

GOVERNMENT OF INDIA

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA


CENTRAL
ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY


ACCESSION NO. 34196

CALL No. 705 / Syr.

D.G.A. 79

(389)





**SONDAGES ARCHÉOLOGIQUES
EFFECTUÉS A BOSTAN-ECH-CHEIKH, PRÈS SAIDA**

PAR

34136

MAURICE DUNAND.

Au mois de juin 1924, M. Virolleaud, chef du Service des Antiquités et des Beaux-Arts de Syrie, nous chargeait d'une mission archéologique à Bostan-ech-Cheikh. Il s'agissait de reconnaître la valeur archéologique des terrains avoisinant le temple d'Echmoun, le propriétaire, M. Ali Bey Jimblatt, ayant accepté de prendre à sa charge les frais des recherches. Avec son désintéressement et son affabilité habituels, celui-ci nous laissa travailler à volonté dans ses jardins et mit à notre disposition une bonne équipe d'ouvriers. Nous sommes heureux de lui en exprimer ici toute notre reconnaissance.

En dehors du temple même d'Echmoun, aucun vestige antique n'apparaît à Bostan-ech-Cheikh à la surface du sol. C'est à peine si de brusques dénivellations de terrain, épousant vraisemblablement celles du roc sous-jacent, laissent percer çà et là quelques blocs taillés, sans groupement intentionnel visible. La comparaison avec les sites qui présentent la même particularité topographique nous a amené à chercher sur ces terrasses les dépendances possibles du temple d'Echmoun qui les domine.

Un premier sondage à une cinquantaine de mètres au Nord-Est du temple (cf. planche I) amena la découverte d'une mosaïque au décor purement géométrique mesurant 15 mètres de long sur 3 m. 50 de largeur moyenne (planche II). Bien limitée, au Sud par un mur à fondations profondes de 1 m. 20, à l'Est et à l'Ouest par ses retours, elle ne l'est au Nord que par sa ruine. Deux murs perpendiculaires au mur méridional la divisent en trois parties. Celle du centre, un peu moins de deux fois plus grande que les autres, mesure 7 mètres de long. Elle présente en son milieu un mur en arc de cercle avec sa corde, l'extrados tourné vers le Sud, qui oblitère la mosaïque sans l'interrompre. Cette dernière particularité, jointe à une confection défect-

705
Syr

Ref 913.005
Syr

62387



luense avec des matériaux réemployés, autorise à considérer ce mur comme postérieur aux autres.

Nous n'avons aucun élément pour déterminer à quel ensemble ces vestiges appartenaient, et il y a peu à espérer en ce sens d'un supplément d'enquête. Ce qui manque de l'édifice a dû être emporté lors des travaux effectués pour abaisser le niveau du sol des jardins, afin d'en faciliter l'irrigation.


Dans son ensemble, la mosaïque est d'une technique excellente. Ce qui subsiste du compartiment central est bien conservé. L'état des parties latérales laisse à désirer, mais témoigne néanmoins d'un bon travail : profondément défoncée par places, comme sous l'effet d'un choc violent, la mosaïque n'a pas perdu un seul cube. Le blanc, le rouge, le jaune et le bleu font tous les frais de la polychromie. Ces couleurs ne sont obtenues que par des cubes de pierre naturelle mesurant en moyenne un centimètre de côté. La reproduction ci-jointe (planche II), faite d'après nature par M. de la Chaussée, dessinateur du Service des Antiquités, nous dispensera d'une description détaillée.

A chacun des trois compartiments correspond un décor particulier. Au centre, des panneaux hexagonaux servent de cadre à un carré, un losange ou un cercle décorés extérieurement d'un motif formé par des combinaisons diverses de peltes et de fleurons. Une torsade très pure les sépare et vient finir dans l'espace central qu'ils laissent entre eux. Une bordure, composée alternativement de grecques et de losanges inscrits dans un rectangle, encadre le tout. A l'Est, c'est un décor en damier présentant alternativement un carré divisé en zones concentriques diversement colorées et un carré de grecques. A l'Ouest, limités par une bordure de cercles tangents, ce sont des cercles polychromes empiétant d'un demi-rayon les uns sur les autres.

La sobriété du décor, la finesse des motifs, celle de la torsade en particulier qui, par la pureté de sa forme, rappelle celle qui décore une dalle d'albâtre trouvée à Aradus ⁽¹⁾ et les modèles assyriens, permettent de faire remonter cette mosaïque assez haut dans l'époque gréco-romaine. Autant qu'on en peut juger par les nombreuses descriptions que nous en avons, elle semble très comparable à celles du début de notre ère découvertes en Tun-

(1) Pannor et Gumpel, *Hist. de l'Art*, t. III, fig. 73 et 75.


CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 34196
Date 10.6.58
Call No. 705/543



Plan des ruines du temple d'Richmond, après les dernières fouilles.

MOSAIQUE

BOSSIAN KCH CHEIKH.
Saïda



0.00 1.00 MÈTRE

DESSINÉ

LE 21 JUIN 1904

sie ⁽¹⁾. Mais, à décor semblable, en l'espèce, c'est à l'Orient qu'appartient l'antériorité. Nous pouvons donc, sans trop nous écarter de la vérité, dater approximativement notre mosaïque du I^{er} siècle avant notre ère. Ce genre de décoration est rare à cette époque. L'art mosaïque puise encore son inspiration dans le répertoire artistique alexandrin, qui s'est alimenté lui-même au vieux fond artistique de l'époque pharaonique. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner de trouver, dans la mosaïque de Bostan-ech-Cheikh, un air de famille avec la décoration du tombeau d'Anna, par exemple, ou de tels autres hypogées du Nouvel Empire ⁽²⁾.

Non loin de là, à l'Ouest, des fouilles clandestines donnèrent jadis de bons morceaux de sculpture grecque et, nous dit-on, mirent les fouilleurs sur la trace d'un mur composé de blocs plus gros que ceux du temple d'Echmoun. Les travaux que nous y avons effectués ont mis au jour, sur une longueur de 12 m. 50, un mur orienté du Nord-Est au Sud-Ouest. Nous n'avons pu en atteindre l'extrémité méridionale, qui est recouverte par un canal d'irrigation. Au Nord, nous l'avons suivi jusqu'à l'angle qu'il forme avec un mur de retour, de même appareil, filant vers l'Ouest. A peu près en son milieu, il est interrompu sur un espace de trois mètres, qu'un malencontreux bananier ferme à toute investigation. La partie Nord est de beaucoup la mieux conservée. Elle présente trois assises de blocs énormes, dont le moindre mesure 1 m. 40 × 1 m. 10 × 0 m. 60. Aucune trace de bossage ni de refend; les joints contrariés sont vifs et très exacts, l'aplomb rigoureux. L'assise inférieure débordé les autres. Cette saillie très ruinée et à peine distincte d'un fort bossage sur le tronçon Sud, prend franchement au Nord l'allure d'une large banquette se dilatant à l'angle, pour reprendre son cours le long du mur de retour. A quelques mètres vers l'Ouest, nous avons dégagé deux murs parallèles, séparés par une sorte de courette; ils ne contenaient que des blocs de taille moyenne. Leur partie inférieure consistait en un blocage se perdant en terre. Deux murs du même genre encadrent l'espace qui interrompt le grand mur et filent vers l'Ouest; on dirait l'amorce d'un couloir.

La dimension des blocs du grand mur Nord-Est-Sud-Ouest, leur mode d'assemblage, le voisinage enfin, laissent supposer des accointances entre

⁽¹⁾ Cf. GAUCALIER, *Inventaire des Mosaïques de la Gaule et de l'Afrique*, t. II, la Tunisie.

⁽²⁾ Cf. JÉQUIER, *La Décoration égyptienne*, pl. XV, XVI et XXV, n° 38.

cet ensemble et le temple d'Echmoun. D'autre part, les trouvailles faites au cours de la fouille ramènent au culte du dieu guérisseur, illustrant la conception d'un Echmoun donnant la vie, attestée déjà par l'onomastique ⁽¹⁾ et par l'assimilation de ce dieu avec Imholep. Ce sont deux statuettes de marbre blanc, cristallin, représentant des petits enfants nus, aux formes potelées, accroupis sur leurs vêtements ⁽²⁾. L'un (Pl. IV, 2) arc-bouté à terre par son bras gauche, dont il ne subsiste que la main posée à plat, saisit un oiseau de la main droite. Le corps penché en avant repose tout entier sur la cuisse gauche. La jambe droite, complètement libre, ne devait toucher terre que par le bord interne du pied; elle a complètement disparu, ainsi que le haut du corps. L'autre (Pl. III), un peu mieux conservé, est accroupi de la même façon, mais la jambe gauche qu'enveloppe un pan de vêtement est glissée sous la cuisse droite. Le corps, un peu moins incliné, est légèrement tourné vers la gauche par un mouvement très bien rendu. La tête manque ainsi que les bras, qui devaient être tendus en avant. Comme l'a fait observer M. Dussaud, à propos des statuettes recueillies par le Service des Antiquités, ces poses familières rappellent les nombreuses statuettes votives d'enfants trouvées dans les temples chypriotes. Ces formes rondes et potelées font songer au type du *putto* traité si volontiers par l'art hellénistique. C'est aussi à l'art post-alexandrin que nous ramène le type de l'enfant à l'oiseau.

Au même point, nous avons encore recueilli d'importants fragments de deux chapiteaux de marbre, en forme de protome de taureaux agenouillés (Pl. V), rappelant ceux de la collection de M. Ford, qui ont été trouvés à Saïda, et que M. Clermont-Ganneau a attribués à la période achéménide ⁽³⁾. Autant que leur état fragmentaire nous permet d'en juger, les chapiteaux de Bostan-ech-Cheikh sont d'époque plus récente que ceux de Saïda. D'après l'essai de restitution qu'en a fait M. Contenau ⁽⁴⁾, ceux-ci sont des

⁽¹⁾ BAUDOUIN, *Adonis and Eshmoun*, p. 216 sqq. et p. 252.

⁽²⁾ Deux statuettes de même genre ont été recueillies en 1923 par le Service des Antiquités de Syrie. Voir VIKOLLEAUX, *C. R. de l'Acad.*, 1923, p. 285-289, et *Syria*, t. V, p. 49 et pl. XVII. Au cours de ses fouilles à l'intérieur du temple d'Echmoun, Muiridy Bey a trouvé également plusieurs statuettes


de marbre. D'après M. S. Reinach, l'une serait de l'école de Scopas, une autre de l'école de Praxitèle. Cf. *Rev. biblique*, 1903, p. 76 et pl. X.

⁽³⁾ Cf. *C. R. Acad.*, 1921, p. 475-478, et *Rev. bib.*, 1924, p. 106-109.

⁽⁴⁾ Cf. *Syria*, t. IV, p. 226-228, pl. XLIII et XLIV.



Sintactite d'enfant A. Marbré



1 Terre cuite



2 Statuette d'enfant - B - Marbre



3 fragments sculptés

copies fidèles des chapiteaux achéménides. Ceux là n'en sont guère qu'inspirés. Dépourvus de la bandelette décorée de rosaces qui orne l'encolure des premiers, ces taureaux n'ont pas ce caractère sacré et presque divin que M. Perrot attribue avec raison à ceux de Persépolis¹. Ils sortent donc des concepts à la fois architectoniques et religieux propres à l'Orient pour ne garder qu'une valeur purement décorative. La seule façon dont les détails sont traités les apparente beaucoup plus aux chapiteaux de l'Autel des Cornes de Délos² qu'à leurs aînés de Persépolis ou de Saida. Ils n'ont pas ces boucles régulières et conventionnelles dont le sculpteur achéménide a orné la tête de ses taureaux pour leur donner un relief vigoureux. Les muscles de la face n'ont pas non plus ce modèle exagéré qui touche à la violence, le rendu anatomique contre nature que les Perses avaient hérité des Assyriens. Il y a ici beaucoup moins de convention. Les meches du front sont traitées d'une façon tout hellénique. Rien de forcé dans l'anatomie de la face, dans ces muscles raidis qui soulèvent et dilatent les narines. Le mouvement de la tête penchée en avant et légèrement inclinée sur le côté, le plissement de l'encolure expriment admirablement la force brutale de l'animal prêt à bondir. C'est nettement l'œuvre d'un art pourvu de tous ses moyens d'expression. Comme les marbres dont nous avons parlé précédemment, ces fragments doivent remonter assez haut dans l'époque hellénistique. Peut-être celle qui vit arriver à Sidon le sarcophage d'Alexandre marque-t-elle une certaine floraison dans l'art local, dont les sculptures de Bostan ech-Cheikh seraient des produits.

Du même sondage provient encore une terre cuite haute de 0 m. 15, sans tête ni pied, représentant un personnage debout, de face, le corps un peu incliné à droite (Pl. IV, 1). Le bras gauche ramené sur la hanche est enveloppé d'un lourd manteau qui, jeté sur l'épaule, passe derrière le corps pour retomber le long du côté droit. La main droite semble le retenir, à moins qu'elle ne repose sur une massue cachée par ses plis. Quelques traces de couleur bleue sont encore visibles sur l'épaule gauche. Le revers est fruste. C'est sans doute une représentation d'Esculape sous les traits d'Hercule. Le type d'Hercule juvénile est fréquent à partir du IV^e siècle. On sait, d'autre part, que ce dieu

¹ PERROT et CHIFFAZ, *Hist. de l'Art*, V, p. 519.

² *Bull. de corr. hell.* 1884, p. 421, 428 et pl. XVII.

sauveur est parfois associé au culte des divinités guerrières, ainsi à l'Asclépieion de Trézène, à l'Amphiaréon d'Orôpos¹⁹.

Pour compléter l'énumération des trouvailles faites en ce point, nous devons mentionner encore deux bases de statue, quelques morceaux de sculpture (Pl. IV, 3) et deux insignifiants fragments d'inscriptions. L'une grecque, l'autre latine (Pl. VI, 2).

L'intérêt et la diversité de ces trouvailles montrent assez ce que l'on pourrait attendre d'une exploration méthodique de ce site. Les alards du temple d'Echmoun, semblait devoir livrer le nombreux documents de l'époque hellénistique. Les fragments de sculpture que l'on trouve à la surface parmi les bric-à-brac ne sont pas rares. Nous avons recueilli nous-mêmes, outre quelques fragments insignifiants, la partie gauche d'une tête d'une assez bonne facture (Pl. VI, 3). Au dire de certains chercheurs d'antiquités, il y aurait des vestiges d'une colonnade à l'ouest du temple, entre celui-ci et la route de Saïda à Beirouth. Nous donnons ce renseignement pour ce qu'il vaut.

Avec la main-d'œuvre restreinte dont nous disposions nous n'avons pu entreprendre les gros travaux au temple d'Echmoun, proprement dit. Nous nous sommes bornés au dégagement de la gale Nord-Ouest, particulièrement de l'extrémité Nord du mur occidental. Ma'ady Bey y avait déjà fait creuser une tranchée; elle a été continuée tant en longueur qu'en profondeur. Cette fondation a rien donné si ce n'est un cippé funéraire avec l'inscription: *ΕΛΠΙΖΩ, ΥΜΕΙΣ ΕΝ ΤΑΙΣ* *ἐν τῇ ἑλπίῃ ἔσται ἐν ᾧ*.

Le soubassement du temple est formé en ce point de neuf épaisseurs de murs accolés. Il va diminuant de largeur à mesure que l'on avance vers l'est, et à peu près au milieu, le 11^e face Nord du temple, il ne se compose plus que de cinq murs juxtaposés représentant une épaisseur de 7 m. 50. Cette particularité peut s'expliquer par le fait que pour diminuer le travail que demandait la construction du soubassement, on a utilisé une sautoir maïeuse à section horizontale triangulaire, de part et d'autre de laquelle on a établi un massif de maçonnerie de manière à obtenir une plate-forme rectangulaire d'une superficie suffisante pour supporter la partie antérieure du temple. L'intérieur de ce l'horace se compose de pierres de même calibre que celles des parements


¹⁹ Sallio, *Diet. des ant.*, t. V, à Hercules n, p. 111.



Fragmenta de tête de taureau



Genou de taureau



Tête de taureau



Protome de taureau

extérieurs, mais disposés avec beaucoup moins de régularité. Les joints sont très mauvais et les blocs s'enchevêtrent au point qu'il est parfois impossible de distinguer les différents murs. Mais les lits sont toujours d'une horizontalité rigoureuse. Le massif reposant presque tout entier sur un plan rocheux incliné, cette précaution était indispensable pour éviter les glissements. Cette considération, en même temps que le souci de l'esthétique, expliquant aussi le parti qu'on a pris de dresser avec soin les parements extérieurs. Le subsassement et le renforcement que le côté Nord, qui subissait toute la poussée du terre-plein et de sa charge, a reçu dans la suite.

L'hypothèse émise par M. Carotenau que la hauteur de ce terre-plein atteignait le niveau de l'esplanade qui s'étend au pied du mur Sud ne nous paraît pas fondée⁽¹⁾. L'assise supérieure du mur de purement Ouest présente des sondeurs actuels lit de cinq blocs dont le niveau correspond à peu près à celui des quatre pierres groupées au pied du mur Est de la maisonnette des jardinières (cf. plan) et qui semble s'appartenir au socle de blocs sur lequel elle est posée. C'est-à-dire, comme l'écrit M. Carotenau, vont rejoindre le sommet de la paroi Ouest du mur Nord⁽²⁾. Dans l'hypothèse d'une seule terrasse ils auraient été noyés dans la maçonnerie du subsassement, car ils se trouvent à un niveau inférieur à celui de l'esplanade du Sud. On ne voit pas alors pourquoi on aurait pris soin de les disposer sur un même plan horizontal. Nous inclinons plutôt à penser qu'ils représentent les éléments d'une terrasse érigée par les carriers. Ceci ressort également des blocs formant l'allage que Maerdy Bey a retrouvés dans le voisinage⁽³⁾. Comme la terrasse supérieure, celle-ci devait occuper toute la largeur du temple de l'Ouest à l'Est. A peu près au tiers de la distance entre les murs Nord et Sud du sanctuaire, le terrain présente une levellation presque verticale⁽⁴⁾ qui doit marquer forcément le *terminus ante quem* de la plate-forme inférieure. Le rocher qui apparaît en certains points de ce plan de séparation n'est pas régulier : on peut donc en conclure qu'il était masqué par un travail de maçonnerie. Dans l'état actuel des ruines il est impossible de se rendre compte comment était établie la communication entre les deux étages.

La terrasse supérieure était elle aussi formée de gros blocs assemblés

(1) Cf. *Syria*, t. V, p. 13 et 14.

(2) *Ibid.*, p. 13.

(3) Cf. *Revue biblique*, 1902, pl. II.

(4) Voir *Ibid.*, fig. IV, et *Syria*, t. V, pl. IV.

comme des dalles ⁽¹⁾. Au milieu se trouvaient jadis les restes d'une petite construction avec escalier * Pl. VI, 1. Il n'en subsiste pas le moindre vestige. Il est regrettable qu'une étude minutieuse n'en ait pas été faite avant sa disparition. C'était sans doute un édicule servant de réceptacle à une représentation de la divinité. Dans l'idée que nous nous faisons du temple sémitique ancien il ne devait guère y avoir autre chose à l'intérieur de cette esplanade, qui devait former l'enceinte sacrée, la terrasse inférieure seule étant ouverte aux profanes.

Nous avouons qu'une telle conception est peu conforme au principe de la double enceinte concentrique du temple sémitique qui, cependant, n'est de règle absolue qu'au milieu d'une ville. Une comparaison avec le temple de Jérusalem tel qu'il nous apparaît à travers le récit d'Ezéchiel la rend cependant un peu moins hardie.

Ainsi envisagée, l'économie du temple d'Echnoum serait assez l'expression de la situation politique de Sidon au temps des Perses. Dans cette disposition en terre-pleins superposés, nous retrouverions un de ces effets de l'ordre pittoresque, chers à l'architecture de la Perse achéménide, sans que le plan général du temple s'écarte trop des traditions sémitiques, le principe d'une double enceinte étant, somme toute, sauvegardé.

MAURICE DUNAND.

⁽¹⁾ Cf. VON LANGE, *M. V. A. G.*, 1914, V, p. 42-43 et pl. II.

⁽²⁾ *Ibid.*, p. 13 et *Syria*, V, pl. III, fig. 4.



1 Temple d'Echmoun. — La terrasse supérieure
et les restes de maçonnerie avec escalier, dite "l'outel"



2. Fragments de textes



3. Tête de marbre

SAMARIE AU TEMPS D'ACHAB

PAR

RENÉ DUSSAUD

(Deuxième article.)

II. — Les renseignements géographiques.

Les ostraca de Samarie mentionnent de nombreuses localités, mais sauf en ce qui concerne Sam où ils ont reconnu Sa hem (Naplouse) et pour Ft Tell, MM. Lyon et Reissner ne se sont pas attachés aux identifications. Le P. Abel a retrouvé sur le terrain plusieurs localités¹ ; nous rechercherons à sa suite les emplacements les plus probables. Mais auparavant, nous insisterons sur un point qui intéresse la critique biblique.

M. Reissner a noté que six des vingt et un mots de l'index qu'il a reconnus dans les ostraca de Samarie se retrouvent dans Jos. xvi, 2-7 et *Ambr.* xvi, 28-29, comme subdivisions tribales de Manasse. Il a conclu que tel de ces noms, comme Abizer, doit être un nom de localité ou tout au moins un nom tribal correspondant à un district tribal déterminé².

Il se peut que certains de ces noms aient une origine tribale, bien que les noms de lieux tirent d'un nom propre d'homme ou de femme soient les plus répandus, mais, au temps du rédacteur, c'étaient certainement des noms de localités comme l'attestent les ostraca de Samarie et comme le confirment quelques mentions dans les listes égyptiennes. Il en résulte que le rédacteur de Jos. xvi, 2-7, a opéré sur les villes et villages qu'il attribuait à Manasse comme le rédacteur du chapitre x de la Genèse sur les noms de peuples. Il les a groupés au moyen des termes du blason. Voici le passage :

Les autres Béné-Manasse reçurent des territoires suivant leurs clans. Les Béné-

¹ *Revue biblique*, 1911, p. 36 et suiv. Nous ne connaissons pas le travail de M. Assmann dans *Journ. Palest. Or. Syria*, que

signale le P. Vissière, *Revue bibl.* 1923, p. 43, note 3.

Harvard Egypt. p. 298

Abi'ezzer, les Benû-Hezeq, les Bene-Ysri el, les Bene-Shekem, les Benû-Hepher, les Beno-Sheumda, formant la descendance mâle de Manassé, fils de Joseph, selon leurs clans. Mais Šalpaḥ-ēl, fils de Hepher, fils de Gīl ad, fils de Manassé, n'avait pas de fils, mais seulement des filles qui se nommaient Maḥla, Noa, Hogla, Milka et Tirḡa.

L'auteur a groupé, d'une part, les noms à terminaison masculine, de l'autre ceux à desinence féminine et, sur cette répartition, il a construit une légende, à moins qu'il ne nous conserve simplement un recit folklorique. Le Livre des Chroniques a amplifié cette tendance en augmentant les obscurités¹⁾.

Nous examinerons rapidement les identifications possibles non seulement pour les localités mentionnées dans les ostraca de Samarie, mais aussi dans le passage cité du livre de Josué.

ABI'EZER. Ce nom de lieu, comme l'a indiqué M. Reissner, se retrouve dans Josué, xii, 2²⁾. Dans *Juges*, vi, 34, et vii, 2, il apparaît comme nom de clan. Nous inclinons à penser que ce nom de clan a été, dans la suite, appliqué à Ophra dont on n'a encore pu fixer la trace sur le terrain et dont le nom disparaît de nos textes après les recits du livre des Juges. Parmi les toponymes actuels, nous ne voyons que Bizariya à rapprocher d'Abi'ezzer³⁾. Ce rapprochement peut être appuyé d'une curieuse mention de Joskum, *Ant. Jud.*, VI, xiii, 8 où il est question de la ville d'Abisaros. Nous avons ici la graphie intermédiaire entre Abi'ozor et Bizariya.

'ASHAROT de l'ostrakon n° 42 est trop douteux comme nom de lieu pour tenter une identification.

AZAN pourrait bien être, comme l'a proposé le P. Abel, le bourg actuel de Zawata, entre Naplouse et Sébastiyé. Toutefois la lecture Azzan n'est pas exclue et permettrait d'y retrouver l'Inzata des listes égyptiennes⁴⁾. Dans ce cas, si l'on voulait faire état du village de 'Anzah ou 'Anzakh, au sud de

¹⁾ I Chron., vii, 14 et suiv.

²⁾ Dans le passage parallèle, *Vombers* xxvi, 30 le *bet* est tombé. Mais si le texte est en moins bon état, on voit cependant que le rédacteur n'a d'autre objet que de rattacher à Manassé des noms de villes dont on faisait

aussi l'éthnique.

³⁾ L'*Onomast.*, 32, 24, erre complètement, cf P. THOMSEN, *Loca Sancta*, p. 43, s. Abenezzer.

⁴⁾ H. GUTHRIE, *Dict. géogr.*, I, p. 470; cf *Syria*, 1925, p. 374, note 1.

Djenn, il faudrait admettre que la graphie moderne est le fruit d'une étymologie populaire.




FIG. 7. — Les anciennes villes de la Samarie et des alentours.
Les noms modernes sont en italiques et entre parenthèses.

BE'ER-YAM, avec incertitude sur la vocalisation du second terme, n'a pas été identifiée. Nous pensons que cette localité n'est autre que Be'er ou Yotham

ser refuge pour échapper aux Séleucides qui viennent de proclamer roi Antiochek¹. Le site d'El-Bireh², près de Kaikab el-Hawa, conviendrait à cette localité. Il est en vue du lac de Tibériade et le mot *gam* pourrait viser ce dernier. Ainsi on différencierait cette localité d'avec El-Bireh (Béerot) un peu au Sud de Bethel sur la route de Jérusalem⁽³⁾.

ELMATTAN est aussi de vocalisation incertaine. On peut en rapprocher Amatin, que quelques uns orthographient Aminatin, à l'Ouest de Naplouse⁽⁴⁾.

FRADAN est lu par M. Reissner tout *Par'an* ou *Obot Par'an*, mais nous ne voyons pas, d'après les copies fournies, comment il y arrive. On peut en rapprocher l'actuel Furum, au sud de Joulkern. La transformation du vocable serait due à l'étymologie populaire.

Gm... à compléter vraisemblablement en Gm'e'a, se place tout naturellement à Djaba', au Nord de Samarie.

HYSEOR. Dans le long espace de temps qui sépare nos textes de l'époque actuelle, on peut admettre, surtout au contact du *Sade*, un échange de gutturales et retrouver le vocable ancien sous l'actuelle Asrat, mais deux localités portent ce nom : Asrah au Sud de Naplouse et Asrat el-Hafat au Nord de cette ville. Sur notre croquis cartographique nous notons les deux emplacements. Mais on peut encore songer à Altara que signale l'*Itinerarium* : *Itinerarium ad apertionem Sebastae in quarto episcopatu* (Itin. grec : *Aturothi dicatur*)⁽⁵⁾. Le changement de valeur des gutturales est un phénomène banal. C'est ainsi qu'on admet depuis longtemps que la ville d'Aromna⁽⁶⁾, on se tient Ammelek avant de marcher sur Sichem, correspond à l'actuelle El Orma⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Jugur, 12, 21.

⁽²⁾ Si l'on est au point au peu éloigné, on fera valoir qu'encore à l'époque romaine il dépend administrativement de Bethel. voir Roussier, *Palæstina*, III, p. 58.

⁽³⁾ Bethel appartenait au royaume du Nord. Jastrow, *Bethel*, p. 114, place la limite entre la Samarie et la Judée, — limite qui conserve évidemment une ancienne division, — à Anouath Berkaos qui est repré-

senté par Bouga. La 'Adu Berkit proposé par THOMSEN, *Loca Sancta*, p. 22 répond moins bien à la question.

⁽⁴⁾ La carte d'État-major 1922 inscrit au sud-est de Qilziyeh, une localité Elmotin qui conviendrait parfaitement si la graphie en était certaine.

⁽⁵⁾ Ed. KL. STEPHANUS, 26, 19 et P. THOMSEN, *Loca Sancta*, p. 29.

⁽⁶⁾ Jugur, 12, 44.

⁽⁷⁾ GUEA N, Samarie, II, p. 21.

Helleq que mentionne *Nombres*, xxvi, 3, *José*, xvi, 2, et I *Chron.*, vii, 19 ethnique avec une singulière métathèse — n'a pas été retrouvée sur le terrain.

Heglah n'est pas facile non plus à placer. Nous ne voyons à en rapprocher que Qariyet Hadjlja à l'Ouest de Naplouse, en admettant une assimilation du *lamed* avec le *guimel*.

KERN HA TELL. Contrairement à ce que pense M. Reissner, nous ne croyons pas devoir confondre Kern ha tell avec Tell dont il sera question ci-après. Il est très vraisemblable que cette localité, avec les transformations phonétiques et populaires dont on a tant d'exemples — doit être retrouvée à Teal Kurn, gros village au sommet d'une colline¹, vers le Nord-Ouest de Samarie.

KERN YEDOU ALI ne nous fournit aucun rapprochement.

NO AU relevée sur les ostraca par M. Reissner, prouve que le même nom est dans *Nombres*, xxvi, 3, xxvii, 1, xxviii, 14 — *José*, xvi, 3, est bien celui d'une localité, probablement la même que han-Ni'ah de *José*, xix, 13. Dans ce cas, il ne nous paraît guère d'autre qu'il faille l'identifier avec Nain ou Nain ou Lac, vii, 11, fut ressusciter par Jésus le fils unique de la veuve. Ce village, dont la position est notée par Eusèbe et saint Jérôme dans le voisinage d'Endor², est encore transcrit Nain dans le Talmud³. La graphie actuelle Nain ne garde pas la forme ancienne du nom, elle a été influencée par la prononciation grecque, d'où la disparition du *au*. La même interférence du grec est survenue pour Endor qui a également perdu le *au* dans la graphie arabe moderne.

QARAH a été identifiée par le P. Abel avec Qousein, au Sud de Samarie. Nous préférons Qouzeh au Sud de Naplouse. Peut-être, dans ce cas, y a-t-il lieu de vocaliser Qoseh.

SAQ est à identifier. Nous hésitons à en rapprocher kafr Sa à l'Ouest de Na-

¹ GUTHRIE, *Ibid.*, p. 353.

² *Concinnat. con.* 94, 23 et 130, 3. *José* xvi, 2 spécifie qu'Endor appartenait à Ma-

nasé. Voir encore GUTHRIE, *Galilée*, I, p. 215.

³ NEUBAUER, *Orig. du Talmud*, p. 188.

⁴ *José*, xvii, 11, I *Samuel* xxviii, 7.

plouse, en supposant que le *goph* est tombé suivant un mode de prononciation fort répandu en Syrie.

SICHEM a immédiatement été identifié par M. Reiser avec Sichem-Néapolis-Naplouse. Comme ce nom apparaît dans le papyrus Anastasi ⁽¹⁾ de la XIX^e dynastie, et aussi dans les tablettes d'el-Armarna ⁽²⁾, on saisit sur le fait l'artifice par lequel le livre des Nombres et celui de Josué y retrouvent le nom du fils de Gilead ⁽³⁾.

Il y avait, près de Sichem, une montagne appelée Salmon ⁽⁴⁾ à distinguer de celle du même nom dans l'Auranitide — qui n'a pas été identifiée. On ne peut, en effet, comme l'a noté Buhl, s'arrêter au wadi de Selman el-Farsi, trop loin vers le Sud ⁽⁵⁾. Il s'agit pour Abimelek, qui veut réduire la dernière résistance des Sichemites, d'aller au plus près chercher du bois. Le plus simple est de supposer qu'il gravit le mont Ebal et, dans ce cas, Salmon serait une autre appellation de cette montagne. Or, elle est désignée aujourd'hui sous le nom de Djebel el-Islamiye où l'on peut voir une déformation populaire de l'ancien vocable dont l'usage est encore attesté par le Talmud. Dès lors, dans notre récit apparaît une opposition intentionnelle de l'Ebal avec le Garizim, car c'est sur ce dernier que monte Yohann, pour haranguer les Sichemites, avant de s'enfuir devant Abimelek.

SHAMIDA' ne s'est pas retrouvé sur le terrain. Sa mention dans les ostraca de Samarie permet de voir un nom de localité dans les listes de l'Ancien Testament ⁽⁶⁾.

SUREY est de vocalisation incertaine, on peut songer à Soneo. Cette localité n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. La carte d'état-major signale une khirbet Serkilé au Nord-Ouest de Naplouse qui pourrait convenir à la ville antique ; mais il faudrait s'assurer de l'exactitude du vocable.

SHIPHTAN ou SHAPHTAN ne se rencontre pas dans l'Ancien Testament. Le P.

⁽¹⁾ W. MAX MÜLLER, *Asia and Europa*, p. 394.

⁽²⁾ EXUDITION, n° 289.

⁽³⁾ Nombres, xxvi, 31 (donnent aussi l'ethnique) ; Josué, xvii, 2 (voir le texte ci-des-

sous) 1^{er} Chr., vii, 19, en fait le fils de Semida'.

⁽⁴⁾ Juges, ix, 48 et suiv.

⁽⁵⁾ Buhl, *Geogr.*, p. 100.

⁽⁶⁾ Nombres, xxvi, 32, Josué, xvii, 2, I, Chron., vii, 19.

Abel a proposé de l'identifier à Shouffe au Nord-Ouest de Naplouse. On peut songer aussi à (Djins) Safout ¹ au Sud-Ouest de Naplouse.

TELL, probablement Till au Sud-Ouest et à proximité de Naplouse, comme l'a proposé le P. Abel.

TEL, qu'on rencontre à deux reprises ne doit pas être confondu avec le précédent. Position à déterminer. Peut-être Kefr Telet

YASHOR, en vocalisant d'après le personnage de ce nom, soi-disant fils d'Issachar dont *Nombres*, XXVI, 24, donne le patronymique, en réalité un ethnique. Avec réserves, on peut songer à l'actuel Yasouf, au Sud de Naplouse, où l'on voit des restes antiques ².

YASIT a bien été identifiée par le P. Abel avec l'actuelle Yasid au Nord-Est de Sebas³tye. Ce doit être la Yousita des listes égyptiennes ⁴.

Puisque les nouveaux ostraca nous ont appris que la liste fournie par Josué, XVII, 2-3, se composait de noms de lieu, nous examinerons la possibilité d'identifier les sites d'Asriel, Hopher, Madlah, Milkah et Tirsah.

Le premier, Asa⁵riel peut être représenté par le bourg actuel de Asarin, au Sud-Ouest de Naplouse. On comparera Yezre el devenu Zer in, Bet-Dybril devenu Beit-Dybrin.

La certitude que nous avons maintenant de l'existence dans cette région d'une ville du nom de HEPHER permet de l'identifier avec la ville cananéenne qui possédait un roi avant l'arrivée des Israélites ⁶. On peut hésiter entre plusieurs sites, notamment entre Hafoura au Sud-Ouest de Naplouse et Hafire au nord de Samarie ⁷. Le choix peut se faire si, comme nous le pensons, notre Hopher est encore mentionnée dans la liste des villes attribuées à un des intendants de Salomon : Arroubet, Sokoh et tout le territoire de Hopher ⁸.

¹ Robinson, *Palestina*, III, p. 377

² Guérin, *Samarie*, II, p. 462.

³ Gauthier, *Diet géogr.*, p. 48, et notre compte rendu dans *Syria*, 1925, p. 374, note 1

⁴ Josué, XII, 47.

⁵ Ces deux localités sont données par la

carte d'État-major au 200.000^e. CHALVET et LAMBERT, *Syrie*, p. 497.

⁶ 1 Rois, IV, 10. Le territoire de Hopher devait correspondre aux limites de l'ancien royaume de Hopher.

Nous plaçons Arroubol à 'Arrabe, au Nord de Samarie, entre Sokoh au Nord-Ouest, actuellement Shouweike, et Hepher à l'Est, actuellement Hafiré. Notons que cette Sokoh qu'on confond avec une ville homonyme de Juda avait été reconnue par les égyptologues d'après les listes égyptiennes ¹. Il ne faut pas confondre cette Hepher avec Hapharaim ² d'Issachar qu'on localise à Afouls ce qui n'est pas certain et plus vraisemblablement à Khirbat el-Farriyé, l'Aphraïm d'Eusèbe ³. Hapharaim se retrouve en égyptien sous la forme Hap-puruma ⁴, citée avec Rihaba ou Rahutu et cela a entraîné pour cette dernière une fausse localisation vers la côte. En réalité, les trois places Qiynâ, Rahutu, Baytishaar, que Max Møller place vers l'embouchure du Kison, dominent la vallée du Jourdain. Ce sont du Sud au Nord Khirbat Qa'oun, Rahab et Beisan. Pahura ou Pahira — citée dans le voisinage de ces villes par les textes égyptiens — est Fahl-Pella de l'autre côté du Jourdain.

Des renseignements très précis sont fournis par une stèle de Sét I^{er} trouvée par M. Fisher dans les fouilles qu'il a conduites à Beisan en 1922. La traduction donnée par M. Alexandre Moret ⁵, le savant professeur au Collège de France, nous apprend que les ennemis s'étaient concentrés dans la ville de Hamat, c'est à dire au voisinage de la future Gadara (Mekers) puis avaient enlevé la ville de Betsbael (Beisan) et s'unissant avec les gens de Pahur, Fahl-Pella, ils empêchaient le chef du pays de Rihabu (Rohob), « de sortir au dehors. »

Pour le dégager Sét I^{er} envoie le corps des soldats d'Amon vers la ville de Hamat, le corps des soldats de Phra vers la ville de Betsbael et le corps des soldats de Soutekh vers la ville de Yenouama. Cette triple attaque mit en fuite les ennemis.

Il ne peut être question ici, comme le pense M. Moret, de la Yenouama (Yanoub) près d' Tyr ⁶, qui apparaît dans certaines listes égyptiennes — car l'objectif des armées du pharaon est le Jourdain. Il s'agit, au moyen de trois

¹ W. MAX MøLLER, *Asien und Europa*, p. 161 et 167.

² JOURNAL, xii, 19.

BELI, *Geogr. des alten Pal.*, p. 211.

³ MAX MøLLER, *ibid.*, p. 158 et 170.

⁴ W. MAX MøLLER, *Asien und Europa*, p. 153, 161 et suiv.

⁵ La campagne de Sét I^{er}, au Nord du Carmel, d'après les fouilles de M. Fisher, dans *Revue de l'Egypte Ancienne*, I, p. 18 et suiv. On sait que M. Fisher a de plus découvert à Beisan une autre stèle de Sét I^{er} et une stèle de Ramsès II.

⁶ II Rois, xv, 29.

colonne, soit d'encercler l'ennemi, soit de le refouler au delà du fleuve. La première colonne prend, en remontant vers le Nord, la route qui va sud-est quand on traverse le Jourdain au Djisr el Mouhanna pour gagner la vallée du Yarmouk (c'est aussi le trajet du chemin de fer). La seconde colonne se dirigeait vers l'Est sur Fahl Pella, par la route qui mène à Gerasa. La troisième devait tendre vers le Sud. Précisément l'Ancien Testament mentionne une seconde ville du nom de Yanoah, actuellement Ynoun, au Sud-Est de Naplouse et sur une route conduisant au Jourdain¹¹. C'est de cette dernière dont il est fait ici mention et il en résulte que, dans les listes égyptiennes, on doit distinguer deux Yonouanna¹².

La plaine au Sud de Beisan (fig. 8) est un merveilleux champ de culture jusqu'à la plume de Melchisédec, l'Abel Melchida, qui fut aussi un village où naquit Elisée, autour de l'actuelle 'Ainel-Weïwe. Entre cette dernière et Beisan se dresse Tell es-Sarem ou nous proposons de voir le Bourg de Salem dont saint Jérôme fait la capitale de Melchisédec. On place généralement Aïnon à



Fig. 8. — Le pays d'Abel-Melchida.

¹¹ Joab, xvi, 6-7; cf. Fig. 7.

¹² Voir Syria, 1913, p. 374, note 1.

¹³ Région citée spécialement dans I Rois,

Stana. — VII.

iv, 42, parmi les territoires où se ravitaillait l'intendance royale au temps de Salomon.

Anc et Beula. Pour Enthenaneth, nous proposerons de la reconnaître dans Khirbet en Na'n a et viii au 6 km. au Sud-Est de Bersan¹. Coathis se retrouve à Qarwa au Sud de Bersan². Avec Bersan et Edul-Pella, les textes égyptiens mentionnent Taraka I³ qui peut se conserver sous la forme corrompue de Zerrak au sud de Bersan, et Opa⁴ que nous proposons de placer à Khirbet 'Abah⁵ immédiatement à l'Est de Djanin.

Le nom de Muxa viii⁶, qu'on n'a pas encore identifié, reste attaché sous la forme Muxna à un village et à une plaine au Sud de Naplouse⁷.

MUKAH⁸ se place bien à Mirké, non loin de Heplier.

Quant à Timsa, qui fut la résidence des rois d'Israël depuis Jéroboam I jusqu'à Omri, on n'a pu en déterminer l'emplacement. On repousse généralement l'identification avec Tallouzah⁹; elle ne s'impose évidemment pas, mais on ne sait quelle localité lui substituer. Remarquable par le site et sa position sur la route si importante à haute époque, de Sichem à Bersan par Tadas, il serait surprenant que la ville représentée aujourd'hui par Tallouzah ne figurât pas dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi on a peut-être eu tort de rejeter l'hypothèse de Robinson et de Guérin.

Ainsi les ostraca de Samarie nous apportent au point de vue géographique des précisions intéressantes sur l'ancien royaume du Nord où l'on relève tant de souvenirs de la vie la plus ancienne des Israélites : Bezeq (Ibziq) et sa voisine Rablot (Rabô), le fameux lieu de culte de Tégel, soit Djoul idjil près Naplouse, soit Djidjile plus au Sud non loin de Sindjil et de Shiloh — Timnat-

¹ Après vérification à faire de cette graphie que nous relevons sur la carte d'État-major au 1:1000^e. Pour d'autres identifications proposées pour Sule et Athou et Tamsa, voir Samaria, s. v. Cette région mériterait une étude particulière.

² Tamsa, l. s. s. v.

³ Dans le papyrus Anastasi cité par MONTET, l. c., sont rapprochées Kyna (qui n'a pas Qna, mais, comme nous l'avons dit plus haut Khirbet Qa'na), Rahoubou (Rohob, également au sud de Bersan), Batysheou (Beleshean, Belean) et Tarakaou, cf. le P.-S. et après, p. 29.

⁴ MAX MULLER, l. c., p. 152 et 172.

⁵ Sur ces ruines, voir GUÉRIN, *Samarie*, I,

p. 387.

⁶ Nombres, xvi, 33; xxv, 1; xxv, 11; Josué, xvii, 13; 1 Chron., vii, 18.

⁷ Voir Samarie, l. p. 450 et s. v.

⁸ Nombres, xvi, 33; xxv, 1; xxv, 11; Josué, xvii, 13. On ajoutera 1 Chron., vii, 18, où il faut évidemment corriger ham-Molekat en Makhah. L'erreur est venue de ce que le texte gardait l'ancienne forme du nom Makhah avec t pour le téth (ta), comme l'atteste la leçon *ket bath* des LXX, version de Lucien.

⁹ Voir GUÉRIN, *Geogr. des anciens Paléstit.*, p. 264, mais sa proposition el-Tir est encore moins probable.

Serah (Tahne — où l'on montrait le tombeau de Josue ¹), Telles qui n'a pas changé de nom et devant laquelle perit Abimelek, Salaba de *L'Onomasteon*, qu'on ne sait où placer ², est Salhab ou Salhab au Nord-Est de Samarie. Salem — Saam — près Naplouse, Tinnat Shiloh — Tinnat, Yimad — Yatounn, Abel Mehola — Am el Helwe au Sud de Betsan, La patrie d'Elise ³ et les villes de cette riche plaine signalées plus haut. Enfin, plus au Nord, les sites funéraires de la plaine de Yezer el — Megiddo (Tell el-Moudessilim, Ta'annak, Yoqneim (Tell Qetmone), Haroshet ha-goyim (Harithe), Noah — Narn, Kather, Yafa, dont on trouve les emplacements sur notre figure 7.

Nous arrivons ici dans la « grande plaine » où Eusebe place à neuf milles de Legio (Tell Ladjoun) le bourg d'Arbela — qu'on identifie généralement avec Afoule ⁴. Mais, à la même distance de Legio qu'Afoulé, il existe une ruine qui convient mieux au nom et que nous proposons de retrouver Arbela, c'est Tarbana. Le changement de *t* en *n* est normal dans l'arabe moderne, quant au *t* initial, il peut être le résidu du vocable *bet*, dans le rapport où Tarichae est avec Betrah ⁵. Précisément Osée, V, 14 mentionne une ville Bet Arbel qui fut détruite par Salmanasar et que, du même coup, nous retrouvons sur le terrain. Tarbana est sur la route des envahisseurs venant du Nord et c'est elle qu'il faut reconnaître dans l'Arbela mentionnée par Josèphe sur la route que suivit le général syrien Bacchides lorsqu'il se rendit d'Antioche à Jérusalem ⁶.

La preuve qu'il faut identifier cette Arbela avec Tarbana, et non avec Khurbet Irad — près le Hattin, nous est fournie par une mention plus expresse du

(¹) L'identification de Tinnat-Serah (dans *Juges*, II, 9, Tinnat-Hares, qui a entraîné le rapprochement avec le village de Hara, est le produit d'une mélatheze) avec Tahné, due à G. Gaiss, *Samarie*, II, p. 89 et suiv., est assez certaine que la découverte du tombeau de Josué est illusoire. La carte d'État-major semble apporter à la première identification une curieuse confirmation en notant au Sud de Tahné un « Nebi Gaiss » (à vérifier) qui, placé au sommet de la montagne, garderait le nom de celle-ci, Ga'ash, fourni par *Juges*, II, 9.

(²) *Thomson, Loca Sancta*, 2. v.

(³) *Onomast.*, 14, 20.

(⁴) *Thomson, Loca Sancta*, 2. v.

(⁵) Pour ce dernier rapprochement, voir Buz., *Géogr.*, p. 227. On a aussi identifié Abar du *Onom.*, 24, 12, entre Scythopolis et Neapolis avec Tayasir au Nord-est de Tabes, quelques voyageurs modernes notent Tarbana, ce n'est pas une difficulté à opposer à notre hypothèse car le passage du *t* initial à l'emphatique est fréquent ainsi Tabes pour Tahes.

(⁶) *Josephus, Ant. jud.*, XII, 11, 1.

Solution de Robinson et d'Edwards.

livre des Machabées. Il est dit que Bacchidès campa à Masaloth, près d'Arbela¹. On n'a pas retrouvé ce Masaloth, et pour cause, ce qui a entraîné des explications peu vraisemblables². Il faut tout simplement corriger Masaloth en Kasaloth ou Nasaloth, la Kasullot biblique, actuellement Iksal, qui est précisément dans le voisinage de Tarbana.

Il est admis, sur la foi du Talmud³, que Shimron, ville royale cananéenne citée par Josué, est à placer à Semouniyé⁴, mais cette autorité n'a pas grande valeur en l'espèce. Si Josué, XIX, 15 la compte dans le territoire de Zabulon, par contre Gen., XLVI, 13 et Nombres, XXVI, 24 en font un fils d'Issachar. Nous nous en autorisons pour la placer sur le versant Nord-Est du Carmel, soit au village de Shomariyé au Sud-Est de Haïfa, soit au-dessus de ce village sur le site d'Eshty⁵ d'où part le Wadi Shomariye et qui représente peut-être le site antique⁶.

Dans la même région on identifie Garis avec Reine⁷ parce que ce village est à peu près à la distance de Sepphoris indiquée par Josèphe; mais on sait ce que valent ces indications de l'historien juif. Nous préférons identifier Garis avec l'actuel Djindjar, un peu plus au Sud.

On n'a pas trouvé l'emplacement de Beth She'arim⁸, c'est vraisemblablement Sha'ara à l'Est de Kafr Kenna.

Puisque nous touchons au territoire de Zabulon, profitons-en pour proposer une ou deux hypothèses touchant les villes citées dans Josué XIX, 15: Qat-tal, Nahalal, Shimron, Yehalal et Bet Lehem. Cette dernière n'a pas changé de nom: nous avons vu ce qui concerne Shimron; Nahalal est placé à Ma-loul. Restent Qattal et Yehalal qui n'ont pas été identifiées. La difficulté réside dans l'incertitude de la graphie de ces localités et les commentateurs ont renoncé à les retrouver sur le terrain⁹.

¹ I Machabées, IX, 2.

² Rostkowitz, *Palæstina*, III, p. 100. GARDIN, *Gallien*, I, p. 200.

³ Rostkowitz, *Geogr. Palæstina*, p. 25. THOMAS, *Loca Sancta*, p. 406. NEUBAUER, *Geogr. du Talmud*, p. 189. On a aussi proposé Semeriyé au nord d'Aré, mais cette position ne paraît pas.

⁴ Cette position convient tout aussi bien à Yehalal de Pithul, II V. V. 19, qu'on ne sait où placer.

Ainsi P. THOMAS, *Loca Sancta*, II, V, à la suite d'Aré.

⁵ NEUBAUER, *Geogr. du Talmud*, p. 200.

Ainsi ROSTKOWITZ, *Das Buch Josua*, p. 79.

Nous acceptons la leçon Qatlat avec peut-être la variante Qatlatah d'où l'on comprend que soit sortie la leçon Qartah de Josué XVI, 34 et aussi Qiferon de *Juges*, I, 30. Dans ces conditions, l'identification est tout à naturelle avec Qadila ou Qatita immédiatement au Sud de Djish (Giscala).

En ce qui concerne Yulela, nous écarterons le rapprochement talmudique avec Hurraya, même s'il faut avec quelques mss. lire Yureala. Cette dernière leçon est peu probable : elle nous conduirait d'ailleurs à l'identification avec Yireon que Josué, XIV, 38 attribue à Naphthali ce que confirme la position de la moderne Yaroun à l'Ouest de Qadesh et tout près au Sud d'Amita (l'ancienne Bel'Anat). Mais faut-il garder la leçon Yade-da ? Sans nous dissimuler ce que la proposition a d'aventureux, nous inclinons à reconnaître la véritable leçon dans le nom du fils de Zabulon, probablement éponyme, Yahleel⁽¹⁾. Si l'on applique la règle fréquente du *het* hébreu devenu *ain* dans les noms de lieu actuels et le changement à peu près constant de *ter* en *ta*, notre ville de Yahleel se retrouve dans la kharbet Ya'ain à l'Est de Saint-Jean-d'Acre et de Berwe.

Il y aurait lieu de discuter aussi les données géographiques que le livre de Judith fournit sur cette région. On s'accorde à placer Bethulie qu'Holopherne aurait assiégée, au village actuel de Samour⁽²⁾, mais on y est arrivé par des considérations topographiques qui ne nous paraissent pas probantes. D'ailleurs, la position est trop meridionale : il s'agit de défendre les gorges qui mènent à Jérusalem et, tout naturellement, c'est l'entrée de ces gorges qu'on est amené à occuper. D'autre part, Samour n'est pas assez près de la plaine de Dothaim qui est le centre de l'action ennemie et, à ce point de vue encore, la position plus septentrionale de Qoubatye est préférable. La ville de Betomesthaïm, voisine de Bethulie, serait alors l'actuelle Methelivé. L'identification de Bethulie avec Qoubatye s'accorde avec l'indication que le mari de Judith, Manasse, aurait été enterré avec ses pères — évidemment non loin de sa ville natale Bethulie — entre Dothaim et Belamon (Yble am)⁽³⁾.

En ce qui concerne l'emplacement de l'armée d'Holopherne, un détail nous paraît avoir échappé aux commentateurs. Il est dit que les Assyriens

(1) *Gen.*, xvi, 14. *Nombres*, xxi, 26.

(2) Pour les arguments qui ont fait adop-

ter ce site nous renvoyons à G. CHES. *Samour*, I, p. 344 et suiv. — (3) *Judith*, viii, 3.

établissent leur camp dans la vallée qui est voisine de Bethuie, « près de la source ¹ », mais ce dernier vocable serait par trop imprécis s'il n'était la traduction grecque de *En-gannou* Djenin ². Dans ce récit merveilleux l'armée assyrienne couvre non seulement la plaine de Bethuie, mais aussi une partie de celle de Yeze (d'Esdreloû), et le point central de la position est précisément En-gannou. Le texte nous informe, en effet, que le front de l'ennemi s'étendant de Bethuie (Tell Botan) à Belthem. Ce dernier site, qui n'a pas été identifié ³, correspond bien à l'actuelle Khirbet Qumun el-Koutine ⁴ : quant à la profondeur, elle s'étendait de Bethuie à Kyamon « qui est en face d'Esdreloû » ⁵. S'il s'agissait d'un récit authentique de la bataille, on pourrait estimer que cette étendue de l'armée est vraiment considérable : mais ce n'est pas le cas et il n'y a pas lieu d'insister, comme on le fait parfois, à placer Kyamon ⁽⁶⁾ à l'actuel Tell Qumoun, probablement l'ancienne Yoque'âm. La conception qui aligne l'armée assyrienne le long de la route Kyamon, Megiddo, Ta'annak, Djenin n'est pas maladroite, elle atteste une connaissance très précise du terrain.

Nous ne sommes pas si avancés, comme on l'admet généralement, qu'il faille identifier Bel-ha-gan avec En-gannou. La route directe de Yeze et à Samarie ne passait pas obligatoirement par Djenin. Celui-ci passe par Bel-Eqed-harroum — ou simplement Bel-Eqed ⁷, actuellement Beit-Qad.

Il se pourrait que le Bel-ha-gan de II *Reis*, IX, 27 fut une corruption de Bel-Eqed. Le récit de la mort d'Achazia — roi de Juda, qui mettra une telle localité est inexplicable si l'on le relie à la localité Bel-ha-gan avec Djenin.

En effet, Achazia, poursuivi par Jéhu, est allé à la montée de Gour, près

¹ *Genèse*, VI, 3.

² Déjà au temps de Josèphe, *Ant. Jud.*, XX, 6, 4 (cf. *Bell. Jud.*, II, 12, 3) le premier chrétien était tombé.

³ On a proposé d'y voir une erreur pour Be'amon.

⁴ Signalée par Grégoire, *Samarie*, II, p. 342.

⁵ *Judith*, vii, 3.

⁶ Ailleurs Kammon, cf. THOMSEN, *Loca Sancta*, 9, v.

⁷ II *Reis*, IX, 12.

⁸ *Ibid.*, 14, *Onom.*, 56, 26 Baithaketh.

⁹ Rectifier ainsi la notation de notre carte

(fig. 7). Il est vrai qu'on a mis en doute (ainsi BÉRI, *Geogr. Palestin.*, p. 204) l'identification de Bel-Eqed avec Beit-Qad parce que ce dernier est un peu à l'est de la ligne droite Yeze-el-Djenin.

Il faut noter que les anciens étaient obligés, suivant la saison, notamment à l'époque de pluies, et aussi pour des raisons de sécurité, de s'écarter de la plaine et de cheminer le long des collines. C'est ainsi que la route d'Akko à Djénin fait un détour pour gagner par Megiddo et Ta'annak un chemin qui domine la plaine en longeant le Carmel.

Yblem, mais il peut s'enfuir à Megiddo ou il meurt. S'il était passé par la plume qui sépare Yezre' et le Djennin, il n'eût trouvé une montée qu'après Djennin vers Yblem, mais alors pour gagner Megiddo, il lui aurait fallu revenir en arrière. Or, évidemment la retraite lui était coupée : il ne pouvait se sauver qu'en gagnant ses ennemis de vitesse et en passant sur un territoire où ils n'osèrent pas le poursuivre.

6. — Les intendants royaux.

Les ostraca déchiffrés par M. Rissner sont des pièces de comptabilité mentionnant des envois de vin ou d'huile. Trouvés dans une dépendance immédiate du palais royal et datés d'une année de règne, nul doute que ces ostraca n'appartiennent à la comptabilité de l'intendance royale. Avant d'examiner le rôle de cette institution, nous placerons quelques-uns de ces textes sous les yeux du lecteur. D'abord l'ostracon n° 2 :

40 A. x w g	בשח חלש
72476. x g	חל לזכר
.9 246	באזה
11 60994	2 אבנער
11 246	2 אחר
1 09w	1 שבע
1 60994	1 ב"בנר

En l'année 10, (envoi fait) à Gaddivo par (la ville de) Azzuh. (A savoir) Abiba'al 2; Ahaz 2; Sheba' 1; Meriba'al 1.

Les noms propres ont une physionomie bien ancienne, le plus curieux est celui de Meriba'al qui fut porté par un fils de Jonathan et que les rédacteurs bibliques ont transposé en Mephiboshet. Il s'agit de jarres de vin ou d'huile envoyées à l'intendant royal Gaddivo par la ville de Azzuh. Les propriétaires qui ont fourni cette contribution, ont fait inscrire leur nom avec la quantité fournie ¹⁶.

¹⁶ M. Rissner pense que l'on distribue 2 jarres à Abiba'al, 2 à Ahaz etc. Notre explication se rapproche de celle de M. Albright.

d'après ce qu'en a dit le P. Vaux et *Revue Bibl.*, 1925, p. 440, note 3.

Une autre rédaction est fournie par l'ostracon n° 23 :

י.פ.ח.ג.ל.ח.ח.ג.	בשט ג. חהיק
י.פ.ח.ג.ח.ח.ח.ח.ח.	למשא חהיק
ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.	החן בחיק

En l'année 11^e, envoi de la ville de Heles à Isa fils de Ahimelek. Heles de (la ville de) Hazerat.

On remarquera l'absence du terme de filiation, ce qui est également l'usage sur les cachets israélites archaïques. Heles est peut-être le fonctionnaire qui a centralisé les contributions et les envoie au palais royal.

Il est fréquemment question de vin comme dans l'ostracon n° 13 :

ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.	בשט חחיק חחיק
ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.	ח. חחיק חחיק
ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.	ח. חחיק חחיק
ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.	ח. חחיק חחיק

En l'année 10, envoi de la ville d'Ab'ezzer à Shemariyo, jarre de vin vient. A Ish[a^m, jarre de vin vient] de (la ville de) Telet.

Notre restitution n'est pas certaine, mais elle est plausible parce qu'à la dernière ligne le scribe a écrit plus petit et a serré les lettres. Nous comprenons, comme nous l'exposerons plus loin, que Ab'ezzer dépendait de l'intendant Shemariyo, tandis que Telet dépendait de Ishu.

D'autres fois, il est question d'huile comme dans l'ostracon n° 17 :

ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.	בשט חחיק חחיק
ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.	ח. חחיק חחיק
ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.ח.	ח. חחיק חחיק

L'expression *shemen rahus* est nouvelle. M. Reissner traduit « huile fine ».

¹ M. REISSNER, *op. cit.*, p. 234, III - l'an 15.

² Probablement hypocoristique de Ish-Ba'al.

Il semble que le sens réel soit huile destinée aux onctions du corps. On utilise ainsi l'huile la plus fine *restat shematum* et Amos nous montre les princes d'Israël¹ mollement étendus sur des lits d'ivoire, festinant au son de la harpe et utilisant précisément les deux produits mentionnés sur les ostraca :

Us boivent du vin pur clarifié²;
Us s'égouttent de l'huile la plus fine

On traduisait donc : *En l'année 110, envoi de la ville de Yrah à Gaddaq, jarre d'huile fine.*

La tradition de cette fabrication s'est longtemps maintenue dans ces régions³, car alors qu'il était gouverneur de Galilee et à l'occasion de ses leçons avec Jean de Bascali, l'historien juif Josephé nous raconte la fructueuse spéculation à laquelle Jeûn se livra en revendant, aux Juifs de Césarée et de la côte, l'huile qu'on trouvait à bon marché en Galilee. Pour se réserver le monopole de ce commerce, Jeûn faisait valoir que les Juifs de Césarée se plaignaient de la qualité de l'huile qu'on fabriquait dans cette ville. Josephé définit l'huile de Galilee : *יונה ילללללל* qui correspond au *shemen rahas* de notre texte.

Nous reproduisons encore l'ostracon n° 64, à cause d'une notation de chiffres étrange. M. Reissner lit 17 ou nous lisons simplement 13 :

ntA.XWg

13 t. rrr

oa 2 4W4

rrrrr

En l'année 13 (?) (envoi de la ville) de Shemida.

⁽¹⁾ Au lieu de Sion dans Amos, vi, 1, il faut lire Bêt Israël. Il s'agit bien des princes puisqu'ils seront emmenés en tête des déportés (verset 7).

⁽²⁾ Dans Amos, vi, 6, en lisant d'après les LXX qui offrent seuls un sens. L'expression correspond au « vin vieux » des ostraca.

⁽³⁾ Le secret de cette préparation consistait, probablement, en ce que les gens de la montagne cueillaient les olives tandis que les gens de la côte, qui avaient moins de temps à consacrer à cette besogne, attendaient que le fruit tombât à terre pour le ramasser. C'est ce procédé qui a longtemps assuré la réputation de l'huile de Crète au regard des huiles de la terre propre.

⁽⁴⁾ Jostear, l'ité 13. Confirmé par NEUBAUER, *Geogr.*, p. 230.

Ces documents nous paraissent apporter quelque lumière sur le mécanisme de l'entretien royal et combler, en partie tout au moins, les renseignements que le Livre des Rois nous fournit pour le règne de Salomon, peut-être à l'occasion de l'organisation du système.

L'entretien du roi, de son palais, de tout le personnel, même de sa cavalerie⁽¹⁾ était assuré successivement par l'un des douze intendants, chacun de ceux-ci s'approvisionnant sur un territoire déterminé et fournissant la maison du roi, un mois durant. Le Livre des Rois nous donne les noms de ces douze intendants sous Salomon avec indication des régions qui leur sont affectées pour la perception des vivres en nature⁽²⁾. La consommation journalière aurait été de trente *kor*⁽³⁾ de fleur de farine, de soixante *kor* de farine commune, de dix bœufs gras, vingt de libre pâture et cent pièces de menu bétail, sans compter les corfs, chevreuils, daims et volailles grasses⁽⁴⁾.

Certes, de telles provisions ne se consumaient pas seulement à Jérusalem on prend soin de nous le dire quand il s'agit des déplacements du roi : « L'orge et la paille destinés aux chevaux et autres montures, l'entendant les amenait, chacun selon sa consigne, à l'endroit où se trouvait le roi... » Mais celui-ci ne se déplaçait pas constamment avec ses 1 400 chars, ses 1 000 chevaux d'attelage, ses 12 000 cavaliers⁽⁵⁾. Nous savons, d'ailleurs, qu'il existait des quartiers de cavalerie en dehors de la capitale. Le service de l'entendance n'est prévu que pour la cavalerie et la charrette parce qu'elles constituaient les seuls éléments permanents de l'armée; les fantassins étaient levés quand il était nécessaire.

(1) 1 Rois, v, 7 et suiv.

(2) 1 Rois, iv, 8 et suiv. On suppose qu'aux versets 8, 9, 10, 11 et 12 le nom du fonctionnaire est tombé et qu'il n'est plus resté que la mention « fils d'un tel ». Rien n'est moins certain depuis que la même particularité s'est rencontrée dans les listes de Belshagré où, souvent, on n'inscrit que le patronymique, peut-être pour aller plus vite; cf. *Syria*, 1923, p. 245.

(3) Le *kor* vaut environ 364 litres.

(4) 1 Rois, v, 2 et suiv.

(5) 1 Rois, v, 8.

(6) 1 Rois, v, 6 lire quatre mille au lieu de

quarante d'après II Chron., ix, 25) et x, 26. Ces chiffres, pour Salomon, ne sont nullement exagérés. A la bataille de Qarqar contre Salomonassar II, en 854, Achab met en ligne 2 000 chars et 10 000 hommes de troupe; cf. Gressmann, *Altor. Texte und Bilder*, I, p. 109-110. Le roi de Hama ne met en ligne que 700 chars et le roi de Hamas lui-même 1 200 chars. Comme le roi de Juda ne figure pas dans cette liste, il est probable que les scribes assyriens ont compté ensemble le contingent des deux royaumes.

La suite des *in. ta. renen*, cf. 1 Rois, x,

Les prophètes reconnus par le roi recevaient également des vivres. On nous le dit expressément d'Obadja, l'intendant du palais d'Achab — dont le nom n'apparaît pas sur nos listes. L'auteur biblique, tout occupé à décrire la lutte de Jezabel contre les prophètes yhuistes, attribue l'acte d'Obadja à ses sentiments religieux⁽⁶⁾ ; il est vraisemblable qu'il accomplissait ainsi un devoir de sa charge.

En somme, nos renseignements fixent d'une manière assez précise les attributions des intendants royaux qui percevaient les denrées dans le pays, levait ainsi l'impôt en nature, et qui, de plus, en assuraient la répartition aux différentes parties prenantes.

Nous ne savons pas si l'organisation des intendants royaux à Samarie était calquée sur celle de Jérusalem ; mais c'est fort probable. Au moment de la grande famine de Samarie, on nous montre l'intendant Obadja partant en tournée afin de recueillir au moins de l'herbe pour nourrir les chevaux et les mulets du roi⁽⁷⁾. Probablement la première coupe, dite *le fena son du roi*⁽⁸⁾ parce qu'elle semble lui avoir été réservée, avait-elle donné un médiocre produit.

L'un des soins des intendants était de veiller aux rentrées de vin et d'huile. On rapporte que le roi d'Israël, Baasa, fut mis à mort par l'officier de cavalerie Zimri, pendant qu'ils entraient dans la maison de son intendant à Tirsas, alors capitale du royaume⁽⁹⁾. Nous avons vu que, précisément, les *ostraca* de Samarie trouvés dans une dépendance du palais avaient trait aux livraisons de vin vieux et d'huile.

Au compte de M. Reissner, les *ostraca* de Samarie seraient datés des 9^e, 10^e, 15^e et 17^e années du règne d'Achab. Comme nous l'avons vu, l'unique *ostrakon* qui porterait le chiffre 17 serait plutôt de l'an 13. Au lieu de l'an 15 nous lisons 11. Nous ne possédons peut-être pas les noms de tous les intendants royaux des années 9, 10 et 11, même quatre intendants de l'an 9 ne se retrouvent plus en l'an 11. Malgré ces incertitudes, il est remarquable que les textes repartis sur ces trois années fournissent les noms d'une douzaine d'intendants. Il ne serait donc pas impossible que le royaume d'Israël, au temps d'Achab,

(6) 1 Rois, xviii, 4.

(7) Amos, vii, 1.

(8) 1 Rois, xviii, 3. Le morceau n'appartient pas à une source historique très sûre.

(9) 1 Rois, xvi, 9.

connut la même organisation des intendants royaux qu'à Jérusalem, chacun pourvoyant la maison du roi un mois durant.

Chaque intendant opérant-il ses prélèvements dans un territoire déterminé ? Il n'est pas interdit de le supposer. En effet, le borg de Shuphtan dépend de Be'alzamar, Gibe'a et Yasul le Ahin (am Etpar'an et Be'er-yam le Shemaryo Qesheh Azzah, Saq et Hase'rat le Gaddivo, Heleq le Ishu, fils d'Ammelek, Houghh de Hanan, fils de Bi'ara, No'ah de Gomer, Shekem d' Hammo am et Shereq de Yeda'vo. Cependant Abiezer fournit des provisions à Shemaryo en l'an 10 et à Ishu, fils d'Ammelek en l'an 11. Kermi ha tell en fournit à Shemaryo en l'an 10 et à Nimshi am, qu'à Bedyo ⁽¹⁾ en l'an 11. Le cas le plus embarrassant est celui de Shemida' qui la même année 11 expédie à Mama, à Heles et à Ishu. On peut admettre que le district de Shemida' était divisé entre ces trois intendants, car les contrôles ne sont pas les mêmes pour les trois intendants.

Les textes de Samarie éclairent ce nous semble, le problème soulevé par les estampilles sur anses d'amphores au type *am-melek* « pour le roi » avec simplement un nom de ville. Pour être différente, leur rédaction se rapproche beaucoup de celle de l'ostéon n° 63 que nous donnons ci-dessus et qui ne porte que la date et le nom de la ville. L'hypothèse de Clermont-Ganneau qu'il s'agit ici de redevances fournies par les villes à l'intendance royale ⁽²⁾ est nettement confirmée. Que si l'on objecte combien il est surprenant de ne trouver sur les estampilles que les noms de quatre villes, c'est tout simplement que les autres villes employaient une autre formule. Il est possible, comme l'a pensé le P. Vincent, que les quatre villes citées sur les estampilles étaient aussi des centres de fabrication céramique ⁽³⁾.

2.

Nous n'avons signalé que les découvertes qui intéressent la vieille cite. On trouvera dans la publication de l'Université d'Harvard des renseignements sur les époques plus récentes.

Comme on le voit, les résultats obtenus sont importants pour l'histoire

⁽¹⁾ Ces deux noms propres sont douteux et il n'est pas certain que le premier soit le nom d'un intendant.

⁽²⁾ *Recueil d'arch. or.*, IV, p. 4 et suiv.

⁽³⁾ *Canon*, p. 358.

d'Israël. En nous mettant en présence de vestiges authentiques, ils étendent et consolident notre documentation. Ils mettent en pleine lumière la grandeur de Samarie, notamment à l'époque d'Achab. Si dévastées qu'elles soient, les ruines qui subsistent témoignent que la capitale du royaume du Nord avait le droit d'être fière de ses fortes murailles, de ses palais, de ses temples, de ses maisons particulières construites en pierre de tulle. Sa richesse et sa puissance reposaient sur une organisation perfectionnée pour l'époque. L'usage qu'on y faisait de l'écriture atteste un développement intellectuel remarquable. Une telle œuvre méritait qu'on prête attention aux voix favorables que nous conserve l'Ancien Testament et qu'on redresse le jugement porté contre Achab par certains prophètes.

Achab fut un souverain remarquable qui développa la civilisation israélite. Comme l'a dit Renan : « Il égala Salomon par l'ouverture d'esprit et le surpassa par la valeur militaire ⁽¹⁾ ».

Les fouilles aux récentes, si habilement conduites, n'ont pas épuisé les ressources qu'offre le site de Samarie. Une heureuse fortune peut révéler les tombes royales ou dorment encore tant de souverains israélites. Le emplacement du temple élevé au Baal de Tyr est à déterminer. Le temple d'Astarté, qui se maintint jusqu'à la ruine de la ville, doit être retrouvé. Il faut espérer que l'Université d'Harvard tiendra à achever une œuvre si bien commencée et déjà féconde en enseignements.

RENÉ DUSSAUD.

P.-S. — Très régulièrement le nom de lieu, relevé ci-dessus, p. 18, dans les listes égyptiennes, sous la forme Tarakael, est devenu Tara'el, car l'ancien *qaf* peut se changer en *da* dans l'araméen tardif. Le Talmud identifie Tara'el avec Souqqot, *qaf* et *plu*bet. Ain es-Saoud, mais cette indication inexacte en soi, confirme cependant qu'il faut chercher Tarakael dans le voisinage de Bersaï. La forme talmudique de ce nom appuie notre identification avec Zarra'a qui ne nous paraît plus douteuse.

⁽¹⁾ *Amos*, V, 14.

⁽²⁾ NEUBAUM, *Geogr. du Talmud*, p. 248-249.

⁽³⁾ RENAN, *Hist. du peuple d'Israël*, II, p. 301.

LES PEINTURES DE LA GROTTE DE MARINA PRÈS TRIPOLI

PAR

CH.-L. BROSSE⁽¹⁾.


Sur la nouvelle route de Beyrouth à Tripoli, à 1 500 m. environ au nord de Kalamoun, se dressent sur le côté Est, et presque au bord de la voie, des masses rocheuses incisées de nombreuses failles. Au-dessus de cette ancienne carrière, sur le terrain qui s'élève vers l'Est, s'étagent de maigres champs pierreux et des olivettes. A une distance d'environ 300 m. de la route, la pente bute contre le pied d'une haute falaise de calcaire gris, presque à pic, très accidentée de ressauts et de vires, de fissures verticales et d'effondrements profonds. La face de cet escarpement regarde le Nord-Nord-Ouest. Sur la colline qui le domine se trouve le village de Deddeh, et non loin de là l'abbaye cistercienne de Belmont⁽²⁾.

Une cavité, largement creusée dans le sens horizontal sur environ 20 m., haute de 7 m., et profonde de 5 m., s'ouvre à une quinzaine de mètres d'élévation dans la paroi de la falaise. Elle est à 120 m. d'altitude. C'est ce que les indigènes appellent Mogharef Marina, la grotte de Marina.


Cette grande excavation, à laquelle on accède par un sentier en lacets, frappe le regard, de la route même, car l'intérieur est d'un ton jaune orange, qui tranche nettement sur le gris terne de l'escarpement rocheux. Elle a la forme d'un ellipsoïde très aplati, dont l'axe serait à peu près vertical. Le sol se relève vers le fond de la grotte, lequel est lui-même creux, et se continue d'une seule courbe concave, remarquablement régulière, par la demi voûte du plafond qui constitue un vaste encorbellement. L'ensemble décrit une incurvation semblable à la souple volute d'une vague qui déferle.

⁽¹⁾ Voir déjà : *CR. Académie Inscr.*, 1934, p. 98; *Syria*, V, 141-148; C. BÉLART, *Monuments des Croisés*, t. I, p. 157.


⁽²⁾ Cf. C. BÉLART, *Syria*, IV, 1 et suiv.




1. Vue d'ensemble



2. Partie gauche
Peintures de la grotte de Marinn



1 Partie centrale.



2 Partie droite
Peintures de la grotte de Marinos.

Le fond arrondi de la grotte de Marina porte des restes de peintures (pl. VII-VIII), représentant divers sujets qui sont peints sur un enduit au plâtre, placé en deux ou trois couches et dont l'épaisseur varie de 2 à 20 millimètres, suivant les inégalités de la roche. Mais les eaux de ruissellement ont décollé la plus grande partie des panneaux de gauche, et cela à une époque assez récente, semble-t-il, car le plâtre resté en place est d'un blanc très pur. D'autre part, les musulmans qui habitaient cette région ont effacé ou martelé les visages de tous les personnages, sans en excepter un seul. Toutefois, la destruction la plus grave provient d'un travail qui fut probablement inspiré par un désir sérieux de restauration. Les peintures couvrent la paroi très incurvée du fond de la cavité, l'apic et tout proche, le spectateur manquant de recul et ne pouvant admirer ces œuvres que déformées par une perspective malheureuse. Aussi un personnage pieux eut-il un jour l'idée louable de les faire recommencer à nouveau. Comme il était nécessaire de leur offrir une surface plane, on retaila verticalement le bas du mur rocheux, sur 1 m. 50 à 2 m. 20 de haut, ce qui entraîna la disparition de toute la moitié inférieure des tableaux. Du même coup, fut formé au pied de la paroi une sorte de trottoir horizontal, large au centre de 1 m. 20. Cependant, une fois le roc simplement dégrossi, le travail en resta là.

L'ensemble de la décoration n'occupe que la partie droite du fond de l'excavation, sur 8 m. de développement en largeur. Limitée à son sommet par une ligne horizontale située à 1 m. 15 au-dessus de la plate-forme, à l'aplomb du petit bassin N, cette décoration comprenant 1 l'organe principal, cinq tableaux, deux grands panneaux, de chaque côté d'un étroit panneau central. Les sujets représentés y sont désignés par des sigles grecs.

Plus tard, le panneau de droite fut divisé en 8 petits cadres, dans lesquels prirent place une nouvelle suite de sujets, accompagnés de légendes titimes.

LES PEINTURES PRIMITIVES

Les cinq tableaux les plus anciens sont peints à la détrempe, avec des couleurs très solides, fortement attachées à l'enlaid et dont toute la vigueur reparaît quand on les mouille. Les couleurs sont naturellement assez ternes aujourd'hui et comme embuées. Certaines ont conservé à peu près leur valeur primi-

live, le lis que l'autre se sont abîmées. Le fond des grands panneaux, qui était d'un beau bleu sombre, paraît maintenant noirâtre. La face de tous les personnages a été martelée jusqu'au rose, les bras ont été grattés aussi, mais avec moins d'acharnement.

Tous les personnages, sauf celui du panneau central, sont figurés en grandeur naturelle. Leur tête est entourée d'une auréole de couleur vert bronze, délimitée par un cercle mince, brun-rouge ou noir, qu'enveloppe un cercle blanc plus large, souligné d'un filet rouge foncé ou noir.

Chacun des panneaux est encadré d'une simple bordure, large en moyenne de 7 cm., d'une couleur rouge sang qui a pâli par endroits.

Nous décrirons en détail chacune de ces compositions, en commençant par celle de gauche.

Panneau 1. — Il a 1 m. 10 de largeur dans le cadre, mais il ne reste de la peinture que 0 m. 17 de haut à gauche et à droite, 1 m. 07 au centre. Du seul personnage qu'il contient, subsiste la moitié supérieure du corps. Le visage a entièrement disparu. La tête était recouverte d'un voile rouge qui, à droite, porte des franges et d'une ornementation brodée, figurée en legers traits jaunes (fig. 1).

D'un mouvement très libre et naturel, le personnage — dont le buste, comme la tête, s'incline un peu en avant, brandit un maillet que tient la main droite, levée jusqu'au bord supérieur du cadre. La main est rougeâtre et la masse du maillet grise, accentuée de hachures rouges. Le bras droit, couvert d'une manche collante gris clair, sort d'un manteau largement et soupieusement drapé, rouge à l'origine, devenu noirâtre, qui enveloppe tout le torse et est rejeté par-dessus l'épaule.

Des lignes plus claires marquent des liguères aux plus de l'étoffe; deux étroits traits d'un brun tendre se distinguent plus qu'à peine, une sur le devant de chaque épaule. Un pan d'une robe verte, dont la couleur parait se superposer à du jaune, apparaît sous le manteau, à hauteur du ventre.

On pourrait croire, de prime abord, que ce personnage armant avec vigueur un maillet représente saint Joseph le charpentier. Cependant, suivant l'inscription peinte sur le fond en grandes lettres grecques, il s'agit de sainte Marthe *MACIAMPINA* B.

Précédée d'un point, la première partie du nom est inscrite entre le poignet et le nombril de la sainte, à hauteur des yeux, en lettres rouges hautes de 0 m. 045. Les deux lettres Π , peut-être oubliées d'abord, ont été tracées au-dessus de la ligne. L'1 touche le bord de l'aureole, et à droite de celle-ci, à la même hauteur, on distingue avec peine, complètement déteintes et noyées dans le noir



Fig. 1. — Sainte Marina

du fond, les deux lettres NA , hautes de 0 m. 07, et suivies d'un petit fleuron de trois feuilles, marquant la fin du mot.

L'ensemble donne donc « $\chi\pi\alpha$ Μαρια » la sainte Marina », mais on ne voit pas bien à quel épisode de la vie de la sainte cette scène peut se rapporter.

Avec celui du centre, ce panneau est le seul sur lequel aucune lettre latine n'a été ajoutée.

Panneau B — Large de 2 m., cette peinture, à l'exception d'une étroite bande en haut, est presque entièrement détruite, par suite du décollement de la couche extérieure de l'enlaid. Elle représentait une Annonciation (pl. IX, fig. 1), dont la disposition d'ensemble paraît semblable à celle du même sujet peint dans l'abside Sud de Dér-Salib.

L'ange Gabriel, que désigne une inscription latine ajoutée plus tard (fig. 4 sous la pointe de l'aile, vient de gauche. Le visage a disparu entièrement, il

ne reste rien du personnage, à part le bout de l'aile droite aux souples plumes rouges, et deux pans de draperie.

Au centre de la composition, on distingue plusieurs traits concentriques dont la concavité est tournée vers le haut, ce sont deux cercles blancs, séparés par deux lignes d'une zone rouge qui les enveloppe. Le tout est crevé de rayons blancs qui tombent obliquement le gauche dans la direction de la Vierge.

De celle-ci, il ne subsiste que la moitié de l'auréole et le sommet de la tête, lequel est couvert d'un voile rouge foncé dont quelques traits mauves marquent les plis. D'après la position du visage, la sainte devait être figurée presque debout, au moment où saisie de surprise par l'apparition de l'ange, elle s'est levée de son siège (Protev., XI, 1). Derrière elle, sa maison soigneusement et sans coupure presque toute la moitié droite du panneau. Sous un toit à deux pentes, couvert de tuiles d'un rouge très foncé et se recouvrant en écailles par rangs verticaux, apparaît une maison dont les deux étages sont séparés par une corniche ornée d'un entrelacs en jaune. De couleur rouge noirâtre, l'étage supérieur est encadré d'une double monture blanche. Il est resté, à droite, une fenêtre à plein cintre, qui, au lieu de faire trou, est remplie en blanc terre.

De chaque côté et au-dessus de l'auréole, les siges \overline{MP} et \overline{OV} désignent la Mère de Dieu. Au-dessus, entre le faîtage de la toiture et la bordure du cadre, on a peint en blanc l'inscription latine *HANC ULAT VIRGO MARIA*.

Panneau C. — Cette curieuse composition, large seulement de 0 m. 30 sur 1 m. 30 de haut, est placée exactement au-dessus du 3^e niche N (fig. 10), elle est assez bien conservée, mais elle ne porte aucune trace d'inscription grecque ou latine.

Il semble cependant qu'ils aient de Zénon le chef des publicains de Jéricho, qui étant de très petite taille monta dans un sycomore pour bien voir le Christ entrant à Jérusalem (Luc, xix, 1-10). Le personnage du panneau C est, en effet, très petit par rapport aux autres figures. Vêtu d'une robe d'une couleur rouge sang, il semble accroché dans les branchages, peints en blanc sur un fond gris-noirâtre. Le tronc de l'arbre est jaunâtre et dessiné par un trait brun. Le fût, vertical et élancé, ne ressemble d'ailleurs en rien au lionc noueux du

avomore, les feuilles sont lanceolées, les fruits de forme sphérique et de couleur rouge.

La face du personnage n'est plus qu'une tache noire sous laquelle transparait un ton rougeâtre. Il tient la main gauche à la hauteur du front comme s'il protégeait ses yeux des rayons du soleil. Le bras droit tombe, avec abandon, devant le corps.

Au dessous du feuillage deux banderoles ondulées traversent horizontalement le fond. La première est peinte en gris, la seconde en rouge, avec quelques marques blanches qui ne peuvent être des lettres.

Plus bas s'étend un fond gris clair, déteint et jaunâtre par endroits, vert dans la partie inférieure gauche. Pres de la banderole rouge et à droite du tronc de l'arbre, une ligne noire paraît figurer le dos d'un monton. Au faisant pendant à gauche, un chevre rosâtre d'une taille un peu petite par rapport au personnage de l'arbre, est assez bien dessiné d'un trait noir fort net. Du milieu du front, et perpendiculairement au chapeau, pousse une seule grande corne rectiligne, pareille à celle de la licorne.

Sous ses pieds on voit encore un autre petit animal noir, un chat semble-t-il, tourne vers la droite. Entre face à ce dernier, de l'autre côté de l'arbre, est assis un quadrupède du même genre, mais plus grand.

Panneau D. — Large de 1 m. 82, et avant encore environ 1 m. 15 de haut.

Cette belle composition (pl. IX, fig. 2) est une *deux* présentant avec celle de l'église frénque de Qazrat-el-Kuab — de remarquables analogies, mais elle est mieux conservée que cette dernière.

Le Pantocrator est placé de face, au centre, sur un trône très simple, à dossier carré, de 0 m. 77 de large dont le bois garde des traces d'ornementation jaune, les montants, de 0 m. 40 d'épaisseur, sont couronnés de pommes de pin. Un coussin jaune orange déborde sur la droite du siège.

Le visage du Sauveur a été gratté jusqu'au roc. Mais la chevelure, opulente et d'un rouge violet, subsiste encore, de larges ondulations, formant masse de chaque côté, sont indiquées au trait. La tête se détache en sombre sur une « gloire » de 0 m. 48 de diamètre, traversée d'une croix dont les larges branches

(*) Cf. Ch. Diehl, *C. R. Acad.*, 1924, p. 21.

rouge pâle portent, traces en jaune, en haut un O, à droite un N et à gauche un ornement trilobe. Le chrisme $\overline{\Gamma}\overline{\zeta} \overline{\chi}\overline{\zeta}$ est peint de part et d'autre du nimbe et en bas. À droite du premier C, on a ajouté, en blanc, un petit C latin, suivi de trois points superposés.

Sous un large manteau pourpre très foncé, qui drape tout le côté gauche du Christ et couvre seulement la pointe de l'épaule droite, apparaît une robe rouge sang qui laisse voir sous le col, un pan de tunique d'un bleu délavé. De la main gauche, cachée sous le manteau, le Messie tient le livre des Évangiles qui semble posé sur sa cuisse. Le plat de la reliure est orné de quatre cabochons rectangulaires vert émeraude. La main droite, d'un dessin sobre et correct, fait un geste de bénédiction, les deux derniers doigts, à demi repliés, se parent de l'index et du majeur qui sont presque unis.

À la droite du Christ, et légèrement inclinée vers lui, se tient debout la Vierge. Le manteau, qui l'enveloppe étroitement, est d'un rouge brun foncé, ainsi que son voile. Les cassures des plis sont indiquées par des retouches plus claires qui ont pris un ton lie de vin, en bonne harmonie avec la couleur de l'étoffe. Il ne reste du visage qu'une partie du front. D'un geste simple et plein de naturel, des deux mains ouvertes et allongées vers lui, la Vierge désigne son divin Fils. Les mains sont dessinées avec élégance et sans sécheresse, elles sortent de manches ajustées, gris jaunâtre encadrées de bandes plus claires. La robe, que le manteau écarte laisse apparaître au milieu du corps, est d'un beau bleu vif, conformément à la tradition.

Les sigles $\overline{\text{M}}\overline{\text{P}} \circ \overline{\Theta}\overline{\text{V}}$ de 0 m. 10 de haut, avaient été soigneusement peints en rouge (sauf le $\overline{\Theta}$, noir) à droite de l'aureole. Le mot MATER a été ajouté, en lettres blanches, dans l'angle supérieur gauche du cadre.

À la gauche du Christ, se tient saint Jean, représenté un peu moins grand que la Vierge et dans une position symétrique. La chevelure aux mèches bisesulées est peinte en rouge éclatant. Les épaules, très tombantes, sont couvertes d'un manteau rouge sang, avec des parties délavées. L'apôtre tend la main gauche vers le Messie, sa main droite étant sans doute posée à plat sur la poitrine. Sous le manteau entr'ouvert, apparaît une robe jaune orangé ocreux, décorée sobrement de lignes brunes, obliques ou courbes.

Le sigle $\overline{\text{I}}\overline{\Theta}$, à peine visible sur le fond, près de l'aureole, désignant le Prodrome. On y a superposé l'inscription $\overline{\text{I}}\overline{\text{C}}\overline{\text{S}} \overline{\text{I}} \overline{\text{I}}\overline{\text{O}}\overline{\text{H}}\overline{\text{E}}\overline{\text{N}} \overline{\text{R}}\overline{\text{A}}\overline{\text{B}}\overline{\text{T}}\overline{\text{I}}$, sur trois lignes,

Panneau E (fig. 7) — Toute la partie droite de la décoration formait un seul grand sujet de 2 m. 28 de largeur, qui a disparu sous une réfection ultérieure dont nous étudierons plus loin le détail. Les nouvelles couleurs, en polissant, ont laissé par endroits « repaasser » la peinture primitive.

Le personnage représenté dans ce panneau était saint Démétrius (pl. V). Au-dessus, et de part et d'autre de l'auréole, on lit, en effet, très nettement, ΟΑΓΙΟC ΔΗΜΗΤΡΙΟC, les lettres, qui ont 0,04 de haut, diffèrent des autres inscriptions grecques par leur couleur, brun rouge très foncé.

En haut et au centre, apparaît l'auréole du saint. La tête, vue de face, occupant également le milieu du panneau, il n'en subsiste qu'une partie du front et une énorme chevelure de forme arrondie, peinte en rouge vineux et traversée de traits lilas. L'œil droit, dessiné en noir, existe presque entier, mais de l'œil gauche il ne reste qu'une minime partie. Le tracé des épaules est visible encore, le torse, par contre, disparaît entièrement sous les peintures de la seconde époque.

Plus bas et à gauche se détachent en rouge brun la tête et le cou du cheval sur lequel le saint était monté. La bouche seule manque, les oreilles sont pointées en avant; l'œil, très rond, est cerné de lignes blanchâtres. Au fronton est suspendue une petite croix grecque. Un mince trait blanc représente le montant de la bride, jusqu'à l'œil du mors. Les gâchettes se lient à l'encolure puissante et très « ronde », sur laquelle on croit distinguer un collier de grosses perles. Une épaisse crinière, de la même couleur que l'encolure, est figurée par des traits clairs parallèles et spirales, divisant les crins soigneusement égaillés.

Le saint tenant, semble-t-il, les rênes dans la main gauche, et il devait brandir de la main droite une lance à croix, dont le fer, comme dans les icônes modernes ⁽¹⁾, traversait le Nestor terrassé. Un ovale roussâtre, qui entame légèrement l'encolure du cheval, paraît représenter un petit bouchier. Des traces d'un rouge très vif, qui transparaît dans le milieu du petit panneau H, indiquent une chlamyde, relevée par le vent et s'envolant au-dessus de l'épaule gauche.

(1) Pourrait l'église saint Démétrios de Beyrouth posséder une icône du saint qui le représente avec la lance dans la main gauche.

LES PEINTURES DE LA SECONDE ÉPOQUE

A une époque ultérieure, on recouvrit d'un léger badigeon le panneau de saint Démétrius, et on le divisa, sur deux registres, en trois panneaux à peu près égaux, dans lesquels furent peints de nouveaux sujets.

Les couleurs employées pour cette deuxième décoration sont beaucoup moins solides que celles des peintures primitives, peut-être à cause du mauvais badigeon qui les porte, et au travers duquel transparaissent les anciennes couleurs. Elles n'adhèrent pas au plâtre, et tombent au moindre frottement. C'est ainsi que les visages de tous les petits personnages ont été simplement effacés et non machés, comme ceux des saints des grands panneaux. Il n'en reste que des taches rosâtres. Les mains ont été également effacées. Les anneaux, dont sont ornées toutes les figures sans exception, ont une couleur brun-grisâtre.

Une simple bande rouge terreuse de 0 m. 03 de large sépare les uns des autres les panneaux dont les personnages se détachent sur un fond de ciel devenu d'un bleu terne assez foncé, et peint à larges coups de pinceau. En général, les tons de ces nouvelles peintures sont clairs et pâles : ils ont été posés en à-plat : le dessin est vigoureusement tracé par-dessus en brun.

Les quatre panneaux du registre supérieur sont à peu près entiers, mais il ne reste presque rien de ceux du bas, létrés par la retaille du rocher. Le cycle se déroule naturellement de gauche à droite dans le registre supérieur d'abord, puis dans le second.

Ces huit compositions représentaient autant d'épisodes de la vie de sainte Marthe, dont l'image en grandeur naturelle figurait déjà dans les peintures de la première époque, ou elle faisant pendant à celle de saint Démétrius.

RÉSUMÉ SUPPLÉMENTAIRE (Pl. X).

Les quatre premiers panneaux (F, G, H, K), se rapportent à la jeunesse de la sainte, qu'on peut résumer ainsi :

Au ^v siècle ¹ vivait à Kafaroun un homme riche nommé Eugénios ² qui

¹ Voir surtout L. LUGNET, *Libantheque géographique orientale* (Paris, 1903) et N. A. dans *Revue Orient Latine*, VI, p. 276-293. — Avec son inépuisable obligeance, le R. P. Cheikh

me a fait sur la sainte d'utiles renseignements dont nous lui devons une sincère gratitude.

Suivant la version arabe : Ibrahim,



PEINTURES DE LA GROTTE DE MARINA
Saint Démétrius et Vie de sainte Marine.

se convertit au Christianisme. Avant perdu son épouse aimée, Badoura¹, il décida de se retirer du monde. Il distribua ses biens aux pauvres et entra au couvent le kinnabun, le monastère par excellence (*kezzeza*), des disciples du moine Maroun. Créée dans la deuxième moitié du iv^e siècle, sous le règne de Theodose, cette retraite était à demi enfouie dans un anfractuosité du rocher, dans l'un des sites les plus sauvages des gorges de la Kadicha, la vallée sainte des Maronites.

Le pieux Eugénios ne pouvant se résoudre à se séparer de sa fille unique Marina, dissimula le sexe de celle-ci sous des vêtements masculins, et la fit admettre au monastère où elle grandit près de lui. Elle avait environ dix-sept ans lorsque son père mourut.

Panneau F — De 0 m. 80 de hauteur moyenne sur 0,58 de large, cette composition comprend trois personnes. Vu le rapport de sa taille à celle du personnage central, la figure placée à droite est bien celle d'une fillette, telle que fut Marina lorsque son père résolut d'entrer en religion.² Au sommet de l'auréole dont elle est couronnée est écrit le mot, MARIA (fig. 10) au-dessus duquel, superposée à l'I, a été ajoutée en correction la lettre N, un peu plus petite que les autres. C'est donc bien le nom Marina qui désigne cette figure. La façon dont ce nom a été corrigé est une particularité bien curieuse. Faut-il croire que l'artiste occidental qui peignit ces légendes en latin entendait mal la prononciation locale, comprit d'abord Maria pour Marina ? Est-ce un simple lapsus ? Toujours est-il que ce mot est d'une importance capitale, puisqu'il nous donne la certitude que cette suite de scènes se compose d'illustrations de la vie de sainte Marina. Il était précédé d'un autre mot qui, malheureusement, est presque entièrement effacé.

La jeune fille porte une ample cape vert jaunâtre qui tombe presque jusqu'au sol. Les pieds apparaissent sous sa robe jaune : on devine qu'elle joint les mains, bien que celles-ci soient effacées.

Au milieu du panneau, se trouve un saint debout, tourne vers la droite : il est vêtu d'un manteau rouge couvrant une robe jaune sur laquelle s'applique

¹ Écrit *بدورة* peut être pour *تدورة* Theodora.

² L. GILLESPIE, *op. laud.* p. 5.

un scapulaire bien pale. De sa main droite, avec deux doigts replies, il benoit l'enfant qui incline respectueusement la tête. A hauteur de ceinture, sa main gauche s'appuie ponce en avant sur un bâton non croisé.

En arriere et contre la bordure gauche du cadre, un troisieme personnage, auréolé de brun foncé se tient debout, tourne à droite et les mains jointes. Il porte une robe bien sombre et une cape marron foncé. Au-dessus de sa tête, l'eglise est symbolisée, selon la tradition byzantine, par un dôme peint en ocre rouge. Sous le bord supérieur du tableau une legende dont il ne reste de lisible que le dernier mot : GEORG... :

Cette scene represente peut-etre la benediction que l'enfant reçoit de son pere au moment ou celui-ci quitte la maison de Kalamoun, ayant deja a la main le bâton du pelerin pour se rendre au monastere de Kammoulan. Nous savons, en effet, par les textes grecs et latins qu'Eugenios se rendit d'abord seul au couvent et revint plus tard chercher son enfant.

Panneau G. — Celui-ci a 0 m. 85 de haut et 0 m. 55 de large.

Deux figures seulement animent ce tableau, elles sont un peu plus grandes que celles du panneau F. Un saint se tient contre la bordure de gauche debout, tout a fait semblable a celui du centre du tableau precedent. Comme lui, il est enveloppe d'une mante monacale (αζθζα) rouge vif, allant presque jusqu'au sol, et laissant voir une longue robe brune devant laquelle tombe un scapulaire d'un blanc sale. Le visage est efface mais le crane est couvert d'une sorte de bonnet jaune formant une pointe sur le sommet du front. Il est peu probable que ce soit une chevelure detente car les chevelures sont peintes en rouge sombre, couleur solide.

Le personnage qui lui fait face, de la meme taille, est agenouille, les mains jointes, la tête legerement inclinée en avant. Lui aussi, est couvert d'un manteau de religieux gris bleu, drapé en larges plis que dessinent des traits bruns, fermes, mais sans rudeur. Les cassures de l'etoffe, qui se chiffonne au contact des jambes repliees ont meme une souplesse qu'on ne retrouve pas dans les autres figures de cette serie de peintures. Sous le manteau, apparaissent une robe grise tres detente et un scapulaire blanc. Sur une auréole sombre se detache presque toute la tête dont le visage seul a disparu, elle est enveloppee d'une sorte de capuche jaune formant quelques plis, et qui parait

centrer dans le col du vêtement, comme le voile que portent actuellement les moines maronites.

Les attitudes respectives des deux personnages semblent indiquer que celui de gauche, dont la main droite s'étend vers le visage de l'autre, offre l'hostie en communion à ce dernier, ou lui donne sa main à baiser.

C'est ce panneau qui présente, contre sa bordure supérieure, la légende la plus complète et la plus lisible. Sur deux lignes sont écrits très soigneusement les mots (fig. 7)...

SICVT : FLORIT : ANTEABAT.

PROTE : FILIA : SVAM :

Le R. P. Monterde a bien voulu nous remettre au sujet de cette inscription la note ci-jointe dont nous lui exprimons notre vive reconnaissance :

« L'inscription du panneau doit se lire, je crois :

Sicut : [p]lor[at] : ante abb[ate]m
prote[ct]a[nt] : filia[m] : suam .

« Comme il pleure devant l'abbé, déclarant sa fille » c'est-à-dire déclarant que sa tristesse lui vient du souvenir de son enfant. Ce détail de la vie est noté dans les plus anciennes versions latines et françaises (IX^e-XIII^e siècles) que reproduit L. Clugnet.

Panneau H. — Il mesure : 0 m. 82 de haut sur 0 m. 59 de large, il n'en manque qu'une étroite partie contre la bordure inférieure.

Des trois personnages qui composent cette scène, celui de gauche est tout à fait semblable au saint debout du tableau précédent, vêtu de même façon et dans une pose identique. Il se penche légèrement, sa main gauche est levée en signe de protection, et, de la droite, il accueille l'enfant que lui amène le personnage de droite. Ce dernier, également couvert de vêtements monastiques (manteau gris très foncé qui fut probablement noir, scapulaire blanc sur une robe jaune ocreux), paraît poser la main sur la tête de l'enfant qui se tient devant lui, légèrement tourné à gauche. Vêtu entièrement d'une robe nure rouge orange, cet enfant incline la tête et tient les mains croisées sur sa poitrine.

Il n'est guère douteux qu'il ne s'agisse ici du même Eugénios présentant à l'abbé sa fille vêtue en garçon. Suivant le manuscrit latin, Marina avait alors

quatorze ans. C'est à ce moment qu'on donna à la jeune fille le nom de Marinos. Le sujet de la composition est précisé par l'inscription latine, dont les deux lignes sont tracées en haut du tableau à droite d'un loup rouge, pareil à celui du panneau E :

SICUT ...GIT ANTE ABAT^{em}
IN ESPEC PVERORVM

La ligne supérieure est parallèle au cadre, tandis que la seconde, penchant un peu vers la droite, encadre sur le haut du mot ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, écrit en lettres beaucoup plus grandes et qui appartient à la décoration primitive. Les mots sont espacés et bien séparés par des tironies au premier F.

Le P. Monterde propose de lire ainsi :

« Sicut (dit) ante abbatem,
in spec(ulo) puerorum »

« Comme elle étudie, devant l'abbé, dans le *Miroir des enfants* »

Le *Miroir des enfants* est un ouvrage fort estimé au Moyen âge du pape Isidore et du monastère de Fleury, qui vivait au commencement du ^x^e siècle.

Cet ouvrage du pape Isidore a pour titre en français, d'après un manuscrit, *Manuel de conduite pour l'éducation de la jeunesse qu'on élevait à Fleury* (1).

On les plus nombreux versos latins d'Isidore sur la vie de sainte Marthe nous apprennent que son père lui fit traduire les lettres *« dedit eam ad discendas litteras »*, dans le monastère *in monasterio* vers n° A 11 recto p. 5, ligne 1, au pres du monastère *in fra(m)enensium* vers n° B 1 recto, p. 8 ligne 18, et 11 ligne 30. Le bon pointeur de la grille de la Sainte-Marthe se figure qu'elle étudia dans ce manuel si répété des écoles monacales de son temps.

Tout ceci n'oblige pas à supposer que l'artiste avait représenté le volume entre les mains de l'enfant, et faisait sans doute apprendre par cœur beaucoup plus qu'il ne faisait lire, ce qui était écrit dans le *Speculum puerorum*.

Panneau A. — Quelques centimètres du bas de ce panneau, large de 0 m. 47, ont été coupés par la retaille du rocher, mais la scène qu'il représente reste complète. Elle nous montre les derniers moments du père de Marinos, qui mourut « dans la perfection du monachisme », selon le texte arabe, lorsque

(1) *Histoire littéraire de la France*, par les Bénédictins de Saint-Maur, t. VI, p. 439-440; t. VII, p. 238-9.

la jeune sainte atteignit sa dix-septième année. *dum esset annorum decem et septem defunctus est pater eius.*

Au premier plan, le pieux Eugenios, le torse vêtu d'une robe jaune et soutenu par un grand orciller rouge d'ore, est étendu sous une couverture rouge, sur laquelle repose sa main gauche tandis qu'il fait effort pour lever le bras droit, bien que son visage soit effacé, on croit y voir des traces de barbe.

Un peu en arrière, à gauche, Marinus est agenouillé, tourne vers le mourant, sa tête est couverte d'un bonnet rouge formant un cran en pointe au milieu du front. Un large manteau jaune enveloppe son corps.

Un troisième personnage moribond, barbu et coiffé lui aussi d'un bonnet ou d'un capuchon jaunâtre, vêtu d'un manteau rouge ardent sur une robe d'un vert blême, occupe le deuxième plan à droite. Ce ne peut être que le Prieur du Monastère, qui s'incline en avant et, d'un geste très naturel, place la main droite du moribond entre celles de son enfant.

Sur le bleu terni du ciel, en haut du tableau, se détachent à gauche le dôme rouge ordinaire, ceinturé d'une lourde corniche ornée d'un rinceau jaune, au-dessus d'une double moulure; et, à droite, une haute maison couverte d'un toit à deux pentes, qui représente le couvent.

Entre les deux monuments, sous le cadre, une courte légende (fig. 7) :
 ΠΑΤΗΡ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΤΙ ΗΛΙΣΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ
 ΠΑΤΕΡ ΜΟΝΑΧΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟΝ

REGISTRE INFÉRIEUR

Des quatre panneaux du registre inférieur, les deux derniers ont disparu entièrement et il ne subsiste que fort peu de chose des deux premiers.

Panneau F' — Il ne reste de ce tableau qu'une étroite bande de la partie supérieure, dans laquelle se voient, sur un ciel très déteint, dans l'angle gauche, un dôme rouge, et, du côté droit, le faîtage d'une toiture à deux versants.

Panneau G' — Un seul vestige, fragment de l'angle supérieur gauche d'un dôme rouge.

Les panneaux, comme les deux derniers, se rapportaient sans aucun doute à la seconde partie de la vie de sainte Marine, qu'on peut resumer ainsi qu'il

suit, d'après les textes hagiographiques, complétées par les traditions orales que nous avons recueillies auprès des montagnards du Koura et de la Kadicha.

Après la mort de son père, la jeune fille, devenue alors le moine Marinos, fut un admirable exemple de piété et d'humilité.

A quelque temps de là, le prieur chargea Marinos d'accompagner un autre moine plus âgé pour faire dans les villages de la région la collecte des olives que, suivant une très ancienne coutume, les paysans peux offraient au monastère. Les frères qu'on leur arrêta au village de B'irza ¹ sur la rive gauche du Nahr Kadicha, presque en face du couvent, et ils passèrent la nuit chez un aubergiste du pays, dont la fille était belle.

Dans la nuit, le compagnon de Marinos ² eut des rapports coupables avec la jeune fille, qui devint enceinte. Lorsqu'il lui fut impossible de dissimuler son état, s'étant mise d'accord avec son complice, elle accusa le jeune Marinos de l'avoir violencée. Et une fois l'enfant venu au monde, elle alla, conduite par son père, le remettre au prieur du Monastère, en lui demandant de le faire élever par le moine coupable.

L'abbé ordonna que Marinos fut chassé, emportant le fruit de son crime. Acceptant cette disgrâce comme une épreuve imposée par le ciel, et ne voulant pas prouver son innocence en révélant son sexe, la pieuse fille garda le silence, offrant sa douleur à Dieu avec une inaltérable résignation. Elle se réfugia dans une grotte voisine, humide et sombre. Lorsqu'elle vit que le nouveau-né était sur le point de périr, poussée par un instinct secret, la malheureuse lui offrit le sein, et ce miracle surprenant eut lieu : de ce sein de vierge jaillit un lait abondant. Le nourrisson grandit et devint fort, mais la pauvre Marina, qui ne subsistait que des déchets de pain qu'on lui jetait par charité, dépérit lentement et trepassa, sans avoir jamais proféré la moindre plainte et n'ayant distrait de ses ferventes prières que le temps strictement nécessaire aux soins que réclamait l'enfant.

En préparant l'ensevelissement de la morte, les moines connurent le secret

¹ Quaresmius dit : « honori S. Marini Turia nominatur... » et il ajoute qu'à cause de l'action de la calcaire sur ce village est toujours resté insecable, et fut plusieurs fois détruit par des tremblements de terre (Mg.

curæ theol. et morale, Aulverple 1639, vol. III, p. 800).

² Quelques textes disent que ce fut un soldat de passage.

de son sexe, et, oubliant leur ancien mépris, ils furent frappés d'admiration. La calomniatrice, poussée par une force irrésistible, arriva au même instant et confessa publiquement sa vilenie ainsi que celle du moine : son complice.

Le corps de Mirine fut en linceul et placé dans l'église du Monastère, dont il devint la relique la plus vénérée.

En suivant l'ordre chronologique, et bien qu'aucun exemple de l'iconographie relative à sainte Marine ne puisse nous guider, il est permis de supposer que ces quatre panneaux représentaient les sujets suivants :

F. — La scène se passant, comme la précédente, au monastère, elle représentait sans doute le prieur donnant à Marinos l'ordre d'accompagner en tournée un moine plus âgé.

G. — Conduite par son père l'aubergiste, la calomniatrice vient accuser de viol la pauvre vierge. Peut-être même lui apportait-on le nouveau-né dont on la considérait comme le coupable auteur.

H. — La vierge montrée au fond de sa grotte, allait le malheureux enfant. Le texte latin, peut-être par réserve religieuse, passe sous silence ce caractère, qui est cependant l'essentiel de la légende et la raison du culte que les marins rendent aujourd'hui encore à sainte Marina.¹

K. — Logiquement ce dernier panneau ne pouvait qu'évoquer la scène de la réhabilitation de la sainte fille, lors peu aussitôt après sa mort, fut révélé le mystère de son sexe.

CH. L. BROSSÉ.

¹ Nous connaissons dans la même région deux autres grottes de sainte Marine : la première, où la sainte serait née, est à

moins de cent mètres du couvent de Kannonou ; la seconde, qui est au ancien couvent funéraire, se trouve au sud du village d'Amiaou.

NOTES D'EPIGRAPHIE SYRO-MUSULMANE

PAR

GASTON WIET

(Troisième article.)

III — Inscriptions de la citadelle de Damas

1. LES CONSTRUCTIONS MILITAIRES. LA TITULATURE. — « Les inscriptions de la citadelle de Damas et des portes de la ville constituent une sorte de musée des souverains de Syrie, depuis Nour-el-dîn et Malik 'Aḥl jusqu'au sultan Gaourī¹. » Si l'on veut étudier les constructions militaires de Damas, il est, en effet, impossible d'isoler la citadelle de l'enceinte générale, à laquelle de nombreux dynastes ont aussi consacré leur soins⁽²⁾.

L'épigraphie révèle des travaux antérieurs à Nûr-el-dîn par un texte, qui a probablement disparu, car van Berchem ne le compte pas dans son énuméra-

¹ VAN BERCHEM, *Recherches archéologiques*, J. A., 1895, II, p. 486.

La même réflexion peut être faite à propos de la citadelle d'Alep. Voici d'ailleurs la nomenclature des inscriptions connues (Cf. Blochet, *Hist. d'Alep*, p. 135-138) : Seldjoukides : Malik Châh (*Enc. de l'Islam*, II, p. 350) — Zenguides : Nûr el-dîn (VAN BERCHEM, *Ar. Inschriften. Beitr. z. Assyriologie*, VII, n° 45, BLOCHET, *Hist. d'Alep*, p. 247-248, TAMMAM, *l'Islam el-nudâi*, III, p. 524, *Enc.*, II, p. 249) — SARRAKHIM, *Die Photographie bei Inschrift-Aufnahmen*, tir. à part de *Photogr. Mittheilungen* G. Schmidt, fig. 1); Malik Šālih Ismā'īl (VAN BERCHEM, *Ar. Inschr.*, n° 48, BLOCHET, p. 248; TAMMAM, *loc. cit.*). — Ayyoubides : Malik Šāhīr Gūzī (VAN BERCHEM, *Ar. Inschr.*, n° 47-49 et p. 49; TAMMAM, II, p. 525; III, p. 520-521, 524-526, VAN BERCHEM et FAYO,

Voy. en Syrie, I, p. 213, 215; BLOCHET, p. 248, 250), Malik 'Azīz Muḥammad (TAMMAM, III, p. 527). — Bahrides : Malik Aḥraf Kbalī (TAMMAM, II, p. 538, III, p. 518-519; *Voy. en Syrie*, I, p. 213-214; ABU'L-FIDA, s. n. 890, *Enc.*, II, p. 450), Malik Aḥraf Lha'bān (TAMMAM, III, p. 521). — Circassiens : Barqūq TAMMAM, III, p. 519; *Voy. en Syrie*, I, p. 213-214); Khurqudān (TAMMAM, III, p. 516), Qāyt-bāy (TAMMAM, III, p. 523, 524, 526; MASSIGNON, *Six plats de bronze*, *Bull. de l'Inst. franç.*, X, p. 82, *Voy. en Syrie*, I, p. 213; Qāusūh Gaūrī (TAMMAM, III, p. 523, 528, *Voy. en Syrie*, I, p. 210-211). — Ottomans (VAN BERCHEM, *Ar. Inschr.*, n° 50; TAMMAM, III, p. 525).

⁽²⁾ On trouve des vases des portes de la ville, de l'enceinte et de la citadelle, dans GARTAN, *Annali*, III, pl. à p. 336, 344, 352, 400, 610.

tion des inscriptions kourdes¹¹. Il se trouvait à la porte du *Suq el-Furāḡ*, qui longe la partie méridionale de la citadelle, et qui a été très atteint par l'incendie de 1893¹². Cette porte et le rempart voisin avaient été construits en 538-1143 par l'émir Mojahud el-din Abu'l-Fawāris [Buzan, fils de Mamta], fils de Abi, fils de Muḥammad¹³, officier kurde du clan Jilali — déjà connu par la construction d'un collège, à Damas, fondée une dizaine d'années auparavant¹⁴. Mais l'enceinte rappelle principalement Nūr el-din¹⁵ — dont on rencontre la signature presque à chaque porte — en 559-1164, au Bab Charq¹⁶, en 560 (1165), au Bab el-Jabā¹⁷; en 564 (1169), sur une tour proche du Bab Sagr¹⁸, en 569-1174, sur une autre tour, voisine du Bab el-Jubayā¹⁹. Et il faut observer que, dès 561-1166, le même Nūr el-din avait fait graver un important décret sur le Bab el-Chagur²⁰. L'épigraphie vient encore attester des travaux ultérieurs. Malik Mu'azzam Isā bī consolida les remparts qui avoisinent les portes Bab el-Chagur et Bab Charq, au début du sixième siècle de l'hégire²¹. Malik Saḡh Ayyub restaura, en 637-1239, le Bab el-Furay, et, en 641-1243, le Bab el-Salam²², après avoir, en 639 (1242), édifié une nouvelle tour dans la partie nord-est de la ville. Enfin, le sultan mamlouk Malik Nasir Muḥammad fit reparer, en 710-1310, le Bab Kaysān²³, vers la même époque, la tour du Bab el-Jabā²⁴, et, en 733-1331, le Bab Tinnā²⁵.

¹¹ VAN BENCUM, *Épigr. d. alabeks*, in *Flur de Voyagé*, p. 31-32.

¹² BANCUM, *Palestine et Syrie*, 4^e, p. 303.

¹³ Recueil-Schofer, n° 359. — Les restitutions sont appuyées sur les surnoms qui les précèdent et sur la date. En place de Muḥammad, emprunté à une note marginale d'Ibn el-Qalānisi (p. 359, n° 1), on lit dans la copie : *محمود* (sic).

¹⁴ VAN BENCUM, *Épigr. d. alabeks*, p. 38-40. Cf. SALVAIN, *Descr. de Damas*, J. A., 1896, I, p. 440-442, 497; 1898, II, p. 438, 482, BENCUM, *Damas*, p. 531.

¹⁵ Sur les constructions de Nūr el-din à Damas, voir AMU GUINA, I, p. 17-18. Il se fit délivrer un *fatwa* pour utiliser les plus-values des waqf à la consolidation des remparts.

¹⁶ Recueil-Schofer, n° 435.

SALVAIN, *Descr. de Damas*, J. A., 1896, I, p. 439; deux textes : voir Recueil-Schofer,

n° 314, 315.

¹⁷ KRAMER, *Top. von Damascus*, I, p. 48.

¹⁸ VAN BENCUM, *Inscr. ar. de Syrie*, *Mém. Inst. Éy.*, III, p. 454.

¹⁹ Cf. dessus, *Syrie*, VI, p. 164.

²⁰ SALVAIN, *Descr. de Damas*, J. A., 1891, II, p. 349.

²¹ Cf. *Damas*, p. 2, n° 1.

²² Recueil-Schofer, n° 142. — Ibn Iyās écrit que cette porte, qui était restée fermée depuis Nūr el-din, ne fut ouverte à la circulation qu'en 565/1164 (Ibn Iyās, I, p. 214; TABBAN, II, p. 447).

²³ *Ibid.*, n° 323.

²⁴ *Ibid.*, n° 415. — Je ne sais à quoi a pu penser le P. Cheikhos lorsqu'il a écrit (*Majma' al-adab*, VII, p. 674) : « Cette porte a été restaurée par Zanki, sous le règne de Muḥammad Ibn Qalāwān, en l'an 764 (1363). »

Tels sont les points de repère trop rares que fournissent les inscriptions pour une histoire de l'enceinte de Damas.

La citadelle est beaucoup plus riche avec les 21 textes publiés par M. Sobernheim dont 23 se rapportent à des constructions s'échelonnant entre 605 (1208) et 919 (1513).

L'histoire de la citadelle permet pourtant de remonter à plus d'un siècle en arrière, puisqu'on en attribue la fondation à l'emir seldjoukide Atsiz, qui enleva Damas aux Fatimides en 468 (1075). Le rôle de Nur el-din ne dut pas se borner à édifier la grande mosquée de la citadelle² : cette forteresse, où il résidait lorsqu'il se trouvait à Damas³, ne dut pas l'intéresser moins que l'enceinte générale, qui garde encore tant de preuves de son activité.

La citadelle était encore assez forte en 570 (1174) pour que Saladin en étalât le siège. Il envoya un emissaire imposer au gouverneur installé naguère par Nur el-din, l'emirque Jamal el-din Rahan, et employa tous les moyens pour l'amener à embrasser son parti, offrant de lui donner tout ce qu'il demanderait ; et Rahan ne se fit pas trop prier⁴.

TEXTE DE RESTAURATION AU NOM DE SALADIN 571. — Au cours des travaux de restauration effectués durant l'automne de l'année 1924, mon ami Eustache de Loreya découvrit, au milieu de terres rapportées, l'inscription suivante, dont il a bien voulu me communiquer le texte dès le début de novembre 1924.⁵ Dalle de pierre sur laquelle le champ de l'inscription est ménagé en creux : à droite et à gauche au milieu du cadre en relief, une queue d'aronde est creusée. Quatre lignes en naskh ayvoubide, caractères en relief, nombreux points et signes. Dimensions : 70 × 60 ; caractères moyens. Voir la figure, p. 49.

(1) حمد هذا السرح في أيام (2) مولانا سلت ناصر صلاح الدين والدين أبو (3) المظفر (4) يوسف بن أيوب سنة أربع وسبعين وخمس مائة

Cette tour a été restaurée sous le règne de notre maître el Malak el-Nâsir, Salâh el-din aw el-dîn, Abû l-Muzâfir Yûsuf ben el-Ayûb, en l'année 571 (1178-1179).

SACRYNÉ, *Descr. de Damas*, I, A., 1896, I, p. 373.

(¹) *Ibid.*, I, A., 1895, II, p. 441.


(²) ABU GHANNA, I, p. 165.

(³) BUCHER, *Hist. d'Égypte*, p. 120. SACRYNÉ, *Descr. de Damas*, I, A., 1894, II, p. 353.

200, BUCHER, *Hist. d'Alep*, p. 53. *Enc. de l'Islam*, IV, p. 445 ; ДАМЕНОВА, *Qusama*, p. 361, 373.

(⁴) Cette inscription a été publiée depuis cette date par M. PEYR. *Comp. es rendus Acad. Inscr.*, 1924, p. 333-334).

Parmi les inscriptions de Saladin qui nous ont été conservées, celle-ci est la plus ancienne. Il convient d'insister particulièrement sur la beauté des caractères, auxquels on peut comparer ceux de deux inscriptions de Jérusalem, datées de 587 et 588 ⁽¹⁾, mais non ceux des inscriptions d'Égypte ⁽²⁾ et de la forteresse de Sadr ⁽³⁾, qui sont infiniment plus grossiers. Cette différence est au



Inscription au nom de Saladin

fond assez naturelle : les ouvriers de Damas gravaient des textes en caractères arrondis depuis vingt-cinq ans ⁽⁴⁾, alors que l'inscription la plus ancienne d'Égypte en naskhi est de l'année 575.

Comme de Lorey l'a pressenti ⁽⁵⁾, cette inscription est différente d'un autre texte damasquin, portant la même date et conservé dans une copie du recueil

⁽¹⁾ C. I. A., *Jérusalem*, III, pl. XXXIII, en bas; XXXIV, en haut.

⁽²⁾ C. I. A., *Égypte*, I, pl. II, n° 5. XLIV, n° 1.

⁽³⁾ *Syria*, III, pl. IX et X.

⁽⁴⁾ C. I. A., *Asie Mineure*, I, p. 69.

⁽⁵⁾ Musée arabe du Caire, salle 1, n° 195 (*Index, Catalogue*, 2^e éd., p. 87).

⁽⁶⁾ Voir *Comptes rendus Acad. insc.* 1924, p. 333.

Schefer⁽¹⁾. Celui-ci, fragmentaire, renferme, après les titres que j'ai signalés ailleurs⁽²⁾, quelques mots d'un décret relatif à des barrages pratiqués dans certaines rivières aboutissant à Damas, ce qui nuisait à l'irrigation des terres et partant aux recettes de l'impôt.

Les titres de Saladin sont réduits au minimum, alors que deux ans plus tard le même souverain se vante d'avoir rétabli l'unité religieuse en restaurant en Égypte l'autorité abbasside et d'avoir vaincu les Francs⁽³⁾. Cette modestie peut s'expliquer : en 570, Saladin adhère du calife l'investiture pour tous les pays qu'il possède⁽⁴⁾. À son actif, il compte le rétablissement du sunnisme, ses conquêtes dans le Yémen, dans le Magrib et en Syrie, enfin une victoire sur les Francs à Alexandrie⁽⁵⁾. Dans le Magrib, il ne s'est agi au fond que d'un simple raid⁽⁶⁾, et les conquêtes en Syrie avaient été faites, non sans peine, au détriment du fils de Nûr el-dîn. La victoire d'Alexandrie sur les Francs était réelle, mais c'était la riposte à une offensive franque monumentale dont le deuil⁽⁷⁾. En Syrie même, Saladin avait jusque-là subi l'ascendant des Francs, qui, et c'est en 571, songèrent à attaquer l'Égypte⁽⁸⁾. Cette même année l'armée musulmane commandée par le sultan lui-même fut battue à Mont Tisart⁽⁹⁾, et c'est à la suite de ce désastre que Saladin « jura de ne plus commettre un seul péché pour que Dieu lui fit la grâce de lui donner la victoire sur les Francs ».

M. Huart⁽¹⁰⁾ suppose avec raison que la restauration mentionnée par cette inscription se produisit à la suite de la bataille qui fut livrée contre les Francs

⁽¹⁾ Rec. Schefer, n° 404.

⁽²⁾ Cf. mes *Inscr. de Saladin*, Syria, III, p. 311 n° II.

⁽³⁾ C. I. A., Égypte, I, n° 527.

⁽⁴⁾ Quelqu'un lui a consacré la réponse bienveillante du calife (S., p. 145-152; cf. mes *Inscr. de Saladin*, Syria, III, p. 316-317).

⁽⁵⁾ Abu Ghama, I, p. 241-244, Blochet, *Hist. d'Égypte*, p. 123.

⁽⁶⁾ Blochet, *op. cit.*, p. 124-125. En fin de compte, l'affaire ne leurra pas au bénéfice de Saladin, car son lieutenant Qarqarib, passé dans la suite au service des Almohades, cf. I. Hamey, *Hist. du Maghreb*, p. 109, 117-118; Desroches-Rouge, *Gouama*, p. 430-431).

⁽⁷⁾ Ibn el-Athir, s. d. 570; Maqrizi, *éd. Inst. fr.*, III, p. 190, n. 4; 211, n. 5, où il faut corriger les dates 571 et 572.

⁽⁸⁾ Voir mes *Inscr. de la Qal'ah Quindî*, Syria, III, p. 143-147.

⁽⁹⁾ Les écrivains arabes la nomment bataille de Hamleh (Abu l-Fida et Ibn el-Athir, s. d., 572; Abu Ghama, I, p. 273-274, cf. Michard, *Hist. des Croisades*, II, p. 294-298, Lamy-Ponsk, *Saladin*, p. 254-255; Lamy-Ponsk, *Egypt in the middle ages*, p. 205; *Enc. de l'Islam*, IV, p. 80-80; et surtout Clément-Garnier, *R. A. O.*, I, p. 351-354, 401-402.).

⁽¹⁰⁾ *Loc. cit.*, p. 333-334.

sous les murs mêmes de Damas, au début du mois de dhû'l-qa'da de l'année 574 (10 avril 1179). Il faut noter toutefois qu'avant cet événement Saladin pouvait avoir eu le soin de réparer les fortifications de la ville : dans la première moitié de l'année, les Francs avaient attaqué Hama et construit une forteresse près du Gue de Jacob, à une journée de Damas, tout en attendant que le sultan assiégeât la ville de Balbek⁽¹⁾.

Aucun historien, à ma connaissance, ne donne de renseignements depuis cette époque jusqu'à la date des travaux de Malik 'Adil Abu Bakr⁽²⁾ : mais, en revanche, les chroniques nous permettent d'ajouter quelques détails aux six inscriptions, datées de 601 (1208) à 614 (1217), qui commencent les constructions de ce souverain (n° 1-6)⁽³⁾. Des 603 (1207), il ordonna de réédifier la citadelle de Damas et obligea chacun des princes de sa famille à construire une tour à ses frais⁽⁴⁾. Ce fait est confirmé par une inscription (n° 2), datée de 606 (1209), dans laquelle il est dit que l'ordre vint de Malik 'Adil, mais que la tour fut effectivement construite par son petit-neveu, Malik Munşîr Muhammad, prince de Hama.

Dans cette inscription, Malik 'Adil s'intitule souverain du Caire, de Damas et de Khulât : la mention de cette dernière localité fut allusion à l'expédition que le sultan avait dirigée, au cours de cette année même, contre les Géorgiens, qui avaient pillé la province de Khulât, sans que le prince ayyoubide de Mesopotamie, Malik A'bad, fut intervenu. Quatre ans plus tard, Malik 'Adil se fera un titre de gloire, et d'une façon plus pompeuse, de cette campagne, dans une inscription de Bosra, encore inédite.

L'inscription n° 2, écrite en caractères très élégants⁽⁵⁾, ayant déjà été reproduite à plus grande échelle⁽⁶⁾, elle est inscrite dans un beau cadre mouluré que M. Strzygowski a comparé avec un encadrement de la mosquée Ala el-

⁽¹⁾ BLOCHET, *Hist. d'Égypte*, p. 178.

⁽²⁾ C'est à l'intérieur de la citadelle que résidaient les princes ayyoubides de Damas (Ibn Abi 'Asîd n° 11, p. 218-219, 260, 268).

⁽³⁾ Le vizir Muḥarriz el dîn Ibrâhîm son Mûnâf nomina, dans les n° 1-5, était gouverneur de Damas (Sa'ât, *Beurr. de Damas*, I, A, 1896, I, p. 204).

⁽⁴⁾ BLOCHET, *Hist. d'Égypte*, p. 290. Sa'ât, *Beurr. de Damas*, I, A, 1896, II, p. 248.

⁽⁵⁾ BLOCHET, *ibid.* p. 291-294.

⁽⁶⁾ Reproduite dans BALSANOW et DAWANSZKOWSKI, *The Protocols of Arabes*, II, p. 46.

⁽⁷⁾ Cf. *ibid.* pl. II fig. 1.

⁽⁸⁾ *Amida*, p. 327.

din à Konia. Plus récemment, van Berchem a fait un autre rapprochement avec certains ornements de la Muhrasat el-Firdaus, à Alep ¹⁾.

Il n'y a pas lieu d'insister sur les travaux de Mahk Achraf Mûsâ, qui semble s'être borné à restaurer la mosquée dédiée au compagnon du Prophète Abû'l-Dardâ — c'est là que le prince tenait audience le plus souvent ²⁾.

Nous arrivons à l'importante participation de Babars, dont l'action se fit sentir à ce point de vue dans toute la Syrie. « Babars, écrit Maqrizî ³⁾, fit rebâtir les forteresses de Syrie qui avaient été ruinées par les Tatars, savoir : la citadelle de Damas, celle de Sâlf, celle de 'Ajlûn, de Şarkhad, de Bosra, le Balbek, de Chazar, de Sulaim, de Chumamûs et de Homs. Toutes furent reconstituées en entier. On rebâty les fosses, on élargit les tours, que l'on remplit de munitions. On y envoya des Mamlouks et des soldats ; et l'on y déposa une immense quantité de foin et de provisions de tout genre. » Il ne faut pas, bien entendu, prendre à la lettre ces *destructions* de citadelles que l'on recréait de toutes pièces en un clin d'œil ⁴⁾. Dans un cas semblable, van Berchem avait supposé qu'on s'était borné à découper une enceinte, peut-être à démanteler les ouvrages massés autour des portes ⁵⁾. Et il était plus loin ce récit significatif d'un témoin oculaire du siège d'Amid par Tamerlan ⁶⁾ : « Les soldats montèrent sur les murailles avec des haches et des outils et se mirent à les défoncer, mais elles étaient si solides qu'ils eurent beaucoup de peine à en arracher une petite partie. Et comme ce fut fallu un siècle pour en venir à bout,

¹⁾ Van Berchem et Patin, *Voy. en Syrie*, I, p. 230-231 ; voir aussi p. 243.

Cette inscription avait déjà été traitée par SAYEGE, *Deser de Damas*, J. A., 1895, II, p. 294. — Ce n'est pas l'inscription n° 5, mais bien l'écrite, datée de 610, qui correspond au n° 188 du SAYEGE, op. cit. J. A., 1894 I, p. 435-436. Il p. 294. — C'est bien d'après les réflexions de M. Sobornheim que « l'écrite » de van Berchem a raconté la mésaventure (C. I. A., Jérusalem, I, p. 15-16) — son emplacement est alors indiqué dans une des deux relations.

²⁾ SAYEGE, *Deser de Damas*, J. A., 1895, II, p. 261. — M. Sobornheim ne la signale pas

et n'en fait même pas mention dans son plan. On ne trouve, pour ce monument, dans le recueil Schefer, que des inscriptions insignifiantes et mes *Inscr. de Damas, Syria*, III, p. 429.

Sur ce sanctuaire et sur les autres mosquées de la citadelle, voir SAYEGE, *Deser de Damas*, J. A., 1895, II, p. 444-445, 1896 I, p. 249-250, 380, 431-432, 451.

³⁾ QUATREMER, *Sultans mamlouks*, I, 4, p. 141.

⁴⁾ Voir ci-dessus *Syria*, V, p. 328, n. 1 ; van BERCHEM, *Voyage sur les Croisades*, J. A., 1902, I, p. 636.

⁵⁾ Amidâ, p. 24.

⁶⁾ Amidâ, p. 115.

ils se contentèrent de démolir une partie de leur couronnement. » Je mentionne ce texte parce que nous possédons un témoignage aussi positif pour la citadelle de Damas, dû à la plume de Kutubi⁽¹⁾ : « Les Tatars avaient détruit les créneaux des sommets de la citadelle de Damas et les faîtes de ses tours » Maqrizi lui-même ne se souvenait plus, sous l'année 659, qu'il avait été presque aussi net en relatant les événements de l'année 658⁽²⁾. « Les Tatars étant entrés dans la place, livrèrent au pillage tout ce qui s'y trouvait de précieux, mirent le feu en plusieurs endroits, démolirent un grand nombre de tours, et détruisirent toutes les machines et les munitions de guerre ».

En outre, en inscrivant son nom, en 659, sur les murs de la citadelle de Damas, Barbaros ne signait peut-être pas une restauration, mais, comme à Hissn el-Akrad⁽³⁾, s'assurait, par la magie de l'écriture, la possession de la forteresse. En tout cas, si des travaux de refectio[n] ont été réellement accomplis en cette année-là, par ordre de Barbaros, ils furent bien facilités par une restauration entreprise l'année précédente. Au début de dhû l-hijja 658 (novembre 1260), moins de trois semaines après l'avènement de Barbaros, le gouverneur de la province de Damas, Sanjar Halabî, se proclama sultan sous le titre de Malik Mujahid, cette équerre ne dura que deux mois⁽⁴⁾, mais, comme la citadelle ne subit pas le siège en règle, la notice suivante garde toute sa valeur. « Sanjar, écrit Abu'l-Fida⁽⁵⁾, entreprit de faire reparer la citadelle de

(1) SAUVAIN, *Descr. de Damas*, I. A., 1894, I, p. 481.

(2) QUATREMERZ, *Sultans mamloks*, I, a, p. 99.

(3) VAN BUCHHEM et FATIO, *Voy. en Syrie*, I, p. 129 seq.

Dans le texte même des inscriptions de Damas, on trouve des indices de leur caractère mexique. Dans le n° 7, c'est l'eulogie : « Quo le bon augure de son destin soit sans cesse prépondérant ! » Dans le n° 8, il y a une phrase qui serait ridicule si l'on ne pensait au sens précieux de certaines épithètes arabes : « Il a ordonné de restaurer cette citadelle victorieuse, après sa reddition à l'ennemi vaincu... », ou que Sauvaine avait parfaitement compris, en traduisant : « Livrée à l'ennemi, que Dieu l'abandonne ! » (*Descr. de Damas*, I. A., 1896,

I, p. 384). Ce fait est connu de Qalqachandi (VI, p. 180); ainsi s'explique que les chroniques nous parlent de la victoire de « l'ennemi vaincu », c'est-à-dire dont on souhaite la défaite (Qalqachandi, II, p. 327. V, p. 261; VI, p. 426; VII, p. 156; VIII, p. 56, 246, 257, 260, 281, 283, 291, 369; X, p. 418; XII, p. 171, 464, 463-470; Abu'l-Mahasin, éd. Poggert, VI, p. 34). Voir aussi C. I. A., *Égypte*, I, n° 66, où la traduction « maudite » n'est peut-être pas aussi précise (de même le « verflucht » de M. Sobernheim).

(4) Mufajjal, in *Peir. or.*, XII, p. (68-69, 74, 78) 410-411, 446, 430; Maqrizi, II, p. 45, 301; Ibn Iyas, I, p. 100, SALIH Ibn YAWHA, p. 472, ALQUT, *Torikh Bu tabakk*, p. 64-65; TAHRAN, II, p. 301.

(5) Abu'l-Fida, a. a. 658; QUATREMERZ, *Sul-*

Damas, et rassembla, pour cet objet, non seulement des ouvriers, mais les principaux personnages de l'État et toute la population. Chacun mettant la main à ce travail, auquel les femmes elles-mêmes prirent part. Tous les habitants s'y livraient avec la joie la plus vive. »

Il n'est pas inutile, toutefois, que le sultan ait consacré ses soins à la capitale, car, outre les deux textes de l'année 650 (n° 7-8²), on trouvait naguère trois autres inscriptions postérieures au nom de Baibars. M. Sobernheim n'en connaît que deux : le n° 9, date de 673, et le n° 10, de 676, or, il existait une seconde inscription de l'année 673, dont Sauvaire a publié la traduction⁽³⁾.

dans manuscrits, I, a, p. 121; Ibn Chams, *Rau-dat el-manazir* (en marge d'Ibn el-Athir, le Caire, 1290), IX, p. 125.

(¹) Sans être sûr de bibliographie, on peut regretter que M. Sobernheim n'ait pas mieux préparé son étude. Quand une inscription aussi importante que le n° 8 n'est pas inédite et qu'elle a fait l'objet d'un remarquable commentaire de van Berchem, il n'est pas permis de l'ignorer (*Inscr. ar. de Syrie, Mem. Inst. égypt.*, III, p. 107-400, 114-15 p. 11, 1 p. 11). A la p. 11

وهذا العمل (?) سنة تسع وخمسين وتمت (?) van Berchem avait lu [وتمت] هذه المارة [في سنة] تسع وخمسين [وتمت], ce qui ne change pas le sens : malheureusement les caractères avaient été vernis au noir avant la photographie de van Berchem (*loc. cit.*, p. 405, n. 1; sur ce texte, voir encore : Sauvaire, *Descr. de Damas*, J. A., 1894, I, p. 483; 1896, I, p. 294; G. L. A., *Égypte*, I, p. 121, n. 1).

(²) Sur les travaux de Baibars, cf. van Hancum et Fatio, *voy. en Syrie*, I, p. 144-145.

(³) Je n'avais pas étudié la question à fond quand j'ai écrit que M. Sobernheim avait ignoré deux textes (cf. mes *Inscr. de Damas, Syrie*, III, p. 160, n. 7). Sauvaire a d'abord publié cinq textes de sa collection : les n° 540, 789, 541, 542, 791 (*Descr. de Damas*,

J. A., 1894, I, p. 483-484); puis il s'est aperçu que les n° 540 et 789 étaient en réalité deux copies d'un seul texte et qu'il en était de même des n° 541 et 791 (*op. cit.*, J. A., 1896, I, p. 294-295). Le groupe 540-789 correspond au n° 8 de M. Sobernheim; le groupe 541-791 est sans aucun doute le n° 9 Sobernheim, malgré les différences de dates : 669 et 673 (celle dernière, chez M. Sobernheim, est confirmée par une note de van Berchem, *loc. cit.*, p. 481, n. 1). Reste le n° 542 de Sauvaire = nos Schofer, n° 72, qui n'a pas d'équivalent chez M. Sobernheim. Mais le n° 541 de Sauvaire se trouve dans le recueil Schofer (n° 73) : d'où l'erreur que j'ai commise. — Je renonce à donner le texte de Schofer n° 72, qui correspond au 542 Sauvaire première manière, et non au texte relevé par van Berchem, qui a servi à la deuxième publication (*op. cit.*, J. A., 1896, I, p. 295). Cette inscription finit par un passage entre crochets, lu par Waddington lui-même, à la place duquel van Berchem a trouvé environ deux mètres de caractères indéchiffrables. On est troublé de constater que ce nouveau 542 ressemble étrangement au n° 10 Sobernheim; pourtant une légère différence vers la fin (*quadrans amir el-muhamin* absent du n° 10), et aussi le fait que M. Sobernheim ne signale pas de lacune à la fin, m'autorisent à supposer que le n° 542 Sauvaire est un texte, aujourd'hui disparu, et

Van Berchem a fait remarquer l'importance de l'inscription n° 8, qui donne la date de la prise de la citadelle de Damas par les Mongols, le 21 jumada II 658 (1 janv. 1260), et celle de sa délivrance par l'armée égyptienne le 27 ramadan (6 septembre), deux jours après la victoire de Ain Jalut. Aussi Baibars s'octroie-t-il, entre autres titres, celui d'exterminateur des Francs et des Mongols (n° 9-10), qu'on retrouvera dans un texte de Houas¹, avec l'adjonction des Arméniens, défaites au cours de la campagne de 661 (1266).

Il est bon d'ajouter que, dans l'épigraphie arabe, certaines inscriptions de Baibars ont, au point de vue historique, une valeur considérable. Dans un texte de Houas, le sultan précisant, en 661 (1266), qu'il « se rend à la rencontre des guerriers victorieux revenant de Sis »² en 666 (1268), il fait graver à Hamleh, en style vraiment lapidaire, une phrase sur la prise soudaine de Jaffa : « Il mit le siège devant la place de Jaffa l'autre du jour et l'emporta, avec la permission de Dieu, à la troisième heure de ce jour... » Enfin, l'attention a été en maintes fois attirée sur l'inscription de la forteresse de Safad, que Magrizi nous a conservée. Dans ce texte, Baibars se porte aucun titre honorifique, mais il se flatte d'avoir porté sur sa tête la terre et les pierres des fosses et se glorifie d'avoir substitué l'œuvre religieuse et l'erreur, la proclamation de la prière au son des cloches³ et le Coran à l'Évangile.

différent des n° 9 et 10. *Bochorahelm* (lire : grandes villes au lieu de châteaux, et 678 au lieu de 661).

(1) VAN BERCHEM, *Ar. Inschr., Beitr. z. Assyriologie*, VII, n° 8.

Des lettres adressées à Malik Nâsir Muhammad par le sultan méridional Abû'l-Hasan 'Alî le qualifient « celui qui met en fuite les armées des Arméniens, des Francs, des Géorgiens et des Tatars » (QALQACHANLI, VIII, p. 88, 100), ce sultan sera appelé « l'exterminateur des Arméniens, des Francs et des Tatars » dans l'acte d'inventaire délivré par le calife (*Ibid.*, X, p. 89). Dans une inscription d'Alep, le sultan Khalîl est appelé « celui qui met en fuite les armées des Francs, des Arméniens et des Tatars » (TARDAN, III, p. 319; VAN BERCHEM, *Notes sur les Croisades*, I A., 1902, I, p. 438; voir MOHRE, *Zwei dg. waqf-arkun-*

den, *Urk. à part du Monde oriental*, XII, p. 3). De même le sultan Chahân est appelé « celui qui met en fuite les Francs, les Turcs et les Tatars » par le Nasrida Muhammad V (*Ibid.*, VIII, p. 467). — On trouvera un titre du même genre plus loin dans des inscriptions de du Qânqûh Gaurî (n° 23-24). — Un pacha de Damas, en 1046 (1635), reprenant d'ailleurs le titre mamlouk de *khâfî al-mamlakat al-châmîya*, s'intitule *qadhîr el-idîf el-duratiya*, le « vainqueur de la communauté druze » (*rec. Soc. Et. A. Syr.*).

(2) VAN BERCHEM, *Ar. Inschr., Beitr. z. Assyriologie*, VII, n° 2.

(3) VAN BERCHEM, *Inschr. ar. de Syrie, Mém. Inst. Eg.*, III, p. 474; CLERMONT-GANNEAU, *Notes d'épigraphie*, *Urk. à part de I A.*, 1887, p. 20, n° 3.

(4) GUGERAT QALQACHANLI, VII, p. 52.

(5) QUATREMÈRE, *Sultans mamlouks*, I, b,

Dans l'inscription n° 9, Baubars porte le titre assez singulier de *zain el-hajj wa'l-atramm* « l'ornement du pèlerinage et des deux sanctuaires la Mecque et Médine », titre que M. Herzfeld rapproche d'une formule babylonienne¹. Cette expression est assez rare : M. Sobernheim l'a trouvée dans une inscription de Dams, datée de 621, appliquée à un simple émir², et je crois devoir la relater dans un texte de Diwrigi, où van Berchem a édité très lundement *ابن ابن*, « fils », qu'on peut sans difficulté corriger en *زين*³. La réunion, dans un même titre, du pèlerinage et des deux sanctuaires de l'Islam n'a en tout cas rien d'étonnant. Il était de tradition, dans les premiers temps, de confier la direction du pèlerinage au fonctionnaire qui gouvernait une des deux villes saintes, et il n'est pas rare qu'un personnage cumulât cette double autorité⁴. Cette coutume persista, sinon politiquement, du moins dans ses attri-

p. 48, WÖRNISCH, *Études sur les derniers temps du royaume de Jérusalem*, Arch. Or. lat., II, 2, p. 370, n. 99.

À l'exception des décrets, qui ont un but précis, les inscriptions arabes (textes de constructions ou épitaphes) se bornent à une énumération de titres d'honneur. On a malheureusement vite fait le tour des textes qui apportent d'une façon expresse leur contribution à l'histoire. Au mont Tabor, Makh 'Adil annonce, en 607 (1211), qu'il rentre d'Orient pour rejoindre son armée et qu'il campe aux environs du mont Tabor après l'expiration d'une trêve avec les Francs (van BÉRCHÈM, *Inscr. ar. de Syrie, Mém. Inst. ég.*, III, p. 460. *Ar. Inscr. aus Syrien*, M. u. N. D. P. V., 1903, p. 35 seq.). Le gouverneur général de la province d'Alep, Mankall-Bogâ, fait graver à Alep, en 767 (1365), qu'il vient d'infliger une défaite aux Arméniens près d'Ayâs (TAMMAM, *Hist. d'Alep*, II, p. 444, cf. C. I. A., *Jérusalem*, I, p. 397, n. 2.

¹ Cf. Dams, p. 11, n. 3.

Cf. *zain el-wafd wa'l-manâbir*, « l'ornement des délégations et des tribunes », qualifiant un orateur de talent (LAWMANS, *Berceau de l'Islam*, I, p. 222, n. 5).

Dans son manuel, Qalqachandi ne cite pas

moins de 14 titres composés avec *zain* (VI, p. 32 SS). — L'épigraphie en révèle quelques-uns : *zain el-khawâss*, « l'ornement des princesses » (van BÉRCHÈM, *Ép. d. Atobekis, Flor. de Voyâd*, n° 6; C. I. A., *Égypte*, I, n° 181); *zain el-khawâss*, « l'ornement des intimes » (van BÉRCHÈM, *Inscr. ar. de Baniyas, Rev. biblique*, 1903, p. 421-422), *zain el-'alamâ*, « l'ornement des savaants » (C. I. A., *Égypte*, I, n° 96), voir aussi Golunovitch *Serie d'antiquités d. Terra Santa*, p. 128.

Rappelons enfin que, sous la dynastie des Mamlouks circassiens, les fonctionnaires de robe sont en général surnommés *zain el-dîn* (C. I. A., *Égypte*, I, p. 387).

² Cf. Dams, p. 11, n. 3.

³ C. I. A., *Asie Mineure*, I, n° 33.

⁴ Cf. SAM'ANI, p. 407; MUSA, *The Calliphate* (1915), p. 45; LAWMAK, *Mo'âziz*, p. 30, 32, 38; LAWMAK, *Berceau de l'Islam*, I, p. 164. — Voir, en fait : SAKTANI, *Chronographia*, p. 431, 466, 483, 502, 528, 535-536, 578, 588, 600, 606, 622, 638, 689, 909, 919, 939, 951, 997, 1012, 1023, 1038, 1055-1056, 1061, 1090, 1179, 1210, 1261, 1285, 1297-1299, 1309-1310, 1351, 1364, 1375, 1387, 1454, 1486, 1524, 1535, 1560, 1576, 1578, 1601, 1622, 1638, 1651, 1683, 1705-1706, Ibn el-Athîr, s. a., 239, 245.

butions religieuses¹, et le souvenir en fut conservé lors du morcellement de l'empire musulman. On sait notamment qu'à partir des Ayyoubides, et après des tentatives fatimides², le gouvernement égyptien prétendit à la souveraineté sur les villes saintes. Cette prétention s'affirmait à la fois par le titre de *khâdim el-haramain el-charîfain*, « serviteur des deux sanctuaires saints », porté par les sultans d'Égypte³, et par l'envoi annuel du voile qui recouvre la Ka'ba. L'Égypte désigna donc jusqu'en 1517 l'entre du pèlerinage et je presume que ce haut fonctionnaire recevait le titre d'*amir el-hajj wa t-haramain*, « amir du pèlerinage et des deux sanctuaires » que l'épigraphie révèle au cours du viii^e siècle de l'hégire⁴; vis-à-vis de la Mecque et de Médine, ce titre n'avait plus dès lors qu'un caractère honorifique.

Baibars inaugura une politique nouvelle à l'égard des villes saintes : un geste de genre y avait d'ailleurs présidé, l'intercession au Caire d'un califat abbasside⁵. En 661 (1261), il expédia par mer un grand nombre de maçons, de charpentiers, de scieurs, de portefaix avec quantité de pièces de bois et d'autres matériaux, pour reparer la mosquée du Prophète à Médine⁶. Au cours de la même année, la prière est faite à la Mecque au nom du sultan : son envoyé dans cette ville se fut livré, l'année suivante, la clef de la Ka'ba et adapta à cet édifice une serrure qu'il avait apportée d'Égypte⁷. En 662 (1264) encore, on fit envoyer de la cire, des aromates, des parfums et de l'huile⁸. En 664 (1266), le sultan remit à l'entre du pèlerinage une somme de dix mille pièces d'argent, qui devaient être employées à redécorer le sanctuaire de l'Envoyé de Dieu⁹. En 667 (1269) enfin, Baibars accomplit le pèlerinage : son attitude

(1) C'est ainsi qu'en 14^e siècle de l'hégire, on écrit d'un qâdî d'Égypte qu'il était l'un des de l'Égypte et des deux sanctuaires et que la direction du pèlerinage lui était confiée (Maqrîzî II, p. 250).

(2) Cf. DANKHOFF, *Damara*, II, part. fr., p. 95.

(3) Ce titre est syrien, mais non calife, rectifier au ce sens : *Мансуров, Annuaire du monde musulman*, 1923, p. 323). Il passa dans le protocole des sultans ottomans : en 1511, il avait été décerné à Selim I^{er}, dans une *khâtâ*, à Alep, avant même l'écrasement définitif de la puissance mamlouke (TANAKA, *Islam et*

subala batarikh Halab, III, p. 170-171).

(4) C. I. A., *Égypte*, I, n^o 38, 400, SAVATIER, *Deser. de Damas*, J. A., 1895, II, p. 286, rec. Schofer, n^o 344, 381.

(5) Cf. C. I. A., *Égypte*, I, p. 413 seq ; VAN BUREN, *Titres califfiens d'Occident*, J. A., 1907, I, p. 287, *Enc. de l'Islam*, I, p. 601.

(6) *Қазақман, Sultans mamlouks*, I, n^o 2, p. 223, ВУРСМАНОВ, *Voy. en Arabie*, II, p. 88.

(7) *Қазақман, Mamlouks*, I, n^o 2, p. 213, 217, note, 230; MAQRIZI, *éd. de l'Inst. franç.*, III, p. 300.

(8) *Қазақман, Mamlouks*, I, n^o 2, p. 229.

(9) *Ibid.*, I, n^o 5, p. 25.

est humble et respectueuse, sa générosité inépuisable, mais le souverain ne perd pas de vue ses intérêts politiques. Il place une sorte de haut-commissaire auprès des émirs de la Mecque¹ et obtient de ceux-ci une réduction importante des taxes perçues sur les pèlerins égyptiens². La souveraineté du sultan d'Égypte s'affirme par les droits de *khusha* et de monnaie, et par l'envoi annuel de la *kasat*, le voile de la Ka'ba; sur tous ces points, le sultan Qalâwûn exigera, en 681 (1282) un serment de l'emir de la Mecque³.

Cette même inscription n° 9 mentionne un fonctionnaire du sultan, l'émir Chupâ el-dîn Isma'il ibn 'Umar Tûrî; c'était le commandant de la citadelle. Ce personnage mourut en 675, comme le montre l'épigraphie suivante, qui se trouve dans le cimetière de Sâlibîtya⁴:

هذا قبر المد الفقير الى عمو ربه شجاع الدين اسمعيل بن عمر الطوري⁵ والى قلعة دمشق المحروسة توفي الى رحمة الله تعالى ثالث جمادى الاولى سنة خمس وسعين وستمائة

Ceci est le tombeau de l'esclave (viri) du pacha de son Maître, Chupâ el-dîn Isma'il fils de 'Umar el Tûrî, commandant de la citadelle de Damas et la « garde ». Il est le passé à la miséricorde d'Allah le 3^e jour du mois de Jamâdî l'act l'année 675 (13 octobre 1276).

Les inscriptions de Qalâwûn, qui restaura une tour en 680 (1281) (n° 11) et fit construire, en 680 (1290), un chemin couvert reliant une des portes de la citadelle avec la porte de ville Bâb el-Faraj n° 12, nous livrent les noms de deux autres commandants de la citadelle.

Le premier est appelé (n° 11) Saif el-dîn Qahqâ (تحت) Mansûrî. Comme M. Soberheim ne l'a pas identifié, il y aurait lieu de revoir avec soin l'inscription, car les chroniques le nomment Saif el-dîn Quqâr (تحت) Mansûrî⁶.

Le second, Alam el-dîn Saïjur Arjawâch, joua un rôle considérable dans

¹ Q. VERHEIJEN *Ibid.* I, b, p. 70-72.

² *Ibid.*, II, a, p. 73.

³ *Ibid.*, II, a, p. 52. — Voir ce serment dans QALOSCHANEI XIII p. 318-319.

⁴ Ros. Schefer, n° 539. — C'est peut-être un de ses frères qui mourut en 679 à l'âge de plus de 90 ans, 'All ibn 'Umar Tûrî (QURAN-

MAN, *Sultans mamloûks*, II, a, p. 28).

⁵ Ma. الطوهرى. Faut-il comprendre « طوهرى لعدا » et l'act fonctionnaire de Malik Zâhir ?

⁶ Mafadjal, in *Patrol et.*, XIV, p. 334-335; 485-486.

l'histoire (n° 12-13). Il faut lire dans les chroniques le récit de l'occupation de Damas par les troupes de Gazan : la trahison du gouverneur de la province, Qibchâq, la voulerie de la population, sont rachetées par l'énergique attitude d'Arjawâch. « Au milieu de cette tragi-comédie, ce fut le seul officier qui fit son devoir » : Ce devoir, il l'accomplit jusqu'au bout sans faiblir, résistant à la pression des habitants auxquels les Mongols imposèrent des contributions exorbitantes. Pour assurer dans de bonnes conditions la défense de la citadelle, Arjawâch n'hésita pas à faire démolir ou incendier les édifices qui l'environnaient; il opéra de nombreuses sorties, meurtrières pour les servants des mangonneaux mongols, dressés dans la mosquée des Oneyyades. La citadelle ne fut pas prise, et, quand les Tatars évacuèrent la ville, Arjawâch s'empressa d'y faire rétablir l'autorité du sultan et d'y maintenir un ordre rigoureux par la fermeture des cabarets. Enfin, en prévision d'un retour possible de l'ennemi, il fit mettre en état de défense les murailles de la cité ⁴⁾. La récompense d'une si belle conduite nous paraît maigre : Arjawâch fut revêtu d'une robe d'honneur et reçut une gratification de dix mille dirhems ⁵⁾.

Ce militaire entreprenant et tout d'une pièce n'avait pas les dehors sympathiques et l'anecdote suivante tend à prouver qu'il n'était pas très aimé. Il supportait très mal la plaisanterie et se fâcha un jour contre un courtisan du sultan Mahk Achraf Khalil qui avait trouvé une ressemblance entre sa physionomie et celle d'un âne gris borgne. La scène s'était passée en présence du sultan, qui fit donner la bastonnade à Arjawâch, le condamna à partager les travaux des prisonniers et finalement le soumit à la torture. Privé de sa fortune et révoqué, il dut à l'intercession de quelques émirsa sa rentrée en grâce et il fut à nouveau investi des fonctions de commandant de la citadelle ⁶⁾.

Arjawâch paraît les avoir conservées jusqu'à sa mort, survenue en 701.

⁴⁾ Blocher, in *Mufaḍḍal*, *Patrol. or.*, XIV, p. [300] 670, n. 1.

⁵⁾ LI QUAṬH MĒN, *Sultans mamlouks*, II, d, p. 148-154, 168; *Mufaḍḍal*, in *Patrol. or.*, XII, p. [38] 398; XIV, p. [471-506, 635-670; ЗЕРГАХОВСКИ, *Beitr. z. Gesch. Mamlukensultane*, p. 59-80; IMB HAN, I, p. 140-142; RÖNNICHT, *Études sur les derniers temps du royaume de Jérusalem*, *Arch. or. lat.*, I, p. 616; CLERMONT-

GAHNEAU, *R. A. O.*, VI, p. 96; TARDAN, *op. cit.*, II, p. 349; AM'EL FIDA, *s. o.*, 699; *Enc. de l'Islam*, I, p. 932; IMB CHINNA, *Raḍdal al-mahazir*, IX, p. 133; LANE-POOLE, *Hist. of Egypt*, p. 297; QARAWANI, II, p. 139.

⁶⁾ QUAṬH MĒN, *Sultans mamlouks*, II, d, p. 170.

⁷⁾ *Ibid.*, II, a, p. 129-139; *Mufaḍḍal*, in *Patrol. or.*, XIV, p. [389] 545, n. 4.

Voici, d'après le recueil Schefer, l'épigraphie qu'on lisait sur sa tombe à Šalihiya⁽¹⁾:

بسمه . هذا قبر السيد القمري الذي على المصعد في سيل الله تعالى المحامي عن
 الأمة المحمدية والحصون⁽²⁾ الأندلس⁽³⁾ أرحواش المنصوري⁽⁴⁾ نائب أسطنة
 المعظمة قلعة دمشق بعروسة توفى في يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة
 إحدى [سبعمائة]

Ver. Le moulouk el-scheyk avale la tres Haute le commandant dans la ville de l'Es-
 Haut le d'el-sou de la moulouk el-scheyk et des esclaves. — Ayyub el-Mans-
 sur el-bey el-sou de l'eglise d'el-sou de l'eglise de Darnes el-bey el-sou de l'eglise. Il mourut
 le samedi 22 dhû'l-hijja 701 (18 août 1302).

Avec ces textes se termine la période héroïque. Le régime mamlouk s'éta-
 blit plus solidement débarrassé des Croisés et des Mongols. Une inscription
 très courte rappelle une restauration de Malik Nasir Muhammad, 711-1343)
 (n° 64). Barqûq y a laissé, en 794 et 1392, un souvenir plus intéressant, qui
 n'est pourtant qu'une allusion à un épisode de politique intérieure (n° 10) : il
 sera étudié dans la seconde partie de cette notice.

Aucune inscription ne peut se rattacher à l'invasion de Tamerlan, et, en
 restaurant la citadelle, en 809 et 1406, le gouverneur général Nâsraz, nous
 allons le voir, ne prétend ni pas soutenir les intérêts généraux de l'empire.

Malheureusement on a esquissé la carrière politique de cet officier¹, mais la

¹ Rec. Schefer, n° 488. — Cf. Quatremère, *op. cit.*, II, b, p. 192, 196; Zirkowitch, *op. cit.*, p. 101.

² Le copiste n'a pas indiqué l'étendue de la lacune, ce qui interdit toute restitution. — On ne peut songer à *بلعه في اندلس*, qui ne s'emploie pas pour les défouls.

⁽³⁾ *أندلس المنصورية*.

⁽⁴⁾ Saïf el-din Nourûs Hâfîz, mamlouk de Malik Zâhir Barqûq. — Page du sultan, émir de cent; commandant de mille.

796. Grand *ris anaba*.

800. Grand écuyer.

801. Emprisonné à Alexandrie; envoyé en disponibilité à Damiette.

802. Rappelé au Caire. *Adi anaba* des émir. Administrateur du convent de Chaikhô. Commandant en chef du corps expéditionnaire envoyé contre Tanaw Hâsanî, g. de la prov. de Damas, en révolte.

803. Conseiller du sultan.

804. Emprisonné à Alexandrie.

805. Transféré à la citadelle de Šubaiha.

807. Mis en liberté. G. de la prov. de Damas.

808. Envoyé en disponibilité à Jérusalem. Se révolte.

809. Confirmé dans ses fonctions à Damas.

date, la description semble nécessiter un commentaire plus développé.
Nourî gouverneur général de Damas en 807, Naurîz fut revêtu au début de l'année 808, envoyé en disponibilité à Jérusalem et remplacé par l'émir Chaikh Mahmûd, le futur sultan Malik Mu'izz. Il n'accepta pas cette disgrâce et s'en fut à Alep, où il se prépara à résister tout en faisant mine de se soumettre. Une offensive malheureuse de Chaikh sur Alep ramena Naurîz à Damas, mais pour le compte du gouverneur de la province d'Alep, Jakam, nouveau relégué. Chaikh s'étant prudemment enfui à Raabîh, il partit de là pour le Caire, où il fut reçu avec de grands honneurs et confirmé dans le charge tout honorifique de gouverneur de la province de Damas. Le sultan Faray se mit d'ailleurs à la tête d'un corps expéditionnaire et entra sans coup férir à Damas, le 7 rabî. Il 809 (23 septembre 1406), puis le 26 (10 octobre), à Alep. Jakam et Naurîz avaient passé l'Euphrate. Après avoir installé un nouveau fonctionnaire à Alep, le sultan retourna à Damas, mais Naurîz avait repris l'offensive et bloqué de près le sultan, qui, devant de multiples défertions d'officiers, se décida à regagner l'Égypte. Naurîz perdit de nouveau à Damas, abandonnée par Chaikh, qui se fut retiré à Safad. *C'est à ce moment, en rabîh décembre, que Naurîz fut restauré à la tête* D'après pour le compte de Jakam, qui s'était proclamé sultan et était reconnu dans toute la Syrie, hormis Safad, où Chaikh tenait toujours. L'assassinat de Jakam² à Amûd, le 17 dhû l-q'ida (25 avril 1407), vint mettre fin à cette équipée. Naurîz essaya bien, en maharram 810 (juin), d'attaquer Chaikh à Safad : ce fut une partie manquée, car le sultan arriva une seconde fois en Syrie. Naurîz abandonna Damas dès le mois suivant, tout en sollicitant le gouvernement de la province d'Alep, où il s'était réfugié. À cet instant, la situation se renversa soudain à son avantage : le sultan fit mettre Chaikh en prison, et, après avoir laissé

Naurîz même en Syrie à partir de cette date une guerre le parut son, qu'il eut cinq ans non sans périodes d'accalmie.

815. G. de la prov. de Damas. Se révolta à la fin de l'année

816. Vaincu et mis à mort

Cf. QALQACHANDI, III, p. 439; AMU'L-MANASIR, éd. Popper, VI, index, p. 261, où il faut ajouter : p. 434, 494, 511, 513, 525, 560, 413-414, 452; INN IRAN, index, p. 128; SAKHAWI,

p. 205; SAYYID, *Des r. de l'année* I, A (1894), I, p. 287; LAUREN, *Un décret émis les 17 et 18 août*, Mém. Faculté or., I, p. 131-33.

¹ Pour les faits qui vont suivre, cf. AMU'L-MANASIR, éd. Popper, VI, p. 473-491; BISHNOR, *Hist. d'Alep*, p. 101-102.

² Celui-ci faisait, de son côté, mettre en état de défense la citadelle d'Alep (SUC. DE L'ISLAM, II, p. 250).

³ Cf. AMIDA, p. 446.

quelques jours à Damas comme gouverneur un certain Bağūt, y nomma Naurūz et retourna au Caire. Pendant ce temps Clarkh s'était évadé : il voulut résister à Naurūz, qui, vainqueur dans les environs de Balbek, fit, le 14 rabī II (18 septembre), son entrée à Damas comme gouverneur au nom de Faraj. Il est donc intéressant d'établir que l'inscription de la citadelle de Damas, au nom de Naurūz et datée de 809, commémore les travaux d'un gouverneur rebelle au sultan. On s'explique ainsi que le nom de Naurūz ne soit accompagné d'aucun titre de fonction.

La restauration ultérieure d'une tour nous amène au règne de Khuchqadam (n° 21), mais il faut surtout noter les réparations effectuées, entre 903 (1498) et 919 (1515), par ordre de Malik Nasir Muḡammad, fils de Qaitbay (n° 22) et de Malik Achraf Qansūh (n° 23-25). Il s'agissait, comme le fait remarquer M. Sobernheim, de consolider les murailles pour leur permettre de résister aux ravages de l'artillerie.

À ce point de vue, une question se pose : les citadelles de Syrie furent-elles pourvues d'artillerie par les soins des derniers Mamlouks ? Les inscriptions sont muettes, et, on va le voir, il n'est pas toujours facile d'interpréter les textes des historiens.

En effet, le vocabulaire nous est d'un faible secours : les termes *mukhḡata* et *maḡfa*, qui s'appliquent aux bouches à feu, servaient à désigner d'autres armes de jet avant l'invention de l'artillerie. Le point de départ du changement de signification est difficile à établir, et je n'ai pu retrouver le texte sur lequel on pu se baser. Quatrenière pour affirmer que le mot *maḡfa* se trouve employé, dès 792 (1390), en Égypte, pour désigner un canon¹². Par contre,

M. Sobernheim garde la transcription *Qayḡ* (cf. *Annuaire et Encyclopédie de l'Islam*, II, p. 764), après avoir fourni à Van Harnhem un texte qui appuie la lecture *Qayḡ* (cf. *J. A.*, Jérusalem, I, p. 278 n. 1). Les premiers historiens français étaient mieux inspirés en transcrivant *Qansūh-Qayḡ*. MARIET, *Hist. de l'Égypte*, p. 188; GHOURI, dans LAMARTINE, *Hist. de la Turquie*, IV, p. 171-175. Un portrait du sultan a paru dans un ouvrage édité à Venise à la fin du xv^e siècle : on lit également *Qayḡ* sur la planche (cf. MARIET ne

VASSILANT, *Un portrait de sultan*, tiré à part des *Archives de l'Art français*, VII, 1913, p. 7-8).

¹² Q. ATTEMEN, *Observ. sur le feu grégeois*, *J. A.*, 1840, I, p. 237, voir encore p. 218-219, et RUSACO, *De l'art militaire*, *J. A.*, 1819, II, p. 215-216; RUSACO, *De feu grégeois*, *J. A.*, 1819, II, p. 310-312.

De même le mot *ṣabūrak*, avant de désigner une pièce d'artillerie légère (art. cités, *J. A.*, 1818, II, p. 27, 23-1840, I, p. 237 MARIET, *Descr. de l'Égypte*, II, p. 383-384; Q. DRAU-

un passage de Qalqachand procure une date légèrement plus ancienne : « J'ai vu à Alexandrie, écrit-il ⁹, sous le règne de Malik Achraf Cha-bân et sous le gouvernement de Lemir Salâh el-dîn ibn 'Arrâm », un canon (*malfa*) fait de cuivre et plomb, frette de cercles de fer (*quqola bi-atraf el-hadid*), qui lançait un gros boulet (*banduqa*) de fer rouge (*anhamâ*), depuis l'Hippodrome jusqu'au Bras de la chaîne (qui barrait l'entrée du port), au delà du Bab el-Bahr, ce qui représente une longue distance. »

Qalqachand est émerveillé de cette pièce exceptionnelle, et, de fait, la *mukhabbat el-hirâd*, que connaît déjà Ibn Fadl-Allah ¹⁰ (748-1448), continuait à désigner des tubes qui lançaient les machines inflammables et le *malfa* une machine servant à projeter de gros boulets de pierre ¹¹.

L'emploi généralisé de l'artillerie dans le royaume des Mamlouks est beaucoup plus tardif. À la fin du ix^e-xv^e siècle, l'Égypte ne possédait pas d'arsenaux pour les fabrications d'artillerie, ou tout au moins manquait d'ouvriers spécialistes, car, lorsque la République de Venise se lia avec le sultan d'Égypte pour lutter contre les progrès des Portugais dans l'Inde, elle envoya en Égypte et sur les côtes d'Arabie des ouvriers pour fondre des canons ¹². C'étaient peut-être les Vénitiens qui avaient procuré au sultan Qayt-bây les canons que celui-ci installa, en 884 (1479), autour de la forteresse qu'il venait de faire édifier sur l'emplacement du phare antique d'Alexandrie ¹³.

Il serait intéressant qu'un spécialiste pût examiner, pour connaître son ori-

ginaux, l'oy. en Perse, II, pl. à p. 142 et p. 143-44; Blochet, *Hist. d'Alep*, p. 76, n. 2; Guérard, *Trois témoins de la camp. d'Égypte*, Bull. Inst. d'Égypte, VII, p. 28, n. 1; BERNARDOT, *Voy. en Arabie*, I, p. 380, s'applique à une arbalète (Abu Qasim, II, p. 142, 179, 180, Hist. ar. Croisades, I, p. 721; IV, p. 406, 513-514; V, p. 34-38; TANNIAU, II, p. 177; Ibn el Alhir, s. s. 584, 585). — Voir, en outre, ABRIN PACNA, *Deser de quatre lampes*, Bull. Inst. sy., 1907, p. 72-76; VAN BERNARDOT, *Notes sur les Croisades*, J. A., 1903, I, p. 441.

⁹ QALQACHAND, II, p. 137.

¹⁰ Pour dater approximativement cette notice il faut prendre la dernière année du règne du sultan Cha-bân, 778 (1376). En effet, Salâh el-dîn Khalîl ibn 'Arrâm resta gouver-

neur d'Alexandrie jusqu'en 782/1380 (cf. QALQACHAND, III, p. 410; CALKASCHAKOFF, p. 443; MAQUIAT, II, p. 394; ZAHIRI, p. 114; corriger غراب; ABU'L-MAHASIN, éd. Poppo, VI, p. 92, 144; Ibn IYAS, I, p. 252-253; II, p. 473; ALI PACNA, VI, p. 2). — Comme points de comparaison, voir, pour la France : HANOTEAU, *Hist. de la nation française*, VII, p. 206, 271.

¹¹ *Ta'rif*, p. 208.

¹² Cf. ABU'L-MAHASIN, éd. Poppo, VI, p. 50, 51, 63, 112, 117, 207, 210, 237, 256, 263, 310, 338, 705; Ibn IYAS, I, p. 198; II, p. 4, 11; TANNIAU, II, p. 433; III, p. 12, 30, 37, 72, 88, 107, 144.

NICHARD, *Hist. des Croisades*, V, p. 141.

¹³ Ibn IYAS, II, p. 189; C. I. A., *Égypte*, I, p. 401.

gine, le canon qui se trouve à Constantinople, au Musée d'artillerie ancienne (église Sainte-Trene), dans le portique vitré au sud de la cour extérieure de l'église. C'est un canon de bronze fretté, composé d'une douzaine de cercles forges l'un dans l'autre. Sur l'un des cercles on lit l'inscription suivante, en naskhi manî'îk, caractères moyens, un peu rustes, repassés au vernis blanc.¹⁴

إمر شاه هذا المدفع العبد مولانا سلطان المالك للملك الأشرف أبو نصر قيناي
عز نصره

Avec un « le fabriquer » et un « le ben eigneur » pour rendre les lettres souverain et Melok et Achraf A. Y. Nûsî Qâyt c'âv, qui Dieu glorifiera sa victoire.¹⁵

Pour la citadelle du Caire, on ne possède pas de renseignements aussi anciens. Elle ne fut peut-être même pas pourvue d'artillerie avant jamâdâ 904 (décembre 1500). À cette date, le sultan Jâmbûlâ y fit placer des canons¹⁶; il y installa notamment une grosse pièce qu'on surnomma la « folle », *el-majnûna*¹⁷. Ces préparatifs n'étaient pas dirigés contre les Ottomans (comme on l'a écrit)¹⁸ mais en prévision d'une sédition, qui eut lieu d'ailleurs le mois suivant. Detail à noter, les rebelles installèrent dans la mosquée du sultan Hasan, juste en face de la citadelle, des pièces d'artillerie qui lançaient des boulets de bronze¹⁹.

En regard de ces faits, on a signalé que la défaite égyptienne de Marj Dabiq fut due en partie à l'artillerie ottomane qui « mit le désordre dans les troupes égyptiennes, armées seulement de lances, de flèches et de cuirasses »²⁰. Dans son récit de la bataille, Ibn Iyas ne mentionne pas d'artillerie

¹⁴ Je dois ces renseignements et le texte de l'inscription à l'obligeance de Van Berchem, qui m'avait remis, il y a douze ans, la copie de quelques inscriptions mobilières intéressantes l'Égypte. Ce canon est d'ailleurs signalé dans VAN BERCHEM et FAHIO, *voy. en Syrie*, I, p. 216, n. 4.

On connaît une autre inscription gravée sur un canon, datée de 939 (1533), au nom de Bahâdur Ghâhî, sultan du Gadjârîh (LORAN et PRADIER, *A pays de Diar*, tir. à part de *Société de Geogr. de Lisboa*, 1892, p. 5).

¹⁵ Ibn Iyas, II, p. 380, CASANOVA, *Hist. de la citadelle du Caire*, p. 704.

¹⁶ Ibn Iyas, II, p. 385. — TABARI (III, p. 1554) cite déjà un surnom donné à un mangoussier *el-gadhdâ*, le « furieux »; voir VAN BERCHEM, *Notes sur les Croisades*, J. A., 1902, I, p. 435. — Voir la pitoyable aventure du canon *Dûlî Murâq* (MONTAGNE BRUNET, *Chron. turque*, p. 220).

¹⁷ CASANOVA, *La citadelle*, p. 705.

¹⁸ Ibn Iyas, II, p. 383.

¹⁹ MANLY, *Égypte*, p. 189. Cf. LAMARTINE, *Hist. de la Turquie*, IV, p. 470, 482, 494.

égyptienne, or, il sait bien dire qu'au début de l'action, les Ottomans se firent prendre des canons montés sur chariots. Ces canons — qui lançaient des projectiles de la grosseur d'un gros caing ou d'une grenade et dégageaient beaucoup de fumée, furent très meurtriers pour l'armée des Mamlouks ¹. L'Égypte, nous l'avons vu, ne manquait pourtant pas d'artillerie et il est certain que le sultan Tuman-bay en usa assez largement à la bataille de Raïdaniya ². On sait même qu'au début de l'année 922 (1516), Qânsuh Gauri, qui craignait une attaque de la flotte ottomane, fit transporter du Caire à Alexandrie un certain nombre de pièces de canon ³. Enfin le sultan Salim trouva dans la citadelle du Caire de gros canons de bronze qu'il fit transporter à Constantinople ⁴.

Qânsuh Gauri aurait donc eu la possibilité de se faire suivre d'artillerie lorsqu'il se porta à l'attaque des ottomans. On a dit que les Mamlouks, et Qânsuh en particulier, avaient méprisé l'artillerie par excès de confiance en eux-mêmes ⁵. Cet argument n'est pas sans valeur, mais je crois pouvoir émettre en outre les deux hypothèses suivantes.

Les citadelles de Syrie n'étaient probablement pas munies d'artillerie — le gouvernement du sultan était peu soucieux de donner à des gouverneurs de provinces des armes pour arder à leurs révoltes. Cette hypothèse peut être appuyée par une observation importante de van Berchem touchant la citadelle d'Alep. La tour du front sud-est, qui porte une inscription au nom de Qânsuh

MIN ET VAN BAYEN, *Turquie*, p. 113; LAMMENS, *Égypte*, p. 333; HUANT, *Hist. des Arabes*, II, p. 70. — Peut-être ne faut-il pas exagérer; van Berchem parle seulement de la supériorité de l'artillerie ottomane (VAN BERCHEM ET FATIO, *Voy. en Syrie*, I, p. 210, n. 4).

Il pouvait y avoir dans l'armée égyptienne un corps de fusiliers, montés à raison de deux hommes par chameau : ce corps avait été organisé en 897/1491 (TAUBNAH, III, p. 101). Il y en eut à la bataille de Raïdaniya (Ibn Iyas, III, p. 81). — Bonaparte en créa un régiment en Égypte (RISSE, *l'Égypte moderne*, p. 70).

¹ Ibn Iyas, III, p. 65, 66, 87; TAUBNAH, III, p. 152, 161. — Ces passages ont échappé au P. Lammens qui écrit qu'Ibn Iyas oublie de mentionner les ravages de l'artillerie (*La Syrie*, II, p. 50).

² Ibn Iyas, III, p. 80-81, 89, 92-93, 96-97; HUANT, *Histoire*, II, p. 71. — Il semble bien que les chariots d'artillerie furent fabriqués en hâte et que les habitants du Caire n'en avaient jamais vu. On fit même fondre de nouveaux canons et on en acheta aux Vénitiens (LAMMENS, *La Syrie*, II, p. 52-53. Mais il est excessif d'écrire que l'emploi de l'artillerie « avait été jusqu'alors inconnu aux armées égyptiennes » (LAMMENS, *Égypte*, p. 190), à moins qu'on n'en restreigne la portée aux « armées en campagne ».

³ Ibn Iyas, III, p. 2; TAUBNAH, III, p. 126. *Enc. de l'Islam*, II, p. 372.

⁴ Ibn Iyas, III, p. 17. CASANOVA, *Citadelle*, p. 110.

⁵ TAUBNAH, III, p. 119, *Enc. de l'Islam*, II, p. 765.

Gauri, est de forme carrée, mais « ses arêtes sont émoussées en quart de rond, sans doute en vue d'atténuer les effets du tir. L'émoussement des arêtes, qui paraît être une conséquence de l'invention de l'artillerie, concorde ici avec la date donnée par l'inscription de Gauri (juillet 1508). Les deux rails-de-bœuf pratiques sous l'inscription sont destinés à des bouches à feu. Ils sont entourés d'une sorte de manchon, en claveaux appareillés, qui semble indiquer qu'ils ont été *pratiques après coup*, peut-être pour défendre la citadelle contre les Ottomans, après la bataille de Marj Dabiq (1516). Il est vrai que l'armée de Salim I^{er} s'empara d'Alep sans coup ferir, d'ailleurs les succès des Ottomans contre les Arabes et les Persans, au début du xvi^e siècle, ayant été dus en partie à la supériorité de leur artillerie, on peut croire que les derniers Mamlouks faisaient un usage restreint des grosses pièces à feu. Des lors, il se peut que les deux rails-de-bœuf de la tour d'Alep, s'ils ne sont pas contemporains de la construction primitive, *n'aient été pratiques qu'après la conquête de Salim I^{er}, pour l'artillerie ottomane* ⁽¹⁾. »

En second lieu, et encore pour des motifs de politique intérieure, on n'osa pas emporter les pièces de canon qui se trouvaient au Laire et à Alexandrie ⁽²⁾. Dans la citadelle de cette dernière ville, un décret de Qānsuh Gauri, date de 907 (1501), interdisant d'enlever des canons, a été commenté en ce sens par van Berchem ⁽³⁾.

Deux des inscriptions de Gauri à la citadelle de Damas (n^{os} 23-24) contiennent un titre de circonstance, *mubazzan el-jacham*, « celui qui mit en fuite les deux armées » : ces deux textes sont datés de 914 et 915, et une inscription de 910 (n^o 21) ne le confirme pas. Il faut d'autant plus attirer l'attention sur ce qualificatif qu'il reste inexplicable et qu'on ne le rencontre dans aucune autre inscription au nom de Gauri ⁽⁴⁾.

G. WIER.

(A suivre.)

(1) VAN BERCHEM et FATIO, *Voy. en Syrie*, I, p. 250 et n. 4. Il pl. XLVII à gauche.

Il ne faut pas faire état des canons envoyés dans l'Inde, car le sultan était de par tranché avec les Vénitiens. Les navires qui transportaient ces canons sombrèrent (les *Itas*, III, p. 77).

(2) *G. I. A., Égypte*, I, n^o 321.

(3) Je néglige les textes dans lesquels les titres sont réduits au minimum, notamment les cartouches. Voir *G. I. A., Égypte*, I, n^{os} 26, 302, 34, 388, 390, 406, 502, *Bull. du Comité de conserv. de l'art arabe*, XXVII, p. 2.

M. SENTIUS PROCULUS DE BEYROUTH

PAR

M. BENE CAGNAT.

Le musée de Beyrouth vient de s'enrichir de deux belles bases de colonne, trouvées par M. G. L. Brosse dans cette ville, à l'angle des rues Weygand et Allenby. Ces deux bases et les statues qu'elles supportaient se faisaient pendant de chaque côté de quelque porte, dont des fragments ornements ont été recueillis au cours des fouilles. Le texte gravé sur les deux blocs est le même : la disposition seule des lignes diffère.

A

Haut des lettres : 1^{re} ligne, 0 m. 06 ; 1^{re} 2 à 4, 0 m. 04 ; les autres, 0 m. 03-0 m. 03.

M • S E N T I O • S E X
F • F A H • P R O C V I O • L E C
II • V I R • C O L • P R A E F • C O H • I •
I H R A C • S Y R • E Q • E T • V F N I I
L A T • C O H • I • C I L I C • E T • C O H • V I I
B R E V C O R V M • T R I B • M I L •
L E G • X V I • F • F • P R A E F • A L A E • G E M
C O L • Q V A E S T • P R O V • A S I A E • T R • P L •
P R A E T • P E R E G • L E G • P R O • F R • P R O
V I N C • A F R I C A E • P A T R O N O • C O L •

B

Haut des lettres 1^{re} ligne, 0 m. 07, 2^e ligne, 0 m. 06, 3^e ligne, 0 m. 04 ;
les autres lignes, 0 m. 035-0 m. 03.

M . S E N T I O . S E X
F . F A B I . P R O C V L O . D E C . I I V I R
C O L . P R A E F . C O H . I . T H R A C .
S Y R . I Q . F I V E X I L L A T . C O H . I
C . I L I C . E T . C O H . V I I . B R E V C O R
T R I B . M I L . L E G . X V I . I . I P R A E F
A L A E . G E M . C O L . Q V A E S T . P R O
V I N C . A S I A E . T R I B . P L . P R A E T
P E R E G . L E G . P R O . P R . P R O V I N
C I A E . A F R I C A E . P A T R O N O
C O L O N I A F

*M. Sention Ser. f(ilius) Fabius Proculus, decurion, Hircus cultumae, praefectus
cohortis I Thaurum, Sagittarum equitatus, et vexillationum, cohortis I Cylicum
et cohortis VII Breviarum, tribuno militum legionis XVI F(aciuae) F(irmae),
praefectus alae Geminae et aliorum, questor, praefectus Asiae, tribunus ple-
bis, praetor, peregrino, legatus praetatore provinciae Africae, patrono coloniae.*

Le personnage, un citoyen de Beyrouth, et, comme tel, inscrit dans la tribu Fabia a fourni, ainsi qu'on le voit, trois carrières successives, municipale, équestre et sénatoriale.

Tout d'abord il fut appelé à siéger dans le Conseil des décurions de Béryte, et ensuite, élevé à la dignité de *duumvir*, cela faisait de lui un des hommes en vue de la colonie et le mettait en situation d'être inscrit sur la liste des chevaliers romains, dont il possédait assurément le cens. C'est ce qui advint, bien que le fait ne soit pas relaté sur l'inscription : la chose allait de soi.

Devenu apte à recevoir quelques-uns de ces commandements militaires compris dans la série des milices équestres, Sention Proculus fut mis à la tête

de la première cohorte montée des Thraces, surnommée la *Syriaca*, à laquelle on rattacha, pour quelque opération militaire qui n'est pas précisée dans le texte, deux détachements : un de la première cohorte des Ciliciens, l'autre de la septième cohorte des Breuques. On souhaiterait savoir dans quelle partie de l'Empire le fait se passa, malheureusement on ne dispose pas de données suffisantes pour arriver à une solution ferme. La cohorte des Thraces dite *Syriaca*, était, comme son surnom l'indique, une troupe formée de Syriens : son nom figure, en 86, sur un diplôme militaire de l'armée de Judée¹. En l'année 100² elle campait en Mesie à Ravna³. D'autre part la cohorte première des Ciliciens est également une troupe de Mesie⁴ et la cohorte septième des Breuques, de Pannonie⁵. Il est donc probable que c'est en Mesie que s'exerça le commandement de Sentijs Proculus et possible que l'expédition à laquelle il prit part ait eu lieu dans les régions danubiennes. Son tribunat militaire de la légion XVI^e le ramena en Syrie, où ce corps tenait garnison depuis Trajan⁶. C'est en Orient aussi que l'on trouve au début du II^e siècle l'aile *Gemina Colonorum* : sous Hadrien elle appartenait à l'armée de Cappadoce⁷.

Le cycle des milices équestres achevé, l'empereur fit entrer notre personnage dans l'ordre sénatorial, non point par *allectio inter qua storios*, mais par la gestion directe de la questure d'Asie, précisément dans ce monde oriental avec lequel il était déjà familiarisé : après le tribunal de la plebe et la preture, suite naturelle de la questure, Sentijs Proculus fut adjoint, comme légat, au proconsul d'Afrique. Ses concitoyens en avaient fait un de leurs patrons.

M. Sentijs Proculus fut un de ces provinciaux d'élite auxquels l'État fit appel au II^e et au III^e siècles pour combler les vides de l'ordre sénatorial et le renouveler. A ce titre le nouveau texte de Beyrouth, dans sa précision et sa brièveté, est un exemple parfait de ce genre de *cursus honorum* que l'on désigne sous le nom de « *Cursus mixtus* ».

¹ *Dipl. mil.*, XIX. Cf. Cichorius, dans la *Realencycl.*, IV, col. 338.

² *Ann. épigr.*, 1912, 128.

³ *C. I. L.*, III, 8781 : *Coh. I Thr. Syr. in Moesia eq.* Cf. l'commentaire : « Verba in Moesia fortasse ex de causa subjecta sunt quin cohors

Syriaca sub hoc tempus ex Syria in Moesiam translata est. »

⁴ *Realencycl.*, IV, col. 370.

⁵ *Ibid.*, col. 373.

⁶ *Ibid.* XII col. 1765.

⁷ *Annuaire*, LXVI, 1.

Le personnage n'est pas connu par ailleurs. Il appartenait à la gens *Sentia*, dont un certain nombre de membres ont été déjà signalés à Beyrouth ¹⁾; c'était une des notables familles de la ville.

Aucune des fonctions auxquelles il fut appelé ne portant d'indices chronologiques, il n'est pas possible de dire à quelle date exacte il convient de le placer. La paléographie du texte, de gravure soignée, permet de croire qu'il appartient au ⁱⁱ siècle ou au début du ⁱⁱⁱ. On notera que les F sont armés à la partie inférieure d'une queue, dirigée de droite à gauche, qui descend fort au-dessous de la ligne : est-ce fantaisie de graveur ou indice d'époque relativement tardive ?

R. CAGNAT.

¹⁾ *G. I. L.*, III, 154 : *Sentia Magna Saephare* (année 196); *Ibid.*, 6683 : *Sentia Musa*, *Comp-*

tes rendus de l'Acad. des Insor., 1925, p. 153 : *M. Lucius Sentius Ingenuus*.

RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES A PALMYRE

PAR

ALBERT GABRIEL.

A la mémoire
du capitaine Gaston Descarpenteries,
commandant la 1^{re} compagnie méhariste

Le bienveillant appui de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, la sollicitude amicale de M. René Dussaud et l'extrême obligeance de M. Virolleaud, le distingué directeur du Service des Antiquités de Syrie, m'ont permis d'accomplir, dans d'heureuses conditions, la mission dont j'étais chargé à Palmyre. M. Harald Ingholt, conservateur à la Glyptothèque de Copenhague, qui m'était adjoint, fut un collaborateur aussi savant que dévoué. Il assura la direction du déblaiement de la nécropole sud et accomplit sans défaillance ce pénible labeur en y donnant la preuve des plus rares qualités scientifiques.

Le climat du désert de Syrie est sain, mais rude. Aux tempêtes de sable de mars et d'avril succédaient brusquement des journées très chaudes et peut-être eussions-nous ressenti par fois quelque lassitude si nous n'avions trouvé, chez les officiers de la 1^{re} compagnie méhariste, l'accueil le plus cordial qui se puisse imaginer. A leur hospitalière « popote », les lieutenants Brossier, Bonnelueque, Cramp, Delenze, Halalmarde, Robitaille et le médecin-major Ginestat réalisaient d'attentions délicates à notre égard. Leur chef, le capitaine Gaston Descarpenteries, dont j' évoque avec une vive émotion la noble figure, prenait nos moindres désirs et s'efforçait, en toute occasion, de faciliter nos travaux. Hélas ! En septembre dernier, il tombait sous les balles des Bédouins dans l'accomplissement de la tâche ingrate qu'avec tant d'abnégation, de courage et d'habileté, il accomplissait depuis plusieurs années. A ses côtés le lieutenant Robitaille était grièvement blessé.

J'ai dédié ces lignes à Gaston Descarpenteries, qui fut mon ami. Que ses compagnons d'armes soient assurés de mon fidèle et affectueux souvenir et que tous ceux auxquels je suis redevable de tant de bons offices, trouvent ici l'expression de ma très sincère gratitude.

J'ai séjourné à Palmyre du 18 mars au 20 mai 1925. L'objet essentiel de ma mission était de déterminer les moyens les plus propres à assurer la conservation de certains monuments antiques qui, actuellement, menacent ruine. J'ai consigné les résultats de mes observations sur ce point dans un rapport qui, par les soins de M. Virolleaud, fut transmis, en septembre dernier, aux services compétents.¹ Les crédits nécessaires à l'exécution des travaux dont j'avais dressé le projet avaient été votés par le Parlement de l'État de Syrie, seuls les événements de ces derniers mois ont retardé l'ouverture des chantiers.

Le Haut-Commissariat avait bien voulu mettre à ma disposition une quinzaine de sublets, pour pratiquer les sondages que je jugerais nécessaires. Au cours de mes investigations, j'ai recueilli quelques données nouvelles sur le tracé de la ville antique et sur certains de ses monuments. Ce sont ces premiers résultats que je voudrais exposer dans la présente étude.

Il m'a semblé utile d'y joindre un plan d'ensemble de la ville et de ses abords. Les deux plans de Palmyre publiés jusqu'à ce jour sont de valeur médiocre : le premier appartient à l'ouvrage de Wood², le second, au *Voyage de Syrie* de Cassas³. C'est le dessin de Wood qui, d'ordinaire, est reproduit dans les guides. Je ne m'attarderai pas à en relever les inexactitudes : il suffira de le comparer avec notre planche XI pour y constater de nombreuses omissions et bien des interprétations erronées.

Le dessin original qui a servi à établir la planche XI a été dressé à l'échelle de 0 m. 00025 par mètre, il est réduit ici au cinquième environ. J'y ai fait figurer, outre l'ensemble des ruines, l'auréole des collines de l'oasis et la vallée des tombeaux, les terrains cultivés de l'oasis, au sud et à l'est, et les différentes nécropoles. J'y ai indiqué également le parc d'aviation, il dont le hangar peut fournir, dans bien des cas, un point de repère visible à longue distance.

¹ J'ai préconisé notamment la consolidation de l'Arc monumental, de certaines parties de la colonnade et du bas-relief du temple de Bel, le débarrasser du temple de Ba al-samân, des environs du Tétrapyle et, si possible, de l'esplanade du temple de Bél.

² WOOD et DAWKINS *Les Ruines de Palmyre*, Londres 1933. Plan, p. 38.

³ CASSAS, *Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie et de la Haute Égypte*, Paris 1840, VI-VIII (1798-99), pl. 24.

I — Plan d'ensemble du site de Palmyre.

PLANCHE M.

Lorsque, venant de Damas, on pénètre par la vallée des septiers à P. P. sur le territoire de Palmyre, on longe d'abord une colline sablonneuse dont la crête rectiligne s'abaisse en pente douce vers l'ouest. De son sommet (M), on domine tout le champ de ruines et ses alentours.

Le soir, dans l'heure qui précède le coucher du soleil, le panorama revêt un caractère singulièrement expressif. Au nord, la chaîne du Djebel el Ahyal se détache en grandes masses sombres sur le ciel pourpre. Au sud, couronnant le mamelon le plus élevé, un château arabe — le Kal'at ibn Ma'n — dresse sa silhouette romantique, cependant que, dans le lointain, les massifs montagneux se modelent en tons roses et mauves d'une extrême finesse. Vers l'Orient, au delà des rectangles gris-vert des cultures, miroitent la lueur du sel, la *Sahkhah*, et toute l'oasis apparaît comme noyée dans l'immensité du désert syrien dont les sables étendent jusqu'à l'Euphrate le caractère désespérante monotone.

Entre le pied des collines et les vergers, les ruines occupent une vaste étendue de plaine. Les colonnes menabrantes des restes de l'ent, parfois en longues files, les pans de mur de l'Agora, le portique du temple de Bel et son puissant bassin s'élèvent en accents loquaces sur le terrain d'un ton plus sucré. Les ombres transparentes s'allongent sur le sol et, dans l'atmosphère limpide du désert, accusent avec précision jusqu'aux moindres détails. Ainsi s'étale sous les yeux un véritable plan en relief où l'on repère aisément les édifices, les colonnades, l'enceinte fortifiée et les différentes nécropoles.

Légende du Plan.

- A. — Temple de Baal.
B. — Arc monumental.
C. — Grand temple d'Hadad.
B-C. — Grande colonnade.
D-D. — Mur de Justinien : trajet nord.
E-E. — Mur de Justinien : trajet sud.

- F. — Édifice de Dioclétien.
G. — Kal'at ibn Ma'n.
H, H, I. — Traces d'un rempart.
J, J. — Fossés antiques.
J₁. — Restes de murs.
K. — Talus et restes d'un mur.

K., L., M. — Murs.

N — Mur flanqué de bastions rectangulaires.

O. — Grande source sulfureuse (*source Esca*).

P. — Nécropole du sud-ouest :

α — Tombeau de Jamblique,

β — Tombeau d'Elahbél,

γ — Tombeau d'Aténaton.

Q. — Nécropole du sud :

δ — Tombeau des trois frères;

ε — Tombeau de Dionysos.

R — Parc d'aviation.

S. — Ouod

T. — Nécropole du sud-est :

θ — Tombeau, maison

U, V — Nécropole du nord-ouest

X-X. — Murs. Aqueduc d'Abou-el-Fouarès.

II. — Les limites de la Ville.


On voit par ce qui précède que la majeure partie des ruines apparentes est comprise à l'intérieur de l'enceinte fortifiée D, D. E., E', que Wood et la plupart des auteurs datent de l'époque de Justinien. Je ne discuterai pas, pour l'instant, cette attribution — ce qui est certain, c'est que cette enceinte est postérieure à la conquête romaine de 273. Les constructeurs ont, en effet, utilisé, comme bastions de défense, des tours funéraires⁶ et réemployé dans les parements et les blindages de la courtine de nombreux éléments d'édifices antiques : arcades, frises, colonnes, piliers et linteaux chargés de moulures et d'ornements. On y retrouve même des fragments de statues.

On doit donc chercher au delà de ce mur les limites de la ville de Zénobie, et ailleurs, au nord, au sud et à l'est, dans le désert et dans les vergers, les constructions antiques sont nombreuses. Il est vraisemblable, d'autre part, de supposer que la source principale (O) était comprise à l'intérieur de l'enceinte du III^e siècle.

⁶ Actuellement, on n'aperçoit pas trace de cette enceinte à l'est et au sud du temple de Baal, mais il est bien certain qu'elle formait un circuit continu, et qu'elle est dissimulée en cette région sous les romblais et les constructions modernes.

⁷ Il est probable que les sépultures furent respectées lorsqu'on utilisa les tours comme bastions. Au reste Philon recommande de bâtir les tombeaux en forme de tours de manière qu'ils puissent, le cas échéant, servir à la défense de la cité (Philon, *Traité de forti-*

fication, IX, 2, trad. Graux et de Rochas, de *Revue de Philologie*, t. III, 1878, pp. 94-151). Cf. RICHARD et CUMONT, *Les Fortifications de Doura Europos, de Syrie*, 1924, t. V, p. 30. — YAKEL raconte que, lors de la destruction des murs de Palmyre par Marwan II, on découvrit dans une caverne (†) le corps d'une femme soigneusement parée (I, #28). Il est probable qu'il s'agit simplement de la démolition d'un de ces bastions-tombeaux, dont la sépulture n'avait point été violée. (Cf. OPPENHEIM, *Vom Mittelmeer zum persischen Golf*, I, p. 304).



Plan d'ensemble du site de Palmyre.

Les défenses de cette époque furent assez puissantes pour contraindre Aurelien à investir la place qui résista à l'assiégeant pendant un temps assez long. C'est seulement après le massacre de la garnison romaine que la ville fut détruite par ordre de l'empereur et ses fortifications rasées.

On conçoit difficilement qu'une enceinte de cette importance ait disparu sans laisser de traces ; cependant, lorsqu'on parcourt le champ de ruines, dans le voisinage des limites possibles de la ville, c'est-à-dire là où cessent d'apparaître les vestiges antiques, on ne trouve tout d'abord aucun indice apparent de fortification. Ce n'est que le soir, au coucher du soleil, lorsque les ombres accusent les moindres accidents de terrain, qu'on peut observer, au nord (d, d) et au sud (k, k) les traces de deux talus émergeant à peine au-dessus du sol du désert.

Talus Nord — Il commence au pied de la colline qui porte le kalat ibn Ma'n et se développe suivant de longs trajets rectilignes. Le troisième, à l'est




FIG. 1. — Coupe transversale du talus nord (J.J).

mesure 1,500 mètres. Son profil répond au schéma suivant (fig. 1) et la dépression qu'on y observe (a) pourrait attester la présence d'un fossé, bordant le talus au nord.

J'ai pratiqué dans ce remblai plusieurs tranchées transversales ; nulle part, je n'ai trouvé de constructions de pierre, mais seulement une matière très compacte, offrant une forte résistance au pic et qui m'a semblé être une sorte de béton ayant subi un pilonnage. L'analyse a vérifié cette supposition ; elle a précisé en outre que ce béton était à base de plâtre ⁽¹⁾.

(1) M. Guillaume, préparateur de géologie à la Faculté des sciences de Strasbourg, a bien voulu se charger de cette analyse. Je le remercie vivement de son obligeance. L'emploi de plâtre dans le mortier est recommandé par

Philon (I, 5). Cf. CROIX, *Art de bâtir chez les Byzantins*, p. 11. — Le mortier de plâtre fut utilisé « invariablement » dans les constructions de Doura. RASAND et CROIX, *art. cit.*, Syria, 1924, p. 30-31.

A l'ouest, suivant J-pl XI, un mur de pierres sèches, grossièrement travaillées, escalade la colline dans la direction du Chab au . Au levant on perd toute trace d'une levée de terre : les cultures, poussées fort avant vers l'est, ont nivelé le sol dans toute cette région.

Talus sud. — Passant au sud de la ville, on retrouve, à la hauteur du hangar de l'aviation, les traces d'un talus comparable à celui du nord ; mais là, on observe en outre des vestiges très nets d'un mur continu, de 2 m. 50 de largeur, l'appareil en est très irrégulier. A l'ouest, en K₁, ce mur suivait la ligne de plus grande pente de la colline et venait se raccorder en MN à un mur de même nature qui couronnait la crête dans toute son étendue. La partie septentrionale de N était flanquée, vers l'ouest, de niches rectangulaires, régulièrement espacées. Le pilon rectiligne L, encore debout à l'ouest, sur plusieurs mètres de hauteur, semble avoir appartenu à une muraille barrant entièrement la vallée des tombeaux. Les débris de constructions, fort peu explicites, qu'on observe au nord du ravin, en NN s'y raccordaient peut-être ; ainsi, la nécropole eût été entourée d'une clôture continue.

Tous ces travaux répondent, semble-t-il, à un système de défense ⁽¹⁾. Peut-être s'était-on contenté, au nord, d'une muraille de l'et ou de pise, accompagnée d'un fossé. Au sud, on avait construit un mur continu, se prolongeant à l'ouest sur les crêtes des collines. Il est possible que vers l'est, les défenses du nord et du sud aient été réunies l'une à l'autre, mais on peut admettre que les trajets J et K se soient étendus jusqu'à la lagune de sel qui s'opposait à toute attaque de la ville vers l'est. D'autre part, l'examen topographique des lieux laisse penser que tout système de fortification dut utiliser le sommet qui porte aujourd'hui le château arabe : il est donc probable que cette construction médiévale occupe l'emplacement d'une citadelle antique.

A quelle date remonte cette immense enceinte dont le développement mesure au minimum douze kilomètres ? Les vestiges en sont trop peu explicites pour que l'examen de la technique puisse fournir des conclusions solides.

(1) Le fait qu'aux remblais de la plaine font suite des murs de pierre escaladant les collines exclut l'hypothèse d'un aqueduc. Peut-on voir dans ces talus les restes de murs de faible hauteur destinés à protéger l'entrée

contre l'intrusion ? C'est pour le moins douteux. Pourquoi aurait-on, dans ce cas, monté de murs bastionnés la crête de la colline du sud-ouest, par exemple ?

Avant de se prononcer, il serait nécessaire d'explorer en divers points le talus du nord et le mur du sud et de poursuivre à l'est, parmi les cultures, des recherches attentives. Peut-être y trouverait-on l'emplacement d'une porte ou d'un ouvrage singulier, offrant des caractéristiques assez nettes pour qu'on en puisse fixer la date avec certitude.

Des vagues indications que fournissent les historiens, il est malaisé de deduire comment varia, aux différentes époques, l'étendue de la ville. L'existence de Palmyre-Tadmor est attestée dès 1111-1100 avant J.-C., par des textes assyriens¹, mais on sait fort peu de choses de la ville durant le millénaire qui précède notre ère. En 41 avant J.-C., elle est assez riche pour tenter la conquête d'Antoine qui organise contre elle une entreprise de pillage². Il ne paraît point qu'elle ait été fortifiée à cette époque : en effet, à l'annonce du danger qui les menaçait, les habitants jugent à propos de se transporter avec leurs trésors sur la rive gauche de l'Euphrate. En 273, les remparts qui défendent Palmyre sont rasés par ordre d'Aurélien, mais Dioclétien, tout en réduisant la surface de la ville, la pourvoit d'une enceinte. Sous Justinien, des monuments sont construits : un aqueduc alimente d'eau potable la garnison romaine et de nouvelles murailles s'élèvent, d'un périmètre encore plus restreint que les précédentes³. La ville est occupée par Abou el Wahd en l'an 12 de l'Hégire (633 après J.-C.) ; en 743, le dernier des khalfes omayyades, Marwan II, prend Palmyre révoltée et rase ses défenses⁴ ; il est probable qu'on en réédifie d'autres dans la suite : puisque Maouïf du décret Tadmor comme une petite ville entourée d'un mur et comprenant une centaine d'habitants.

Sans entrer dans la discussion de ces textes, nous proposerions les identifications provisoires suivantes : J, J, K, K, enceinte de Zenobie. H, H, I, restes d'une enceinte du temps de Dioclétien. D, D, E, E, enceinte de Justinien. Les travaux de l'époque islamique correspondent peut-être en partie à ces débris de murs d'une construction très grossière qui, vers l'ouest du champ de ruines, coupent arbitrairement les files de colonnes et les flots de maisons

¹ Deux inscriptions de Tiglath-Phalsar IV mentionnent « la ville de Ta-ad-mor » qui est au pays d'Amourrou. P. Duquesne, *Palmyre dans les textes assyriens*, *ibid. Revue biblique*, 1924, p. 106-108.

Antoine. *De bello civilis* V 40-43 et Mommsen. *Historia Augusti* 1894, V p. 243 et B 10. 1892, p. 341.

³ Procopius. *De aedificiis* II, 11.

(4) Yaqûb, I, p. 828.

antiques, quant à la citadelle signalée par Aboulfeda, elle n'est autre sans doute que le temple de Bel, auquel le puissant bastion arabe de l'entrée donne aujourd'hui encore un aspect de forteresse.

Quelle que soit d'ailleurs la valeur de ces hypothèses, un fait est à retenir : c'est que la surface limitée par l'enceinte la plus vaste J, J, k, K, fut en grande partie couverte de constructions. Des éléments en sont visibles jusque dans les vergers du sud et de l'est, au nord, les vestiges antiques sont moins nettement apparents, mais des sondages ont dégagé, à une faible profondeur, des restes de fondations. Ainsi la ville de Zenobie s'étendait sur une aire approximativement circulaire de 3 kilomètres et demi de diamètre et d'une surface égale à 10 millions de mètres carrés. Il est fort probable, il est vrai, qu'une partie de cette surface était occupée par des prairies et des champs. D'autre part, des habitations s'élevaient *extra muros*, parfois à d'assez longues distances. C'est ainsi qu'à 6 kilomètres, dans la direction nord-est, des fûts de colonnes et des éléments architectoniques émergent d'une butte de décombres et attestent la présence, en cet endroit, de constructions importantes.

III. — Plan de la ville.

(Voir la planche XII et la légende qui l'accompagne.)

(Les chiffres entre crochets dans le texte renvoient aux numeros marqués sur cette planche.)

C'est dans la région comprise à l'intérieur du mur de Justinien que nous avons poursuivi quelques recherches de détail, sur une surface de 2 kilomètres de longueur et de 1 kilomètre de largeur, se groupent les édifices les mieux conservés : le temple de Bel, le temple de Ba alsamin, le théâtre, l'agora, les fûts de maisons, enfin la grande colonnade qui semble avoir constitué l'artère principale de la ville.

Cette artère principale, de 11 mètres de largeur moyenne entre colonnes, se développe sur une longueur de 1.100 mètres environ ; elle commence dans le voisinage du temple de Bel et s'étend jusqu'au pied de la colline de l'ouest.

Elle comprend trois tronçons, d'inégale longueur, dont les axes se coupent suivant des angles très obtus. Le premier tronçon va du temple de Bel à l'Arc

LÉGENDE DE LA PLANCHE XII

- 1, 1, 1, 1. — Périboles du temple de Baï.
2. — Temple de Baï.
3. — Basilique arabe.
4. — Serai.
5. Hôtel du Désert.
6. — Bureau des passeports et logement des officiers.
7. — Exèdre.
8. — Début de la grande colonnade.
9. — Arc monumental.
10. — Temple.
11. — Portique aux quatre colonnes de granit.
12. — Édifice à cour centrale.
13. — Théâtre.
14. — Portique circulaire.
15. — Avenue bordée de portiques.
16. — Mur renversé par un tremblement de terre.
17. — Petit arc monumental.
18. — Agora.
19. — Cinq colonnes corinthiennes.
19. — Alignement de colonnes (tambours inférieurs en place).
20. — Édifice à deux ordonnances superposées.
21. Deux colonnes debout.
22. — Tétrapyle.
23. — Colonnade.
24. — Éléments architectoniques rempliés.
25. — Traces d'une rue aboutissant au Tétrapyle (?).
26. — Alignement de colonnes (bases seules en place).
27. — Exèdre.
28. Grande colonnade.
29. — Propylées.
30. — Temple ou tombeau ?
31. — Deux cours à péristyles.
- 32-34. — Avenue bordée de portiques.
35. — Place circulaire.
36. — Édifice de Dioclétien.
37. — Ruines d'une arcade.
38. — Maison : péristyle à quatre colonnes.
39. — Maison : quinze colonnes du péristyle en place.
40. — Maison.
41. — Synagogue.
42. — Grande église.
43. — Petite église.
44. — Grand édifice.
45. — Maison : péristyle rhodien.
46. — Édifice public ou maison.
47. — Hôtel de l'Eastern Transport Co.
48. — Temple de Ba'al amin.
49. — Maisons romaines.
50. — Petite source (dite source du Serai).
51. — Maisons.
52. — Édifice rectangulaire à cour centrale.
53. — Colonne solive debout.
54. — Restes d'une colonnade.
55. — Magasins (?).
- 56-57-58 59. — Maisons remaniées en partie.
60. — Maison.
61. — Maison grand péristyle.
62. — Traces d'une colonnade bordant une rue transversale.
63. — Début de la canalisation alimentant la source du Sars.
- 64 à 75. — Mur de Justinien - trajet nord.
65. — Tour rectangulaire avec poterne.
66. — Porte entre 2 tours demi-circulaires.
67. — Porte.
68. — Porte.
69. — Tour demi-circulaire.
70. — Tour et poterne.
- 71 à 75. — Tours funéraires utilisées comme tours de défense. La tour n° 75 offre des restes intéressants de décoration.
- 76-77-78-79. — Encolite flanquée de tours.
- 80-81-82. — Mur de Justinien : trajet sud.
83. — Édifice remanié.
- 84-85-86. — Constructions antiques.
87. — Colonne solive. Piédestal en place. Tambours renversés.
88. — Tombeau de Zamblique.
89. — Tombeau.
90. — Tombeau.
- 91-93. — Restes d'une enceinte (époque de Dioclétien ?).
- 94-95. — Restes d'une enceinte (époque arabe?).



Plan des ruines de Palmyre.

monumental [9], le second, de l'Arc monumental au Tetrapyle [22] ; le troisième, qui est le plus étendu, du Tetrapyle aux abords du temple funéraire [30].

A l'extrémité ouest de cette avenue, se détachait, au sud, une avenue perpendiculaire, également bordée de portiques, mesurant 210 mètres de longueur et 20 mètres de passage libre entre colonnes [33]. Elle devait se terminer au sud par une sorte de place ou rond-point circulaire, ainsi que l'attestent des colonnes rangées en arc de cercle et demeurées debout (pl. XIII, 2).

Au nord et au sud de la grande colonnade, le plan général des rues secondaires n'apparaît point très nettement tout d'abord. J'ai pu cependant, au moyen de quelques tranchées et en m'aidant de photographies prises en avion, retrouver, tout au moins dans la partie occidentale, le dispositif de ces rues.

Au nord, entre le Temple funéraire et le Tetrapyle, j'ai repéré six largeurs d'*insulae* de 27 m. 50 séparées par des rues de 4 m. 30 (*a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*) ; puis une *insula* de 53 mètres suivie de deux autres de 27 m. 50, enfin deux *insulae* de 53 mètres. Au droit du Tetrapyle, la rue perpendiculaire à la colonnade semble avoir été plus large que les précédentes, sans doute était-elle bordée de portiques (25). En s'éloignant vers l'est, il devient malaisé de retrouver les grandes lignes du plan.

De l'allée sud de la colonnade, se détachaient des rues orientées parallèlement à celles du nord, mais elles délimitaient, semble-t-il, des *insulae* beaucoup plus larges. On comprendra que seul un déblaiement systématique permettrait de restituer le plan d'ensemble de manière complète et notamment de retrouver les rues transversales qui devaient recouper perpendiculairement les premières.

Dans le trajet *Tetrapyle-Arc monumental*, s'élevaient, au sud de la colonnade, des édifices importants, entre autres l'agora, le théâtre, le temple fouillé par M. Wiegand en 1915. La disposition des rues, en cette région, ne pouvait s'adapter au système réticule des régions précédentes. Du Tetrapyle se détachait une avenue oblique [23] bordée de colonnes, un portique circulaire [14] encerclait le théâtre ; deux autres flanquaient une allée rectiligne [15] aboutissant à un arc monumental [17]. Des groupes de colonnes restées debout [19 et 19_] fournissent quelques alignements, mais on ne saurait actuellement prétendre à une restitution. Une fouille exhaustive de cette région, en tous

points desirables — serait indispensable à l'étude définitive des monuments et du quartier, le réseau de rues devant y être beaucoup plus complexe que dans les quartiers du nord et de l'ouest.

En tout cas, il est certain qu'— pour des régions étendues de la ville antique, on adopta un tracé de rues systématique, analogue à celui qui guida l'implantation de Priène, d'Ephèse, de Tadmor et des grandes cites d'Asie Mineure. Alexandrie offrait un dispositif analogue — on le retrouve également à Philadelphie, Antioch, Césarée (Jérusalem), Apamée, Kalat el Mondjak et à Dara. En effet, le principe même de ces compositions se rattache à des origines helléniques et aux théories dont Hippodamion de Milet fit les premières applications⁽¹⁾.

IV. — La grande colonnade.

Sur tout son développement, la grande colonnade offrait la même ordonnance et le même dispositif. Cependant — pour le trajet *Temple — le Bazar monumental*, je n'ai dégagé que la rangée de colonnes du sud de l'avenue. Il est vraisemblable qu'une rangée semblable existait au nord — mais les tranchées que j'ai pu pratiquer ont été insuffisantes pour me permettre de donner des conclusions très affirmatives.

Sur les deux trajets suivants — *le monument à Tétrapyle* et *Tétrapyle — Temple funéraire*, les nombreuses colonnes demeurées debout, parfois avec la totalité de l'entablement, autorisent une restitution complète (fig. 2). Parallèlement à chaque des files de colonnes, on retrouve, au nord et au sud, les fondations d'un mur le façade les édifices qui bordent l'avenue. Ces édifices comprennent donc une chambre centrale, à ciel ouvert, large de 11 mètres entre colonnes et deux allées latérales, de 6 mètres de passage libre, couvertes en terrasses. Le dernier point n'est pas douteux. Il suffit d'examiner avec quelque soin les portions d'entablement restées en place pour y retrouver la trace d'encastrement des poutres de cette terrasse (pl. XIII, 1). C'est pure fantaisie de supposer

⁽¹⁾ Syria — *Revue de Syrie et Mésopotamie*, p. 77.

⁽²⁾ Roux et G. Montaut et J. Sirey, 1924, V, le plan de la page 29.

⁽³⁾ La question du tracé de la part de M. Pouguères, d'un exposé très complet dans H. et G. Pouguères — *Science*, p. 133 et suiv.



1



2

Vues de détail à Palmyre

que l'allée centrale elle-même ait été couverte et éclairée par une sorte d'*hypocauste* continu ¹. En certains endroits où l'ordonnance tout entière est démontée ou placée, l'édifice lui-même est surmonté d'une assise de couronnement, sur laquelle n'apparaît nulle trace de parastade ou de support quelconque ².




Fig. 2. — Coupe transversale sur la grande colonnade.

Je ne tiens pas, en passant, les chiffres exagérés qu'on attribue généralement à la hauteur des colonnes, celles-ci mesurant à la base un diamètre moyen de 0 m. 90 et une hauteur totale de 0 m. 90, soit 10 diamètres. La hauteur de l'entablement est de 2 m. 10 ³.

Le même module a été employé sur tout le développement de la colonnade.

(1) « La chausée principale », était couverte; la lumière y arrivait par un ordre en entablement composé de colonnes et de poutres et à jour » (Gautier de, *Les Ruines de Palmyre*, du *Revue des Deux Mondes*, 1897, p. 306. — Galland rendait compte d'un rapport de M. Berneux. « Il semble bien que M. Berneux ait cherché à rendre à l'œuvre un rôle qu'il a observé dans un édifice voisin de Tadmor et dont une colonne de l'édifice est encore en place. Il s'agit d'un monument antique sur lequel on a construit le bâtiment moderne ».

(2) La face postérieure de cette assise est

visible sur la planche III, 4. S'il subsistait quelques données sur la question, il suffirait d'observer la façade ouest de l'Arc monumental, on y trouverait la preuve indiscutable que l'allée centrale était à ciel ouvert.

(3) « Les colonnes du portique ont 12 mètres de hauteur la double colonnade du théâtre » à 20 mètres sous l'architrave » (Gautier de, *art. cit.*, p. 301). — « Ces colonnes (celles de l'arcade centrale), couronnées d'un chapiteau corinthien, en sont hautes de 17 mètres. (Lévy, *Revue archéologique de Palmyre*, p. 47.

mais la monotonie de cette ordonnance continue, étant rompue de place en place par les colonnes qui venaient se greffer sur l'arc central.

A l'est de l'Arc monumental, s'ouvrait une vaste exèdre qui n'a jamais été signalée jusqu'ici [1]. En légère saillie sur l'alignement de la colonnade se dressaient sur quatre socles puissants, encore en pierre, quatre colonnes de 1 m. 10 de diamètre et de 12 m. 70 de hauteur. Des trois travées ainsi constituées, celle du milieu plus large que les deux autres, mesurant 8 mètres, largeur correspondant au diamètre de l'exèdre. L'arc recueillait dans une fouille superficielle des fragments de la plupart des éléments architectoniques de cet ensemble et, dans le voisinage immédiat, deux inscriptions inédites, l'une en grec, l'autre en grec et palmyrenien qui semblent se rapporter à la construction des parties voisines de la colonnade (lent colonnes).

Sur l'Arc monumental lui-même, il me fut aisé de poursuivre une étude plus approfondie et j'en pourrais donner dès aujourd'hui une restitution complète (2), mais il serait bon de rattacher l'édifice aux constructions voisines dont une fouille de quelque étendue serait, je pense, apparaitre les fondations.

A l'arc monumental appartient une inscription publique sans indication de provenance (3). Je crois qu'il serait utile, si l'on disposait d'un échafaudage, d'en compléter la lecture et de fixer la date du monument.

Le portique aux quatre colonnes de granit, au fût monolithe (4), qui s'éle-

— L'arc central adougué est fort mal —
L'inscription grecque se voit à peu sur 6 ou 7 blocs au moins, dont le premier, donnant le début du texte, est très bien conservé. On y lit :

ΤΗΝΣΤΟΑΝΤΩΝΟΚΤΩΚ
ΠΕΡΙΩΝΜΕΤΑΥΤΟΝΔΕΙΟΥ
ΣΤΟΑΣΣΤΕΓΗΚΑΙΠΑΝΤΙΚ

Le second bloc est profondément rongé. J'ai cru distinguer à la seconde ligne [ΩΚΟΔ]Ο ΜΗΣΕ. Peut-être faudrait-il compléter ainsi cette seconde ligne :

ΠΕΡΙΩΝΜΕΤΑΥΤΟΝΔΕΙΟΥ(ΑΙ)ΟΣ
ΑΥΡΗΛΙΟΣΩΚΟΔ.ΟΜΗΣΕ...

A la troisième ligne, compléter ΠΑΝΤΙ- Κ[ΟCΜΩ]. Sur un texte comparable, voir J.-B. GUYOT, *Rev. Bibl.*, 1930, p. 379.

On trouve le nom de *Ιουλιος Αυγούστος* dans une inscription de l'Arc monumental (cf. infra p. 3).

— L'arc central mesure 0 m. 95 d'ouverture et les arcs latéraux 3 m. 35. Je ne sais d'où proviennent les cotes de 7 m. 63 et 8 m. 74 qu'on trouve de GUYOT et CHAPOT, *Manuel d'archéologie romaine*, p. 82. L'attribut on à l'époque d'Hadrien paraît insuffisamment admissible, mais la question demande à être traitée avec quelques détails. J'y reviendrai en publiant le monument.

¹ CHAPOT, *ds. Journal Asiatique*, 1898, II, p. 96, n° 28.

² Aujourd'hui, 3 des colonnes gisent à terre; une seule est restée debout avec son chapiteau et une partie de l'entablement. Les choses étaient à peu près en cet état

vait à l'ouest [11] de l'arc monument d'a retenu mon attention : trois de ces colonnes gisent à terre aujourd'hui. Elles présentaient avec un même diamètre à la base — 1 m. 10 — des différences de hauteur atteignant 50 cm. Les chapiteaux corinthiens régnaient sur une même horizontale et l'on avait rattaché la différence de niveau des bases au moyen de correctifs apportés à la molécule nature des pedestaux : suite de tricheries dont l'effet final ne devait pas être très heureux. On se trouve là sans aucun doute en présence d'un remploi, et comme le granit des colonnes ne se rencontre nulle part en Syrie⁽¹⁾, on doit admettre qu'elles furent importées de fort loin — quelque invraisemblable que puisse paraître ce transport de quatre blocs pesant chacun une vingtaine de tonnes.

L'édifice auquel dotant à ces colonnes possédait une cour centrale dont le péristyle est en partie debout, mais je n'ai pu comprendre qu'elles étaient ses dispositions. Les tranchées que j'ai tenté de pratiquer sur ce point ont mis au jour un amas mélangé de pierres, les grandes dimensions que j'étais dans l'impossibilité de déplacer.

Je possède, par contre, les éléments d'une restitution complète de l'édifice appelé généralement Tétrapyle et dont l'ordonnance ne justifie pas très exactement cette dénomination. Il se composait, en effet, de quatre pylônes formé chacun de quatre colonnes corinthiennes, du même granit que le portique précédent. Ces colonnes supportaient un entablement et, au centre du pedestal de base, se dressait une statue ; j'ai retrouvé les empreintes des pieds de ces statues sur trois des socles les moins mutilés⁽²⁾.

On ne saurait admettre que sur des points d'appui aussi peu cohérents que quatre colonnes réunies par des architraves ou au fait le ombre des arcades de 8 mètres d'ouverture ; puis, qu'on ait élevé sur le tout une coupole (?) dont aucun maçon ne venait contre-bouter la poutre. Ce sont là des hypothèses fantaisistes, auxquelles s'opposent les règles élémentaires de la statique⁽³⁾.

en 1754. Cf. Wood et Dawkins, *op. cit.*, pl. 1. Le dessin de Giraud (de l'exemplaire du Palmyre de Wood à la bibliothèque de l'Institut) qui indique 4 colonnes debout est-il, sur ce point, une restitution ? Sur le dossier de P.-J. Mariette sur Palmyre, cf. PANDURAT, *R. E. A.*, 1901, p. 231-232.

(1) Cf. DUNN (Carl), *Libanon, Grundrissen der physischen Geographie und Geologie von Mittel-Syrien*, Vienne, 1886.

(2) Le dessin de Wood (*op. cit.*, pl. XXXII), inexact dans les détails, rend compte des dispositions générales de Tétrapyle.

(3) Je veux croire que Guillaume a tort mal

D'ailleurs, alors que j'ai retrouvé, en partant tout au moins, chacun des éléments qui composaient les pylônes, il n'existe dans le voisinage du Tétrapyle aucun bloc de pierre qui ait pu servir de claveau. Les quatre pylônes se dressaient donc, isolés, aux angles d'une plate-forme carrée de 18 mètres de côté, appareillée en hautes assises régulières ⁽¹⁾. Ni arcs, ni voûtes dans cet ensemble, mais des blocs de grandes dimensions réunis par des crampons de métal ⁽²⁾.

Aussi bien, il ne semble pas que la voûte ait été employée à Palmyre sur une grande échelle. Partout où cela fut possible, on utilisa les architraves. Les ouvertures trop larges furent seules franchies au moyen d'arcs plein cintre. Encore usa-t-on d'artifices inaccoutumés pour en diminuer les poussées. Par exemple, dans la grande arcade de l'Arc triomphal, les plans de joint des claveaux ne sont pas normaux à l'intrados, mais s'inclinent vers l'horizontale à mesure qu'ils se rapprochent de la clef. Les berceaux qui couvraient les passages latéraux n'étaient point appareillés en claveaux, mais constitués par de larges dalles reposant sur des épaulements encastrés sur la face interne de l'arcivolte.

Ainsi, par la conception de l'ensemble comme par les procédés techniques mis en œuvre, la colonnade et les édifices adjacents sont d'essence hellénistique et ne renferment aucun élément qui soit spécifiquement romain.

V. — Maisons.

L'étude des maisons conduit aux mêmes conclusions : j'ai pratiqué des sondages dans douze maisons réparties sur l'ensemble des ruines. Partout j'ai

traduit la pensée de M. Berlion en écrivant : « Le tétrapyle était un pavillon qui coupait sans interrompre l'avenue monumentale. Il s'ouvrait de quatre côtés, était soutenu par 4 groupes de 4 colonnes posées sur des podiums et laissant entre elles un vide occupé par une statue. Cet ensemble était couronné par un dôme porté lui-même par des colonnettes à jour (?) » (*art. cit.*, p. 397). Il est évident que ce dôme et ces « colonnettes à

jour » sont à ranger avec les lions qui viennent boire à la fontaine — mais qui n'attaquent point (p. 103) et avec les léopards qui pullulent dans les replis des collines (p. 412-103).

⁽¹⁾ Le massif, aujourd'hui ensablé, est intact et pourrait être aisément dégagé.

⁽²⁾ Je n'ai pu déterminer si ces crampons étaient de fer ou de bronze.

rencontré des dispositions analogues : une cour à péristyle corinthien de dimensions variables, carrée ou rectangulaire, autour de laquelle se repartissent les différentes pièces de l'habitation.

Je n'ai trouvé qu'un seul exemple d'un péristyle à quatre colonnes [38]




FIG. 3. — Plan de la maison n° 38

fig. 3 et 4), chacune des faces de la cour comporte ordinairement trois ou quatre travées

Dans la plupart des cas, il existe sur un des côtés du péristyle une salle

plus vaste que les autres, véritable *dyas*, flanquée parfois de deux pièces secondaires (*dyas*, et *zaphéron*, ¹). Priène et Delos offrent d'autres exemples de groupements semblables ⁽²⁾.

On connaît le dispositif singulier, signalé par Vitruve, du *peristyle rhodien* :




FIG. 4 — Peristyle de la maison n° 38.

ou l'une des quatre faces de la cour est plus élevée que les trois autres. La *Maison du Triomphe* à Delos en est un exemple typique. Dans une maison de la région rhodienne le *Palmire* (fig. 5 et pl. XIV). L'élévation majeure d'un peristyle analogue est beaucoup moins différente de hauteur entre les deux ordonnances a été rachetée à l'entrée le consoles d'ator

¹ Cf. VITRUVIUS, *De architectura* (éd. Chaisy), V, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

² Cf. WIGAND et SCHRADE, *Priene, et de l'excavation de l'acropole de Priene* (Paris, 1890), *Le Quartier du théâtre* (lanc. VIII, et VIII).

⁽²⁾ VITRUVIUS (ed. cit.), liv. VI, ch. ix, 18.

Un dispositif comparable se rencontre Prien WIGAND et SCHRADE, *De Priene* p. 27 et fig. 310.




1



2


Vues de détail à Palmyre



Plan de la maison n° 35.

mediaires : l'artifice est absolument semblable à celui qui fut employé à Délos

Dans une autre maison d'Al-Jayr (fig. 14, XIV, 2) et d'Al-Jayr-Lazza (fig. 15)



ce de l'arc double portique. Il faut voir là, semble-t-il, une inspiration mésopotamienne ou perse (plus tard, au début de l'architecture arabe, à Cordoue, on retrouve ce double portique de deux faces ou madyles, correspondant directe-
 ment de l'arc).

1. Cf. ALI BAHAR et A. GABRIEL, *Les Fouilles d'Al-Foussâfî*, p. 79 et suiv.

VI. — Églises

Les deux églises dont je donne ci-contre les plans offriraient probablement des détails intéressants si on pouvait les dégager entièrement; ce sont, l'une et l'autre, des basiliques à nef centrale et bas-côtés.

La plus grande (n° 42) (pl. XVI) est d'assez vastes dimensions: elle mesure 27 m. 30 de largeur totale, dans œuvre, et 45 m. 21 de longueur, sanctuaire compris.


Les six colonnes monolithes qui séparaient les bas-côtés de la nef sont restées debout et l'une d'elles possède encore son chapiteau corinthien. L'abside meridionale, plus profonde que le βήμα, renfermait un sarcophage de pierre: c'était sans doute la tombe de quelque saint personnage. Les deux absides étaient séparées du vaisseau par des murs pleins (bâtures sur le plan) qui, peut-être, s'interrompaient à quelque hauteur, à la manière des *triconchistes*. Les dispositions de la salle rectangulaire du nord-est fort confuses sur le terrain ne sont indiquées ici que sous toutes réserves.

Sur les colonnes devaient retomber des arcs suivant le type courant des basiliques syriennes. La porte entre colonnes excède l'hypothèse d'arc en traves de pierre. La faible largeur des murs et la fragilité des poutres d'appui intérieurs prouvent d'autre part que l'édifice tout entier était couvert d'une toiture en charpente.

À l'ouest, sur toute la longueur de la façade, s'étendait un porche: tout les éléments, renversés par un tremblement de terre, gisent à terre, à la place même où ils sont tombés. La charpente était supportée par deux piliers d'angle et par huit colonnes corinthiennes intermédiaires, réunies par des architraves. Devant le porche, une sorte de terrasse barlongue dominant de quelques marches le sol de la rue voisine. Une porte centrale percée obliquement à l'ouest, des portes latérales, dans les façades nord et sud, donnaient accès à l'édifice.

Les emplois de matériaux sont fort nombreux dans cette église: colonnes, chapiteaux, architraves proviennent d'un monument plus ancien, ce qui laisse penser que la construction de l'église n'est pas antérieure au iv^e siècle. Au

⁽¹⁾ Cf. les basiliques de Baliska, Tourmanon, Bakouza, Deir Setu, etc.



Plan de l'église n° 43.

reste, bien que Zénobie ait protégé l'évêque d'Antioche, Paul de Samosate, aucun indice ne prouve que, sous son règne, on ait élevé à Palmyre un sanc-




Fig. 42. — Eglise n° 42

tuire chrétien. Tout au plus pourrait-on supposer que nous sommes en présence de l'église métropolitaine, siège de l'évêque de Palmyre, qui prit part au concile de Nicée en 325.

La seconde église (43) (fig. 6) est de même type que la précédente, mais de dimensions plus modestes : 20 m. 31 de largeur dans œuvre, 25 m. 50 de longueur, sanctuaire compris. Les points d'appui intérieurs ont disparu.

On remarque les particularités suivantes : les contreforts qui flanquaient le mur de l'abside, les colonnes engagées sur lesquelles retombait l'arc triomphal, enfin la niche demi-circulaire qui précédait la porte latérale du nord. Cette niche semble se rattacher à un ensemble fort complexe de constructions, dépendances probables de l'église. Des fouilles seraient indispensables pour en rendre le plan intelligible.

VII. — Tombeaux.

Les tombeaux palmyréniens appartiennent à trois types distincts qui ont été, les uns et les autres, l'objet de publications spéciales¹. Ce sont :

1° LES TULLES FUNÉRAIRES. — *Tombeaux d'Elahbel, de Jambouq, d'Atenatan*, etc.

2° LES TEMPLES FUNÉRAIRES. — Celui qui se dresse à l'extrémité de la grande colonnade en est l'exemple le plus somptueux. Les autres, notamment ceux de la nécropole du nord-ouest, présentent extérieurement l'aspect d'un simple mur cantonné de pilastres.

3° LES TOMBEAUX SOUTERRAINS. — Au *Tombeau des trois frères*, dont les peintures ont été étudiées à diverses reprises, s'ajoute maintenant le groupe important des hypogées que M. Ingholt a dégagés en 1924 et 1925, le tombeau de Diannysos, entre autres, renferme une décoration murale d'un haut intérêt archéologique.

On ne saurait faire rentrer dans la classification qui précède un tombeau fouillé en 1921 par le capitaine Duvaux et qui appartient à la nécropole du sud-est (fig. 7)⁽²⁾.

Il comprend une cour centrale, carrée, entourée d'un peristyle de 12 colonnes dont les bases et les tambours inférieurs sont encore en place. Six

¹ Cf. VOYAGE *Syrie centrale*, STRONG, WALK, *Orient after Rome* pour l'étude du tombeau des trois frères. FADDAKOWSKI, *La Peinture à Palmyre*; PAUL DE KOKOWZOFF, *Nouvelles inscriptions de Palmyre*. Ces deux derniers ouvrages, en russe, publiés ds. le *Bulletin*

de l'Institut archéologique de Constantinople.

² VIII. On consulera également la publication d'œuvres de dessins et photographies de

³ J. B. CHANOT, *Choix d'inscriptions de Palmyre*, p. 87 et suiv.

⁽²⁾ Désigné en 4 sur notre planche XI.

massifs de maçonnerie, répartis alentour, contiennent au total 38 cavités où les corps étaient ensevelis. Les sarcophages réunis aujourd'hui sur le sol du péristyle proviennent, paraît-il, de sépultures voisines, explorées par le capitaine




Fig. 10. — Tombeau de la cour peristyle.

Duvaux. Celui qui l'occupe en *a* le fond de la niche *b* serait donc le seul qui appartient au tombeau.

On accède à la cour par un vestibule *c*; les deux vantaux de pierre de la porte *d*, décorés de raissons, sont conservés en partie. Deux colonnes *e*, *e'*, formaient devant l'entrée une sorte de porche. Le sol de la cour et celui du péristyle sont entièrement dallés.

Ce tombeau-maison est d'un type singulier dont je ne connais pas d'autre exemple. La présence d'un puits dans l'angle nord-est pourrait laisser croire

qu'on utilisa pour cette construction la cour et le peristyle d'une maison édifiée antérieurement en cet endroit.

En tout cas, l'œuvre est hellénistique, aussi bien par l'esprit de la composition que par les détails. On peut observer, en outre, que le portique et la niche nord constituent un groupement qui n'est pas sans analogie avec les *nalles en forme de Δ* retrouvées à Samarra et à Foustat — ce sont là, semble-t-il, des expressions diverses d'un lointain prototype oriental¹⁾.

2.

Palmyre offre d'ailleurs d'autres témoignages plus probants de l'influence de l'Orient. On y trouve, à défaut de la pureté des formes et de la probité de la technique, cette ampleur des conceptions et cette richesse du décor poussée jusqu'à la surcharge, qui sont dans les traditions de l'Asie. La sculpture ornementale, à elle seule, fournirait matière à de semblables constatations. Dans les pilastres de l'Arc monumental, dans les linteaux et les piedroits de l'édifice de Dioclétien, dans les antes du grand temple funéraire — comme dans les portes colossales du temple de Bel, les thèmes décoratifs sont empruntés au répertoire hellénique, mais on sent que le désir de l'artiste fut de *couvrir une surface* d'un ton déterminé, obtenu par une juxtaposition de blancs et de noirs — d'un aspect particulier que revêt l'ornement ou le modèle n'est qu'un facteur secondaire d'expression. Quant à l'exécution, notamment dans l'Arc monumental, elle atteste une réelle habileté, en sorte qu'on ne saurait attribuer à l'affaiblissement des qualités techniques cette tendance à la stylisation. Elle se rattache plutôt à des conceptions esthétiques propres à l'Orient — des formules dont on retrouvera dans l'art byzantin et dans l'art musulman, de multiples applications.

Ainsi, qu'on examine le plan des monuments, leur structure ou leur décor, on est ramené à des types helléniques tempérés d'influences orientales. Et ce serait, semble-t-il, l'intérêt essentiel d'une étude approfondie de Palmyre, d'illustrer de documents nouveaux une thèse qui, il y a peu de temps encore, soulevait de si vives controverses.

ALBERT GABRIEL.

¹⁾ Cf. ALT BONDAT et A. GABRIEL, *op. cit.* p. 51; E. HENKELS, *Erst vorläufig Bericht der*

Ausgrabungen von Samarra, p. 14; et le compte rendu dans *Syria*, VI, p. 93.

BIBLIOGRAPHIE

PAUL KARGE. — *Rephaim Die vorgeschichtliche Kultur Palästinas und Phoeniciens Archäol. und religionsgesch. Studien* (Collection Hierosolymitana, t. I, publications de la Görresgesellschaft). Un vol. in-8, de xv et 733 pages, 2^e édition non modifiée. Paderborn, F. Schöningh, 1925.

Bien que l'archéologue français Bollin, dès 1833, découvert vers la source du Nahr el-Kelb, à Dja'ita, une brèche osseuse avec débris de poterie, que la même année le voyageur suédois Haslenberg observait une brèche analogue à l'entrée de la grotte d'Antelias, malgré la démonstration de Louis Lartet qui découvrit et fouilla en 1864 un foyer préhistorique situé également dans la vallée du Nahr el-Kelb, les historiens ne croyaient guère à un âge de la pierre en Syrie et en Palestine. Encore en 1889, Pretschmann, dans sa *Geschichte der Phoenizier*, attendait qu'on lui confirmât l'existence d'une population préhistorique dans cette région.

La publication du Père Zimmern, *la Phénicie avant les Phéniciens, l'âge de la pierre* (Bayreuth, 1901) venant compléter les vues que le Père Guérin-Darand avait exposées au Congrès des Orientalistes de 1897 sur *l'âge de la pierre en Palestine*, rendit, sur ce point, toute discussion ou

tle comme on peut le voir dans *Canaan d'après l'exploration récente* (1907) du Père Vincent.

A la suite des fouilles qu'il avait poursuivies avant la guerre, dans la caverne de Mouglurat el-'Abed et dans le champ d'obélisque de Kharbet Keraziyé, M. Paul Karge, professeur à l'Université de Münster (Westphalie), a réuni les éléments d'une étude d'ensemble qui parut en 1917 et dont le succès fut tel que l'éditeur en offre aujourd'hui une seconde édition sans changement. On possède là un excellent répertoire préhistorique dont le point central est la Palestine comme l'indique le titre, qui est à la fois le nom d'une population préhistorique de cette région et le nom d'une plaine près de Jérusalem qui a fourni du nombreux silex taillés.

L'utilité des recherches préhistoriques ressort principalement dans la sousd où on peut espérer réaliser avec les plus historiques. M. Karge n'a pas manqué de porter son effort dans cette direction. Les fouilles de Gezer, conduites par M. Macalister, ont fourni sur ce point une indication dont l'importance est d'autant plus grande qu'elle est jusqu'à présent unique. Nous voulons parler de la fameuse caverne qui a, d'abord, servi à incinérer les morts jusqu'à la fin des temps néolithiques, puis à inhumer les restes d'une

population nouvelle qu'il n'est pas aventuré de considérer comme sémitique. M. Karge adopte pour le passage d'une race à l'autre la date approchée de 2 500 av. J.-C. proposée par M. Macalister. C'est cinq cents ans trop tard.

D'accord avec le Père Vincent, les premières installations de Megiddo et de Ta'anuah sont attribuées à la fin du néolithique; mais ici aussi la date acceptée de 2000 av. J.-C. est trop basse.

Le savant préhistorien n'a pu utiliser la découverte toute récente par M. Turville Petre, à Tabgha, près le lac de Tibériade, d'un crâne voisin de la race dite de Neanderthal. Jusqu'ici on n'avait rencontré dans cette région que des vestiges néolithiques; seul le Père Germer-Durand avait signalé un dépôt paléolithique au sud du lac de Tibériade.

M. Karge s'étend longuement sur la civilisation mégalthique de Palestine et même, à propos de la céramique, il envisage la première époque du métal. Il a été incité parce que la céramique de cette époque apparaît comme le développement de la céramique néolithique. Il insiste à ce sujet de larges comparaisons qui confirment l'opinion qu'on avait des rapports très anciens de la céramique palestinienne avec celle d'Égypte. Il est moins certain que « la Palestine, placée à la périphérie de la civilisation de la Méditerranée orientale, soit en rapport avec la céramique de la Crète et des Cyclades », car les comparaisons, du moins pour l'époque envisagée, sont moins probantes. Au lieu de celle de Crète et des Cyclades, nous préférons envisager l'action de la céramique chypriote sans pouvoir déterminer nettement jusqu'à quelle époque remonte ce contact. B. D.

CLÉMENT HUART. — *La Perse antique et la civilisation iranienne* (*Bibliothèque de synthèse historique*). — La Renaissance du Livre, Paris, 1925.

Dans la collection si activement dirigée par M. Henri Berr, qui fait précéder chaque volume d'un résumé lucide et pénétrant, l'histoire de la Perse a été confiée à M. Cl. Huart et nul n'était mieux désigné pour cette tâche que le savant professeur de l'École des langues orientales, puisque depuis de longues années il a fait de ce pays son domaine propre. On trouvera donc dans ce nouveau livre ses qualités connues de méthode et d'exactitude. Tout ce qui concerne la description de la contrée et les faits historiques a fait l'objet d'une étude attentive et précise. À la fin de chaque période — les Achéménides, les Parthes Arsacides, les Sassanides — quelques chapitres, largement composés, présentent les idées essentielles sur l'organisation politique, la religion, les arts. Le tableau de l'empire Achéménide constitué par Cyrus et par Darius (*), la vie sociale sous les Sassanides, les religions de l'Iran aux différentes époques sont des merveilles à signaler en particulier.

Nous soumettrons seulement un regret à notre savant confrère: c'est qu'il ait trop limité son sujet. Il a cru devoir s'en tenir strictement à la Perse historique et sa chronologie commence en 537 av. J.-C., avec l'entrée en scène des Assyriens. Mais le pays que nous appelons la Perse a une histoire beaucoup plus ancienne et si l'on ne parle pas de la période élamite qui pré-

(*) Une petite omission à réparer: sur la carte des satrapies (p. 88) on trouve les noms d'Ecbatane, de Susse, et pas celui de Persépolis.

cède, on fait mal comprendre le développement si brillant de la Perse classique. L'art achéménide et, plus encore, l'art sassanide sont des descendants directs de l'art mésopotamien créé par la Chaldée et par l'Élam. Où trouvera-t-on, dans les volumes de la collection, dont le programme a été réglé d'avance, ce qui a trait à ces débuts si importants et tout remplis de germes féconds? Et quelle lacune profonde dans une histoire de l'« Évolution de l'Humanité » si on laisse de côté une période capitale pour la création des formules d'art et du progrès social! Il est clair que l'Élam avait sa place toute marquée dans une histoire de la Perse et il nous semble que c'est là une erreur bien regrettable dans le plan conçu. Tout le monde s'attendra à trouver dans les premiers chapitres de M. Huart une vue d'ensemble sur ces prodromes de la civilisation perse, qui représentent plus de quinze cents ans d'histoire.

Assurément, l'auteur ne s'est pas dissimulé l'importance des découvertes nouvelles, dues aux fouilles de J. de Morgan et aux déchiffrements du P. Scheil; il en parle dans les dernières pages de son livre, mais il se borne à souhaiter que l'on continue à fond l'exploration de la Perse et il pense que les trouvailles de la Mission, si admirables qu'elles soient, « n'ont pas fait avancer d'un pas notre connaissance de la Perse antique » (p. 269). Cela ne me paraît pas du tout exact, à cause des répercussions à longue portée qui se sont produites. De plus, l'histoire de l'Élam fait bien partie, non pas de l'histoire de la Perse proprement dite, mais de l'histoire de la région qui est devenue la Perse et dont l'auteur décrit la configuration physique au début de son

volume. Longue-t-on une histoire de France où l'on ne dirait rien de la Gaule? Il suffisait de lire l'*Aperçu historique* que Maurice Pézard a placé en tête de son *Catalogue des antiquités de la Susiane au Louvre* (1913) : il n'est pas mentionné dans la Bibliographie de M. Huart) pour voir que depuis 2500 avant notre ère jusqu'à l'époque assyrienne, les règnes des rois élamites l'oumour Shoushinak, Koudour Nakhounté, Ountash-Gal, du grand conquérant Shontrouk Nakhounté, qui a rempli Suse des plus beaux monuments enlevés à la Chaldée, de Shulkhak-in-Shoushinak, qui construisit ou restaura tant de temples, forment un ensemble digne de tenter la plume d'un historien.

Il est visible d'ailleurs que l'auteur a été obligé de déborder lui-même sur son sujet, au moins dans sa documentation, puisqu'il cite le volume que M. de Morgan, M. de Mecquenem et moi, nous avons consacré à la période élamite, tout en le plaçant, chose étrange, sous la rubrique « période achéménide » qu'il se proposait de ne pas dépasser (p. 279).

L'archéologie se trouve aussi un peu trop réduite à la portion congrue, quand il s'agit de l'art dans les différentes périodes. Par exemple, l'art sassanide, si important par l'action qu'il a exercée sur l'art byzantin et sur l'art musulman, capital aussi pour les origines de notre art roman français, n'est pas envisagé sous l'aspect des combinaisons ornementales ou décoratives qui ont été la cause déterminante de sa diffusion dans le monde. N'eût-il pas fallu dire un mot des coupes sassanides dont nous avons les plus beaux spécimens au Cabinet des Médailles, des étoffes, de la céramique, à laquelle Maurice Pézard a consacré aussi un très gros

volume illustré (*la Céramique archaïque de l'Élém et ses origines*, Leroux, 1920) dont plusieurs chapitres exposent le large rayonnement de l'art sassanide? Sans doute M. Ihara n'en a pas eu connaissance, puisqu'il cite seulement à la Bibliographie une étude de Noeldeke. Il y aurait certainement recueilli des renseignements fort utiles, car c'est surtout par ses produits industriels que la civilisation sassanide a exercé son empire.

Que l'auteur veuille bien excuser ces doléances. Elles n'enlèvent rien au mérite de ce qu'il a écrit. Nous aurions seulement voulu que son caideau fût encore plus riche. Remercions-le de nous avoir donné ce livre, mais demandons-lui, avec la déférence amicale qui est due à un savant de son rang, d'y apporter un complément nécessaire dans la prochaine édition.

E. POTTIER

O. M. DALTON, *East Christian Art. A survey of the Monuments*. La vol. in-8° de xv et 396 pages avec 70 plaques hors texte. Oxford, Clarendon Press, 1925

Le présent ouvrage est un recueil complet de *Byzantine Art and Archaeology* illustré par les travaux qui ont paru depuis 1912 sur la matière. Cette indication et le nom de l'auteur suffisent pour en signaler toute la valeur. Quant à l'intérêt pour nos études, il est de premier ordre puisque toutes les discussions soulevées autour des premiers siècles de l'art chrétien roulent sur la part plus ou moins grande à réserver à l'action de l'Orient. La position de M. Dalton, toute prudente et pondérée qu'elle soit, apparaît nettement dans le changement de titre de son ouvrage. Le terme de *Byzantine Art* est

abandonné pour celui plus général de *East Christian Art*. En présence des trois ou quatre théories — on en compterait davantage si l'on maintenait les opinions successives de M. Strzygowski, — qui divisent actuellement les spéculistes, on ne peut préciser davantage et on ne pourra vraisemblablement jamais le faire, car les influences sont multiples et ne se sont pas fait sentir également sur tous les arts. Le travail de synthèse, qui s'opère en architecture aux v^e et vi^e siècles, a pour champ de prédilection la Syrie. A ce moment l'Arménie ne compte pas. M. Dalton note (p. 71) que l'influence des conceptions arméniennes ne peut entrer en ligne de compte avant la période iconoclaste puisqu'il n'existe pas dans ce pays de constructions chrétiennes en pierre antérieures au vi^e siècle. On a vieilli à plaisir les églises arméniennes, comme l'a montré M. Diehl⁽¹⁾; certains arguments sont aussi à réviser. C'est ainsi que, lablant sur le grand emploi de l'arc surbaissé, dit aussi en fer à cheval, que fait l'architecte arménien, on lui en a attribué la paternité. Or, cet arc se rencontre en Syrie à une époque bien antérieure à tous les exemples arméniens.

On ne parle plus de la Mésopotamie que pour mémoire. L'exposé des opinions émises par Strzygowski d'une part, par S. Guyer et miss Bell de l'autre, ne laisse aucun doute sur la méprise du premier de ces savants qui tient, ici comme en Arménie, aux dates trop élevées qu'il a acceptées pour les sanctuaires chrétiens qui subsistent.

La Cappadoce n'a pas non plus, en ar-

⁽¹⁾ *Revue des études arméniennes*, I, p. 271 et suiv., et dans la seconde édition de son *Manuel d'art byzantin* en cours de parution.

architecture chrétienne, l'originalité qu'on lui attribue. Ce n'est pas elle qui a imaginé, comme j'ai eu à le penser M. Dalton, les deux tours flanquant la façade, les deux tours disposées en une disposition syrienne. Nous avons vu qu'à une haute époque le sanctuaire syrien ou palestinien comporte une enceinte et que, devant l'entrée de celle-ci, on élevait souvent une tour tout comme devant l'entrée des enceintes des palais royaux ou des villes ⁽¹⁾. Quand on adopta pour ces dernières le système des deux tours non plus devant la porte, mais la flanquant, la même disposition fut naturellement étendue aux encloses des sanctuaires. C'est ce qu'on voit encore à Damas et à Ba'albeck. Les architectes chrétiens durent généralement se limiter à une œuvre plus modeste et, dans ce cas, supprimant l'enceinte, ils appliquèrent à la façade de l'église les dispositions adoptées auparavant pour l'entrée de l'enceinte sacrée.

L'activité des architectes syriens fut considérable à l'époque romaine comme le montrent Ba'albeck, Palmyre, Damas, Bactrocécé et d'innombrables ruines, comme d'ailleurs les monnaies locales. Encore ne connaissons-nous rien des édifices d'Antioche, notamment du palais élevé par Dioclétien et dont les architectes, remarque M. Dalton, ont vraisemblablement construit Spalato. Toutefois, ce qui subsiste atteste une maîtrise et une fertilité d'invention dont on ne trouve l'équivalent nulle part ailleurs. On conçoit que ces mêmes architectes, à la paix de l'Eglise, étaient prêts à jouer un rôle prépondérant. La vénération des lieux saints, la consécration de merveilleux miracles, comme

celui de saint Siméon stylite, fut pour eux l'occasion d'une remarquable évolution. Rien ne montre mieux la force de leurs traditions et la précision de leur méthode que cette succession d'églises qui se détachent de la simple rotonde pour aboutir au double déambulatoire combinant la coupole et le plan octogonal qui caractérise, vers la fin du VII^e siècle, le chef-d'œuvre de l'art syrien qu'est la Qoubbet es-Sakhra (mosquée d'Omar). M. Dalton n'a pu utiliser à ce propos la remarquable étude de M. Crasswell ⁽²⁾.

L'action de l'art syrien chrétien est encore mise en valeur par l'influence qu'il acquit rapidement en Egypte où il supplanta les formes hellénistiques. M. Dalton l'explique en remarquant que les conceptions syriennes rencontraient plus de sympathie chez les Coptes que les hellénistiques. C'est notamment sensible dans la peinture où apparaît un art indigène qui s'est assimilé, par exemple à Baouit ⁽³⁾, les types syro-palестиniens.

Nous signalerons encore dans cet ouvrage, qui met magistralement en œuvre une si riche matière, quelques opinions du savant byzantiniste concernant la Syrie. Ainsi la date de Meshatta lui paraît encore incertaine. Il est vrai que le monument n'étant pas chrétien, il n'a pas cru devoir l'étudier plus particulièrement. Il incline, semble-t-il, vers l'opinion de M. Herzfeld (partagée par le P. Lamnien, qui attribue Meshatta au temps de Yezid II (VIII^e siècle), mais ignore les arguments qui nous paraissent toujours décisifs — et que nous pourrions renforcer par les dernières découvertes faites au Djebel-Druze

⁽¹⁾ Voir Syria, 1923, p. 377.

⁽²⁾ Exemple très net relevé dans Syria, 1923, p. 304.

⁽³⁾ Syria, 1923, p. 326.

— pour repousser une date postérieure à l'Islam⁽¹⁾. M. Strzygowski n'ayant rien à remonter au IV^e siècle, on peut dire que la majorité des archéologues s'accorde sur la date de ce monument.

Touchant le Saint Sépulcre, l'opinion de Mommort est naturellement écartée; mais M. Dalton ne paraît pas avoir connu l'ouvrage des PP. Vincent et Abel sur Jérusalem.

Dans la discussion que soulève la destination de l'art auquel se rattachent les mosaïques de Ravenne (Rome, Constantinople ou Antioche) M. Dalton penche nettement pour l'origine orientale. Ainsi le Bon Pasteur du Mausolée de Galla Placidia, vêtu d'un manteau de pourpre et d'un turban d'or, porte de longs cheveux qui encadrent un visage d'une couleur toute syrienne. Ravenne entretenait des relations directes par mer avec Antioche et plusieurs de ses évêques étaient de nationalité syrienne.

Enfin, à propos du calice Kouchakdj, M. Dalton (p. 329) constate que peu d'archéologues ont pu accepter les deductions de M. Eisen le faisant remonter au I^{er} siècle de notre ère; il se range à l'avis général qui le reporte au IV^e siècle.

R. D.

LEON MONNERET DE VILLARD. — *Les convents près de Sahag* (Deyr el-Ahmad et Deyr el-Ahmar). — Tome I, in-4^e, de 61 p., 113 fig. hors-texte. Milan, 1925.

L'ouvrage complet comprendra trois volumes : les tomes II et III, en préparation, seront publiés dans le cours de l'année prochaine. Le tome I^{er} renferme à lui seul une masse importante de docu-

⁽¹⁾ Voir nos *Arabes en Syrie avant l'Islam*, p. 41 et suiv.

ments historiques et archéologiques.

Dans le chapitre I^{er}, l'auteur retrace l'histoire de la construction du Deyr el-Ahmad (*Couvent blanc*). La fondation de la grande église par Shenuti remonte à 440 environ. La vie du saint, d'après Bésa, est très pauvre en renseignements sur les travaux eux-mêmes, mais elle contient quelques détails intéressants. C'est ainsi qu'on peut déduire du texte arabe que l'autel était surmonté d'une *gubba* et que les nefes étaient couvertes d'un *gamalon*, c'est-à-dire d'une toiture en bois à deux versants. Entre 1078 et 1124, un groupe d'Arméniens fit exécuter dans l'église des travaux d'embellissement, notamment la décoration peinte des trois absides du sanctuaire. La première moitié du XII^e siècle fut d'ailleurs pour le couvent une époque de splendeur; mais en 1168, le monastère fut attaqué par les soldats de Shirknah, qui violèrent le tombeau de Shenuti. Des restaurations importantes, datées de 1202 à 1270, modifièrent le caractère primitif de l'église : la couverture de bois fut remplacée par des voûtes et le monument prit l'aspect qu'on voit encore jusqu'à nos jours.

Sur le Deyr el-Ahmar (*Couvent rouge*), la documentation historique est très sommaire; l'édifice ne contient d'ailleurs qu'une seule inscription, datant de 1301 et relatant le nom d'un peintre, Mercure.

Dans un second chapitre, M. Monneret de Villard passe en revue les différents travaux des auteurs modernes, puis il aborde, dans le chapitre III, l'étude du plan des sanctuaires. Au Couvent blanc et au Couvent rouge, de même qu'à Dendelak, les absides ont la forme *trifide*, et l'auteur reprend, de manière serrée, l'histoire, plusieurs fois esquissée déjà de

cette disposition singulière. Il aboutit à cette première conclusion : les sanctuaires tréflés d'Égypte et de Palestine forment un groupe à part, distinct des édifices à plan tréflé du monde chrétien, antérieurs à Justinien. Ceux-ci ne sont qu'une dérivation d'un type romain ; par contre, le *triforium* *syriac* qu'on retrouve à Bosra, à Hagar ibn-Wardan, à Petra et à Mshatta comme aux convents de Sohag et à Denderah, se rattache à des origines orientales, et le prototype en devrait être cherché en Syrie plutôt qu'à Byzance. Quant à la décoration du sanctuaire, avec son alternance de niches et de colonnes, elle s'inspire d'une formule hellénistique ; mais, sous sa forme complexe de deux ordres superposés, elle apparaît pour la première fois dans les églises égyptiennes.

On remarquera la structure particulière de l'entablement ; le premier élément est formé de deux semelles de bois juxtaposées que l'auteur considère comme un chaînage. J'y verrais plutôt une simple architrave supportant les parties supérieures de l'entablement. Dans certaines maisons hellénistiques de Délos, où l'on a retrouvé tous les éléments d'un entablement, *sous les architraves*, un procédé analogue dut être appliqué.

Les plans et dessins qui accompagnent le texte ont été très soigneusement établis et des photographies nombreuses, judicieusement choisies, permettent de suivre aisément la discussion. L'ouvrage porte la marque des solides qualités dont l'auteur a donné, par ailleurs, des preuves répétées et constituera certainement, une fois achevé, le répertoire de documents le plus sûr sur l'architecture chrétienne de l'Égypte.

ALBERT GARNIER

RICHMOND (Ernest Tatham). — *The dome of the rock in Jerusalem*, grand in-4°. 67 planches dont plusieurs en couleurs. Oxford, Clarendon Press, 1924.

M. Richmond fut amené à écrire ce gros livre au cours de la mission dont il avait été chargé par le gouvernement de Palestine, en 1918, pour étudier les conditions de préservation de la Kubbat as-Sakhra au Haram al Sharif de Jérusalem, surtout au point de vue de ses revêtements architecturaux. C'est donc plus une œuvre d'architecte que d'archéologue.

Page 3, il dit bien qu'au *xvi^e* siècle, même peut-être avant, il était devenu presque impossible de trouver des mosaïstes pour restaurer les mosaïques extérieures, et qu'il semble plus commode, étant données les relations avec la Perse, de remplacer le revêtement extérieur de mosaïque par des carreaux de faïence exécutés par des Persans. Cela, nous le savions déjà par le chroniqueur de Jérusalem, Madjmal-din (1495), et par la discussion ingénieuse et savante de M. Clermont-Ganneau qui reprit la question dans son *Recueil d'archéologie orientale* (tome II), ce que paraît ignorer M. Richmond.

Toute la décoration en revêtement céramique est analysée et étudiée techniquement par M. Richmond depuis leur première mise en place, au début du *xvi^e* siècle. Les plus anciens carreaux émaillés, seraient au tambour du dôme, où ils étaient mieux protégés que sur les pans de l'octogone, ils sont dans la gamme des deux bleus, du jaune, du vert et du noir ; le décor est géométrique et floral. Ici aucune recherche de M. Richmond pour rencontrer des analogies avec la céramique de la Transoxiane (Samarcande).

ni de la Perse séfévide où Henri Saladin même avait cherché des rapports à Ardébil.

Au milieu du xvi^e siècle, M. Richmond le note bien, les carreaux sont importés, et non plus fabriqués sur place par des Persans; ils sont moins tranchés de ton, plus faibles de couleur, se confondant avec les carreaux d'Asie Mineure, d'où ils devaient provenir.

Le sultan Selim dans sa campagne de Palestine qu'il soumit, dut manquer de temps pour s'occuper de restaurer la Kubbat as-Sakura : ce fut l'œuvre du sultan Suleïman.

M. Richmond poursuit ensuite la recherche des revêtements des xvii^e et xviii^e siècles, à décor noir sur vert, ou noir sur jaune; il note heureusement la similitude avec ceux de l'église arménienne de Saint-Jacques, importés de Kutahia (Asie Mineure) et datés par inscription de 1727.

En dehors des revêtements céramiques, M. Richmond a tenu à étudier aussi la décoration intérieure du monument au tambour et à l'octogone, et surtout les fenêtres à ajourages de plâtre remplis de verres colorés. Des seize fenêtres du tambour, les six plus anciennes lui paraissent dater du début du xv^e siècle, peut-être même du xiv^e. Les neuf plus anciennes de l'octogone paraissent antérieures au xvi^e. Les autres sont du xvii^e ou du xviii^e siècles, certaines même refaites au xix^e siècle pour la visite de l'Empereur d'Allemagne.

Écartant le livre de M. Richmond, j'ai pris les deux albums de plaques de la Jérusalem, de Max van Berchem (*Mémoires de l'Institut français du Caire*, tome XLV,

2 fascicules, 1920, pl. CX, CXI et suivantes.) Avec quelle impatience nous attendons le volume de texte se rapportant au Haram. Nous y retrouverons la rigoureuse méthode, la profonde érudition qui dominent le développement des deux fascicules de texte de Jérusalem-Ville, tome XLIII, 1922. Grand savant, admirable esprit, dont la perte fut, on peut le dire, irréparable pour l'étude de l'art musulman.

GASTON MIGNON

H. WILZINGER et C. WATZINGER. — *Damaskus, die islamische Stadt* (Wiss. Veröffentlichungen d. D.-T. Denkmalschutz-Kommandos, 5). Berlin et Leipzig, 1924, 203 pp., 62 pl.

MM W et W exposent dans cet ouvrage la deuxième partie des recherches qu'ils ont effectuées à Damas en 1917-1918.

Les trois premiers chapitres n'apportent guère que des généralités sur l'histoire architecturale de Damas (période omeyyade, Nûr ad-Dîn et les Ayyoubides, Mamelouks turcs et circassiens, et période ottomane, comprenant une bonne étude de la maison damasquine et de son décor), sur la ville considérée dans son ensemble (les eaux; les rues, qui ne font que succéder aux artères byzantines, mais sont groupées en quartiers; les faubourgs) et ses anciennes représentations. Après une liste chronologique des monuments, qu'il convient d'ailleurs de n'utiliser qu'avec précaution, commence la partie essentielle de l'ouvrage : le *catalogue topographique de Damas*. Les édifices — et bien peu d'entre eux sont passés inaperçus — ont été repérés soigneusement et reportés sur un plan dressé avec beaucoup de précision : les auteurs ont consacré à quel-

ques-uns des notices plus ou moins importantes, accompagnées de plans et de dessins. Les remarques sur la mosquée des Omeyyades fournissent des précisions sur des points de détail, ainsi que sur le décor et les édifices accessoires, qu'un plan d'ensemble permet de situer. Beaucoup plus importante est l'étude sur la Citadelle (avec un bon plan) qui a conservé très nettement la disposition de la forteresse antique. La bibliographie ne donne que les sources européennes et quelques traductions d'auteurs orientaux. Les photographies réunies dans les planches sont nombreuses, mais manquent de netteté.

Le choix des monuments étudiés par les auteurs diminue les qualités de leur œuvre : on peut, en effet, s'étonner que le principal effort de MM. W. et W. ait porté sur les édifices circassiens et ottomans, alors que les monuments arabo-byzantins, qui constituent la véritable richesse archéologique de Damas, sont encore aujourd'hui à peu près inconnus. Les brèves notices et les rares photographies qu'ils consacrent au Mâristân Qaymari, au jâmi' al-Hanâbila, à la madrasa Rukniyya, sont insuffisantes pour donner une idée de leur importance artistique, et il reste un gros effort à accomplir sur ce terrain. De même, il faut regretter qu'un travail si considérable comporte des erreurs inexcusables, qui laissent au lecteur l'impression d'une œuvre négligée et hâtive ; ainsi, p. 34, l. 27, et p. 185, l. 23 : le Qaṣr Ablâq attribué à Barqûq ; — p. 63, l. 12 : « en 810 H., sous le sultan 'Omar ibn 'Abd el-'Azîz » ; — p. 69, l. 35 : « dâr el-'Adî », pour dâr al-'adî ; — p. 88, l. 7 et 8 : « Zengi ibn Saif ed-Dîn » et « Mahmûd Berzenkî ».

« el-muqirr », pour al-maqarr ; — p. 130, l. 7 : « la Citadelle de la Montagne » cherchée sur le Qâsyân ; — p. 156, l. 9 : « el-mahk el-Ma'mûr », pour al-ma-manşûr ; — p. 186, l. 19 : « Mahmûd Berzenkî Sayfar » (*sic*) et l. 31 : « al-Mahk ex-Zafûr », pour al-manşûr.

De même, beaucoup de textes épigraphiques sont publiés incorrectement, et la plupart des noms propres et des dates donnés d'après les inscriptions sont inexacts. Il est impossible de rectifier ici toutes ces erreurs, mais on corrigera cependant : p. 51, l. 8 sqq. : inscription incorrecte ; rectifier la référence au *J. As* en *J. As.*, V, p. 296 (Kh. Yûnusîyya) ; p. 55, l. 14 : la référence exacte est *J. As.*, VI, p. 475 masjid Mu'ayyadî ; — p. 61, l. 38 : la « madrasa 'Aṣrûniye », en réalité la Petite 'Adiliyya, est sur le côté Nord de la rue, en E. III, 8 ; — p. 70, l. 18 : corriger en « Châmiyya *infra muros* » ; p. 97, l. 24 : lire « al-Mazzâz » ; — p. 100, D. XI, l. 1 : rectifier le renvoi aux planches en pl. 21, 6, l'ordre des deux photos ayant été interverti ; — p. 101, l. 4 sqq. : lire : « à l'Est de la rue ». L'identification proposée est impossible. Rectifier le renvoi aux pl. en pl. 21, a ; — p. 114, l. 32 : inscription incorrecte ; — p. 116, l. 22 sqq. : identification impossible. La Khâtâniyya est le monument coté DN. VI, a ; en dehors des indications fournies par *J. As.*, VI, p. 230, et par le style du monument, le fait est établi par l'inscription de la façade Est ; — p. 131, l. 9 : le miabâr du jâmi' al-Hanâbila, loin d'être une œuvre tardive (spât), est un beau bois sculpté du *viii*^e siècle H. ; deux inscriptions le datent avec certitude ; — p. 131, l. 11 : la grille porte le nom du fondateur, 'Izz ad-Dîn Aybak al-Hamawî ; — p. 156, vantaux en

bronze des portes de la Mosquée des Omeyyades : inscriptions incorrectes ; p. 170, ajouter, entre autres, aux inscriptions de la Citadelle, l'inscr. entourée de serpents, sur la courtine Sud, entre les tours E et F, et l'inscr. d'Aqlây, entre les tours J et K ; p. 186 : inscriptions incorrectes.

Le livre de MM. W. et W. reste néanmoins une œuvre importante, qui sera utile à tous ceux qu'intéressent l'histoire, l'archéologie et la topographie de Damas.

J. SARTAGET

PÉRIODIQUES

Annual of the American Schools of Oriental Research, vol. IV, for 1922-1923. New-Haven, Yale University Press, 1924.

Les tomes I-III ont paru sous un titre légèrement différent ou n'apparaissent que l'École de Jérusalem. Ce volume est entièrement consacré à l'exposé des fouilles que le directeur de l'École de Jérusalem, M. W. F. Albright, a conduites sur le site de Tell el-Foul, qu'on identifie à la talle de Saül. Il constitue une copieuse monographie. Elle est précédée

Parce qu'on ne savait rien de la talle de Saül, on attribua aux talle de Saül la ruine que les voyageurs ont depuis longtemps signalée à Tell el-Foul. Dès avant la guerre et par comparaison avec les plans de Jéricho et de Gezer, le P. Vincent était arrivé à une conclusion : c'est l'isot que les fouilles ont vérifié.

Les plus anciens vestiges de murailles remonteraient aux premiers siècles avant notre ère. À la fin de cette période la forteresse fut incendiée, mais bientôt reconstruite avec un soin particulier et, d'après

M. Albright, elle abrita Saül, le premier roi d'Israël. Le plan est d'ailleurs difficile à déterminer et à expliquer. Ce plan serait que lors de la troisième période, du ix^e au vi^e siècle, que le plan aurait affecté celui d'une tour de garde ou *magdol*. Avec son plan quadrangulaire et son glacis qui l'enveloppe complètement, nous avons la tour *magdol* palestinienne. Elle est des premiers temps de l'âge du fer. Le plan n'est pas placé directement contre le gros mur, mais contre un mur extérieur. Entre ce petit mur et le gros mur on a bourré de la terre. Nous pensons depuis longtemps qu'à Jéricho le petit mur, qui entoure le mur d'enceinte, devait représenter le mur de contrescarpe. C'est de la même sorte que nous expliquerions le petit mur de Tell el-Foul, car si on a bourré de la terre entre le gros mur et le petit mur, il n'est pas dit qu'elle s'élève jusqu'au sommet du petit mur et qu'elle ne réservait pas un fossé plus ou moins profond. La présence de drains confirme l'existence de ce fossé.

La comparaison avec les tours salomoniques de Gezer incite M. Albright à dater leur planis que M. Macalister attribue à l'époque des Maccabées — d'une époque un peu postérieure à Salomon, au temps où Gezer était une importante ville frontière.

Une attention particulière est donnée par l'auteur aux problèmes de topographie. Non seulement il discute avec minutie l'identification de Gibeon de Saül avec Tell el-Foul, mais les appendices sont consacrés à des discussions topographiques : Mizpah et Bethel ; Ramoth de Saül, Ophrah et Ephraïm ; la marche des Assyriens contre Jérusalem ; Israh, X 28-32 ; Aiel Beth-Aven ; les frontières

septentrionales de Benjamin; Alemoth et Azmaveth; Béthanie dans l'Ancien Testament

R. D.

R. CAGNAT. **Nouvelles inscriptions de Syrie dans Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions.** 1925. p. 150-153, et p. 181-183

Le savant maître a communiqué à l'Académie des Inscriptions une série de textes latins relevés par M. Viroulaud dans la Syrie du Nord, à Anz (Djebel Druze), à Beyrouth et à Ba'albeck

HENRI LAMMENS. — **Le Calife Walid et le prétendu partage de la mosquée des Omayyades à Damas** (extr. du *Bull. de l'Institut fr. d'archéol. orient.*, t. XXV, Le Caire, 1925)

Nous avons dit (*Syria*, 1922, p. 237 et suite) les raisons qui nous empêchaient d'accepter, touchant l'ancienne mosquée des Omayyades, l'ingénieuse argumentation du duc Costantini et l'exégèse d'un passage d'Arculfe proposée par le R. P. Lammens. La tradition assure que les Musulmans prirent pour leur usage une partie de la grande église de Saint-Jean à Damas. L'exemple de Homs, que nul ne conteste, ne vient-il pas à l'appui de cette assertion? Le savant professeur à l'Université Saint-Joseph, à Beyrouth, reprend aujourd'hui la question avec une ampleur qui nous fournit une occasion nouvelle de rendre hommage à son érudition. Nous devons, cependant, avouer que loin de nous convaincre, il nous paraît avoir fortifié lui-même notre argumentation en apportant, comme élément nouveau dans ce débat, un passage de Farazdaq dans lequel il a

judicieusement reconnu une allusion au grand sanctuaire damasquin. Voici sa traduction.

Leurs oratoires se touchaient; mais leurs fronts prosternés se tournoient, les uns vers Allah, les autres vers l'idole.

Allah l'a inspiré d'éloigner leur église du masjid où l'on récite la bonne parole.

Le lecteur jugera si ce texte n'indique pas clairement que chrétiens et musulmans occupaient le même corps de bâtiment, tout au plus séparés par une cloison. On notera que la traduction *leurs oratoires se touchaient* est une répétition un peu large du texte qui porte *ils étaient ensemble dans leur oratoire*. Si le P. Lammens introduit ici le pluriel, c'est évidemment que le texte ne cadre pas avec son hypothèse d'après laquelle les musulmans se contentaient de prier dans la cour, où ils auraient, selon lui, élevé un petit sanctuaire. Le savant arabisant serait bien embarrassé de placer sur le terrain cet édifice douteux, chose étrange, car un auteur arabe ne relate la construction d'un tel sanctuaire et dont il ne subsiste aucune trace. Il suppose que la modestie de ce lieu de prière se marque dans la formule *quedam ecclesia* d'Arculfe, alors que *quedam* n'est que pour spécifier que l'*ecclesia* en question ne sert pas au culte chrétien.

Le passage d'Arculfe, qui mentionne les sanctuaires damasquins, est manifestement embrouillé. Comment peut-on nous dire que les Sarrasins fréquentent Damas, alors qu'on vient de nous apprendre que cette ville est la résidence de leur roi Mou'awiya? Elle abritait au moins la cour, les conseillers du roi, nombre de services, une partie de l'armée, etc. Dans l'expression *in eadem civitate, quam ipsi frequentant*, il y a visiblement une incer-

titude qui tient, croyons-nous, à ce que, dans cette phrase, *civitas* est à distinguer de *civitas regalis magna*, mentionnée plus haut. La notion de cité dans la cité nous est trop familière pour que nous insistions; elle s'exprime nettement chez les auteurs arabes qui décrivent Damas, elle s'impose à l'esprit, car l'enceinte du vieux temple païen, toujours debout, délimitait réellement une ville dans la ville. Arculfé veut dire qu'on rencontre souvent les Sarrasins dans ce cœur de la ville et c'est bien naturel puisque la cour de l'ancienne basilique, c'est-à-dire de la mosquée actuelle, constitue un passage très fréquenté, parce que direct, entre l'est et l'ouest de la ville. Rien n'empêche donc d'admettre que les musulmans aient installé, tout d'abord, leur lieu de prière dans la même ensemble de bâtiments que les chrétiens. C'est ce que Bède a compris : *et bi dum christiani sancti baptista Johannis ecclesiam frequentant, Saracenos cum sua sibi gente aliam instituit alique sacrauit.*

Nous insistons sur l'impossibilité d'englober la cour de la basilique, passage très fréquenté, par l'érection d'une mosquée dont, d'ailleurs, il ne subsiste aucun vestige et dont aucun auteur arabe ne signale ni la construction ni la destruction. Si cette mosquée primitive, au milieu de la cour actuelle, est un mythe, comme nous le pensons, toute l'argumentation du P. Lammonz s'écroule et il faut bien en revenir à la tradition, en l'acceptant

tout au moins dans ses éléments essentiels, puisqu'aussi bien Arculfé et Farasdaq, nous venons de le voir, les confirment nettement.


R. D.

Le palais Azem, à Damas (pl. XVII et XVIII). Par la publication du rapport de M. Eustache de Lurey, directeur de l'Institut français d'archéologie et d'art musulmans (*Syria*, 1925, p. 367), nos lecteurs ont été mis au courant des dégâts subis par le palais Azem et ses collections. On s'est préoccupé de déblayer les ruines et, pour leur permettre de supporter les pluies de l'hiver, on restaure provisoirement les bâtiments du *haremlik*, c'est-à-dire de l'Institut musulman de Damas. M. Eustache de Lurey nous envoie des vues qui montrent le progrès des travaux en cours. D'abord (pl. XVII) les restes déblayés de la salle des fêtes, ensuite une vue de la cour du palais avec, dans le fond, le lion bittite, spectateur immuable des événements tragiques; sur la droite, la salle des fêtes incendiée. De l'intérieur de cette même salle et à travers les barreaux d'une fenêtre, on a une vue (pl. XVIII) de la partie opposée, restée intacte; dans le coin à gauche apparaît la coupole de la grande mosquée; dans le coin à droite, un des minarets de cette dernière. Enfin, nous donnons une vue de la cour prise du pavillon auquel le feu a été communiqué par l'incendie de la salle des fêtes.

Le Gérant, PAUL GELTNER.



1 Cour du Palais Azem à droite la salle des fêtes l'entré



2 Palais Azem la salle des fêtes l'entré





1. Cour du Palais Aziziye prise du pavillon central



2. Vue de la cour prise d'une fenêtre de la salle des Filles meunières

UN NOUVEAU TRÉSOR D'ARGENTERIE SYRIENNE

PAR

CHARLES DIEHL.

Tout le monde connaît le calice d'Antioche. Autour de cette pièce d'argenterie, d'ailleurs remarquable, on a fait assez de reclame et de bruit pour que personne n'en ignore l'existence, non plus que les origines, fantaisistes et glorieuses, qu'on lui a complaisamment attribuées ⁽¹⁾. Ce que l'on sait moins d'ordinaire, c'est que ce bel ouvrage — et ceci n'est sans intérêt ni pour sa date ni pour sa provenance — aurait fait partie d'un trésor d'argenterie fort important par le nombre des pièces qui le composaient. Ce trésor a été découvert en 1910 en Syrie, d'après les indications, assez contradictoires au reste, qui me sont fournies, il proviendrait d'un village ruiné, nommé Karah, situé à l'ouest de Hama, à 11 kilomètres de cette ville, et non loin de la ligne de chemin de fer ou de la route qui va de Hama à Mep. Il aurait été, dit-on, trouvé au fond d'un puits très profond depuis longtemps comble, et qui conduisait dans une chambre souterraine. Une partie des pièces qui y étaient déposées, en particulier le fameux calice, aurait passé, avec cinq autres objets, dans la collection Kouchakji à New-York ⁽²⁾. Le reste — vingt-trois pièces d'argenterie — a été acheté par M. Aboucasem, directeur de la Banque ottomane à Port-Saïd, à la grande obligeance de qui je dois de pouvoir publier dans *Syria* cette précieuse collection. Grâce à sa parfaite complaisance, j'ai pu avoir entre les mains pendant plusieurs jours et examiner de très près ces intéressants ouvrages, et je tiens à lui en exprimer ici ma très vive reconnaissance ⁽³⁾.

(1) Voir EISEN, *The great chalice of Antioch*, 2 vol., New-York, 1923.

(2) Ces objets sont : un calice, dont une inscription : $\beta\epsilon\lambda\epsilon\varsigma\ \sigma\upsilon\gamma\gamma\acute{\alpha}\ \kappa\alpha\iota\ \sigma\upsilon\gamma\gamma\iota\alpha\varsigma\ \epsilon\theta\eta\alpha\alpha\gamma\epsilon\iota\varsigma$ décore le bord supérieur, une croix et trois plaques provenant, dit-on, de reliures de livres, et ornées de figures d'apôtres.

(3) Sur la provenance du trésor, les infor-

mations d'Eisen sont assez différentes (*American Journal of archaeology*, XI, 426). Les six objets de la collection Kouchakji auraient été découverts à Antioche même, des Arabes, en creusant un puits, auraient trouvé une chambre souterraine renfermant, outre le calice, cinq autres objets intacts et de nombreux fragments d'argenteries brisées, qui furent fondus

I

Les pièces qui composent la collection Aboucasem forment un ensemble qui me paraît unique jusqu'ici ⁽¹⁾ : c'est un mobilier ecclésiastique fort complet, qui, si l'on y joint les pièces de la collection Kouchakp, paraît avoir été fort riche et fort beau. Des inscriptions, dont plusieurs sont intéressantes, sont gravées sur la plupart de ces objets, deux d'entre eux sont décorés de figures en relief. Aussi une description précise de ces pièces est-elle nécessaire tout d'abord.

1. Calice. Hauteur (en centimètres) : 16,15, diamètre à l'ouverture : 13 (pl. XIX, 3).

Au pourtour du bord supérieur, entre un doublet filet, une inscription est gravée

+ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΩΤΗΡΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΜΑΝΝΟΥ
ΤΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Sur le fond extérieur du piedestal sont imprimés cinq poinçons sur lesquels on reviendra plus loin.

2. Calice. Hauteur : 10,13, Diamètre à l'ouverture : 10,11 (pl. XIX, 1). Au pourtour du bord supérieur, inscription entre un double filet (mêmes caractères que dans le n° 1) :

+ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΩΤΗΡΙΑΣ ΜΕΩΝΙΣ
ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΓ

Sur le fond extérieur du piedestal, cinq poinçons.


et vendus pour le poids du métal. Les renseignements de M. Aboucasem donnent une version tout autre. Malheureusement ces deux récits ne viennent ni l'un ni l'autre de témoins oculaires, mais reproduisent des informations indigènes fort sujettes à caution. Cette contradiction est fort regrettable. Ce qui semble toutefois certain, c'est que les pièces de la collection Aboucasem, quel que soit leur rapport avec le calice d'Antioche il se pourrait fort

bien qu'il y ait eu deux trouvailles distinctes), proviennent de la région de Hama.

⁽¹⁾ Le trésor de Lampaque et celui de Kerynia conservés au British Museum renferment des objets analogues, calices, patènes, cuillers eucharistiques. Mais l'ensemble est moins complet. Cf. sur les trésors d'argenterie actuellement connus, DACTON, *East christian art*, Oxford, 1925, p. 324-330.



1 Calice du magistros Symeon



2 Calice des frères de Théophile



1 Saint Pierre



Centre décoré de figures de saints

2. Un apôtre.

3. Calice. Hauteur, 16. Diamètre à l'ouverture, 14. pl. XX-VI. Le piédestal est formé d'une bagie torique comprise entre deux scoties, reposant sur un tronc de cône décoré de côtes en relief. Sur la coupe sont représentées en relief, sous des arcades supportées par des colonnes torsées, quatre saints, deux grandes croix, sous des arcades, séparent les deux groupes formés chacun de deux saints. Au pourtour supérieur, une inscription entre deux filets est gravée peu profondément :

+ ΕΥΧΕ ΠΕΛΑΓΙΟΥ ΒΑCΙΑΝΟΥ
ΚΕΜΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ CΕΡΓΙΟΥ ΚΩΜΗC
ΚΑ ΠΕΡ ΚΟΡΑΩΝ +

Entre la fin et le commencement de l'inscription, il y a un espace vide. Les mots ΕΥΧΕ (pour *εύχι*) ΠΕΛΑΓΙΟΥ ΒΑCΙΑΝΟΥ sont gravés un peu au-dessus de la ligne en moins bons caractères. Remarquer la forme *κεμῆιον* pour *χρηάτιον*.

4. Plat, peut-être patène. Diamètre, 37,5 (pl. XXVII, 1). Au centre, une grande croix est gravée. Au bord du plat, une inscription est placée en cercle (belle gravure très soignée) :

+ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ ΠΕΛΑΓΙΟΥ ΚΑΙ CΩCΑΝ
ΝΑC ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΜΗΝ

5. Plat, peut-être patène, à fond plus creux. Diamètre : 39 (pl. XXV). Grande croix au centre ; inscription au pourtour :

+ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ CΕΡΓΙΟΥ ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗΣ
ΒΑΡΑΔΑΤΟΥ ΥΙΟΥ ΗΛΙΟΔΟΡΟΥ

6. Plat, peut-être patène. Diamètre : 41 (pl. XXVI). Au centre, une croix dans un cercle, où, entre deux filets, est gravée l'inscription :

✠ ΕΥΧΗΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙ
C ΚΟΠΟΥ ΑΝΦΙΛΟΧΙΟΥ

Le caractère est fort beau. On remarquera la forme des lettres, qu'on ne trouve telle que dans cette inscription, E.C.V.

7. Cruche à anse. Hauteur : 24 (pl. XXVIII). A la base du goulot, sur

le haut de la panse, une inscription est gravée entre un double filet sur deux lignes :

+ Ζ ΗΣΤΙΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΓΙΟΥ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ
ΔΑΝΙΗΔΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΕΩΝΙΟΥ Κ. ΒΑΧ
ΧΟΥ

Il faut évidemment lire à la ligne 2 *Δανιήλου* au lieu de *Δανιήδου*.

Une autre inscription est gravée sur l'anse :

+ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ ΘΩΜΑ ΚΟΜ ΚΑΠΡΟΚΟ
ΡΑΟΝ

La gravure est moins soignée que dans l'inscription de la panse. La forme des Α est différente. Il y a des incorrections. Il faut lire : *κομ[ης]* Καπροκορραου.

8 et 9. Deux en l'ibros. Hauteur : 52,5 pl. XXIX. Sur trois pieds repose une base hexagonale en forme de feuille relevée aux bords. Sur cette base s'appuie une colonne hexagonale s'achevant par un chapiteau assez grossièrement traité, à deux rangs de feuilles. Un calice hexagonal s'épanouit au-dessus, d'où sort une tige pointue où l'on fixait le cierge. Sur la base, une inscription en deux lignes est gravée :

+ ΕΥ Ζ ΑΜΕΝ ΟΙ ΤΗ ΝΕΥΧΗΝ ΑΠΕΔΩΚΑΝ ΤΩ
ΑΓΙΩ ΣΕΡΓΙΩ^{ΚΑΙ} ΣΒΑΧΧΩ

+ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Σ ΔΑΝΙΗΛ Σ ΘΩΜΑΣ
ΥΙΟΙ ΜΑΖΙΜΙΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΑΠΡΟΚΟΡΑΩ^Ν

Sur l'autre candelabre, le même texte est répété avec une disposition un peu différente. À la ligne 1, à la fin on lit : ΚΑΙ ΒΑΧΧΟΥ au lieu de ΒΑΧΧΩ. À la ligne 2, le nom Συμεω est écrit ΣΥΜΕΩΝΙC. Les personnages nommés dans ces inscriptions semblent les mêmes que ceux mentionnés dans l'inscription du n° 7, avec cette seule différence que, dans ce dernier texte, un cinquième personnage, Βαχχος s'ajoute aux quatre autres, et que la filiation n'y est point indiquée.

10. Fiolo à huiles saintes. Hauteur : 22,5. Diamètre à la base : 8 pl. XXX). À la partie inférieure de ce petit vase, quatre figures de saints sont représentées en relief. En rang de plus, au-dessus duquel une inscription est gravée, separe la zone inférieure de celle du haut, que decore un élégant



Saint Paul

— — — — — de figures de sainte



Saint Jean.



1 Coffret. — 2. Croix de Cyriaque. — 3. Coupe


motif ornemental. Au bas du vase, sous les images de saints, une autre inscription en deux lignes est placée. L'inscription du haut se lit :

+ ΥΠΕΡΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΩΤΗΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ

L'inscription du bas est ainsi libellée :

+ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΕ ΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΨΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΗΛΙΟΔΩΡΥ ΚΑΙ ΑΚΑΚΙΟΥ

11. Vase ayant au bord supérieur trois anneaux de suspension, ce qui a fait penser qu'il pouvait servir de lampe. Hauteur : 13,5. Diamètre à l'ouverture : 16,5 (pl. XXII, 2). Pas d'inscription. Mais sur le fond à l'extérieur, cinq poinçons.

+ ΥΠΕ
ΡΕΥΧ
ΗΣ Κ
ΩΤΗ
ΡΙΑ
Σ ΜΕ
ΓΑΛ
ΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΝ
ΤΩΝ ΤΟΝ
ΝΟΥ
ΥΗΥ
Σ Μ
Ε Ο Ν
Ι Ο Υ


12. Croix. Hauteur : 10,12 (pl. XXIV, 3). Des trous sont percés dans le métal à l'extrémité des quatre branches de la croix. Le revers est lisse. Sur l'avvers on lit l'inscription :

ΥΠΕΡ
Ε Υ
Χ Η
Σ Κ
Ω
Τ Η
ΚΑΙ ΠΑΝΤ
ΦΕΡΟΝΤΟΝ
Ρ Ι
Α Σ
Ω
Μ Α
Υ Ι
Ο Υ
Ι Σ Α
Κ Ι
Ο Υ


On remarquera l'incorrection de la langue -ον διαφερωντων pour παντων των διαφεροντων του.

13. Croix. Hauteur : 11 (pl. XXIV, 1). Quatre trous aux extrémités des branches. Un filet encadre l'inscription.

Mêmes incorrections que dans le n° 12 : παντων των διαφεροντων του pour παντων των διαφεροντων του.

14. Grande croix. Hauteur : 40 (pl. XXII, 2). Au bas

de la croix, est fixée par deux rivets une pointe destinée à la planter. Un filet encadre l'inscription.



15. Grande croix Hauteur : 34. Au bas de la croix est fixée une pointe brisée. Des filets suivent les bords de la croix. Pas d'inscription.

18 à 19. Quatre cuillers eucharistiques ¹¹ (pl. XXII) Sur les trois premières, une croix est gravée dans le creux de la cuiller.


Le n° 16 porte sur le petit disque rattachant la cuiller au manche deux monogrammes en nielles :



qu'il faut lire Θαυξ et Ιαωνού. Sur la tige une inscription est également incrustée en nielles :

+ ΤΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

¹¹ Sur ces cuillers et leur usage, cf. Dalton, *Archæologia*, t. LVII, 1, p. 177



Couverts en cuivre et en argent trouvés en Syrie



Cross

Ce sont deux des trois personnages nommés comme donateurs du calice n° 1.

Le n° 17 porte, gravée sur les deux côtés de la tige, l'inscription :

+ ΥΠΕΡ ΕΥΧΗΣ
ΗΛΙΩΔΟΥ

Pas d'inscription sur le n° 18. Sur le n° 19, qui ne porte point de croix gravée dans le creux de la cuiller, un monogramme est inscrit sur un des côtés du petit disque rattachant la cuiller à la tige :

PM

Je n'en trouve point de lecture satisfaisante.

20. Louche assez profonde. Longueur totale : 7,5 (pl. XXIII). Sur le dessus une inscription en nielles est placée :

+ ΥΠΕΡ ΑΦΕΣΕΩΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΕΤΕΡΑΝΟΥ

21. Passoire à manche cannelé terminé par un anneau (pl. XXIII). Pas d'inscription.

22. Petite coupe en argent, sans inscription (pl. XXII, 3).

23. Coffret. Hauteur, longueur : 10. Largeur : 7 (pl. XXII, 4). Sur le couvercle et sur deux des faces, est gravé le monogramme du Christ.

✠

■

Les pièces d'argenterie qui viennent d'être énumérées ont été toutes offertes à un sanctuaire par de pieux donateurs.

Généralement, d'après les formules inscrites sur ces objets, l'offrande était précédée d'une prière au saint (n° 8, 9 : *ευχαρίσται τὴν εὐχὴν ἀπεδωκεν* ; n° 14 : *ευχαρίσται προσέτεγγεν*), et l'objet consacré était destiné à rappeler cette prière (n° 3, 6) et à assurer les grâces qu'elle sollicitait du saint. Tel paraît être le sens des formules *ὑπὲρ εὐχῆς*, *ὑπὲρ εὐχῆς καὶ σωτηρίας*. Les objets étaient d'ordinaire offerts pour obtenir le salut, temporel et spirituel, des donateurs, d'où

leurs enfants (4, 10), de leur maison tout entière (παντων των διαφεροντων αυτου, n° 2, 12, 13), parfois pour la remission de leurs peches (20, περ χρεστων, αμαρτιων), quelquefois aussi en souvenir της μητρης, n° 5) ou pour le repos de l'ame (υπερ αναπαυσεως, ¹, n° 10) de quelque defunt. Certains Donateurs ont offert plusieurs objets au saint. Le calice n° 1 et la cuiller n° 16 proviennent tous deux de Thomas et Jean, fils de Theophile auxquels s'associe toutefois, sur le calice, leur frere Mannos. La cruche n° 7 et les candelabres 8 et 9 ont été donnés par les fils de Maximin, Sergios, Symeon, Daniel et Thomas, auxquels est associée, sur la cruche leur frere Ba-chos. De presque tous ces donateurs nous ne savons rien que leur nom. Seules, deux inscriptions mentionnent des personnages d'un rang social élevé, le tres saint archevêque Anphilochios (n° 6), et le magistrat Symeonios (n° 2). Quatre inscriptions indiquent le lieu d'origine des donateurs, la ville Κατραπερα (n° 3) ou Κατραπεριου (n° 7, 8, 9).

Les inscriptions nous font également connaître le sanctuaire auquel ces argenteries furent offertes, et dont elles formaient le trésor. C'était une église consacrée au martyr saint Serge, auquel était associé, selon l'usage, son compagnon saint Bacchos (n° 8, 9). ² Certains objets sont expressément désignés comme étant la propriété de saint Serge, par exemple le calice n° 3, appelé καλίκιον (pour καλίκιον) τοῦ χριου Σεργίου et la cruche n° 7, nommée Ζηστου ³ τοῦ χριου Σεργίου, ou encore le plat n° 5, sur lequel on lit: τοῦ χριου Σεργίου. D'autres inscriptions mentionnent l'offrande faite à saint Serge (n° 14) ou bien aux deux saints Sergio et Bacchos (n° 8, 9).

Le culte de saint Serge était, dans la Syrie du v^e et du vi^e siècle, l'objet d'une toute particulière dévotion. Des églises nombreuses lui étaient consacrées, dont la plus célèbre était celle où reposaient les restes du martyr, et qui s'élevait dans « la ville de saint Serge », Sergiopolis l'ancienne Rosapha. Procope vante la richesse des offrandes que la piété des fideles avait accumulées dans ce sanctuaire ⁴, et dont Chosroès I^{er}, roi de Perse, se fit en 542 remettre les plus précieuses ⁵ (on peut remarquer en passant que Procope emploie,

¹ La même formule se trouve sur la patène de Rika.

² Le patriarche d'Antioche, Sévère, dans une homélie prononcée en 514 en l'honneur des deux martyrs, remarque qu'on ne doit pas

séparer Sergio et Bacchos. *Patr. Gr.*, LV, p. 85-86.


³ Cf. DUCHEMIN, *Les Origines du culte des martyrs*, 242-244.

⁴ *De Aedif.*, II, 9.

⁵ *De bello pers.*, II, 20.



Patène



Patène de l'archevêque Amphiochios



Fig. 1




Fig. 2



Cruchon.



Candélabre

pour désigner ces objets, le mot *νεμνηται*. L'empereur Justinien figurait parmi les donateurs ¹ et pareillement, quoiqu'il ne fût pas chrétien, le roi de Perse Chosroès II⁽²⁾ Theophylacte Simocatta nous a conservé deux lettres très curieuses adressées par le prince sassanide à saint Serge, et dans lesquelles il le remercie des grâces qui lui ont été accordées et lui annonce les offrandes qu'il envoie au sanctuaire. Ces documents sont fort intéressants. Non seulement on y voit la réputation que le saint avait chez les Perses ³, la confiance qu'on mettait en lui : le roi l'appelle « le donneur de toutes grâces » (*δότης πάντων αὐτῶν*) ⁴, il vante sa bonté, sa miséricorde, la gloire de son nom vénéré *καύσαντόν σου ὄνομα* ⁵ ; il se place, lui et sa femme, pour l'avenir, sous sa protection ⁶. Mais en outre, ces lettres précisent le sens des formules employées dans nos inscriptions. En adressant sa prière au saint, en expliquant la grâce qu'il sollicite, le fidèle marque d'avance par quelle offrande il lemoignera sa reconnaissance. C'est, dans le cas de Chosroès, la première fois, une croix d'or enrichie de pierres précieuses ⁷, dans le second cas, une croix appartenant à la femme du roi, un calice et une patène, un encensoir, et une autre croix destinée à être plantée sur l'autel, le tout en or ⁸. Le nom du donateur était inscrit sur ces offrandes : « C'est un bonheur pour moi, écrit le prince, que mon nom figure sur les objets sacrés qui t'appartiennent ⁹. »

Cette piété était générale. Les nomades du désert syrien avaient pour saint Serge une vénération particulière ⁽¹⁰⁾. Elle n'était pas moindre dans la Syrie propre. La liste est longue des églises et des monastères construits en l'honneur du martyr ¹¹. Il a des sanctuaires à Bustra, à Dar-Kita (daté de 537), à Babiska (daté de 607), en bien d'autres lieux. A Constantinople même Justinien avait fait bâtir une église qui existe encore, en l'honneur des saints Serge et Bacchus ¹². A Antioche, leur fête était célébrée le 7 octobre ¹³ et le patriarche

⁽¹⁾ THEOPHYLACTE SIMOCATTA, V, 13, éd. Bonn, p. 231.

⁽²⁾ *Ibid.*, V, 1, p. 205; V, 13, p. 232-233.

⁽³⁾ *Ibid.*, V, 13, p. 231 τοῦ ἀποσταλμένου ἐν Περσίᾳ Σέργιον

⁽⁴⁾ *Ibid.*, pp. 232-233

⁽⁵⁾ *Ibid.*, p. 230, 232.

⁽⁶⁾ *Ibid.*, p. 232.

⁽⁷⁾ *Ibid.*, V, 1, p. 205; V, 13, p. 230.

⁽⁸⁾ *Ibid.*, p. 232-233.

SYRIA. — VII.

⁽⁹⁾ *Ibid.*, p. 231 : ἐσχημα μοι ἔσται ἵνα τὸ ἴδιον ὄνομα ἡγέται τοῦ ἁγίου σου σκευεῖται

⁽¹⁰⁾ *Ibid.*, V, 1, p. 205.

⁽¹¹⁾ Voir DE HAYE *loc. cit.* où on trouvera le renvoi aux inscriptions des recueils de Waddington et de Prentice

⁽¹²⁾ PAUCOTTE, *De Aed.*, I. & Cf. KERN-SOLTY et THIESS, *Les Églises de Constantinople*, p. 21-51.

⁽¹³⁾ *Röm. Quartalschr.*, XIII, 349.

Sévère célébrait, à la demande des habitants de Chalcis (Kinnosrin), leur martyre et leur gloire. Une autre preuve de la popularité de saint Serge en Syrie apparaît dans le fréquent emploi de son nom comme nom de baptême. Enfin son image se rencontre de bonne heure sur les monuments, par exemple dans la belle icône du *vi*^e siècle provenant du Sinai et conservée à Kief.¹² Il est intéressant de remarquer qu'une image du saint se rencontre sur une des pièces d'argenterie du trésor de Karynia que possède le British Museum.¹³

Il faut se demander maintenant où était située cette église de saint-Serge à laquelle appartenait le trésor d'argenterie que nous étudions. Dans quatre de ces inscriptions, on trouve une mention de lieu, la *κωμη Καπεροποριων* n° 3 ou *καπεροποριων* (n° 7, 8, 9). De ces textes, les trois derniers ne désignent évidemment que le lieu d'origine des donateurs. La rédaction du premier laisse place à plus d'incertitude. Les mots : *κωμης Καπεροποριων* s'appliquent-ils au donateur, ou bien aux mots : *κρηνην τοῦ ὁσίου Σεργίου*, qu'ils suivent immédiatement? Je ne sais. La première hypothèse semble la plus vraisemblable : on conçoit mal que l'église d'un bourg obscur ait possédé dans son trésor des argenteries aussi nombreuses, et dont certaines, comme le calice d'Antioche, étaient d'une qualité si rare. Nous ignorons par ailleurs l'emplacement de la *κωμη Καπεροποριων* mentionnée ici pour la première fois.¹⁴ Il faut la chercher vraisemblablement dans la région entre Hama et Antioche. Mais on doit se résigner ici à laisser, jusqu'à de nouvelles découvertes, plusieurs questions insolubles. Il est impossible de dire si l'église de Saint-Serge s'élevait à l'endroit où le trésor a été découvert, ou si ces argenteries ont été apportées d'ailleurs pour y être cachées. Il est impossible de dire si à cet endroit se trouvait la *κωμη Καπεροποριων*, et tout aussi impossible de dire, au cas où l'église était bâtie en quelque ville plus importante, quelle était cette ville, et si c'était Antioche elle-même.

¹² *Patr. orient.*, IV, 83.

¹³ SZCZEGOWSKI, *Orient oder Rom*, 124-126.

¹⁴ DALTON, *A guide to the early christian and byzantine antiquities*, p. 75-76 et pl. XII. *Byzantine art and archaeology*, p. 575.

¹⁵ Une inscription trouvée à El-Barrâh (*Princeton University expedition*, Div. III, Sect. 8, p. 113-114, n° 1062), mentionne le nom an-

cien de ce bourg. Malheureusement l'inscription est peu lisible, et semble avoir été assez mal lue. Il faut lire aux l. 3-4 : *κ(ω)μης Καπεροποριων* ou *κ(ω)μης Καπεροποριων*, ce qui est très douteux. Il y a peut-être dans ce texte une indication utile à relever. Sur ces noms on *καπε* ou *καπε*, cf. *loc. cit.* n° 117.

III

Il est un peu moins difficile de fixer la date des pièces d'argenterie qui nous occupent. Une chose d'abord n'est point douteuse : c'est qu'elles ne sont pas toutes de la même époque. Si l'on regarde la forme des lettres, on observe que l'inscription de la patène n° 6 est d'un caractère tout différent et plus beau que celui des autres inscriptions : l'E et le C y sont encore de forme carrée ; l'V n'a point de haste en bas. Cette pièce doit donc être rapportée au plus tard au v^e siècle, comme l'indique aussi la forme du chrisme qui précède l'inscription, et elle pourrait même être plus ancienne. En général pourtant, la forme des lettres reporte au vi^e siècle, et la gravure est d'ordinaire soignée. Cependant, dans l'une des inscriptions de la cruche 7, l'A a une forme différente de celle des autres textes, et le caractère est assez compliqué aussi sur la fiole n° 10. Si l'on considère l'orthographe, elle est parfois assez négligée. Sur le calice 3, on lit *εω/αι* pour *εω/αι*, *α/αι* ou pour *α/αι*, sur la cruche 7, sur la fiole 10, sur les croix 12 et 13, O remplace plus ou moins fréquemment Ω, sur la croix 12 on lit *σπ/ο* pour *σπ/ο*. Dans plusieurs de nos textes enfin, on observe l'emploi de la ligature *δ* pour rendre la syllabe *ου* (n° 2, 8, 9, 10, 17). Tous ces détails marquent probablement une époque un peu plus basse (2^e moitié vi^e siècle, ou même commencement vii^e) pour certains de ces objets ¹.

On ne peut tirer aucune précision de la mention de l'archevêque Amphilochos (n° 6). Cette dignité, en effet, appartient à bien des prélats dans la Syrie du vi^e siècle. Le patriarche d'Antioche, comme celui de Constantinople, est parfois désigné par le titre d'archevêque. Au dessous de lui, la *Nomina* de l'église d'Antioche ne nomme pas moins de dix archevêques ², et en outre il arrive que de simples métropolitains se donnent le titre d'archevêque ³. Il est donc impossible de déterminer le siège qu'occupait Amphilochos, et on ne connaît par ailleurs jusqu'ici qu'un seul prélat de ce nom (enroue est-il appelé

¹ La forme *εω/αι* se rencontre plusieurs fois dans une église d'Ildjaz qui semble dater de la première moitié du v^e siècle (*Princeton University expedition*, Div. III, Sect. B, n° 1000-1013).

² BONIOMANN, *Studien zur Nomina Antiochena* (Byz. Zt., I. XXV (1925) p. 79).

³ WASHINGTON, *Inscriptions de Syrie*, 1915, 1916 a (Beirut).

Amphilochios, qui était vers la fin du iv^e siècle métropolitain d'Iconium et à qui Grégoire de Nysse a écrit une lettre célèbre ⁽¹⁾.

Il n'y a rien à tirer non plus de la mention du *magistros Symeonios* (n° 2). Jusqu'au commencement du viii^e siècle, ce titre, qui désigna plus tard une des plus hautes dignités de la hiérarchie byzantine, avait un sens plus restreint et plus précis : il signifiait *magister officiorum* et n'était porté à Constantinople que par le titulaire de cette haute charge ⁽²⁾. Est-ce à dire que le donateur mentionné dans l'inscription n° 2 ait été investi de cet emploi important ? J'en doute. Sur la liste assez longue des *magistri officiorum* connus ⁽³⁾, le nom de Symeonios ne se rencontre pas. Assurément cette liste n'est point complète. Mais par ailleurs pour un aussi grand personnage, l'offrande semble assez médiocre, et le terme de *magister* a tant d'autres sens (*magister pagi*, *magister rici*, etc.) ⁽⁴⁾, qu'il peut aisément s'appliquer à un donateur de bien moindre importance.

On peut trouver quelques précisions dans les poinçons frappés sur les calices 1 et 2 et sur le vase 11. Sur beaucoup de pièces d'argenterie syrienne on trouve, on le sait, des poinçons de cette sorte ; ils sont d'ordinaire au nombre de cinq, d'où l'expression *ἀργυρον πεντασημάριον* appliquée à l'argent de qualité excellente employée pour ces objets ⁽⁵⁾. Les poinçons frappés sur nos pièces d'argenterie portent pour la plupart, selon l'usage, un monogramme et un nom. Certains d'entre eux sont malaisément déchiffrables. Sur le calice 1 on distingue : 1^o le monogramme $\Phi\omega\kappa\alpha$, avec un nom qui est peut-être $(\Theta\epsilon\omicron\delta)\kappa\acute{\omicron}\rho\alpha\upsilon$, 2^o le même monogramme $\Phi\omega\kappa\alpha$, avec un nom qui est probablement $(\Gamma\omega\sigma\tau\acute{\iota}\nu)\nu\alpha\upsilon$; 3^o une figure en buste, numée, avec le nom finissant par $\sigma\omega\omega\upsilon$, 4^o une croix avec inscription indistincte, 5^o presque effacé. Il est intéressant de noter que les poinçons 1 et 2 se trouvent tout semblables sur les objets du trésor de Kerynā, ou on remarque pareillement deux poinçons au nom de Phocas ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ STURZGOWSKI *hierarchy*, 77.

⁽²⁾ Bury *The imperial administrative system in the ninth century*, p. 22-33.

⁽³⁾ Bock, *The master of the offices of the later roman and byzantine empires*, p. 148-153.

⁽⁴⁾ *Ibid.* p. 131-148.

Duron, *Byzantine art and archaeology*,

p. 568-569, *A guide to the early christian antiquities*, p. 72, 76, *Archaeologia*, t. LVII, 1, p. 166-167 et t. LIX, 1 p. 13-17. Le relevé complet de ces poinçons se trouve dans MAUR ROSENBERG, *Die Goldschmiede Merkscheine*, 2^e éd., 1911, p. 1159-1181.

⁽⁶⁾ ROSENBERG, nos 3925 à 3929 (Kerynia), 5929 à 5934 (Ermitage).

Sur le calice 2, on rencontre les poinçons suivants :

1. Rectangle avec monogramme,



où on pourrait peut-être lire $\chi\omicron\sigma\tau\omicron\mu\alpha\sigma\epsilon\upsilon$ et un nom : $\Lambda\omicron\mu\alpha$; 2. Figure en buste, nimbée et diadémée, les mains levées dans l'attitude de l'orante
Légende : à gauche : ... $\Phi\rho\omicron$; à droite : ... $\mathbf{N}\Sigma$; 3. Croix dont la moitié droite seulement est frappée distinctement. On y lit au centre un monogramme :



qui doit peut-être s'interpréter $\Pi\epsilon\rho\omicron\varsigma$ et qui se rencontre, tout pareil, sur une pièce provenant de Binbirkilissô, et qui est aujourd'hui au Musée de Berlin⁽¹⁾. Sur les deux branches visibles de la croix, on lit les lettres : $\epsilon\upsilon$ et $\rho\epsilon$; 4. Sous une tête nimbée, un monogramme est placé :



aux côtés duquel on lit, à gauche, $\mathbf{N}\mathbf{I}$, à droite, $\mathbf{A}\mathbf{O}\mathbf{C}$. Un poinçon semblable se trouve sur une pièce d'argenterie provenant de Perse⁽²⁾, 5. Dans un rectangle les lettres $\Delta\mathbf{A}\mathbf{N}$ et en bas $\mathbf{A}\mathbf{O}\mathbf{N}$, peut-être $\Delta\alpha\nu(\alpha\acute{\iota})\lambda\omicron\nu$. Il est intéressant de remarquer que les trois derniers poinçons de notre calice se retrouvent réunis sur l'objet provenant de Binbirkilissô et qui date du ^{vi} siècle⁽³⁾.

Enfin, sur le vase n° 11, les cinq poinçons sont : 1. Croix traversée d'un grand X ; dans les branches, les lettres $\mathbf{N}\mathbf{I}$ et $\mathbf{A}\mathbf{C}$ deux fois répétées, peut-être $\nu\alpha\alpha\varsigma$; 2. Figure en buste nimbée et couronnée d'un diadème d'où tombent des pendeloques aux côtés de la tête ; à gauche, les lettres $\Theta\epsilon\mathbf{O}\mathbf{N}$; à droite, $\mathbf{O}\mathbf{A}\epsilon\mathbf{O}$; 3. Poinçon circulaire où se voit une figure debout, à la tête nimbée, les mains dans l'attitude de l'orante ; 4. Rectangle avec le monogramme $\Phi\omicron\mu\alpha$ et des lettres peu distinctes $\mathbf{O}\mathbf{V}$ dans le champ, 5. Incomplet et mal frappé.

⁽¹⁾ ROSENBERG, *loc. cit.*, n° 5974-5978.


⁽²⁾ *Ibid.*, 5974-5978.

⁽³⁾ ROSENBERG, *loc. cit.*, 5984-5988.

L'ensemble des pinçons avec ceux qu'on trouve sur d'autres ouvrages remontant au *v*^e siècle suffit à relever la liste de plusieurs de nos pièces d'argenterie. Pour les autres, il est malaisé d'établir un classement chronologique absolument précis. Il est probable que l'offrande de l'archevêque Anphilocharios est la plus ancienne et elle appartient, je pense, au *v*^e siècle. Les autres semblent dater du *vi*^e siècle, et plusieurs sont sans doute de la seconde moitié de ce siècle. C'est le cas en particulier, semble-t-il, pour les deux pièces qui decorrent des figures en relief, et qui méritent de retenir un peu plus l'attention.

IV

Le cabochon (pl. XX-XXI) est comme on a indiqué déjà, décoré de quatre figures qui, bien qu'elles ne soient pas nommées, représentent évidemment des saints. Les quatre personnages sont debout sous des arcades portées par des colonnes, et ils sont largement drapés, chacun d'une façon différente. Le premier porte une tunique à manches courtes qui laisse le bras droit nu jusqu'au coude. Le manteau passe sur l'épaule et le bras gauche, au-dessous duquel l'épée est cachée. La main gauche est abaissée, la gauche porte un *columen*. La barbe assez expressive est allongée par une barbe en pointe. Les cheveux, ramenes sur le front, l'assez épais sur les tempes, sont serres par une bandelette. La seconde figure, un jeune et jeune, a les cheveux cabellus de noue sur le front, le bras droit se repose sur la poitrine, la gauche porte un *columen*; le manteau est disposé et drapé de la même façon que chez le premier personnage. Le troisième, plus âgé, a la barbe longue et le dessus de la tête dégaré de cheveux. Le manteau droit est ramené sur la poitrine, la gauche tient un *columen*. Le manteau, prise sur les deux épaules, est ouvert sur la poitrine. Le quatrième personnage, enfin, a la main droite tenue en avant, se balançant et se balançant. La gauche serre une longue haste, terminée par une croix. Le visage est fort expressif, une barbe ronde le termine; les cheveux, assez touffus, sont ramenes sur le front. Les deux premières figures et les deux dernières sont respectivement affrontées, des deux côtés d'une croix placée sous une arcade. Il semble que, dans les deux dernières, on doit reconnaître saint Pierre et saint Paul, représentés de



Figures 1 to 4 stipes

même aux côtes du Christ sur l'encensoir de Korymba (al British Museum) et sur le vase d'Emese (au Louvre). Dans les deux premiers on peut voir peut-être, comme sur l'encensoir de Korymba, saint Jean jeune et imberbe, et un autre qu'on

Sur la hèle n° 19 (pl. XXX), quatre personnages sont représentés dont les têtes sont numérotées. Trois d'entre eux sont figures les mains levées dans l'attitude de l'orante. C'est d'abord une femme, drapée à la mode syrienne, le voile posé sur les cheveux et encadrant le visage; la tête est ronde, assez pleine, les yeux, largement ouverts, se l'artordis. Il faut sans doute à cette figure reconnaître la Vierge, qui se trouve également sur l'encensoir de Korymba. A ses côtés, deux saints sont placés. Tous deux portent le manteau décoré du *tablion* et attaché par une fibule sur l'épaule droite. Ils ont en outre un collier auquel est suspendue une *bulla*. Tous deux sont imberbes. Celui qui est à la droite de la Vierge a le visage jeune, couronné d'un cheveu l'on les, l'autre, un peu plus âgé, a les cheveux taillés, mais qui se frisent, point. Il est aisé dans ces deux personnages de reconnaître les saints Serge et Basile. Saint Serge ressemble fort à la figure représentée en l'aste sur un des plats de Korymba, et aussi bien leur costume, le collier surtout avec la *bulla*, suffit à le caractériser nettement. Quant au quatrième personnage, qui est placé au-dessous du point où commence l'inscription, il est largement drapé d'un manteau dont les plis retombent au-dessous du bras gauche. La main droite est raménée sur la poitrine, la gauche porte un *columen* sur le plat duquel est gravée une croix. Le visage est jeune, imberbe, la tête ronde et pleine, a les cheveux raménés sur le front. Il semble que, sur le nimbe, on distingue une croix. La figure dans ce cas représenterait le Christ, sous des traits à la Vierge assez différents de ceux que lui donne l'art syrien, mais il apparaît le plus souvent, le visage encadré d'une barbe et de longs cheveux. Enfin le décor floral qu'on observe à la zone supérieure de la hèle rappelle les motifs qu'on rencontre sur certaines cuillers de Korymba (1).

Par la technique ces deux pièces d'argenterie ne diffèrent point des ouvrages que nous connaissons de l'art syrien. Les figures sont exécutées au repoussé, avec un relief assez accentué. On notera, d'autre part, dans quelques

(1) De rois. *Byzantine art and archaeology*, p. 792.

(2) Bénédict, *Les Trésors d'argenterie sy-*

rienne et l'art artistique. L'antiquité chrétienne des Beaux-Arts, 1920, t. II, p. 478.

autres objets de la collection Aboucasem, l'emploi du nielle dans les inscriptions ou les ornements, procédé qui se retrouve dans plusieurs pièces du trésor de Kerynia. Par le style également, ces argenteries appartiennent nettement à l'école syrienne. Les apôtres, représentés sur le calice 3, rappellent, par la façon dont ils sont drapés, ceux de la patène de Riha¹⁾, et davantage encore ceux qui montrent les miniatures de la Bible de Rabula²⁾. Les physionomies, dont on a signalé déjà la parenté avec celles qui se trouvent sur le vase d'Émèse ou sur l'encensoir de Kerynia, offrent plus de ressemblance peut-être avec celles de la Bible syriaque de 586. Les visages sont très variés : à côté du saint Pierre et de l'apôtre anonyme, au visage régulier, à la barbe bien taillée, le saint Paul et le saint Jean montrent des traits luis et durs. Mais ce qui frappe surtout, c'est, dans l'expression, la recherche de la vérité, le goût du réalisme, c'est-à-dire justement ce qui caractérise les ouvrages de l'école artistique d'Antioche³⁾. Les mêmes remarques s'appliquent, et de façon plus précise encore, à la décoration de la fiole n° 10. On a noté les ressemblances qu'elle offre avec plusieurs pièces du trésor de Kerynia, on en peut également rapprocher un bracelet d'or trouvé en Syrie, et que possède le British Museum, pour la figure de la Vierge orante qui y est représentée⁴⁾. Dans l'expression des physionomies, le style est peut-être plus réaliste encore que dans les images de saints qui ornent le calice. Et ceci, comme le caractère des inscriptions gravées sur la fiole, inclinerait peut-être à dater cet objet d'une époque un peu postérieure au calice.

L'une et l'autre pièce sont assurément du vi^e siècle, et plutôt du milieu ou de la dernière moitié du vi^e siècle, comme le vase d'Émèse, comme l'encensoir du British Museum, comme la patène de Riha, comme la Bible de Rabula. Le fait que les saints du calice ne sont pas nimbés ne prouve rien contre cette date : sur la patène de Riha, sur le vase d'Émèse, les apôtres n'ont pas davantage le nimbe. Et si la qualité des figures est un peu supérieure peut-être à celle des images qui decorent la fiole, la ressemblance que présentent les apôtres du calice avec ceux de la Bible de 586 ne permet pas de faire remonter la date de l'objet très haut dans le vi^e siècle.

¹⁾ BÉAUNE, *loc. cit.*, p. 183-184.

²⁾ DUBUT, *Justinien*, pl. IV et V. Dans l'Ascension saint Pierre tient de même la longue

hante terminée par une croix.

³⁾ BÉAUNE, *loc. cit.*, p. 184-185.

⁴⁾ DALTON, *Byz. art and archaeology*, p. 542.



Reliquary

C'est du même temps que semblent dater les trois reliques de la collection Kouchakji.

Sur la première, deux personnages nimbés soutiennent une grande croix. Chacun d'eux tient dans ses bras un *columnen* sur le plat duquel est gravée une croix (fig. ci-contre). Tous deux sont drapés d'étoffes qui retombent en plis assez compliqués. Celui de gauche, imberbe, a les cheveux épais ramassés sur le front, les yeux arrondis, largement ouverts, le nez droit et long, la bouche forte. Celui de droite, à la figure plus ronde, encadrée d'un collier de barbe, offre un type assez différent. Sur les deux autres reliques (pl. XXXI), des personnages également nimbes sont debout sous des arcades, que portent des colonnes torsées, dont les chapiteaux sont décorés de feuilles d'acanthie dressées; au-dessus de l'arcade, deux paons sont affrontés. Le premier de ces deux saints porte la barbe; ses cheveux sont longs et plats. Il tient à deux mains un livre ouvert qu'il pose contre sa poitrine. La stature est ramassée et courte, les draperies sont bonnes. L'autre, imberbe, a les cheveux ramenés sur le front, la tête ronde; la main droite est levée; la gauche tient une haste terminée par une croix. La draperie droite retombe au dessous du bras gauche. Tous deux sont posés sur de petits tabourets. Autour des figures, sur les trois plaques, court un encadrement assez large et fort élégant où, dans des entrelacements de pampres, s'inscrivent des grappes de raisin, des grenades, des oiseaux. Dans les deux dernières reliques, une croix occupe le milieu de la bande supérieure de l'encadrement.



Doit-on, dans ces quatre figures, reconnaître les quatre évangélistes ? Je ne sais trop. Elles sont en tout cas fort remarquables par l'accent de réalisme dont elles sont marquées. L'origine syrienne en est incontestable : elles aussi semblent dater du *vi^e* siècle ⁽¹⁾.

Assurément, si l'on considère ces ouvrages, le calice et la fiole surtout, du point de vue esthétique, aucun d'eux n'apparaîtra comme une véritable œuvre d'art. L'exécution en est assez grossière et rude, et si quelques figures, le saint Pierre par exemple, ne sont point sans noblesse, la plupart frappent principalement par le vigoureux réalisme de l'expression. L'ensemble cependant n'est pas sensiblement inférieur ni à la patène de Ilha, ni au vase d'Émèse, ni à l'encensoir de Kerynia. Et par tout ce que ces objets nous apprennent sur les ateliers syriens et les argenteries qu'on y fabriquait, ils présentent un intérêt et une importance incontestables. C'est au reste ce qui fait la grande valeur de toute la collection Aboukaseim. Par l'identité qu'offrent les poinçons de plusieurs pièces avec ceux de Kerynia, par la ressemblance que présentent plusieurs figures décoratives avec certains objets du trésor chypriote, elle nous apporte une preuve nouvelle que les argenteries de Kerynia ont certainement une origine syrienne. Par la variété des ouvrages qui la composent, elle met sous nos yeux un mobilier ecclésiastique aussi complet que riche. Par les inscriptions, gravées sur les pièces qu'elle réunit, elle illustre un curieux chapitre de l'histoire religieuse de la Syrie chrétienne. Enfin, par l'élégance de forme incontestable qu'offrent certains objets — le calice n° 1 par exemple, la cruche n° 7, les plats et les candélabres — elle atteste les qualités d'habileté technique qu'on rencontrait dans ces ateliers d'Antioche et de Syrie, dont les pièces décorées de reliefs achèvent de nous montrer par ailleurs le réalisme vigoureux et la recherche ardente de la vérité.

CH. DIEHL.

⁽¹⁾ DULTON, *Eastern christian art*, p. 350, les rapproche de la patène du Stâma, qui se date de la première moitié du *vi^e* siècle.

NOTE SUR QUELQUES OBJETS PROVENANT DE SAÏDA

PAR

MAURICE DUVAND

Je dois à la bienveillance de M. Virolleaud, chef du Service des antiquités de Syrie, de pouvoir publier les documents qui font l'objet de cet article. Je suis heureux de lui en exprimer ici ma gratitude.

Pl. I. — Vases de métal trouvés jadis à Saïda, en même temps que d'autres objets qui ont été mis dans le commerce. Après avoir fait partie successivement des collections de MM. Choucri Abela et Capedogelle, ils ont été acquis par le Musée du Grand-Liban.

N° 1. Vase de cuivre jaune martelé. Haut. 0,24, diamètre de la base 0 11. Les vases à fond plat et aux parois montant en s'écartant pour s'incurver ensuite brusquement vers l'intérieur sont courants dans la céramique égyptienne, où ils apparaissent dès les hautes époques. L'adjonction d'un col à peu près cylindrique n'est fréquente qu'à partir du Moyen Empire ⁽¹⁾. Comme le vase n° 2, celui-ci devait être pourvu d'un collier métallique, simple ou double, renforçant le bord du col. Cette partie est, en effet, très mince, presque tranchante. Les deux protuberances verticales opposées que l'on distingue sur la photographie et jointe semblent en avoir été les points d'attache. Sur la panse, un cartouche quadrangulaire, un peu moins large dans le bas qu'à sa partie supérieure, encadre une inscription. Son côté supérieur est formé de deux traits parallèles bordant une ligne d'étoiles à cinq branches — c'est la représentation du signe —. On ne distingue pas si les deux côtés verticaux sont formés par le signe 1, comme c'est souvent le cas dans la symbolique égyptienne. L'inscription composée de trois colonnes verticales et d'une ligne horizontale se lit : [7] 1 (5) 1 2 (3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Le dieu bon Ham ib-r, le fils du Soleil, Abmes, fils de Neith, donateur de vie éternelle, aimé d'Amon, le Maître de Thèbes ⁽²⁾. C'est le protocole d'Amasis II,

(1) Cf. JÉQUIER, *Les Fruits d'objets des sarcophages du M. E.*, pp. 142-144.

(2) Cette épithète ne s'est pas encore retrouvée dans les titres et protocoles de ce roi.

L'avant-dernier roi de la XXVI^e dynastie, qui a régné de 570 à 526 avant J.-C.

N° 2. Moutonnière. Haut 0,22, l'apex de la base 0,075. La panse est à peu près du même galbe que celle du vase précédent, mais la hauteur du col est beaucoup moindre, et le fond plus élevé est renforcé d'un bourrelet. Le vase est pourvu d'une anse double, entièrement en bronze et très massive, dont l'extrémité supérieure épanouie en fleur de lotus fait corps avec un double collier, également de bronze qui entoure le bord du col, l'autre extrémité étant traitée en palmette pour ne pas gêner la convexité de la panse. Pas d'inscription.

Comment ces vases sont-ils venus arriver à Saida ? L'inscription du premier oblige à chasser l'hypothèse d'un banal apport commercial. Ces vases ornent de frises avec d'autres objets dans une grotte (sic) — sans doute un tombeau — située au sud-est de la ville actuelle. Ils faisaient donc probablement partie de l'offrande funéraire d'Amosis en faveur d'un personnage influent, peut-être un roi, dont il a voulu reconnaître les services ou flatter la descendance. L'invasion perse qui menaçait l'Égypte à la fin de la XXVI^e dynastie met cette hypothèse en bonne situation historique. Affaibli par les rivalités dynastiques, l'Égypte cherchait alors à se ménager l'amitié des nations et des rois étrangers. Selon et surtout à cette époque la première ville phénicienne, Auress, de l'île de Chypre, de l'avant-garde de l'invasion chaldéenne, ne pouvait négliger son alliance, indépendamment des vues bien légitimes qu'il pouvait avoir sur les villes de Syrie qui s'en vantaient héritières de l'Empire babylonien.



À l'appui de notre hypothèse nous citerons le manche de sistre qui a été également trouvé à Saida et dont nous donnons la description suivante à M. Charles Boreux :

« Fragment cylindrique (manche d'un sistre votif) en terre autrefois émaillée verte. Une ligne verticale d'hieroglyphes (→), répétée sur les deux faces, donne le protocole du roi *Hm-ib-r' Th-m-s-nt* (Amosis, XXVI^e dynastie). »

Deux autres fragments hiéroglyphiques trouvés à Saida reflètent les mêmes tendances politiques, en mentionnant précisément les pharaons qui eurent le plus maille à partir avec leurs ennemis du bassin de l'Euphrate.

Cf. GARDINER, *Le Livre des Rois d'Égypte*, t. IV, pp. 113-123.

(1) HALL, *Ancient history of the near East*, 2^e éd., p. 362.



Vases de bronze

C'est Nekhao, qui se vit enlever Sargon après s'être fait battre à Carchemish par Nabuchodonosor, en 605. Son nom est à restituer avec certitude sur une inscription fragmentaire provenant de la région de Saïda¹. C'est Achoris, de la XXIX^e dynastie, qui soutint Evagoras dans sa lutte contre les Perses et prit ensuite part à une coalition dirigée contre eux. Son nom d'Horus a été retrouvé au temple d'Echnoun⁽²⁾.

N^o 3. — Provenance : Saïda, sans désignation précise. Comme le précédent, ce document a passé de la collection Choucri Abela à celle de M. Capedogelle.

Partie supérieure d'une stèle représentant la façade d'un temple. Le fronton triangulaire est supporté par deux calcanettes à fût lisse, surmontées d'un chapiteau à deux rangs de feuilles d'acanthé molles et arrondies, avec tailloir à robe échancre, au milieu duquel est figure en relief un disque engagé dans un croissant. Le fronton est orné d'acrotères et le tympan décore d'un motif floral très stylisé. La porte monumentale représentée entre les deux colonnettes se compose d'un fronton, également triangulaire, reposant sur deux piédestaux. Le cadre ainsi formé limitait une représentation figurée dont il ne subsiste qu'une tête très frêle qui paraît féminine, et un objet guère plus distinct figure à hauteur de l'épaule gauche, on dirait un boucher. Un aigle aux ailes déployées et deux colombes forment les acrotères du fronton. Dans le tympan, un buste couvert d'une haute coiffure est flanqué de deux jeunes acolytes vêtus d'une longue robe.

La basse époque qui indique l'aspect du monument autorise à considérer l'aigle qui couronne le fronton comme le symbole d'un Baal assimilé au Zeus hellénique. Le caractère indistinct du buste figure au centre du tympan et l'état fragmentaire du monument ne permettent de faire que des hypothèses quant à la signification des autres éléments figurés. Le buste du tympan, coiffé sans doute d'un kalithos un peu déformé, peut représenter Astarté, flanquée de deux Victoires et accompagnée de deux colombes. Si c'est un buste masculin, il

¹ Cf. GASTIER, *Proc. of Soc. of Bibl. arch.*, XVI (1894), pp. 81-84, M. J. MULLER, *Ibid.*, pp. 298-299, y lit le nom de Byblon, employé comme épithète; même si la lecture est fondée, il ne s'ensuit pas que ce texte ne

proviennent pas de Saïda. Voir aussi M. V. A. G., 1890, p. 190.

⁽²⁾ Cf. VON LANGE, *M. V. A. G.*, 1914⁶, pp. 64-66.

ne peut représenter que le Baal local, accompagné de Phosphoros et de Monimos ⁽¹⁾ et surmonté de l'aigle, son animal symbolique. Dans ce cas, les deux colombes et le disque engagé dans un croissant qui orne les chapiteaux sont encore les attributs d'Astarté, dont l'assimilation à Athéna expliquerait le fragment figure que nous livre l'encadrement de la porte. Dans les deux hypothèses nous avons donc une représentation du Baal local et de la déesse paredre. Cette association est fréquente en Phénicie, sinon en représentation figurée, du moins sous une figuration symbolique. C'est le cas, par exemple, d'un fragment d'Oumma-el-Awamid, où le couple divin est figure par le disque solaire flanqué d'uraeus et le disque lunaire encadré d'un croissant ⁽²⁾.

N° 4. — Collection Durighello, à Saïda.


Partie supérieure d'un naos de pierre calcaire. Les deux pieds-droits de la façade sont décorés de palmettes alternées à six pétales avec volutes convergentes. Une frise de fleurs de lotus épanouies alternant avec un bouton orne la partie horizontale de l'encadrement qui forme linteau. La torsure le sépare de l'entablement qui est formé d'une gorge ornée du disque solaire ailé, de style égyptien, accolée de deux uraeus et séparée par un bandeau d'une sorte de cymaise décorée d'une frise d'uraeus, vus de face et supportant au-dessus de leur tête le disque solaire ⁽³⁾. Sur les côtes, l'entablement ne comporte aucun ornement. A l'extérieur des parois latérales de la niche, un personnage, dont la cassure de la pierre n'a laissé subsister que le haut du corps, est représenté en léger relief. Il est viril, imberbe, la tête de profil tournée vers le devant du naos et coiffée d'un haut bonnet pointu. Le cou est orné d'un collier, les épaules sont presque de face. La main droite, seule visible, est tendue en avant, à peu près à la hauteur du menton ; elle tient un objet dont l'extrémité recourbée et terminée par une tige de beher maintient une sorte de tranchant ; au-dessus, un disque dans un croissant.

Ce personnage a une physionomie nettement égyptienne, sa coiffure n'est

⁽¹⁾ Un linteau d'Oumma-el-Awamid offre le même symbolisme. Cf. RESSAN, *Mission en Phénicie* pl. LII.

⁽²⁾ Cf. RESSAN, *ibid.*, pl. LV ; DE VOGÜÉ, *Mémoires arch. or.*, p. 126, PERROT et CHIFFOLEAU, *Histoire de l'art*, t. III, fig. 71 et 72. Voir DUBRAVO, *Notes de Myth. syr.*, p. 8.


⁽³⁾ Un naos à décor identique a déjà été recueilli à Saïda. Cf. HANOT BRY et THÉOPHILE RESSAN, *Une nécropole royale à Sidon*, pp. 44-45, fig. 19. Un petit naos de terre cuite pareillement décoré a été levé par M. COSTANTINI ; cf. *Syria*, I, pp. 209 (fig. 194) et 312.



1.



2a



2b

Monuments en pierre. Saïda

autre que la couronne royale de la Haute-Égypte, son collier, l'ornement *ash* : c'est donc très probablement un pharaon. L'objet qu'il tient à la main semble, au premier coup d'œil, être un sceptre court. Le sceptre long n'est, en effet, pas porté si haut et, contrairement à ce que nous voyons ici, il est tenu verticalement. Un tel sceptre pourrait être rapproché de celui figure sur un bas-relief provenant de Tello et qui se compose d'un bâton terminé en tête de lion, avec une sorte de tranchant adapté à l'extrémité de la hampe par une fente longitudinale⁽¹⁾.

Mais un ex-voto à Astarté publié récemment par M. N. Giron⁽²⁾ nous offre un meilleur élément de comparaison et permet de donner à cet objet un caractère cultuel. Un des personnages représentés sur ce document tient à la main un objet que l'éditeur décrit ainsi : « bâton recourbé à l'extrémité et terminé par une tête de bélier. Cette tête porte de petites cornes qui s'incurvent en arrière sur les joues, elle est de plus couronnée par le disque solaire flanqué de cornes. Sous elle on aperçoit un objet difficile à déterminer, une espèce de bassin suspendu par trois liens et duquel pendent trois appendices⁽³⁾ ».

À part ce dernier élément, cet instrument est, on le voit, très comparable à celui qui figure sur notre naos. Malheureusement celui-ci pas plus que celui-là ne nous offre des détails assez explicites pour en préciser la destination. Quoi qu'il en soit, il faut sans doute voir dans les reliefs du naos de Saïda un pharaon représenté en adoration de part et d'autre du simulacre divin qui figurait à l'intérieur de la niche. Et peut-être cette double représentation du royal orant n'est-elle pas absolument étrangère à l'iconographie égyptienne qui, dans les scènes religieuses, figure volontiers le pharaon en deux exemplaires pour symboliser sa double royauté du Sud et du Nord.

Ce petit monument dont le lieu précis et les circonstances de la trouvaille sont inconnus ne saurait être daté avec précision. L'absence de toute influence grecque autorise seulement de le faire remonter au delà de la deuxième moitié du III^e siècle avant notre ère.

MAURICE DUNAND.

⁽¹⁾ Cf. Edt Caon, *Nouvelles fouilles de Tello*, pl. X, fig. 4.

⁽²⁾ *Bull. de l'Inst. fr. d'arch. or.*, t. XXV

(1925) p. 191-211, et pl. I et II.

⁽³⁾ *Ibid.*, p. 206.

UN NOUVEAU THIASE A PALMYRE

PAR

HARALD INGHOLT

La mission archéologique à Palmyre de 1923 dont j'ai été chargé par le Haut-Commissariat français en Syrie, a donné des résultats intéressants et importants, dont j'ai rendu compte dans un rapport sommaire envoyé à l'Académie des Inscriptions par les soins de M. Vissolunghi, directeur du Service des antiquités en Syrie.

Une des inscriptions trouvées, prescrite cependant au cabinet tout à fait particulier, sortant de la banalité ordinaire des textes funéraires⁽¹⁾. La pierre fut apportée au docteur militaire Laneslet par son ordonnance, qui l'avait trouvée dans la chambre de cet officier. La pierre faisait partie du plâtrier, mais un jour quand l'ordonnance la retourna, il observa des lettres et l'apporta au docteur, qui me la montra avec étonnement. L'inscription est gravée sur une dalle rectangulaire qui est parfaitement conservée sauf une brisure légère à l'extrémité gauche supérieure (Pl. XXXIV).

(1) Cf. ma communication : « Les thiasos à Palmyre d'après une inscription inédite », faite devant l'Académie des Inscriptions, le 23 décembre 1925.

Voici les abréviations employées ici :

Assuan : SAYCE-COWLEY, *Aramaic papyri discovered at Assuan*, London, 1906.

CIS : *Corpus Inscriptionum Semiticarum*

COWLEY : COWLEY, *Aramaic papyri from the 5th century*, Oxford, 1923.

DALMAN : DALMAN, *Aramäische Grammatik*, 2^e éd., Leipzig, 1905.

DN = DNNH

Éléph. : SAYCE, *Aramäische Papyri und Ostraka*, Leipzig 1911.

Ephemeris : LIESENHART, *Ephemeris für Semitische Epigraphik*

Eutin. : EUTIN, *Epigraphische Miscellen, Sitzungsberichte d. Preuss. Akad.*, 1885.

JA : *Journal Asiatique*.

KIEHLER : KIEHLER, *Kurzgefaßte Syrische Grammatik*, 2^e éd., Leipzig, 1898.

RAV : RAVENHILL-GARREAU, *Revue d'Archéologie Orientale*, Le

RES : *Repertoire d'Épigraphie Semitique*

SCHULTHEISS : SCHULTHEISS, *Lexicon Syriacum*, Leipzig.


SODENHEIM : SODENHEIM, *Palmyrenische Inschriften*, *Mitteilungen d. Vorderasiatischen Gesellschaft*, 1903, 2.

Tarif : *Le tarif de Palmyre*, voy. dernièrement CHAMP, JA, 1916 II, 301 s. et *Choix d'inscriptions de Palmyre*, Paris, 1923, p. 43 s.

VOUGÉ : *Syrie Centrale, Inscriptions sémitiques*, Paris, 1870.

WZKM : *Wiener Zeitschrift für die Kunde d. M. Orientales*.

ZDMG : *Zeitschrift d. Deutschen Morgenländischen Gesellschaft*.



Monuments syriens nos

La pierre, dont l'épaisseur moyenne est de 10 centimètres mesure 43 centimètres de longueur contre 27 centimètres de hauteur et les lettres, qui sont très bien gravées, ont une hauteur moyenne de 2 centimètres. Les mots eux-mêmes sont séparés, l'un de l'autre, avec des intervalles plus ou moins marqués.

בי יח תשיי שנת 355	1
ביבנות מרזחת ירחי אנרפא ירחי	2.
ידעבל ענא תת די שמש אלהא ויתב על	3.
קסבא שחא כיר יאסכ חסירא עתוקא	4
יכסריא שתא בלה סן ביתה וחמד בזקן	5
לא איתו סן סרובא דכירין ובירוכן	6
פרסונס יבליכסא בגדו יעניו בתיכא	7
וובי בר שעדא די הוא על בת דדא מ	8.
ידחבורא סכונגא ומסיענא בלחן	9.

Ligne 1. — Après la cassure en haut et à droite on lit les deux lettres *יח* qui se restituent facilement en *יחד* dont « au mois d'octobre, l'an 355 » et selon le comput des Séleucides, octobre 243 de notre ère.

Ligne 2. — Au commencement on voit une barre horizontale, légèrement courbée en haut à l'extrémité droite; la lettre ne peut être qu'un *ב*, de sorte que le premier mot est bien *ביבנות*, tandis que le mot suivant se lit sans peine *מרזחת*. Le premier vocable « fonction du chef », s'est déjà rencontré dans notre inscription palmyrénienne, le *Thier* par de Vogue « *רבנות שיכא* », étant chef de la caravane », et dans deux autres inscriptions, dont nous traiterons tout à l'heure ⁽¹⁾.

Le mot *מרזחת* qui se rencontre ainsi dans notre inscription est lire normalement de *מרזח* avec la terminaison abstraite *ת* = *ת*. Cherchant Gagneau le regrettable maître de l'épigraphie sémitique, s'est occupé de « *marzaha* » à plusieurs reprises. L'étudiant à Carthage, en Palestine, en Moab et à Palmyre, il en a découvert le vrai sens — confrérie religieuse, correspondant dans l'essentiel au thiasos grec.

Nous trouvons le vocable d'abord dans la Bible — *bet marzaha* de Jéremie, xvi, à que les Septantes rendent par *βῆτα θυσιῶν*, « leur thiasos »² et encore dans

¹ VOLFF, n° 5,5. Soudan, iv, n° 1 et 41. Pour « chef », cf. *רב* *גדס* et *רב* *גדס* *גדס* et *רב* *גדס*; KRAEMER, ZDMG, 42, p. 389.

² Cf. *אמרינת*, Vol. x, 47, 4 et *אמרינת*.

STRAUS — VI)

Soudan, iv, n° 39. Tous les deux *רבנות* et *מרזחת* sont à l'état construit avec les mots qui suivent.

Le mot se trouve aussi Amos, VI 1-7, où

l'inscription latine d'El-kantara, l'épithète d'un archer palmyrénien, *Agrippa Themi plus* ⁽¹⁾. Comme Male Agrippa mentionne plus haut, notre sympostatique Jarhai possédait à côté de son nom semitique un nom occidental Agrippa. Le dernier mot de la ligne 777, Jarhai, désigne sans doute le nom du père de Jarhai Agrippa, l'omission du 72, « fils », étant assez commune dans l'épigraphie palmyrénienne, probablement sous l'influence grecque ⁽²⁾.

Ligne 8. — Les trois noms propres qui suivent sont connus : J-di bel, « conu par Bel », Ogga et Ja out, et après cette généalogie le thème énumère les raisons pour lesquelles il a fait graver cette inscription pour son chef.

D'abord 778 ארדא ארדא *qui a servi les dieux*. Le *pari* est employé en palmyrénien dans le sens le plus large « servir », mais aussi dans le cas du service divin, comme ici ⁽³⁾.

On a encore honoré Jarhai Agrippa, parce qu'il 779 ארדא על 727. Le premier mot qui est nouveau en Palmyrénien, correspond régulièrement à l'hébreu 727 « s'asseoir », tandis que ארדא aussi un nouveau venu dans le vocabulaire palmyrénien, se trouve dans l'Ancien Testament avec les mêmes radicales : ארדא et désigne la divination. L'analogie sémantique est probablement à chercher dans une expression comme 727 ארדא ארדא (J. *Russ.* 1, 46 n. 12, J. *Rev.* xxi, 1, *Esther.* 1, 2 « regner », littéralement « être assis sur la chaise du royaume », et avec l'omission du ארדא « chaise », on trouve encore plus proche dans l'expression : 727 ארדא על 727 « siéger comme juge », littéralement : « être assis sur la chaise de la justice. Notre phrase signifierait donc « être assis sur la divination », ce que d'après les analogies précédentes veut probablement dire « presider la divination. Dans l'Ancien Testament ארדא désigne la divination chez les païens et tout particulièrement l'oracle des fleuves, dont la description la plus claire nous est donnée par Ezechiel, ch. xxi. Le royaume de Babylone se demandait si doit marcher contre la capitale des

par de Vogüé dans la partie palmyrénienne comme 727 ארדא, où l'on doit probablement préférer la graphie 727 ארדא. Le naïtécien donne peut-être 727 ארדא. *Leitman*, *Nobataens Inscriptions*, Leyden, 1914, p. 81, nr. 102.

(1) *Cassoriano*, *Syria*, 1923, p. 119-22.

(2) Citons quelques exemples de la latonymie du père et du fils. *Vogüé*, 15, 1, 17, 2, 18, 2 et 93, 3. Que 72, « fils », manque tout à fait

dans une généalogie est rare, cf. cependant *Ephemeris*, II, 281.

(3) *Vogüé*, 15, 3; 17, 3; et *JA*, 1883, I, p. 244, II, 5; cf. 727 ארדא « usage », *Tarif*, II b, 8.

(4) L'expression akkadienne : ina kussu šar-ru-ū a-na, *Leitman*, *Akkadische Fremdwörter als Beweis für babylonischen Kultureinfluss*, Leipzig, 1917, p. 8.

Ammonites on contre Jerusalem. Il secoue les fleches et tire celle sur laquelle est inscrit le nom de Jerusalem. Peut-être le rite habituel, suivant le procédé des sorts dans l'Ancien Testament, comportait-il l'usage de deux fleches, une affirmative, une negative : si la réponse ne satisfaisait pas, on pouvait poser des questions nouvelles ¹⁾. Malheureusement les textes cunéiformes ne semblent pas connaître une telle forme d'oracle, ou la fleche produite représente la solution divine ²⁾, mais un récit d'Inroulkaïs rapporte un procédé similaire. Le grand poète preislamique secoua devant l'image du dieu trois fleches : celle qui ordonnait, celle qui prohibait et celle qui laissait dans l'expectative ³⁾. Les Sabéens connaissent aussi un oracle des fleches ⁴⁾, mais Mohammed le proba comme une abomination de Satan.

Ligne 1 — ܐܢܝܢ ܟܬܝܬ , l'année entière. La symposiarchie était donc une charge annuelle, et l'on comprend maintenant pourquoi nous avons préféré la traduction donnée plus haut « à l'occasion de la symposiarchie de » au lieu de « sous la symposiarchie de ». Puisque notre inscription a été gravée dans le premier mois de l'année palmyrénienne 333, il est bien probable que Jarhai Agrippa a été symposiarque dans l'année palmyrénienne 334, soit de octobre 242 jusqu'à la fin de septembre 243 de notre ère. ܟܬܝܬ n'a certainement rien à faire avec la racine ܟܬܝܬ « baare » (syr. ܟܬܝܬ « potus »), mais c'est la forme assumée de ܟܬܝܬ , et emphatique de ܟܬܝܬ « annee ». Tandis que l'état construit de ce mot ordinairement en araméen conserve le nom ⁵⁾, l'état emphatique montre presque toujours la forme assumée comme ici ⁶⁾. La construction pour rendre la totalité est courante.

Cependant Jarhai Agrippa a fait davantage, car non seulement il a servi les

¹⁾ Cf. *Belqan in its myths and legends*, H. V. Loh, III, 2479-80; ROBERTSON SMITH, *Journal of Philology*, XIII, 1885, p. 273-83.

²⁾ BRUNO MEISSNER, *Babylonien und Assyrien*, II, Heidelberg, 1923, p. 275.

³⁾ DAVIES, *Encyclopedia Biblica*, p. 1118.

⁴⁾ GRUNGE, *Orientalistische Literaturzeitung*, I, 1906, p. 259.

⁵⁾ Sura, V 4.

⁶⁾ L'épigraphie araméenne donne seulement une fois la forme assumée, ܟܬܝܬ , dans l'inscription de Tadmor, ailleurs nous trouvons le « nom » : CIS, II, 122. 3; Assuan, A4 B1,

Stroph. 1, 4, 2 4, etc. et en palmyrénien ܟܬܝܬ , par exemple dans notre inscription L. 1.

⁷⁾ ܟܬܝܬ seulement quatre fois : CIS, II, 145 B 5; *Stroph.*, 6, 3 et le papyrus ptolémaïque, *Proceedings of the Society of Biblical Archaeology*, XXIX, p. 264 r. 11, l. 4; COWLEY, n° 81, 39, 113. Pour les dialectes, cf. DALMAN, p. 302 : ܟܬܝܬ , NOELDEKE, p. 90 : ܟܬܝܬ ; SCHULTHEISS, p. 211, ܟܬܝܬ ܟܬܝܬ ; NOELDEKE, *Handbuch Grammatik*, p. 185 : ܟܬܝܬ ܟܬܝܬ ; NOELDEKE, *Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft*, 1910, p. 123.

Avant de traiter la question de savoir si la mention du vin dans des outres appartient à la phrase précédente ou à la suivante, nous aborderons l'étude des quatre mots qui suivent.

Ligne 6 — *לֹא אִינִי בִּן כְּדִיבָא*. Cette petite phrase présente d'abord cette difficulté, que l'on peut interpréter le mot אִינִי de deux manières différentes, comme la particule « il y a » que nous retrouvons dans l'aram. d'Égypte¹ et chez les Nabatéens². A Palmyre il s'est trouvé jusqu'ici trois fois, surtout sous la forme succincte אִינִי³ qui correspond à « il », la forme ordinaire en aram. juif⁽⁴⁾ et en syriaque⁽⁵⁾.

On peut encore expliquer אִינִי comme étant le verbe « אִינִי », venir, qui à l'*aphel* veut dire : « apporter », et le comparer à אִינִי אִינִי en judéo-aram., אִינִי en syriaque, nous trouvons probablement l'*aphel* de אִינִי une fois en palmyrénien sous la forme אִינִי, peut-être à prononcer אִינִי⁶, mais l'on attendait la *scriptio plena* אִינִי (avec deux yods) comme אִינִי⁷. Même si cette forme ne s'est pas encore trouvée à Palmyre, il nous semble cependant que, du point de vue orthographique, la lecture אִינִי « apporta » est ici plus probable que celle de אִינִי « il y a », étant donné et le témoignage des dialectes אִינִי, « apporta » avec deux y et אִינִי « il y a » avec un y et la forme defective palmyrénienne : אִינִי « il y a », sans yod final, orthographe apparemment constante à Palmyre. A cette difficulté s'en ajoute une autre : comment relier les mots חֲסִי בִּינִי au contexte ? Il y a deux solutions possibles : 1° on peut y voir un second objet pour אִינִי « a offert » dans la ligne 4, ou 2° on peut les joindre aux mots qui suivent. Avec les deux possibilités pour l'interprétation de אִינִי, quatre solutions sont donc théoriquement possibles. Si l'on conçoit חֲסִי בִּינִי comme étant gouverné par אִינִי d. l. l., on aura la traduction suivante : *il a offert du vin vieux aux prêtres... de sa maison et (aussi) du vin en outres, qu'il n'avait*

¹ *Vindob.* C. 1 D 24 G 19, 32-33 avec אִינִי ibid., D 10, 1 18-21. *Eleph.* 54 11 35 1 2. *Haros* sont les formes courtes : אִינִי, *Eleph.*, 39,3, 39,4 (cf. Cowley, p. 160) et אִינִי ibid., 44,2.

² *GIS*, II, 308, 2,7. Le nom propre אִינִיבִּינִי *ibid.*, 196, 3 bis, peut signifier « Bel adduxit » (de אִינִי « venir ») ou « est Bel » (« *la* Bel »), CLEMMONT-GARNIER. Cf. aussi aram. bldl. אִינִי, a. g. *Da.*, II, 28.

³ *Turf* II c 25. *Ephemeris*, II, 274 D 7 (Kokowzow) et dans une des inscriptions nouvelles.

⁴ DALMAN, p. 219.

⁵ NOELDEKE, p. 142.

⁶ YOD2, 15, 4.

⁷ NOELDEKE, *ZDMG*, XXIV, 1870, p. 90, 93.

⁸ Pour la construction cf. *Da.*, II, 14 III, 25 et *Ephemeris*, IV, 10.

pas, de l'Occident : ou prenant l'autre interprétation pour $\pi\alpha\kappa$ «... qu'il n'apportait pas de l'Occident. Mais la petite phrase relative semble assez superflueuse elle-même, et l'on aurait dû attendre en tête un π « qui ».

Secundo, si l'on combine $\pi\alpha\kappa$ $\pi\alpha\kappa$ avec la phrase qui suit nous aurons deux solutions plus acceptables. On peut traduire, «... a donné du vieux vin de sa maison, et vin en outres il n'y avait pas de l'Occident ». La cause de la libéralité de Jarhai Agrippa était alors que, pour une raison ou l'autre, il n'y avait plus de vin dans les magasins de la base ou à Palmyre même. M. Dussaud m'a fait remarquer que la récolte de vin a pu manquer en 242, par suite de la grande invasion perse en Syrie. Cette année là Sapor s'empare d'Antioche, et précisément en octobre 242, Jarhai Agrippa entre dans sa charge de symprosiarque.

Ou bien, d'après la traduction que nous avons suivie, Jarhai Agrippa a donné aux prêtres comme devant ou comme une chose exceptionnelle du vieux vin de sa maison, alors que du vin en outres il n'a pas apporté de l'Occident. L'opposition serait entre le vin des caves de Jarhai Agrippa et le vin en outres à apporter de l'Occident, et à cause de ce contraste $\pi\alpha\kappa$ $\pi\alpha\kappa$, l'objet, a été mis en tête, avant le verbe, construction qui cependant ne manque pas d'analogues en araméen. Les outres étaient en usage pour le transport des liquides, mais on conservait le vin chez soi dans un matériel différent : tonneaux ou vases de terre ⁽¹⁾.

Jarhai Agrippa a donc fait un don précieux : non seulement il a donné du vin aux prêtres, mais encore il n'a pas apporté du vin en outres de l'Occident, un vin dont nécessairement on ignorait la qualité et qui ne pouvait pas avoir le honquet du vin conservé pendant des années dans sa propre cave ⁽²⁾.

Probablement $\pi\alpha\kappa$ $\pi\alpha\kappa$ désigne non seulement le vin nouveau mais aussi le vin bon marché, puisque le vin de valeur, comme les parfums et l'huile, était transporté non dans des outres mais dans des *alabastra*, dont la taxe d'importation aussi était de moitié plus élevée ⁽³⁾.

Même si $\pi\alpha\kappa$ peut signifier le nom d'une localité d'ailleurs inconnue, il

⁽¹⁾ DENSMORE-SALLO, *Dictionnaire des Ant. d. v. ant.*, IX, 645.

⁽²⁾ H. LIARD, *op. cit.*, p. 48-49; H. F. LUTZ, *Agriculture and Brewing in the Ancient Orient*,

Leipzig, 1922, p. 58. MEISSNER, *op. cit.* I, p. 262.

⁽³⁾ Cf. CHABOT, *Choix d'inscriptions de Palmyre*, p. 27, et in *Tarif* II 2 b 29.

semble plus naturel de traduire l'Occident, un sens attesté par les dialectes. Dans le grand tarif de Palmyre le vin est mentionné, et nous savons par les auteurs anciens la réputation dont jouissait le vin de Syrie et de Palestine. Déjà dans l'Ancien Testament nous trouvons mentionné le vin de Hebon, au nord-ouest de Damas¹, un des produits favoris de Nebukadnesar², et Strabon raconte que les rois perses buvaient le vin de la Syrie³.

Les lignes suivantes nous donnent des renseignements très précieux sur l'organisation du thiasse. Nous avons déjà vu que Jarhai Agrippa était à sa tête comme symposiarque qui, en la présence de la thymation, a certainement aussi présidé les festins et les sacrifices. La charge était annuelle comme dans les thiasse grecs qui également avaient un seul chef, contre lequel *αὐτὸς ἑαυτοῦ παρὸν* « lui-même présent »⁴. Les prêtres ont assisté le symposiarque dans les sacrifices et exécuté tous les actes rituels nécessaires, dont nous ignorons malheureusement le détail⁵.

Que soient en souvenir et béni, $\overline{\text{ܕܝܢܐ}}$ ⁶ et $\overline{\text{ܕܝܢܐ}}$ ⁷ sont tous les deux des adjectifs de la forme passive *qdil*, si employée en araméen⁸.

Table 1. — Les premières personnes mentionnées par leurs noms après Jarhai Agrippa sont ses deux fils, Pithaix⁹ et Malkisa¹⁰ peut-être simples membres du thiasse, peut-être comme dans les thiasse grecs admis aux festins seulement le jour où leur père devint un membre, une occasion où les fils furent invités et traités d'un demi-couvert sans vin¹¹.

Le premier fonctionnaire que l'inscription mentionne est *Diphlos le scribe*

¹ Ézéiel, XXVII, 18.

² Jeremias, *Das Alte Testament im Lichte des alten Orients*, p. 627. Halitzon, *Die Bibel und der Wein*, p. 42. Jacqz, *Altaramaisches Redeworterbuch*, p. 301 a., p. 248.

³ Pausan., *Fragmenta histor. gr.*, III, 276; Strabon. XV, 3, 22. Athen., I, 28 d. Halitzon, *op. cit.*, p. 40-52. Lutz, *op. cit.*, p. 216.

⁴ Cf. pour les thiasse grecs, Polak, *Geschichte d. griechischen Vereinswesen*, Leipzig, 1903, p. 430.

⁵ Polak, *op. cit.*, p. 419. Foucault, *Des associations religieuses chez les Grecs*, Paris, 1873, p. 92.

⁶ Polak, *op. cit.*, p. 331.

⁷ CIS, 122, l. 161, 4 : Arab. Hâd : $\overline{\text{ܕܝܢܐ}}$ Du., III, 28, Vogé, 74 l. 7 r. 3, *Ephemeris*, II 2° 62a, l. b, 4.

⁸ *Ephemeris*, I, 203 m. Sonzogni, 315 B. 7, 9. Litzmann), Vogé, 82, l. 2, 63. Pluriel $\overline{\text{ܕܝܢܐ}}$ *Ephemeris*, I 345 B. 10 (Litzmann) Littéralement $\overline{\text{ܕܝܢܐ}}$ signifie *parochia* : RAO, IV 346, n. 1. Cf. Cernot, *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions*, 1924, p. 39, n. 1.

⁹ Damas, p. 151. Noelsch, p. 36.

¹⁰ Haptouf, Litzmann, *Revue d'Assyr.*, 1898, II, p. 26, nr. 5, 4.

¹¹ Böttig, *Sitzungsberichte d. Berliner Akad.*, 1887, p. 414-415, n. 106, 2.

¹² Polak, *op. cit.*, p. 265.

pour des usages profanes mais aussi dans le culte ¹¹. Cependant nous trouvons en judéo-araméen une analogie encore plus proche ܡܬܪܐܢܐ , « batterie de cuisine, « kochgeschür » ¹² correspond à notre ܡܬܪܐܢܐ , état construit de ܡܬܪܐܢܐ , « maison, chambre », tandis que ܡܬܪܐܢܐ probablement est pluriel à l'état emphatique, « les chaudières » ܡܬܪܐܢܐ pour ܡܬܪܐܢܐ . Nous possédons déjà à Palmyre des exemples où, à côté de la terminaison régulière pour l'état emphatique du pluriel -ܐ nous trouvons aussi la forme plus courte -ܐ par exemple ܡܬܪܐܢܐ « les marchands » et ܡܬܪܐܢܐ , « rendez-vous » une particularité grammaticale que nous retrouvons en syriaque et dans les dialectes araméens orientaux, où la terminaison régulière a cédé la place à -ܐ . Ainsi ܡܬܪܐܢܐ signifie probablement soit « les batteries de cuisine », soit « la cuisine » même. La « chef de cuisine » Zabhai est présente comme « fils de Soada » étant donc un affranchi ou esclave. Son existence ne doit pas surprendre, un tel fonctionnaire étant bien nécessaire pour les fêtes d'un thiasse.

Dans les thiaïses grecs c'était le boucher, le $\alpha\rho\chi\eta\tau\eta\varsigma$ qui avec le boulangier, l' $\epsilon\rho\omega\tau\eta\varsigma$, préparait le festin qui suivait toujours le sacrifice ¹³, mais non loin de Palmyre, dans le grand temple de Jupiter à Damas, nous connaissons autre le nom du grand prêtre Metrophanes, celui aussi d'un chef des cuisines sacrées un $\alpha\rho\chi\eta\tau\eta\varsigma$, Selammanès ¹⁴ et une inscription latine, trouvée près de Varkely en Dacie, nous ra conte que le Palmyrénien Theonios bâtit un temple pour ses dieux et une cuisine ¹⁵.

À la fin de cette ligne on remarquera un signe purement explicatif ܐܝܢܐ .

Dans la dernière ligne nous trouvons d'abord ܕܐܪܬܐܢܐ l'« arthar

¹¹ Samuel, I, 2, 14; II Chron., 35, 13, et aussi HOKLÉAN, ZDMG., 54, 1900, p. 154 n. 3.

¹² LEVI, op. cit., I, p. 214, s. v. ܡܬܪܐܢܐ, et en accadien « dūdu », ZIMMER, op. cit., p. 33.

¹³ DAMAS, p. 146 et 144.

¹⁴ Cf. HOKLÉAN, ZDMG., 24, p. 100.

¹⁵ FOUCART, op. cit., p. 82.

¹⁶ WAMMANN, Inscriptions grecques et latines de Syrie, Paris, 1870, n. 2549.

¹⁷ *Arabian Exploration Fund*, Q. St., 1896, p. 224, GARDNER-GARDNER, ibid., 1897, p. 84, et *Blades d'Archéologie orientale*, II, p. 106.

GRUNER-DONATO, *Revue Biblique*, 1900, p. 92, PERDUE, ibid., p. 444, et *Syr. Zeit.*, 1905 pp. 48-49 et 1906, p. 279, DAMAS, *Syria*, III, p. 224, n. 3; et GARDNER, *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions*, 1917, p. 282.

¹⁸ *Corpus Inscriptionum Latinarum*, II suppl. I, 7954 (p. 1412); GARDNER, op. cit., p. 224. Ainsi dans les inscriptions grecques nous trouvons des $\alpha\rho\chi\eta\tau\eta\varsigma$ attachés à des temples. *Bulletin de Correspond. hellénique*, XX, p. 216.

¹⁹ Cf. les signes mentionnés par GARDNER-GARDNER, *RAO*, VII, p. 47.

son » qui, comme le secrétaire Ogiloi, est aussi mentionné sans accolés. Le mot מזגגנא est un *nomen agentis* du Paël — forme régulièrement en dehors du Paël, du participie en ajoutant -an⁽¹⁾. Il signifie « celui qui mélange le vin, donne à boire », correspond ainsi très bien au *δωγγης* dans les thésaures grecs⁽²⁾. Une des sculptures trouvées cette année nous présente peut-être un des assistants : un tel « *memazgana* », il porte une coupe dans la main droite, un simpulum dans la gauche; il est vêtu d'un costume plus riche que l'ordinaire⁽³⁾; voir pl. XXXIV.

Enfin nous rencontrons מזגגנא ⁽⁴⁾ « tous les auxiliaires », une construction analogue à celle de נבא נאב (L. 4) et signifiant littéralement « les auxiliaires, leur totabité ».

מזגגנא est formé comme un *nomen agentis*, du verbe מזג , « aider », comme מזגגנא assista le Paël. Cependant il ne peut guère — à cause de מזגגנא être au singulier. Nous avons donc encore un exemple de tat emphatique pluriel avec נא au lieu de נב , à ajouter à celui mentionné plus haut.

On pourrait supposer que les « auxiliaires » seraient chargés de servir les repas, de leur r et nettoyer les salles, ce même que le « *memazgana* », seul, serait l'échanson de la confrérie. Mais il me semble beaucoup plus probable que — comme le « *memazgana* » était le « chef des axes » — et ayant des serviteurs, des esclaves sous ses ordres — ainsi les « auxiliaires » ne remplirent pas des fonctions aussi subordonnées que servir à table, etc. non, ils étaient plutôt « Kultbeamten », aides des prêtres. Notre inscription ne les mentionne pas par leurs noms, ils sont anonymes comme les prêtres (ligne 5). La raison est peut-être la suivante : les prêtres et les aides furent payés

⁽¹⁾ Se retrouve avec la même sens en judéo-aram. et syriaque aussi au Paël מזג , cf. K. G. R. N. 100 *Armenian in New Testament* Halle 1902, p. 54.

⁽²⁾ NOLDEKE, ZDMG, 24, 1870, p. 103. — L. DE MONT-GLASSEAU, *Revue biblique*, 1920, p. 385. L'inscription Voûte 28 nous a déjà donné un exemple de cette forme verbale, aussi à l'état emphatique : מזגגנא « le restaurateur ».

⁽³⁾ Cf. POLARD, *op. cit.*, p. 392.

⁽⁴⁾ Un costume analogue se voit sur un relief dans la collection de la Ny-Carlsberg

Glyptothèque, décrit par SIMONSEN, *Sculptures et Inscriptions de Palmyre*, p. 67 Pl. c) sur un relief maintenant chez le docteur Ziadé à Beyrouth.

⁽⁵⁾ Cf. מזגגנא , *Ephemeris*, I, 245 B 14. La forme déficiente du suffixe est plus rare. Voûte, 67, 2. 75. 7.

⁽⁶⁾ Talm., מזגגנא , syr. *malin'* et *malin'* « adjurer », SCHWARTZ, p. 57.

Cf. les *diakonoi*, POLARD *op. cit.*, p. 394.

et « perpétuels » dans le thiasé non pas comme les autres fonctionnaires sans salaire, élus pour un an⁽¹⁾.

Le thiasé dont le chef était Jarhai Agrippa semble donc avoir été une association assez importante, avec son chef, des prêtres, un secrétaire, un chef de cuisine, un chef de cave et des auxiliaires — et il aurait été intéressant de voir combien de membres — « de fils du marzitha »⁽²⁾ — comptait notre thiasé.

L'inscription est bien incomplète — c'est pourquoi on s'écène que la divinité, auquel un thiasé naturellement est dédié, ne soit pas mentionnée. Des inscriptions à Palmyre nous font connaître l'existence des thiasés pour Bel — pour Agilol et Malakbel — mais quel ou quels étaient les dieux de notre « marzitha » ? Plutôt que de le penser à la divinité anonyme, dont la formule manque⁽³⁾, on suppose qu'il s'agit du thiasé de Bel — probablement le plus grand à Palmyre — le marzitha par excellence — nous croyons que la pierre était mise dans la maison du thiasé même et ainsi n'avait besoin de porter aucune mention directe de la divinité protectrice.

A la fin voilà la traduction que nous proposons :

1. Au mois d'octobre l'année 555 (= 343 J.-C.)
2. à l'occusion de la symposiarchie de Jarhai Agrippa
3. pas de Jarhai pas de Adilbel pas de Oqpa pas de Jarhai, qui a servi les dieux et préside
4. la divination toute l'année et a donné du vin cieux
5. pour les prêtres toute l'année de sa natusum et du vin en outres
6. il n'a pas apporté de l'Occident, Que soient en souvenant et bénis,
7. Pertinax et Malkosa, ses fils, et 'Ogilou, le secrétaire
8. et Zabban, fils de So'ada, qui était chef de cuisine,
9. et Jerahbala, l'échanon, et tous les auxiliaires.

HAROLD INGBOLT.


(1) POLAKO, *op. cit.*, p. 410-20.

(2) BAO, IV, 340.

(3) Par exemple SOBERANUM, p. 14, 50.

(1) Ephemeris, I, 343 (LATTEMAN).

(2) « A celui dont le nom est béni à l'éternité. »



LA SCÈNE PASTORALE DE DOURA ET L'ANNONCE AUX BERGERS

PAR

GABRIEL MILLET

Les lecteurs de *Syria* connaissent les peintures de murales par M. Breasted et M. Cumont sur les bords de l'Euphrate, parant les ruines de l'antique Doura dans le temple des dieux palmériens⁽¹⁾. Ils savent comment ces monuments remarquables nous aident à mieux comprendre les origines orientales de l'art médiéval. Ils connaîtront bien tôt, par l'ouvrage qui s'imprime, le détail de ces importantes découvertes. En attendant, M. Cumont a bien voulu m'engager à publier ici même la présente notice, que j'avais écrite à son intention.

La scène pastorale qui en fait le sujet (fig. 1) se trouve à côté du *Sacrifice du tribun* et appartient à l'époque de l'occupation romaine. Elle est donc postérieure à l'an 165 et antérieure au milieu du III^e siècle.

M. Cumont l'a déjà brièvement décrite⁽²⁾. Dans son livre, il montrera que le jeune homme assis « la tête tristement appuyée sur sa main gauche », a devant lui trois bergers. L'un d'eux, le dernier, se reconnaît au pâtre ou il s'appuie. Au-dessus, ce qui reste nous laisse reconnaître les mêmes figures dans un autre ordre. Est-ce devant un berger, devant Dusares, ou l'un nouveau de pierres, que les bergers manifestent leur surprise et leur joie ? M. Cumont l'a supposé, mais sans affirmer. En tout cas, il observe un fait d'un grand intérêt : c'est que les bergers de Doura ressemblent à ceux de l'Evangile, aux bergers de Bethléem, quand ceux-ci s'entendent annoncer la grande joie. Il les a reconnus, en effet, sur une pyxide du Bargello (on le verra dans son livre). Il les a retrouvés aussi, son texte étant déjà en pages, dans une peinture du XI^e siècle, qui décorait la petite église de Sant'Urbano alla Caffarella, près

(1) *Syria*, 1922, p. 177-183, 1923, p. 38-58.
CUMONT GABRIEL. *Les Fouilles archéologiques en Syrie de 1920 à 1922*,

Paris, 1922, p. 43-75 ; *Mus. Piot*, t. XXVI, (1923, p. 1-4).

(2) *Syria*, 1923, p. 52, *Trav. arch.*, p. 69.



1. British Museum. — *Van der Syraque.*
Photographie de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie.



2. Fresque de Saint Urban à la Callac.
Photographie Moncloux.

le la Voie Appienne (pl. XXX, 2)¹. Surpris de cette ressemblance inattendue, il a bien voulu nous demander si l'on peut trouver, entre deux monuments aussi éloignés l'un de l'autre, quelques intermédiaires dans l'art chrétien.

Pour éclaircir pareil problème, il nous faut reprendre l'histoire de l'*Année aux bergers*, que nous avons esquissée dans notre *Iconographie de l'Évangile*².

L'*Année aux bergers* fut représentée, en un temps où l'on faisait avec l'image un récit continu. Nous pouvons penser, en effet, qu'au iv^e au v^e et au vi^e siècle, on a illustré l'Évangile comme le livre de Josué ou la Genèse sans omettre aucun détail. Aucun manuscrit de ce genre ne nous est parvenu, mais nous pouvons nous faire une idée de ces miniatures disparues par les retables du vi^e siècle, en partant d'abord par le Parisinus 74 et le Laurentianus VI 23. Ces deux manuscrits représentent deux rédactions distinctes. Celui de Paris reproduit un certain nombre des compositions que le rhéteur chrétien avait observées, au temps de Justinien, dans l'église de Saint Serge à Gaza. Celui de Florence rappelle le Parisinus 510 illustré pour Basile I^{er} les mosaïques des Saints-Apôtres et de Kaliste Djaoui. Presque partout, on peut observer, de l'un à l'autre, des différences caractéristiques. Mais l'*Année aux bergers* est justement un des sujets qui permet le mieux de distinguer les deux rédactions et de les rattacher, l'une à la Palestine et sans doute à Antioche, l'autre à Constantinople.

Les deux rédactions s'opposent l'une à l'autre dans le choix même des scènes. Toutes deux en ont trois. Le Laurentianus VI 23 reste fidèle au texte : les bergers gardent leurs troupeaux, un ange leur annonce la venue du Messie, ils adorent l'Enfant dans la crèche. À Gaza, les bergers entendent d'abord une voix, puis voient l'ange leur apparaître, enfin suivent l'étoupe qui les conduit à Bethléem. Les personnages auront aussi d'autres attitudes. Le Laurentianus et les monuments de la même famille les montreront d'abord dormant leurs soins aux troupeaux, caressant leur chien jouant de la flûte, assis ou debout, puis l'ange les surprendra au milieu de ces occupations familières. À Gaza, dès le

¹ WILHELM, *Die römischen Mosaiken und Malereien* (texte t. II, p. 738, fig. 324). Il s'agit de ce qui est dans *Ephemeris Graeco-Romana. Annuario della Scuola Romana di Roma* (1911), p. 41. Sur la date (1011), la style et les restaurations,

voy. RAIMOND VAN MARIX, *La Peinture romaine au moyen-âge* (Strasbourg, 1921), p. 133.

² G. MARIET, *Recherches sur l'Iconographie de l'Évangile au xiv^e, xv^e et xvi^e siècles* (Paris, 1916), p. 144-155.

premier moment, ils sont debout, saisis et pénétrés par le mystère. Nous avons, là, un tableau de genre : ici, une scène religieuse.

La peinture de Douai est justement une scène religieuse. L'art antique prête à ces bergers les mêmes gestes lorsqu'ils aperçoivent Remus et Romulus assis sur les uins de Livia ou pendus aux mamelles de la Louve.¹ Ils levent de



FIG. 1. — La scène pastorale de Douai.
D'après une photographie de M. FRAZER GUNTON.

même le bras droit ou de même le replient devant leur poitrine. On peut alors se demander si les iconographes chrétiens de Syrie et de Palestine n'ont point connu un thème païen tel que celui de Douai, s'ils n'ont point connu par la l'idee de s'écarter du texte évangélique, pour donner, au cycle, dès le premier moment, un caractère purement religieux. La pensée de l'Orient aurait ainsi

¹ S. R. SACK. *Repertoire de relief grecs et romains* (1930) III, 473-497, 309.

peindre dans le premier art chrétien, pour le détacher des scènes de genre latiniennes et helléniques et l'élever vers un idéal plus sévère et plus émouvant.

Nous n'espérons point retrouver, parmi les monuments chrétiens, la composition de Doura, telle qu'elle est, avec cette frise de figures rangées entre des arbres grêles, sur un fond uni, avec les mêmes attitudes et les mêmes gestes, dans le même ordre. D'abord, parce que le premier art chrétien (chrétien en témoignage) traite la scène à la manière hellénistique, plus librement, avec des accessoires, avec la perspective et le paysage, les moutons qui boivent à la source, le chien inquiet, et que les données mêmes du sujet, la voix qui vient du ciel, de haut, font les têtes levées, les oreilles tendues, en un mot, plus de mouvement. Ensuite, parce que peu de monuments ont les trois scènes : la plupart en retenant qu'une, la première ou la seconde, ou les confondent en un seul, des figures de la troisième, ceux qui courent, le diable dirige vers la tige. Toutefois, dans l'immense diversité des images chrétiennes, nous retrouverons l'composition de Doura. L'iconographie médiévale, surtout en Orient, exaltant le pittoresque ou même l'exotisme tout à fait. Elle revient alors à la frise nue que nous connaissons, et cette frise se déroule suivant le même schéma : trois figures alignées, seules ou tournées vers une quatrième, l'ange, qui est d'ordinaire à notre gauche, debout. Nous découvrirons aussi d'autres ressemblances, plus précises, dans le détail, dans l'attitude ou le geste de tel ou tel des bergers, en tenant compte des variantes et des interprétations.

Nous en donnons quelques exemples. Pour être plus brefs, nous désignerons les types de Doura par un numéro d'ordre, en prenant la frise inférieure et en commençant par la gauche. Le n° 1 est le jeune homme assis, la joue dans la main, le n° 2 avance les deux bras, le n° 3 lève le droit et laisse pendre le gauche, légèrement arrondi, le n° 4 lève aussi le droit et, du gauche, tient le bâton des bergers, le *pedum*, qui le soutient à l'aisselle. Nous numérotions 4-

sur un « *Ortelus Sancta Sanctorum* » de bergers avec leurs trois mages et leur monture étoilée. Chacun des mages reproduit le n° 3 de Doura (Pa. LAURE, *Le Trésor du Sancta Sanctorum*, Monuments Piot, t. XV, extrait, p. 56, pl. VII.) L'apocalypse de Saint-Sever (Paris, fol. 887r, fol. 12 v) montre aussi les trois bergers alignés devant l'ange. Le geste n'est pas tout à fait celui de Doura : la main droite rame-

ne, devant la poitrine. C'est le bâton. M. VALLAT présente l'origine orientale de ces similitudes et montre l'influence qu'elles ont exercée sur l'iconographie de la sculpture romane : *Art religieux du XI^e siècle*, pp. 9 et 13). Voyez le Catalogue de l'Exposition du Moyen Âge, janvier-février 1936, où figuraient la miniature de l'Annonce aux bergers. Le manuscrit a été peint entre 1024 et 1032.

la quatrième figure du haut, qui a le pedum sous l'aisselle et le bras droit replié sur la poitrine.

Le mosaïste de Gaza semble avoir imité les n° 3 et 4. Les uns portent leur houlle devenue inutile, au bras en aide d'une main, tandis qu'ilève l'autre colonne p. crois par la voix. En tout cas, c'est bien le n° 3 que nous pouvons reconnaître à la même époque, sur quelques monuments d'origine pyxides de Warden, de Ruten ou de Bargello, colonne le Saint-Marc (fig. 2)², mais interprété, plus amica, plus expressif, marchant à grands




Fig. 2. — Pyxides de Florent, du Bargello et de Warden, colonne le Saint-Marc.

pas, et même, sur la colonne le Saint-Marc, traité avec une verve et une franchise qui rivalisent celle figure au rang des plus belles œuvres de l'ancien art chrétien.

L'art byzantin, plus sévère surtout en Orient, conserve plus fidèlement les types de Douce. Nous rencontrons comme au n° 3, la tête droite et tournée vers le spectateur, aussi que dans le temple les dieux palmyréniens d'abord au v et au vi, se d. sur une étoffe d'Alhumm, un rep. de une simple scène pastorale, peut-être symbolique, et sur les arapoules le Monza (fig. 61)³, puis au vii, dans un évangélaire syriaque du British Museum (pl. XXV, 1)⁴, où nous reconnaissons la première scène de Gaza, enfin, presque de profil dans un


² GARRUCHI pl. 431, 3, 433, 1 et 2; GLASPER, *Eisenbeinwerke*, II, 20.

³ VENTURI, *Storia dell' arte italiana*, t. I, p. 235, 237, fig. 223, 221, HANS VON GABRIEL, *Mittelalterliche Plastik in Venedig*, Leipzig, 1903, p. 7.

⁴ R. KUNZE, *Die frühchristlichen Alterthümer aus dem Gräberfelde von Achnim-Panopolis*, Strasbourg, 1893, pl. XV.

⁵ GARRUCHI, pl. 433, 1 et 2, 434, 1.

⁶ Addit. ms. 7100, fol. 8° (G. MILLET, *Iconographie de l'Évangile*, fig. 407).



1. Mosaic du 4^e siècle. Méd. El-Sayid. (M. J. de la Roche).



2. Peigne en ivoire du 8^e siècle. (M. J. de la Roche).



3. Fresque du 10^e siècle. Église du Saint-Sépulchre. (M. J. de la Roche).

manuscrit arabe de la Laurentienne (pl. XXXVI, 1)¹. Le manuscrit syriaque et le manuscrit arabe nous donnent aussi le n° 2. Les deux figures se retrouvent en Occident (fig. 3)². Le n° 4 semble plus rare. Toutefois il est passé aussi tout entier, sauf la gracie juvénile, dans univoire lombard du VIII^e siècle (pl. XXXVI, 2)³ et dans un manuscrit latin du milieu du XI^e que l'on nomme l'oratoire de Fulda⁴.



FIG. 3. — Autel de Melk, d'après BOUQUET DE FLAURY.

L'autre rédaction, celle de Constantinople, avait aussi trois bergers dans chacune des trois scènes. Le Laurentien n'en a retenu que deux. Pour la seconde scène nous avons le troisième berger dans le Paris (greco) 14¹⁰¹ et surtout à Kahnestjann (pl. XXXVII, 2)⁵. Les deux autres éléments (celui-ci est debout et ressemble au n° 3^e de Doura) Le mosaïste d'Anagaples ses person-

¹ Laurentienne, Mel. Pal. 347, fol. 3 v. Voyez : BILMSTADT, *Oriens Christianus*, N. S., t. I, p. 254, n° 3; ROLIN, *Zapiski Imperatorskago russkago archeologičeskago Obščestva*, Novaja Serija, t. VII, fig. 1, p. 37; MULLER, *Iconographie*, p. 426, n° 3 (additions). Voyez aussi une sculpture de San Giovanni in fonte, à Vérone (VENTURI, t. III, p. 324, fig. 108).

² N° 3. San Giovanni in fonte, à Verone (VENTURI, op. l., t. III, p. 329, fig. 308, peintier de saint Louis, Arsenal n° 1190) B. MURIS, *Les Joyaux de l'Arseal, t. Peintier de saint Louis et de Blanche de Castille*, Paris, s. d., pl. XXIII; PENAT-BASTOUL, *La Nativité de N.-S. Jésus-Christ*, pl. XIII; miniature publiée par Gri-

mouard de Saint Laurent, *Guide de l'art chrétien*, Paris-Poitiers, 1872-1875, t. IV, pl. IV. — N° 2 autel portatif de Melk (BOUQUET DE FLAURY, *Le Meuse*, t. V, pl. CCCXLVIII); miniature de l'école de Salzbourg, *Leitfaden Evangeliiar Swabens*, Die Salzburger Malerei, Leipzig, 1908-1913, fol. 270, pl. LXXXI.

³ Bologne, Museo Civico Gherardini, *Eifenbeinwerke*, II, 6).

⁴ Vatican latin. 3813, vers 1055 (photographie communiquée par M. Haseloff).

⁵ MULLER, *Iconographie*, fig. 76-7.

⁶ MULLER, *Iconographie*, fig. 12.

FRANCIS SMITH, *Kahnestjann*, *Investigations russk*, Institut t. XI, Album, pl. XXXIII.

le naturel et la souplesse des figures antiques. Il a pu imiter quelque vieux manuscrit. Mais ce tels motifs eut bien l'avers, les ags, car celui-ci, et la figure debout, revêt aussi sous le pinc au I un trecentiste (pl. XXXII, 4-5).



FIG. 1. — Bor 13, Su 503, 220. (D'après *ib.* 223-224.)



FIG. 2. — Paris, gr. 589, Vatic. gr. 1160, Vatic. Libria 2.


Toutes les figures de Douira sont antiques et ont pu entrer dans l'iconographie chrétienne isolément, par d'autres voies ¹. Mais nous pouvons trouver mieux qu'une ou telle figure. Le groupe parut avoir laissé des traces.

¹ L'ensemble du Baptême de Poros (phot. Gorg. III, 541; Louv. M., 137, *Icon.* fig. 74-75) y a quatre bergers dont l'un à gauche est assis. Voyez aussi un tableau baléare des *Offices*, à Florence (*Icon.*, fig. 50).

² Au Baptême le Vapote le Bon Pasteur « tend au droit dans un geste d'accueil ». Mais ces figures et l'Évêque. Cf. *Icon. Manti. pour les églises du IV^e au V^e siècle* (Genève, 1924, p. 108).



1. Fresque de la Baptistère de Parme
Phot. Ag. de Gargioli



2. Mosaïque de Kaire-Djami, à Constantinople.
Photographie Sébah,

L'iconographie byzantine en le sait, réunit en un seul tableau le *Vierge et l'Annonce aux bergers*. Vierge, dans le fond, deux bergers ecoutent l'ange, souvent un imberbe et un vieillard (fig. 4 et 5). Lorsqu'ils sont séparés, le jeune comme le n° 3 de Doura, lève le bras droit et laisse pendre le gauche arrondi. Il lui arrive aussi de poser ce bras gauche arrondi sur l'épaule du vieillard.¹ On veut bien reconnaître dans ce groupe les deux derniers figures de Doura. Comme le n° 4, le vieillard s'appuie sur son bâton, mais tout autrement. Il le lève devant lui. Il est revêtu d'un long manteau le poitr. (6), peut toutefois montrer que cette figure nouvelle a remplacé celle de Doura. On en trouve la preuve dans une peinture de Cappadoce : Echregli (pl. XXXI) (7) où le vieillard tient le bâton devant lui, se tenant comme il le fait à la même époque, vers 1055, dans l'oratoire de Fudla. On aperçoit ainsi la voie suivie par les iconographes. Le modèle antique leur offrait des figures idéales, toutes rayonnantes de jeunesse. Ils ont voulu être vrais et représenter les trois âges, ils ont donné les traits du vieillard à celui qui s'appuyait sur sa houlette. Cette figure leur a paru encore trop recherchée, trop libre et trop légère, ils ont voulu plus de simplicité et de gravité, ils ont conçu le vieillard droit et lourd dans sa motricité, simplement tourné vers l'ange, avec son bâton devant lui.

À Doura, M. Camont compte trois bergers. Mais il se demande si le jeune homme assis, à gauche, est vraiment un dâou. La tête n'est pas nimbée et pourquoi un dâou montrerait-il de la tristesse? Ne serait-ce point aussi un berger? La même figure se trouve, en effet, parmi ceux de Bethsaem, sur une des ampoules de Monza (fig. 6).



Fig. 6. — Ampoule de Monza.

(1) Paris. 559. M. LEST, *Iconographie*, fig. 41. — Vatic. gr. 1456, fol. 278 v (M. LEST, *Hautes-Études*, C 476). — Paris. 74 (Ousset, pl. VI. M. LEST, *Icon.*, fig. 100). — Etchmadzin 30. G. op. l., fig. 104). — Saint-Eustache, au Mont-Athos (op. l., fig. 39).

(2) Berlin. Sachau 220, fol. 9 v (BALLET, *Les Orient Christianus*, N. S., t. III, 1943, p. 17 sq. Cf. M. LEST, *Icon.*, p. 140). — Peintures de Cappadoce : chapelle à Gassréomé, Sainte-

Barbe, Taqala (phot. Jorphanion). — Parme n° 3 (Jor., fig. 63). — Vatican, Urbini. 2. M. LEST, *Hautes-Études* C 482. Cf. BRONZINO, *La Vierge et l'Annonce* (Milan, 1910) pl. LXXXIV). — Studionia (Jor., fig. 54). — Paris. 75, Harley 1840, Paris suppl. 27, Harol. qu. 66. — Baptistère de Florence, etc.

(3) Photographie du E. P. de Jorphanion.

(4) Gassréomé pl. 133. 2.

et aussi à Rome, dans une réplique assez libre de ce type palestinien, à San Saba dans la Pallara¹. Il porte, comme à Douara, la main à sa joue. Il entend une nouvelle joyeuse. Il n'est pas affligé, il médite ou s'élance. Ainsi fait Joseph près de la crèche. Ainsi fait encore parfois, à Daphni² par exemple ou au Baptistère de Florence³. Le vieux l'arger, droit devant l'ange, pose comme « les bergers attristés » de certains sarcophages antiques⁴. Ceux qui trouvent Romulus et Rémus portent aussi au tarcu au visage. Si l'on admettait que à Douara le jeune homme assis, c'est d'un des compagnons joyeux s'adonnant à la méditation et au rêve, on reconnaîtrait une réplique de cette scène troublante dans l'attitude des bergers des ampoules. Il y a un raquetant qui est les figures debout.

Saint Urbain, si les restaurations à nous trompent pas⁵, nous donne le groupe entier, les quatre figures de Douara dans le même ordre. Les gestes et les attitudes sont en partie changés et nous pourrions signaler telle ou telle de ces variantes dans d'autres monuments antérieurs. Mais les visages ont conservé la jeunesse antique, les pierres sont dessinées pareillement, la composition offre même ce qui manque à Douara, ce que Charvillat a observé à Gaza, l'absence, l'absence respective, le pittoresque qui distinguent la manière hellénistique. Le peintre a dû modifier et interpréter quelque chose de ce que par le premier art chrétien⁶.

D'où tenait-il pareil modèle ? Peut-être le quelque vieille mosaïque romaine antérieure à la scène pastorale dont on a découvert, vers la fin du sixième siècle, l'église de Saint-Aquila à Milan. On y voit en effet ou peut-être on y peut restituer quatre bergers, surpris aussi, semblerait par l'apparition du soleil levant dont le quadrige court au-dessus des nuages. Mais nous pouvons

¹ Weitzel I, p. 217.

² M. Perrot, *Le Monastère de Daphni* (I-XI). Phot. Gurgault (1925).

³ S. Reinach, *Recueil de reliefs grecs et romains*, II, p. 537; III, p. 443.

⁴ Reinach op. cit. I, p. 230. III, p. 443.

⁵ M. Buissonneau constate qu'il n'y a point le retour des op. cit. p. 21.

⁶ Le berger assis se retournant vers l'ange se rencontre à Elia. Reinach, *Monastère de l'antiquité chrétienne* (Zurich) I, VIII.

1802. Le n° 100 est celui des deux bras levés dans une attitude de salut. Reinach, *Monastère de Saint-Martin* (I-VII).

⁷ M. Buissonneau y voit le début du nouvel art italien.

⁸ Weitzel I, p. 214-215. III, p. 41. Monastère de Saint-Aquila et de Saint-Martin, *Monastère de Saint-Aquila*, p. 10. Voyez le commentaire de Reinach, *Monastère de Saint-Aquila*, Leipzig, 1920, p. 127 (trad. anglaise p. 149).

chercher dans une autre direction. A Sant Urbano, l'Annonce aux bergers fait partie d'un cycle et ce cycle, par l'iconographie, se rattache à l'Orient. Les cycles que nous avons étudiés en Occident, en particulier à Sant Angelo in Formis et à Sant-Marce, dans l'*Hortus Delicinarum*, (appartiennent à la redaction de Saint-Serge de Gaza et du 74. Il nous a paru que les Latins, le plus souvent, ont pris leurs modèles en Palestine et en Syrie, plutôt qu'à Constantinople et c'est ainsi qu'il faut le remarquer. Il en est de même à Sant Urbano. Plusieurs compositions, en effet, ressemblent à celle du 74^e ou à d'autres monuments de la même famille, tels que le *Rossicensis* — l'*Hortus Delicinarum*¹⁾ les autres se rattachent par d'autres intermédiaires à la tradition syrienne ou à la tradition byzantine²⁾. Pour l'Annonce aux bergers, l'Occident a suivi le plus souvent la redaction de Gaza et du 74. Pourquoi le peintre de Sant Urbano n'aurait-il pas trouvé dans ses modèles une réplique ou une variante de la première scène décrite par Choricus, une composition conçue suivant le type de Doura ?

Resumons-nous. L'Annonce aux bergers, plutôt le premier moment de l'épisode a fait l'acte principal d'un tableau homologue, tout ou partie d'une composition religieuse. C'est de la composition religieuse que l'on peut rapprocher les peintures de Doura. Les iconographes chrétiens ont appris de l'Hellénisme à composer une scène d'genre, mais des modèles tels que ceux de Doura l'ont éloigné de l'Hellénisme et l'ont attiré vers un plus haut idéal. Nous savons que le premier art chrétien a tenu l'empreinte de l'Orient. Nous nous demandons comment, par quels exemples. Voici que M. Bersbol et M. Gaimont nous découvrent les exemples tout près, dans une des régions où l'Orient sémitique a retrouvé sa tradition. Du sol même où l'une de ses écoles a pris naissance, l'iconographie chrétienne a tiré les modèles, les idées, qui l'ont conduite à la gravité théologique du moyen âge.

GEORGE MULLER

¹⁾ MULLER, *Iconogr. de l'Évangile*, p. 402, M. R. van Marle (*op. l.*, p. 144) suppose que les modèles orientaux sont arrivés à Sant Urbano en passant par les monuments orthodoxes.

²⁾ Massacre des Innocents (*Icon.*, p. 160, fig. 145), Trahison (p. 330, n° 7), Châssin de croix (p. 360, fig. 392).

³⁾ Rameaux (*op. l.*, p. 254).

⁴⁾ Mages (*op. l.*, p. 110).

⁵⁾ Annonce (op. l., p. 80, fig. 38 et additions, p. 90, note 4), Paule en Égypte (p. 155), Lazare (p. 232, fig. 301), Cène (p. 29, note 4), Crucifiement (p. 434-5).

⁶⁾ Lavement (p. 314, note 7, 323, note 3, Saintes Femmes (p. 524, 531, fig. 572).

NOTES D'EPIGRAPHIE SYRO-MUSULMANE

PAR

GASTON WIEJ

(Quatrième article.)

III — Inscriptions de la citadelle de Damas *suite*

2. ESQUISSE DES RÔLES POLITIQUE ET MILITAIRE DE LA CITADELLE SOUS LES MAMLUKS

À la fin du vin^e-xiv^e siècle, la Syrie était divisée en six circonscriptions administratives d'importance et d'étendue très inégales, appelées *matalaka* ou, souvent, les principales *ayyoubides*.¹ L'empire considérablement étendu la province de Damas, affectant presque la forme d'un fer à cheval dont les deux branches venaient mourir dans la Méditerranée, d'une part entre l'Égypte et Jaffa, et de l'autre entre Saida et Tripoli. À l'intérieur du fer à cheval se trouvait la province de Safad, qui comprenait les territoires arrachés aux Croisés par Baibars, à la suite de la prise de Caesari et de Safad, et par Malik Achraf Khalil, qui enleva Saint-Jean-d'Acre. Avant cette campagne, Baibars avait détrôné le prince ayyoubide de Karak dont les possessions formèrent la province de ce nom au sud de celle de Damas. À l'extrémité septentrionale, on trouvait la province d'Alep, qui présentait vers le nord et l'est des limites variables, suivant l'état des annexions opérées par le gouvernement mamlouk. La province de Hama était l'ancienne principauté ayyoubide, qui ne fut récupérée, qu'en 742 (1341), à la mort du fils de l'historien Alu-t-Fidâ. La province de Tripoli correspondait aux conquêtes de Malik Achraf Khalil sur les Croisés, auxquelles on joignit les forteresses ismaéliennes².

¹ *Almuqaddasi*, éd. de Paris, 1839, p. 145.
RATHEISS, *P. — Géographie*, Z. D. M. G., LXX,
p. 18, n. 4.

² Voir sur cette organisation influencée
par les anciens *amir* abbassides les *ayyoubides*
ayyoubides et les principautés franques; voir

CHARENT, IV, p. 361 seq.; ZAHEDI, p. 131-135.
C. I. A., Égypte, I, p. 249-254; C. I. A., *Jerusalem*, I, p. 232, n. 3, 234, n. 1; GARDINER,
Documents de la Syrie, p. 1-3 seq.; 32 seq.
Zahiri ajoute la province de Qaza, ancien
district de la province de Damas, rendu auto-

À la tête de chacune de ces six provinces il y avait un représentant du sultan appelé *nâib el saltânâ* (ce qu'on pourrait traduire par « lieutenant général du royaume » mais, comme les gouverneurs de simples districts avaient la même qualification administrative, les « lieutenants généraux », à l'exception de celui de Karak, portant le titre de *kât, et-mamlakat et-charîfa*, « gouverneur de la province royale⁽²⁾ ».

De ces provinces, cinq furent désignées par le nom de leur chef-lieu, mais l'exception la plus intéressante, le gouverneur de la province de Damas était qualifié *le kât et mamlakat el-Chamâ* et était traditionnellement appelé *nâib el-Cham*. Ce titre comprenait donc un vocable qui dans la terminologie géographique courante continuait à s'appliquer à toute la Syrie en général.

Cette titulature semble indiquer que le gouvernement de cette province la plus vaste des six, était plus important que les autres, ce que les auteurs confirment. Le gouverneur de la province de Damas ne perdait sa classe au profit de ses collègues d'Alep que pour les raisons de politique extérieure (inimicitie des dangers qui tiraient courir au régime mamlouk les Mongols et les Ottomans).

À défaut de la possession appartenant à la province d'Alep, les Balades sont gagnées en Syrie par les Mongols, les Turcs, les derniers Ayyoubides, sans

comme d'une façon intermittente, puis définitive à compter du xiv^e siècle. QALQACHANDI, IV, p. 30, XII, p. 209, G. I. A., *Égypte*, I, p. 211 n. 4; 210-220, 224. GALBERNOT-DEMOMBYNES, *La Syrie*, p. 51. — À l'époque de Qalqachandi la forteresse ismaïlienne de Masyâd avait passé de la province de Trepoli à celle de Damas (QALQACHANDI, IV, p. 202, VII, p. 17. GALBERNOT-DEMOMBYNES, *La Syrie*, p. 182).

⁽¹⁾ *On el-mamlak*, au pluriel d'honneur.

G. I. A., I, p. 210 n. 5, 220-221.

⁽²⁾ « Quand on se sultan parle de *Cham* et du *nâib el-Cham*, il ne désigne que Damas et son *nâib* » (p. 176. HANNAKH, *Pol. Geogr.*, Z. D. M. G., LXX, p. 24. QALQACHANDI, IV, p. 91, XII, p. 7; GALBERNOT-DEMOMBYNES, *La Syrie*, p. 31). Cf. QALQACHANDI, IV, p. 181. GALBERNOT-DEMOMBYNES, *La Syrie*, p. 141. G. I. A., *Russie*, I, p. 212, n. 4, 223, G. I. A., *Jérusalem*, I, p. 22, n. 1, 158. — Cette signification

particulière de *Cham* dans la terminologie administrative des Mamlouks est aussi assurée par des traités, dans lesquels on rencontre Alep et *Cham* (ANAKI, *Dib ar-ricla*, p. 334-351, voir aussi QALQACHANDI, X, p. 175, noter pour HÏYÛ et AKRÂD, la curieuse forme *el-qamblak et el-qamyal el-akradîya*), XI, p. 273, 373. — Pour avoir reconnu ce détail, le P. JAUSSEN a développé sur ce titre des conclusions erronées (*Inscr. ar. d'Hebron*, III, à part du *Bull. de l'Inst. franç.*, XXV, p. 11-12, voir ci-dessous, *Syria*, VI, p. 159, n. 4).

D'ailleurs, dans les temps modernes, *Cham* désigne encore à la fois la Syrie et Damas (VALLAT, *Voy. en Syrie*, II, p. 218), et à l'époque contemporaine, *Cham* ne signifie plus guère que Damas, alors que la Syrie se nomme *Sûrîya*.

⁽³⁾ QALQACHANDI, IV, p. 113; GALBERNOT-DEMOMBYNES, *La Syrie*, p. 83. VAN BANCHEM et FATIO, *Loy. en Syrie*, I, p. 207, n. 3.

compter les rivalités de Mamlouks. On arrive ainsi au troisième avènement de Malik Nasir Muhammad 709-1309. Le sultan est débarrassé des Mongols et des Croisés et, pendant ce règne de 32 ans, le plus long des dix dynasties mamloukes, les rouages de l'Etat se perfectionnent. Malik Nasir fut admirablement servi par une famille d'hommes de valeur, les Banu Fahl-Allah Linnar¹, qui dirigèrent la Chama'eh tant au Caire qu'à Damas. Précisément à la même époque, la province de Damas fut administrée pendant 28 ans par le même titulaire, le célèbre Tankiz.

Tankiz et son père du sultan², principal conseiller politique, Tankiz réussit à faire accorder la préséance au gouvernement de Damas³. Il poussa même les choses à un point qui pouvait devenir le grief pour l'Etat. Il fut en fait un véritable vice-roi de toute la Syrie⁴, contenant avec autorité rebelle sur les autres gouverneurs, ses collègues en droit, contrôlant, à titre de chef hiérarchique, leur correspondance avec le sultan⁵.

C'est à ce moment qu'Ibn Fahl-Allah rédigea son *Ta'rif* auquel il dut mettre la dernière main au plus tard en 741-742-1341⁶ et d'où il est certainement influencé par cette situation de fait. Aussi, remarquons que les gouverneurs de province sont quasi égaux en droit, mais que celui de la province de Damas a souvent le pas sur ses collègues⁷. Il est tout lieu de croire également que les lignes suivantes de Maqrîzi ont été empruntées par lui à un autre ouvrage d'Ibn Fahl-Allah, les *Hisatuk Kabir*⁸. Tous les gouverneurs de provinces portent

¹ Cf. MAQRÏZI, II, p. 59-59, R. HARTOGH, *Pol. Geogr. d. Mamlûk.*, Z. D. M. G., LXX, p. 1-4; *Enc. de l'Islam*, II, p. 39-40, *Bull. Comité art. arabe*, XXXII, p. 86.

² MAQRÏZI, II, p. 59-59, LES LVS, I, p. 131-132, 349.

³ LES LVS, I, p. 131. SAVATIER, *Deser de Damas*, J. A., 1896, I, p. 315.

⁴ LES LVS, I, p. 135. SAVATIER, *Deser de Damas*, J. A., 1896, I, p. 312-313, et LES LVS, II, p. 443-444.

⁵ Cf. C. L. A., *F. Syrie*, p. 312, et C. L. A., *Enc. de l'Islam*, Syria, V, p. 239, n. 8, VI, p. 159, n. 1.

⁶ Cf. C. L. A., *Syrie du Nord*, I, p. 88-89. *Enc. de l'Islam*, I, p. 933, SAVATIER, *Deser de Damas*, J. A., 1896, II, 226. — On releva son prestige en multipliant son costume de cérémonie (MAQRÏZI, II, p. 127).

En 743 (1342), le sultan Mûsk Sâïh inaugura son avènement au gouverneur de Damas en le chargeant d'inviter ses collègues (QALQACHANDI, VIII, p. 359-360); un autre document relate que le sultan en 743 (1342) à la même fête la même cérémonie par la même date p. 30. Mais d'après les principes plus tôt le gouverneur de Tripoli ait été invité, les autres par lui (QALQACHANDI, p. 360). Le document peut-être dépend-elle de la personnalité du gouverneur de Damas.

⁷ Cf. VAN DERKAM, *Titres ottomans*, J. A., 1907, I, p. 310-311, *Annuaire*, p. 114.

⁸ *Ta'rif*, p. 68.

le titre de *malik-et-umarrâ* (prince des emirs), mais le *nâib-el-sultân* d'Égypte est seul appelé *kaïf-el-mamlûk*, pour le distinguer des autres et montrer la supériorité de son rang ¹. En réalité, le titre de *nâib-el-sultân* n'est légitimement porté, après le *nâib* d'Égypte que par le *nâib-el-Lahm*, à Damas. Le titre s'est ensuite étendu aux principaux gouverneurs de la Syrie qui sont loin d'avoir l'autorité dont dispose celui de Damas. Pourtant, le *nâib-el-sultân* d'Alep vient, en préséance, immédiatement après celui de Damas ². » Et Magrizi ajoute : « Mais aujourd'hui, le protocole a subi beaucoup de perturbations et les dignités ont diminué de valeur. »

Les écrits postérieurs mettent bien le gouverneur de la province de Damas au premier rang des grands fonctionnaires syriens ³, mais si l'on transpose leurs expressions en langage moderne on dira qu'il y avait en Syrie six préfectures et que celle de Damas était hors classe ⁴.

C'était donc dans l'état mamlouk un personnage considérable. Il se maintenait presque toujours au second rang — cédant le pas au *nâib-el-sultân* d'Égypte sous les Bahrides, puis à l'*atabak es-sâkir*, maréchal des armées — sous les Carassiens ⁵. Or, comme le propre de l'administration mamlouke était d'avoir dans chaque province une organisation calquée sur celle du royaume au Caire, les gouverneurs choisissaient et nommaient en principe le personnel de leur ressort.

Il y avait là pour le sultan un grand danger, qu'il connaissait mieux que tout autre — puisqu'il avait souvent gagné le trône par une révolte contre son prédécesseur. L'officier mamlouk arrive à une autre fonction n'avait parfois qu'une ambition : celle d'obtenir le pouvoir souverain, à l'aide de Mamlouks

¹ Traduit dans G. I. A., *Égypte*, I, p. 216, n. 3. — Les inscriptions ne confirment pas en détail à l'époque même de Magrizi G. I. A., *Égypte*, I, p. 213-215 : c'est la raison pour laquelle l'attribution, par provision, de textes à Abu Faûl Allah, largement utilisé dans le même chapitre QALQACHANDI, *Sultans mamlouks*, I, b, p. 95, note). D'ailleurs, on ne s'expliquerait pas que, peu avant Magrizi, Qalqachandi ait écrit précisément le contraire (IV, p. 184, ГАУДЕНКОТ-ДЕНЮМЕНКА, *La Syrie*, p. 141).

² MAGRIZI, II, p. 215.

³ QALQACHANDI, IV, p. 184, XII, p. 269 ;

ГАУДЕНКОТ-ДЕНЮМЕНКА, *La Syrie*, p. 141 ; QALQACHANDI, *Sultans mamlouks*, I, b, p. 95, note, G. I. A., *Égypte*, I, 212 ; QALQACHANDI (en marge d'Ibn el-Athir, le Caire, 1200), II, p. 203.

⁴ « Tankiz n'aurait pu s'élever à cette situation (vice-roi de Syrie) s'il y avait eu une vice-royauté spéciale » (G. I. A., *Égypte*, I, p. 212, n. 4).

⁵ ABU'L MAHASIN, éd. Popper, VI, p. 264. — Voir QALQACHANDI, V, p. 453-454, VI, p. 140, VII, p. 155, ГАУДЕНКОТ-ДЕНЮМЕНКА, *La Syrie*, p. LXXXV-II, XLVI, n. 4.

à sa dévotion. Le péril était donc particulièrement craint pour Damas, qu'on appelle fort justement la « première marche du trône »¹. Des chiffres vont le montrer.

J'ai pu étudier — plus ou moins en détail, la biographie de 84 gouverneurs de la province de Damas — or, 29 d'entre eux se sont mis en état de rébellion². Sur ces 29 rebelles, deux parvinrent au sultanat, Lajin et Ikhak, deux réussirent à s'enfuir à l'étranger, cinq paraissent avoir obtenu le pardon du sultan, cinq furent mis en prison, mais libérés, six moururent dans le exil, quatre furent exécutés.

Pour la bonne marche des affaires, le sultan devait donc tenir en suspens le gouverneur de la province de Damas. Aussi pour le surveiller, et surtout le nommant-il directement un certain nombre de fonctionnaires, qui, tout en assurant leur service, sous les ordres du gouverneur général, ou tout au moins en accord avec lui, étaient chargés de l'espionnage. Dans sa lettre d'investiture que le calife éphémère Mustansir adressa à Babars, lettre rédigée d'ailleurs par le pape chancelier du sultan, on lit cette recommandation étrange³ : « Lorsque vous confierez à quelqu'un une portion d'autorité, ayez soin de placer auprès de lui un surveillant habile, qui observe les détails de son administration, et qui vous en instruise ».

Or, comme le gouverneur général est un administrateur d'office civilitaire, le sultan nommait deux espions pour le surveiller.

Le souverain « prend soin, dit Qalqachandi⁴, que le secrétariat d'Etat de Damas (*kâtib el-sirr*) soit de ses familiers investis de sa confiance, pour que celui-ci l'informe des affaires secrètes de l'Etat et des événements qui s'y produisent, que le *nâib* pourrait vouloir cacher au sultan, » Ce rôle du *kâtib el-sirr*, qui fut dans la suite revêtu au *dar al-*hukm** ne nous arrêtera pas davantage.

¹ GARDINOT-BENOMBYA, *La Syrie*, p. 133.

² Il s'agit de 84 mamlouks et non de 84 prises de fonctions : certains d'entre eux ont gouverné Damas à deux ou trois reprises.

³ Pour restreindre les chances d'insubordination, le gouvernement des Mamlouks Circassiens évitait de prolonger la durée des fonctions du gouverneur de Damas (ABU'LE-MANASSIR, VI, p. 674).

⁴ QALQACHANDI, X, p. 114; QUATREMER.

Sultans Mamlouks, I, a, p. 154.

⁵ QALQACHANDI, IV, p. 169; GARDINOT-BENOMBYA, *La Syrie*, p. 153-154.

L'émir Tankiz, « à qui le sultan ne refusait rien », proposait des candidats au sultan pour avoir été noté, ce fait est exceptionnel (MAQUI, II, p. 56-57).

⁶ GARDINOT-BENOMBYA, 2, *La Syrie*, p. 147. Donc, à un officier mamlouk et non plus à un fonctionnaire de robe.

Le second fort à nuire avait une mission plus périlleuse : car il devait non seulement espionner le gouvernement, mais lui résister à l'occasion par la force des armes et surtout risquer sa vie : c'était le commandant de la citadelle⁽¹⁾.

« La citadelle, écrit Qalqachandi — a pour commandant un lieutenant spécial du sultan, autre que le *nâib* de Damas. Il l'occupe au nom du sultan et n'y laisse pénétrer personne, que ce soit le *nâib* ou tout autre. C'est la capitale le sultan quand il vient à Damas, et elle est un siège de gouvernement. » Et plus loin : « C'est une *nâibîa* indépendante de la *nâibîa* du sultanat, et le *nâib* du sultanat n'a point d'autorité sur cette place. L'investiture du commandant lui vient des Postes Royales par arrêté royal rédigé par la chancellerie d'État. » L'auteur anonyme du *Muqad*⁽²⁾ dira plus tard : « Dans la citadelle de Damas réside un *adib* qui est indépendant du *nâib* de la province. C'est lui qui surveille la place, la garnison, les provisions, les machines de guerre. Les clefs de la citadelle ne sont remises qu'à un officier, nommé par lui, ou à celui que le sultan désigne pour cet objet³. »

L'épigraphie vient confirmer d'une façon indirecte l'indépendance du commandant de la citadelle : dans les inscriptions mentionnées de construction ou de restauration ne figurent que le nom du sultan et parfois celui du commandant de la citadelle, jamais celui du gouverneur de la province⁽⁴⁾, c'est, en

(1) Ainsi avaient agi les Achéménides vis-à-vis de leurs satrapes, à côté desquels le roi plaçait « un commandant des troupes et un secrétaire d'État qui recevaient directement les ordres de la cour et se surveillaient mutuellement » (KLART, *La Perse antique*, p. 85, 89-90).

² QALQACHANDI, IV, p. 94; GAUDREY-DEMONTEDES, *La Syrie*, p. 37.

(3) QALQACHANDI, IV, p. 184-185; GAUDREY-DEMONTEDES, *La Syrie*, p. 141-143.

(4) Ex *Imam el-mad* QIATAWKEK Sultans Mamlouks, I, b, p. 97-98, note, et C. I. A., t. XVII, p. 118.

À ces citations il convient d'ajouter les témoignages des voyageurs occidentaux recueillis par Van Berchem, ceux de Jacques de Verrone (1335), Bertrand de la Broquière (1334), Von Hart (1496), Thénoud (1512), et Léon l'Africain (début du XVI^e siècle), C. I. A., *Égypte*, I, p. 314, n. 1, 766. — Je ne retiendrais

que celui de Jacques de Verrone, dont la relation est contemporaine du tout-puissant Tankiz : « Tamen in castra, quod est in Damasco, nullum habet potestatem, sed solummodo ponit ibi suos custodes, et semper est clausum » (cité aussi dans JACQUES, *Inscr. d'Hebron*, Bull. Inst. fr., XXV, p. 12).

« Le châtelain d'une citadelle, écrit ailleurs Van Berchem (C. I. A., *Jérusalem*, I, p. 145), tenait la ville, et par là même la province, aussi les châtelains de places fortes étaient-ils indépendants des gouverneurs de province et souvent à la nomination directe du gouvernement central. » Ces arguments continuèrent peut-être sous la domination ottomane (*Ibid.*, p. 157).

(5) Cf. *Tarîf*, p. 94; QALQACHANDI, XIII, p. 101; GAUDREY-DEMONTEDES, *La Syrie*, p. cix, note.

(6) L'une d'elles, datée de 713 (n° 14), ne

effet, au cours d'une révolte, soit au titre de souverain indépendant, que Nauruz fit commémorer une restauration ⁽¹⁾.

Il est intéressant de constater toutefois que si le gouverneur de la province de Damas pouvait se voir refuser l'entrée de la citadelle ⁽²⁾, il ne perdait pas ses droits administratifs comme agent de transmission de certains ordres du sultan. Une inscription en l'h. le fait intervenir pour un décret royal (aut-il voit un hasard dans ce fait que ce texte est gravé à l'extérieur d'une porte d'entrée de la citadelle? C'est encore à la porte de la citadelle *atâ bîh al-qâdî et el-mansûr* qui devait être affiché un décret du sultan Barsbay, suivant les termes d'un des trois exemplaires qui s'est conservé près du Bab el barid. — si les trois textes étaient uniformes, le gouverneur de la province aurait été nommé. — C'est en ce sens, je crois, qu'il faut comprendre une phrase d'un

mentionne pas le tout-puissant Tannaz, dont le gouvernement, il est vrai, ne faisait que débiter.

Je dois, pour la bonne règle, faire observer que je n'ai pas identifié Aliak Zarrâd (n° 7-8, Aliak (n° 14 et Saïbîy (n° 25), ce ne sont pas, en tout cas, des gouverneurs de la province de Damas. Je ne reviens pas sur les commandants identifiés précédemment cités.

Voici, en outre, quelques références pour d'autres commandants de la citadelle de Damas. QUATREMAIRE, *Sultans Mamlouks*, I, a, p. 90, 139, b, p. 173; II, b, p. 196, 220, 228, 271; MURRAY, in *Petr. or.*, XIV, p. 310-311; 474-476; QUATREMAIRE, XII, p. 30; GAUDRY, *Damascus, la Syrie*, p. 146, n. 4; SANDAUX, *Decor. de Damas*, J. A., 1895, I, p. 312, II, p. 275. ⁽³⁾, *Art. L-Mamlouks*, VI, p. 287-288, 372-373, 379, 382, 409, *Les Itas*, I, p. 152; II, p. 123, 151, 154, 249, 308, 361. SANDAUX, p. 8, 81-82, 93, 210, 241, 253, *Les Itas*, *Hautel el-mansûr*, IX, p. 141.

(1) Voir ci-dessus.

(2) Cf. le témoignage de Bertrand de la Broquière (C. I. A., *Égypte*, I, p. 241, n. 1).

(3) Un gouverneur prévient le commandant que le sultan le mandate au Caire *Amr el-Mamlouk*, VI, p. 8).

⁽⁴⁾ So. *nonnullum*, *Das Zuckermannopol*, *Zeits. f. Assyriologie*, XXVII, p. 78. — L'instigateur du décret, Muḥammad l'in du *المرب* n'a pas été identifié — serait ce le grand négociant Muḥammad, fils d'El-Muzallag (المزلق), cité dans un arrêté émanant du sultan Faraj (804-815, 1406-1419)? (Quatremaine, XII, p. 40. Le décret de Barsbay est daté de 838 (1433).

(5) À première vue l'examen des inscriptions mamloukes de la citadelle d'Alep paraît donner des résultats plus douteux : je crois qu'on peut néanmoins formuler les mêmes conclusions. Sous les Mamlouks Circassiens (voir plus haut, p. 135, n. 5), aucune inscription connue ne mentionne le gouverneur de la province. Muḥammad ibn Yûsuf, classé comme tel par Van Berchem (C. I. A., *Égypte*, I, p. 320), nommé dans un texte de 780 avec un qualificatif douteux, *atâb el-salṭana biḥa* (Tannaz, III, p. 340), n'était probablement que commandant de la citadelle, car, en 780, le gouverneur se nommait Yibugâ Nâzari, arrêté l'année suivante (*Les Itas*, I, p. 264). Sous les Bahrides, deux gouverneurs inscrivirent leurs noms à la citadelle. Mais, dans le premier cas, il s'agit d'une restauration de très longue haleine, nécessitée par les destructions d'Houlogou, que le gouverneur surveilla au nom du sultan (Tannaz,

arrêté de nomination d'un commandant de la citadelle — qu'il en refere au gouverneur de la province de Damas pour toutes les affaires pour lesquelles nous avons decide qu'il doit en referer et qu'il se conforme aux instructions qu'il en recevra ⁽³⁾.

Il faut ajouter que dans l'inscription n° 13, le nom du commandant, loin d'être omis, est introduit par l'expression *fi annih* « sous les jours de — » qui est sans contredit une formule très honorifique ⁽⁴⁾. Ce fait qui se renouvelle dans le n° 10 va me permettre d'identifier deux commandants de la citadelle.

Le premier, Zaim el-din Zabbala Faruqi, que M. Sobernheim suppose avoir été commandant de l'arsenal, est signalé comme commandant de la citadelle sous le second règne du sultan Hisan ⁽⁵⁾ (760-762 (1360-1361)) on le retrouve en 762 ⁽⁶⁾ 1361. Entre temps, il avait dû être remplacé, car « il faut en croire Ibn Iyas, le gouverneur de Damas, Bardamar Khazizant, qui se rebella au cours de cette année-là ⁽⁷⁾ » eut à la mort un commandant de la citadelle, dont le nom n'est pas donné. Je n'ai pu savoir si Zabbala occupa sans interruption ses fonctions de 762 à 781 (1379), date de l'inscription : en cette dernière année, il eut pendant quelque temps la garde du même Bardamar Khazizant emprisonné à la suite d'une nouvelle tentative de rébellion ⁽⁸⁾.

Le second est appelé, dans une inscription de 820 (1422), *el-muqaddim el-achraf el-kafil el-fakhr*, soit « Son Excellence élevée ayant rang de gouverneur de province Fakhr el-din » suivant la traduction de M. Sobernheim, correcte par rapport au Texte. M. Sobernheim fait en outre observer que les commandants de la citadelle n'ont jamais eu droit au titre *kafil*, ce qui est exact ⁽⁹⁾. Il

loc. cit.; BOUROT, *Hist. d'Alep*, p. 82; Ibn CHORR, *Raïdat el-munawwir*, IX, p. 147; QALQACHANDI, *Sultana mamlouka*, II, a, p. 33, 139), dans le second, l'inscription commémore l'achèvement d'une canalisation d'eau, travail opéré pour le ravitaillement de la citadelle, mais surtout hors de son enceinte Timgani, II, p. 321).

À Alep, une inscription de l'enceinte générale de la ville porte le nom du commandant de la citadelle, associé peut-être comme technicien au gouverneur de la province (*Ibid.*, II, p. 373).

⁽³⁾ QALQACHANDI, XII, p. 31; GAUDEROT,

DEMOUYRES, *La Syrie*, p. 145, note, où il faut corriger la faute d'impression 37.

⁽⁴⁾ Voir les développements de YAK BEN MUHAMMAD (Q. I. A., *Jérusalem*, I, p. 51; II, p. 78).

⁽⁵⁾ CHURUKO, *Un dernier écho des Croisades, Mil. Fac. Or.*, I, p. 336 (Rabbâlat).

⁽⁶⁾ SALVATIK, *Descr. de Damas*, J. A., 1896, I, p. 250.

⁽⁷⁾ MAQDISI, II, p. 323, SALVATIK, *op. cit.* J. A., 1896, II, p. 326, CHURUKO, *op. cit.*, p. 337.

⁽⁸⁾ Ibn IYAS, I, p. 241.

⁽⁹⁾ Ibn IYAS I, p. 218.

⁽¹⁰⁾ Voir plus haut, p. 133 et ci-dessous, p. 113.

rent les armes et vinrent assiéger les occupants de la citadelle. Après trois jours de siège, pendant lesquels l'armée de Damas eut de grosses pertes, celle-ci assaillit la porte de la citadelle, y mit le feu, et pénétrant dans la citadelle, s'empara de tous ces rebelles, qui furent coupés en deux... sous la porte de la citadelle. » On peut comprendre maintenant l'inscription.

Cette citadelle que Dieu a rendu victorieuse... a été conquise et possédée pour le compte de notre maître et seigneur majestueux el-Malik el-Zahir MU' SA'ID dont Dieu protège l'islam et les musulmans par sa bonté et son aide. Le souverain gouvernement... le lundi 26 du mois hénî de safar de l'année 794 (23 janvier 1392), par les soins de Sa très noble Excellence Saïf ad-Din Tamer et de Moutazaki grand chambellan de l'armée la bien gardée par le Dieu... garde ses victoires... et le Leue Excellence des élevés des sages et courtois... par son Dieu l'ordre de son de ce gouvernement royal). Cette porte reçoit (dorénavant) le surnom de Porte de la victoire d'el-Zahir (*) (Barqûq). Gravé le 26 safar de l'année 794 (23 janvier).

Ainsi, à cette date, le nouveau gouverneur de Damas n'était pas encore installé, sinon c'est lui qui aurait dû diriger les opérations contre la citadelle. En son absence, le plus haut fonctionnaire de la province, à qui d'ailleurs incombeait de droit l'interim¹⁾, en assumait la responsabilité. D'autre part, trois jours après la nouvelle occupation de la citadelle par les troupes royales, le gouvernement n'avait pas encore fait choix d'un commandant. Il ne faut guère retenir que ce fut à la porte extérieure qu'on fit graver ce texte, dans lequel est nommé le *hajib* qui n'avait aucune autorité sur la citadelle, car, à sa lenue, on ne conçoit pas que cette inscription ait pu être affichée ailleurs. Ce bulletin de victoire, tout il faut admirer la sobriété, rare dans l'épigraphie arabe, était destiné à être lu.

On comprend l'étrange situation d'un gouverneur de la province de Damas, dont l'autorité peut être contrecarée par un officier, qui occupe le seul point

(*) Sur le supplice dit *taouf*, cf. MAQUIN, éd. de l'Hist. franç., III, p. 199, n. 3.

(¹) Barqûq n'oublie pas qu'il a été détrôné quelques années auparavant.

(²) Timurbugi n'est pas un inconnu. on le retrouve second chambellan au Caire en 804, en prison à Damiette puis à Alexandrie, gouverneur de Jafad en 803 (cf. ABU'L-MAHARIR, VI

p. 883).

(³) Je pense que seul le rattachement à Malik Zahir est nouveau, et que la *Bab el-nasr* est bien l'ancienne porte de la citadelle ainsi nommée (QUATREMERE, *Sultans Mamlouks*, II, n. p. 11).

(⁴) Cf. *Enc. de l'Islam*, II, p. 219.

fortune de la ville et qui, nommé par le sultan, n'a eu principe d'ordres à recevoir que de la cour du sultan¹. Ce commandant pouvait notamment être appelé à procéder à l'arrestation du gouverneur², opération délicate qui exigeait une certaine présence d'esprit, car il ne fallait pas qu'elle suscitât des troubles. • A la fin du règne du fils de Qalawun, c'est Alai l-Baqi³, il était d'origine que celui qui était investi de la *imaba* de la province⁴ fit auprès de la porte seoir le sultan prière de deux *rak'a*, tourné vers la qibla de manière à avoir la porte à sa gauche. Les troupes de la citadelle, les fonctionnaires et les Turcs se tenaient dans leurs logis, selon la coutume, en armes, jusqu'à ce qu'il eût achevé sa prière et son invocation. Si on lui voulait du mal, on se saisissait de sa personne, on le faisait entrer et on refermait le pont le séparant ainsi des soldats de sa garde. En effet, le pont était muni d'armatures à l'aide desquelles s'opérait cette séparation. »

En sens contraire, et en nous référant aux rébellions des gouverneurs qui ont été signalées plus haut⁵, il nous paraît naturel d'apprécier qu'un des points les plus délicats pour le gouvernement qui songe à rompre avec le sultan, c'est de chercher à s'emparer de la citadelle. Les auteurs, malheureusement, nous donnent souvent pour le détail, se bornant à dire que le gouverneur occupa la citadelle, dont il fit en prisonnier ou tuer le commandant. Il est

¹ Les *Siya* II, p. 123, et de *Ta'rikh* I, p. 231.

² Les *Siya*, II, p. 72. A l'époque de Qalawun, c'est le *amir al-chamkelin* qui s'en charge, le cas échéant de l'arrestation du *ra'is* Qalawun, IV, p. 186, GAGNÉPONT-BENNETT, *La Syrie*, p. 147.

³ SAVVATSK, *Deux de l'empire*, J. A., 1894, I, p. 425. — Ce texte n'a de valeur que s'il s'applique aux successeurs de Tankiz, arrêté en 1290.

⁴ Dans la traduction « citadelle », mais ce ne peut être qu'une distraction de l'auteur ou du traducteur. En effet, si on lui « voulait du bien », l'intéressé gagnait en corollaire solennel la *Dir el en'ida* (Palais de la fidélité), qui était bien la résidence des gouverneurs (ZETTERSTEDT, *Beitr. z. Gesch. der Mamlik*, p. 43, et notes, p. 51; QARAMEK, *Sultans mam-*

lik, I, p. 121; MURRAY, *History of Egypt*, XIV, p. 310, 474, SAVVATSK, *op. cit.*, J. A., 1894, II, p. 273; 1895, I, p. 288; 1896, I, p. 220; AMAL-MANASSIS, VI, p. 480, 492, 244; MAGNIN, II, p. 45; Les *Siya*, II, p. 72, DOZY, *Éléments*, p. 8.

⁵ Voir p. 156.

⁶ Cf. QARAMEK, *Sultans mamlik*, II, a, p. 41; Muladdal, in *Patrol. or.*, XIV, p. 310, 312, 474, 476, AMAL-MANASSIS, VI, p. 480, 492, Les *Siya*, I, p. 211, 271, 319, II, p. 41, 362, 366; SAVVATSK, *op. cit.*, J. A., 1894, II, p. 297, 1895, I, p. 288, 312. QARAMEK (un marge d'Ibn el Athir, le Caire, 1930), II, p. 211; BERNARD, *Hist. d'Alep*, p. 108. — Ibn Iyas se sert de termes ambigus II, p. 342 pour nous dire qu'en 903 (1498), Kart-hay Aymar occupa simultanément les deux fonctions, ajoutant que ce fut « tout à fait exceptionnel » à la vérité,

faudrait pas croire d'ailleurs que les rapports entre ces deux fonctionnaires étaient journellement tendus : un gouverneur se saisit du commandant q'ila convoque pour lui communiquer les ordres du sultan qu'il envoie au Caire.

Lue des raisons qui motivaient l'indépendance du commandant de la citadelle, vis-à-vis du gouverneur de la province, était donc inopérante la plupart du temps. Pourtant, du moment que la pratique n'était maintenue tout au long du règne des Mamlouks, on est bien obligé d'admettre que cette situation a dû faire réfléchir les hésitants et empêcher certaines insubordinations. Nous savons qu'au moins une fois le commandant remplit son rôle. L'akz Fakhri, dont il a été question, écrivit au sultan Barsbay pour le prévenir que le gouverneur Tatalak Rijisi se préparait à se révolter². Le sultan put ainsi prendre toutes les dispositions voulues pour faire arrêter Tambak, mais il prit trop de précautions : se fit à un trop grand nombre d'officiers et certains d'entre eux trahirent la cause du gouvernement et avertirent Tambak. Celui-ci eut le temps de grouper ses partisans et les troubles que le sultan avait voulu éviter se déroulèrent sanglants, dès le commencement du combat. Tambak fut fait prisonnier et mis à mort. Mais le commandant de la citadelle continua de faire son devoir : la garnison prit part à l'action, criblant de fleches les Mamlouks de Tambak³.

Cet espionnage du gouverneur n'est, près, dans le domaine administratif la seule attribution politique du commandant de la citadelle : le sultan avait besoin d'un homme de confiance pour surveiller les détenus politiques.

Quand on étudie le fonctionnement du régime mamlouk, on est frappé d'

Kurtuly son, l'empereur de la citadelle. Il n'y avait chose à commander. *Ibid.* II, p. 331-362).

² *Am'l-Mahasis* VI, p. 8, 11.

³ SALVATIN, *Deser de Damas*, J. A., 1895, II, p. 271. — Le commandant de la citadelle et le chancelier de Damas avaient probablement d'un chiffre pour la correspondance avec le sultan. C'est peut être par discrétion professionnelle que Qalqachandi ne parle pas de l'usage de correspondances chiffrées à la cour des Mamlouks. Il n'en signale l'emploi que dans son chapitre des lettres particulières (IX, p. 230). Il mentionne plusieurs systèmes, suivis de quelques principes de cryptographie (en arabe

et en persan) empruntés à A. A. M. et à Barsbay. *Maus.*, 162, 136 et *Barquci-mans* I, p. 163). — Voir à ce sujet : *Prolegomena* II, p. 405-406. QUATREMER, *Sultans mamlouks*, II, b, p. 55.

⁴ *Am'l-Mahasis* VI, 574-75, 781-78. SALVATIN, *op. cit.*, J. A., 1895, II, p. 287-288, où les faits sont exposés différemment par le même auteur cité au début de la note précédente. Ici Tambak se révolte et ici il est suspect au sultan; *Muired alfatufi*, p. 130 (بيك البهشي). LUCIANO, *Un dernier écho des Croisades*, *Mémoires*, I, p. 347 (Tambak et Rijisi), *MARCEL, Égypte*, p. 182-183 (Bonyq-ül-Bekhadchy).

benigne — due à la bienveillance toute particulière du sultan — qui, la plupart du temps, faisait emprisonner les Mamlouks dont il avait lieu de se plaindre¹. Sur les 84 gouvernements de Damas cités ci-dessus, 42 firent certainement de la prison².

La citadelle de Damas est une des plus importantes prisons politiques du royaume³. Les auteurs font mention très fréquemment de cette prison⁴, que complètent parfois des détenus de marque — comme les sultans Malik Adil Khatibagi⁵ et Malik Nusr Faraj⁶, Qara-Yasuf le fondateur de la dynastie des Qara-Quyunlu, le sultan Iqbal-ale Ahmad du Cwaïs⁷, Quth-Badq de la

p. 170-178, 257; II, p. 41, 138, J. MARIANI et G. WIEZ, *Matériaux pour servir à la Géog. de l'Égypte*, p. 151.

¹ La chose était tellement habituelle que l'on trouve dans Qalqachandi (IX, p. 49) un modèle de lettre de félicitation pour une sortie de prison. Rédigée par Mohamd Ghahbi, cette lettre date donc du début du xiv^e (xiv^e) siècle.

² Sur les 136 Mamlouks étudiés (nos Abu'l Mahasin (voir plus haut) (I, n. 2)) ont avéré que 49 furent emprisonnés, la proportion est moins forte, pour deux raisons : les biographies sont très succinctes, en outre on y compte des officiers subalternes dont la carrière comportait moins de profits et moins d'abus.

Sept des vingt-huit chancelliers des Mamlouks circassiens furent emprisonnés (voir ci-dessus, p. 165, n. 3).

³ Sur les prisons du Caire, cf. MAQUIE, II, p. 187-189, 224; QATRAMER, *Sultans Mamlouks*, II, b, p. 46; GAUDENOT-DEVOYATRE, *La Syrie*, p. LX.

Les délégués politiques étaient aussi internés dans les citadelles d'Alexandrie (MAQUIE, *op. cit.*, III, p. 191; les références se raient innombrables), de Haïlette (ci-dessus p. 165, n. 5), de Marqab (ABU'L-MAHABIN, VI, index, p. 990, Ibn Iyas, index, p. 465; VAN BEECHER et FATIO, *Voy. en Syrie*, II, p. 305), peu souvent à Alep (Ibn el-Wardi, suite à Abû'l-Fidâ, s. a. 743; ABU'L-MAHABIN, VI,

p. 314, TABBACH, II, p. 400, III, p. 510-511).

⁴ Mohaddal, in *Patrol. ar.*, XIV, p. 313, 455-487, 619; QATRAMER, *Sultans Mamlouks*, II, a, p. 138, b, p. 58, 60, 124; QALQACHANDI, VI, p. 212, 330; ABU'L-MAHABIN, VI, p. 18, 20-28-41, 43, 133-147, 194, 198, 240, 256, 257, 260, 269, 271, 283, 297, 374, 493, 499, 466, 508, 517, 558, 561, 575, Ibn Iyas, I, p. 103, 108, 248, 271; II, p. 41, 15, 148, 100, 254, 261, 269-270, 307, 301, MAQUIE, II, p. 35, 314, 422; SALVAIN, *Deux de Damas*, I, A., 1891, I, p. 203, 1898, I, p. 302; II, p. 227, 308; MAURÉD el-Hafef, p. 138; ALI PACHA, V, p. 35; VI, p. 20; TABBACH, II, p. 483, 473; III, p. 98; G. L. A., *Syrie du Nord*, I, p. 67-68; VAN BEECHER et FATIO, *Voy. en Syrie*, I, p. 249; QAHANANI, II, p. 211, 212; BACHAR, *Hist. d'Alep*, p. 103-105; *Bull. Inst. fr.* XXV, p. 119, *Bull. Comité ar. arabe*, XXXII, p. 166, nos *Secrétaires*, in *Mét. Banaet*, I, p. 287, 293.

Un local s'appelait *Barj el Khayyda* (ABU'L-MAHABIN, VI, p. 472), un autre, au temps des Ayyoubides tout au moins, la prison des serpents (SALVAIN, *op. cit.*, J. A. 1893, II, p. 302) — une troisième, la *Barj el-Hamman* (Ibn Iyas, I, p. 324; MARK, *Ar. Inscr. of Dara*, *Journ. of Pal. or Soc.*, 1915, p. 68).

QATRAMER, *Sultans Mamlouks*, II, b, p. 44.

ABU'L-MAHABIN, VI, p. 311, Ibn Iyas, I, p. 450.

ABU'L-MAHABIN, VI, p. 109, 410, 420, 474. — On lit dans une lettre du sultan Faraj à To-

dynastie des Doughadirides¹⁷. Le commandant de la citadelle assumait la responsabilité de la garde de ces prisonniers, qui ne pouvaient être incarcérés ou mis en liberté que sur un ordre écrit du sultan. En 678-1279, pendant la période trouble qui suivit l'abdication de Malik Saïd Barakat-Khan, quelques officiers, qui lui étaient restés fidèles, arrêterent le gouverneur de Damas, Aidamur Zahiri, et le remirent au commandant de la citadelle. Ce dernier accepta le prisonnier, mais le fitssa dans une liberté relative sous bonne escorte¹⁸. On permit même de se rendre au bain¹⁹, ce qui mécontenta l'émir. « Mais, leur répliqua-t-il, je t'ai remis à son sujet au sultan, n'as-tu pas ? » Vous l'avez arrêté de votre propre autorité et si je vois le vrai malade, quelle excuse pourrais-je invoquer auprès du sultan ? » Ainsi, dans le cas présent, le commandant de la citadelle avait reçu indubitablement l'ordre de mettre en prison. Il ne lui fut pas subit le régime cellulaire, et tout est tout se refusant à le livrer de crainte qu'il ne fut mis à mort.

Naturellement, le commandant de la citadelle devait prendre des mesures

merlan (Qalqashandi, VII, p. 330) : « (Ayant appris que) le sultan Ahmad ibn Uways était venu de Bagdad à Alep, nous avons dépêché de notre Porte Royale un ambassadeur qui le tira d'abord à Damas pour atteindre notre but (qui était de l'emprisonner). Quelques jours plus tard nous avons été informé par le gouverneur de Damas de l'arrivée en cette ville de Qarâ Yâsuf fils de Qarâ Muḥammad, accompagné d'une suite impuissante. Nous avons aussitôt envoyé au gouverneur de Damas un émir, porteur d'un décret royal, prescrivant de mettre la main sur Ahmad ibn Uways et Qarâ Yâsuf et de les incarcérer à la citadelle de Damas, pour assurer fermement (vis-à-vis de vous) notre fidélité au trône. »

¹⁷ Les Iyas, II, p. 246, TARDAN, III, p. 96, 130.

¹⁸ Mufaddal, in *Patrol. or.*, XIV, p. 369; 473. M. Blochet traduit : « Il lui laissa la faculté de se promener en ville, tout en le faisant surveiller par des gardes »; mais, en ce cas, les émir qui voulaient reprendre Aidamur auraient pu assez facilement s'emparer de sa personne. Le mot *allā* rend l'arabe *البحرة*,

Or, à la citadelle du Caïre une salle était appelée *bayra* (ou *bahira*) (GARRAHOVA, *Citadelle*, p. 682, 703, 709; AM L-MANASSIN, VI, p. 394-613, 637, Les Iyas, II, p. 43, 69, 71, 108, 146-128, 137, 257, 282, 300, 301, 316, 320, 351, 354-383, III, p. 62, 71, une salle du même nom dans la *Dar al-ḥa'dda* de Damas. AM L-MANASSIN, VI, p. 344), et je suis frappé de ce fait que le local en question était réservé aux prisonniers traités avec des égards particuliers et qui notamment n'étaient pas enchaînés : les souverains détrônés Malik Mangûr 'Uthmân, Bilbâi, Tirmachigâ (Les Iyas, II, p. 38, 86, 89, 91; et surtout p. 31) : le sultan donna l'ordre de le faire entrer dans la *bahra*; (le prisonnier) y fut introduit et y séjourna quelques jours sous bonne escorte. C'est bien le cas ici, et il est permis de supposer qu'il existait à la citadelle de Damas une salle du même nom, destinée au même usage. L'objection du bain est sans valeur, car il y avait un bain à l'intérieur de la citadelle (cf. dessous, p. 170).

Ce qui en dit long sur la vie que menaient les prisonniers.

pour empêcher les évasions — toute la nuit, les sentinelles étaient tenues en éveil par des coups de tambour qui se repelaient toutes les 4 minutes. Pourtant, des évasions se produisaient⁶⁶ — il en était de mouvementées, car en cas de réussite collective, les leb nus s'armaient et mettaient à mort le commandant de la citadelle, ou tout au moins le forçaient à s'enfuir⁶⁷. En tout cas le sultan ne plaisantait pas, et le commandant était impitoyablement mis à mort, surtout lorsqu'il pouvait être soupçonné de complicité⁶⁸. L'intéressé s'attendait bien à subir le dernier supplice — le commandant Manlûq avait, en 810 (1407), fait dire l'existence de deux importants prisonniers, de l'émir Chaikh le futur sultan — puis pour échapper aux rigueurs du sultan il s'était caché en ville. Découvert le malheureux — gêné par sa corpulence, ne put déployer assez d'agilité pour s'enfuir et fut tué par l'officier qui le poursuivait⁶⁹.

Mais cette conception administrative n'était pas uniquement fonction de la politique intérieure — si l'on peut qualifier de telle expression pompeuse les scandaleux désordres causés par les jalousies mutuelles des officiers mamlouks — qu'on ne peut pas assimiler à des chefs de partis religieux ou politiques. Les citadelles avaient un rôle militaire à remplir, non seulement contre les mamlouks en révolte — mais vis-à-vis d'une invasion ennemie. La citadelle de Damas nous l'avons vu, ecrivit une page magistrale lors de l'occupation de la ville par les troupes de Güzân. Elle avait déjà tenu tête pendant quelque temps aux hordes d'Ilkagân — et plus tard avec une garnison insignifiante opposa une assez bonne résistance aux efforts de l'amirhan. Plus près de nous vers la fin du XVIII^e siècle les troupes d'Égypte commandées par Muḥam-

⁶⁶ QALQACHANDI, IV, p. 183-217-311, p. 29; GARDENY-DÉMONVAYES, *La Syrie*, p. 143, note, 146, 305; SAUVAIN, *Descr. de Damas*, J. A., 1896, I, p. 431. — Pour le Cairo, cf. QALQACHANDI, IV, p. 9.

⁶⁷ ABU'L-MANASIR, VI, p. 195; BACHOF, *Hist. d'Alep*, p. 104; *Bull. Inst. fr.* XXV, p. 122.

⁶⁸ ABU'L-MANASIR, VI, p. 373-379.

⁶⁹ Les *Ilak*, II, p. 246; TABBAËH, III, p. 96.

⁷⁰ ABU'L-MANASIR, VI, 189-190, 257.

⁷¹ QUATHEMER, *Sultans Mamlouks*, I, a,

p. 99. — La citadelle d'Alep s'était aussi défendue après la prise de la ville (*Ibid.*, p. 90). QALQACHANDI, IV, p. 126; GARDENY-DÉMONVAYES, *La Syrie*, p. 93; note que le conquérant mongol ne put s'emparer de la citadelle de Barûch, au sud-est d'Antioche, sur l'Oronte.

⁷² ABU'L-MANASIR, VI, p. 63, 65; SAUVAIN, *Descr. de Damas*, J. A., 1896, I, p. 423. *Enc. de l'Islam*, I, p. 932.

mal Bey Abu Dhalab, maîtres de la ville de Damas ne purent s'emparer qu'avec beaucoup de peine de la citadelle ¹⁾.

Le sultan obéissant donc aussi à des vues supérieures d'intérêt général en choisissant lui-même les commandants de citadelles ainsi que les préfets des districts qui avaient une importance militaire. Sur les 6 chefs-lieux des grandes provinces, 3 seulement, Damas, Alep et Hama possédaient des citadelles avec *nach* indépendant ²⁾; par contre, à Tripoli, Hama ³⁾ et Karak, il n'y avait pas de commandant de citadelle ⁴⁾.

Pour cette vaste région syrienne ce n'était pas suffisant — aussi de nombreux districts relevaient directement du sultan. Ainsi, Gaza, avant de former une septième province ⁵⁾, était un chef-lieu de commandement militaire, dont le titulaire était toujours nommé par la cour du Caire ⁶⁾. Ces procédés administratifs neurent pas à changer, et, au cours du ix^e (xv^e) siècle, nombreux étaient les commandants de districts et de citadelles nommés par le sultan. On ajoutait à la liste suivante ⁷⁾.

Province de Damas : Gaza, Jérusalem, Hamleh, Subama, Ajlun, Sarkhal, Homs, Ribba, Masjad⁸⁾ et d'une façon intermittente, Adraat et Balbek.

Province d'Alep : province sujette aux invasions, donc à commandements militaires très variables et difficiles à déterminer. On est tout au moins certain de Qal'at el Musammat, Balasat, Antab, Chaizar, Malajya, Abulustain, Ayas, Tarsus, Adana, el-Bira (Barshik), Qal'at Ja'bar, el-Ruha. Sis, les localités hautaines sont situées hors des limites de la Syrie proprement dite, vers l'Anatolie, l'Arménie et la Mesopotamie.

¹⁾ SAVARY, *Lettres sur l'Égypte*, II, p. 236.

²⁾ QALQACHANDI, IV, p. 130, 204, XII, p. 151, III, CHINDA, p. 259; C. L. A. *Égypte*, I, p. 219-241; GAGNEPONT-DEMONTEYRES, *La Syrie*, p. 119, 217, 231, n. 2. — Le dédoublement et aussi avec Alep que pour Damas existait en ce sens MASSARON, *Sur pour de l'Égypte*, Bull. Inst. fr., X, p. 83, où, en outre, dans la 6^e la *nach* de la citadelle est confondu mal à propos avec la fonction d'*al-bek*.

³⁾ Voir pour Antab MASSARON, VI, p. 8.

⁴⁾ QALQACHANDI, IV, p. 233, 238; IX, p. 253. GAGNEPONT-DEMONTEYRES, *La Syrie*, p. 222, 231.

⁵⁾ Cf. ci-dessus, p. 462, n. 2.

⁶⁾ QALQACHANDI, IV, p. 29; VII, p. 179; GAGNEPONT-DEMONTEYRES, *La Syrie*, p. 81.

⁷⁾ QALQACHANDI, IV, p. 201, 226-229, VII, p. 169-170, 172-176, 179, 180; IX, p. 253, XI, p. 110-112, XI, p. 105, 106-110, 113-115, 168, 169, 172, 174, 175, 197, 212. GAGNEPONT-DEMONTEYRES, *La Syrie*, p. 176, n. 3; 178, n. 3; 179, n. 1 et 5; 180, 215-218, 226, n. 2, où il importe de consulter les notes.

Le sultan donnait en ou n'en investiture aux chefs de grandes tribus arabes QALQACHANDI, VII, p. 184 seq., XII, p. 118 seq.).

Province de Tripoli. Hiss-d Akrad (Hiss-Akkr, Bile-akras, Salvon, Lala-kieh, Marqab⁽¹⁾, el-kahf.

Les trois autres provinces, Hama, Salad⁽²⁾ et Karak ne comportaient pas de commandements royaux.

Les villes que nous venons d'énumérer possédaient presque toutes une citadelle qui devait pouvoir se défendre contre une attaque. Les remparts ne venaient donc être d'une seconde et dernière preuve. Il fallait en outre prévoir l'éventualité d'un long siège pour la garnison, qui devait avoir à sa disposition des approvisionnements suffisants en munitions et en vivres. C'est ce qui va être examiné pour la citadelle de Damas en particulier.

« Une des beautés de Damas est sa citadelle. L'excellence de sa balisse et son étendue. Elle est en effet aussi vaste qu'une ville. Elle renferme un bazar, un moulin et quelques boutiques pour la vente des marchandises, l'hôtel de la frappe, où se battent les monnaies; des maisons, des magasins de dépôt, et une rotonde⁽³⁾, qui est telle qu'il n'en existe pas de plus belle sur la surface de la terre. C'est par rapport au bazar de cet édifice joint l'architecture d'un coup d'œil, quelque bon que sa vue s'étende. » Aussi, en cet endroit qui domine toute la région environnante, avait-on installé un portesignal à feu pour la transmission des nouvelles urgentes⁽⁴⁾.

« Il y avait dans la citadelle des puits, des cours d'eau et des conduits d'écoulement, de telle sorte que l'eau étant coupée, les puits la remplaçaient⁽⁵⁾. » La citadelle était entourée d'une muraille élevée, enclose elle-même d'un fossé qu'on remplissait d'eau en cas de siège.

⁽¹⁾ Prison politique, ci-dessus, p. 166, n. 3.

⁽²⁾ *Province de Hama* (Q. 1888, VI, 2).

⁽³⁾ *Yacina*. — Sur les différentes acceptions de ce mot, voir MAGNAN, I, p. 144 II, p. 35; RAYNAUD, *Essai sur l'his. et la topogr. du Gaire*, II, p. 84; SALVAIN, *Descr. de Damas*, J. A., 1896, I, p. 454; AMADÉ, p. 52, n. 8; C. A. *Procès-verbal*, I, p. 35, 2. *Syria* VI, p. 10, n. 1; KIRBY, éd. Guest, p. 691; les *Arabs* III, p. 140; NEWBURY, III, p. 312; J. A., 1869, I, p. 221; HARTMANN, *Geogr. V. cheischen lib. Palestina*, p. 48; MACHMUD, *Diab. ar. de Bagdad*, extrait de *Diab. ind. fr.*, XI, p. 20; GOTTSCHE, *A family of Fat. Lalia*,

J. A. O. S., XXVII, p. 21, 212; *Rev. monde musulman*, LVII, p. 130.

⁽⁴⁾ Abû l-Baqâ, in SALVAIN, *Descr. de Damas*, J. A., 1896, I, p. 427-428.

⁽⁵⁾ SALVAIN, *Yacina*, p. 60-61; QALQACHANDI, XII, p. 27, les *Jeffer* DEMOMYKES, p. 145, n. 1. À l'époque d'Abu Faïl Allah, ce signal était installé sur le toit de la mosquée des Omeyyades (*Tu'rif*, p. 201; HARTMANN, *Pot. Geogr.*, LXX, p. 205; QALQACHANDI, XIV, p. 329; GACHETROU-DEMOMYKES, *La Syrie*, p. 259).

⁽⁶⁾ Abû l-Baqâ loc. cit., p. 428.

⁽⁷⁾ QALQACHANDI, IV, p. 63; GACHETROU-DE-

On n'a pas de renseignements précis sur la composition de la garnison, qui devait comprendre, comme dans les autres forteresses, « des mamlouks, soldats réguliers le service peut-être de la garde, des esclaves pour les fonctions subalternes, enlastés ou armés s'attachant à elle »⁽¹⁾. Dans la citadelle d'Alep, « une des plus considérables »⁽²⁾, il y avait une section de soldats de la garde quarante hommes⁽³⁾. Lorsque Qalāwūn se fut emparé, en 684 (1285), de Marqab, il désigna, pour y tenir garnison, mille hommes, archers, arbalétriers et soldats, quatre cents ouvriers, un détachement d'émirs jouissant des honneurs de *ṣabikhāna* (émirs de quarante), et un autre de 150 mamlouks baḥrīdes⁽⁴⁾. Mais ce chiffre d'environ 2.000 hommes est vraisemblablement au maximum : il faut tenir compte de la présence des croisés en Syrie et des précautions à prendre pour une contre-attaque des Francs qui venaient d'être dépossédés de Marqab.

Le service était très chargé : de jour, ainsi que cela se passait à Alep, les soldats de la garde assuraient à leur tour la surveillance de la porte d'entrée, ouvert du lever du soleil à son coucher⁽⁵⁾, de nuit, le commandant de la citadelle devait s'assurer que les sentinelles étaient à leur poste et que les rondes se faisaient strictement. Aucun homme ne pouvait sortir de la citadelle sans un titre de permission laquell n fut en aucun cas d'usage pour la nuit⁽⁶⁾. À cause de la discipline sévère qu'il imposait, le commandant devait veiller au bien moral de la garnison, « se concilier les cœurs et faire rendre justice »⁽⁷⁾.

Il y avait à la citadelle de Damas, comme dans toutes les autres forteresses, au dedans mêmes ou sur le devant les portes, des arcs des fleches

DOMMAYNES, p. 35. Comparer une vue schématisée de la citadelle d'Alep, prise en avion *L'Illustration*, 30 août 1914, p. 169.

⁽¹⁾ C. I. A., *Égypte*, I, p. 491. — De même les renseignements qui vont suivre seront souvent empruntés à des documents concernant d'autres citadelles. Peu importe, puisqu'il ne s'agit ni de chiffres ni de topographie.

⁽²⁾ GAUDEROT-DOMMAYNES, *La Syrie*, p. 261, n. 1.

⁽³⁾ *Quartier général*, IV, p. 217. GAUDEROT-

DOMMAYNES, *La Syrie*, p. xxxiv, 205.

⁽⁴⁾ VAN BERGEEM et FATIO, *Luy en Syrie*, I, p. 317.

⁽⁵⁾ QALQACHABDI, *loc. cit.*; GAUDEROT-DOMMAYNES, *La Syrie*, p. 204-205.

⁽⁶⁾ *Tarīf*, p. 95; QALQACHABDI, XI, p. 42; XII, p. 100-101; GAUDEROT-DOMMAYNES, *La Syrie*, p. 261.

⁽⁷⁾ *Tarīf*, p. 95; QALQACHABDI, XI, p. 42; XII, p. 100-101; GAUDEROT-DOMMAYNES, *La Syrie*, p. 145, note.

des lances, des cottes de mailles, des cuirasses ¹, composées de lames de fer recouvertes de brucart, des haches, des oûils divers, du bois de construction, du bois de mine, du bois pour les palissades, du taphle, etc. ² Lorsque le sultan Salim prit possession de la citadelle d'Alep, il y trouva ³ des housses ⁴ et des parures d'écote et brochées d'or, les haches, les selles d'or et de pierres précieuses ⁵, des timbours ⁶, des brides incrustées ⁷ des pierres précieuses *fusûs muthammîna*, des harnais d'acier bigarre, des sabres damasquins d'or, des cottes de mailles ⁸ et des casques de cuir et d'autres armes ⁹. Il ne faut pas oublier le matériel lourd représenté par les mangonneaux de diverses grandeurs, mangonneaux de Salim, mangonneaux francs, qarâbugâ ¹⁰.

Il fallait veiller à ce que ces armes ne disparaissent pas. Personne n'enleva du château royal, lit-on dans un décret d'Alexandrie d'ite 907 (1501 ¹¹), ni armes, ni couteaux, ni fusils, ni instrument de guerre, ni autre chose. Tout homme de la garnison du château, mamlûk, esclave ou armurier, qui transgressera cet ordre et qui en fera sortir un seul objet, sera étranglé à la porte du château. Ce décret n'a pas été rédigé sans raison, et

¹ *Qarqâlat* (cf. QALQACHANDI, II, p. 136, ABU'L-MAHASI, VI, p. 78, 682, 684).

² *Tarîf*, p. 95, QALQACHANDI, IV, p. 11-12; XI, p. 92, XII, p. 39, 308, 310; GALDESKI-DENOMATZKY, *La Syrie*, p. 131, 143, note VAN BERNHEM et PATIO, *Voy. en Syrie*, I, p. 217.

³ Ibn Iyas, III, p. 30, fol.

⁴ *Kanbûch* (cf. QALQACHANDI, II, p. 127, 129; IV, p. 12; GALDESKI-DENOMATZKY, *La Syrie*, p. xci, xciv, et p. xlii, où par distraction, le mot est traduit par « pommelés »).

⁵ *Riqûb*, pl. de *rajada* (cf. QALQACHANDI, II, p. 127; VAN BERNHEM, *Sultans Mamlûks*, I, p. 135, note).

⁶ *Barûc* cf. I, I, A., *Jérusalem*, II, p. 276).

⁷ *Tamûr el-hakî*. Je ne sais ce que signifie le second mot.

⁸ Cf. QALQACHANDI, II, p. 129; ABU'L-MAHASI, VI, p. 256.

⁹ *Barkatlawdî*, qu'on écrit *برکتون* et *برکتوان* (QALQACHANDI, IV, p. 58, 62; ABU'L-

MAHASI, VI, p. 78; SAHAWI, p. 66; Ibn Iyas, I, p. 231, 302; II, p. 30, 127, 173, *Bull. Inst. fr.*, XXV, p. 126; le mot s'employait aussi pour l'armure des éléphants (QALQACHANDI, V, p. 97). Je ne sais à quelle époque ce vocable persan a remplacé l'arabe *ijfâf* employé encore sous les Fatimides (MAQUIZI, éd. inst. franç., III, p. 214, n. 10, C. I. A., *Égypte*, II, p. 55, n. 4, Ibn EL-ATHIR, s. n. 443; *Uttû*, en marge d'Ibn el-Abir, Le Caire, 12^{vo}, X, p. 97, 162, XI, p. 199). On trouve *کشتان* dans Ibn Khurdâdhbeh (*Gloss.*, p. 214).

On conserve, au Palais des Arts, à Lyon, un chanfrein de cheval, portant une inscription que le savant Directeur adjoint du Service des Antiquités de Palestine, M. L. A. Mayer, doit publier prochainement.

¹⁰ SAHAWI, p. 66, 68.

¹¹ *Zardîyât* (cf. QALQACHANDI, II, p. 135).

¹² VAN BERNHEM et PATIO, *Voy. en Syrie*, p. 315-316.

C. I. A., *Égypte*, I, n° 321.

vu sa date tardive, il a dû être précédé d'arrêtés analogues¹. Les auteurs ont conservé le souvenir d'un scandale dans lequel fut compromis un vizir de Qalawûn, qui avait voulu aux Francs des armes soustraites aux arsenaux royaux. D'ailleurs l'intéressé Sanjar Chuja'i, qui avait avoué s'être dessaisi d'armes « vieilles, dégradées et de peu d'usage », s'en tira à très bon compte, sans doute il dut verser une amende considérable mais ne fit guère qu'un mois de prison, et on le trouve trois ans plus tard (en 690-1291), gouverneur de la province de Damas².

Il y avait encore, dans la citadelle, un magasin d'habillement, dont on devait aussi tenir un compte rigoureux. Les sièges éventuels pour lesquels

¹ Témoins ce court billet, cité par Qalqandî (VII p. 305) : « Il est rappelé à sa noble (lire : *karim*) connaissance qu'un (précédent) décret royal a été publié l'interdiction absolue de transporter des armes et des équipements en Asie mineure (*al-hûdd el-rûmiya*). Notre présente note est pour inviter Sa noble Excellence à prescrire qu'il soit absolument défendu de transporter des armes et des équipements dans la région indiquée. Qu'il y veille scrupuleusement et qu'il comprenne toute la portée de cette interdiction ».

² QALQANDÎ, *Mamlûk*, II, a, p. 92-97.

La personnalité de Sanjar Chuja'i est intéressante à plus d'un titre. Sa carrière administrative est brève : mamlûk du sultan Qalawûn ; en 678, émir de quarante ; 679-687, vizir, c'est en 687 qu'il est accusé d'avoir vendu des armes, 688, administrateur des finances à Damas ; 690, fait fonctions de nâib el-saltân, 690-694, gouverneur de la province de Damas. En 693, nommé régent ; après l'assassinat de Malik Achraf Khalîl, fait monter sur le trône Malik Nâsir Muhammad, essaya de fomenter une révolution de palais au cours de laquelle il succombe, en safar 693. Sa tête fut promenée à travers les rues du Calva, aux cris de joie de la population.

Car, cet homme, avide de richesses, « s'était livré à de nombreuses exactions et avait inventé toutes sortes d'actes de vexation et de tyrannie » : il possédait, à son domicile, une

prison, dans laquelle il détenait les malheureux à qui il voulait extorquer de l'argent. Il est toujours prêt à conclure d'importantes marchés pour le compte de l'État, on a confisqué la fortune de collègues en disgrâce. Tout-puissant sous les règnes de Qalawûn et de son fils Khalîl, il réussit à faire augmenter à son profit la dotation du gouvernement de Damas.

Il dirigea avec beaucoup d'activité la construction du collège et de l'hôpital de Qalawûn. Dernier trait, à mettre en face de l'accident de la vente des armes, c'est Sanjar Chuja'i qui mit fin à l'occupation franque en Syrie, par la prise de Safed et de Beyrouth cf. MAQUIE, II, p. 380, 400-408, 429. QALQANDÎ, *Saltân Mamlûk*, II, a, p. 7, 12, 27, 44, 59, 60, 64, 88, 104, 110, 113-116, 126, 129, 130, 131, 140, 141, 143, 150, 167, II, b, p. 2, 6, 8-14, 16 ; IMBRIAS, I, p. 117, 121, 132-129-131, 174 ; SAVATIER, *Descr. de Damas*, I, A., 1894, I, p. 408, 1895, I, p. 312, II, p. 91 ; ZETTERSTEDT, *Bedroje Gesh i Mamlûk*, p. 1, 21, 26, 29, 97, et notes, p. 45 ; ABÛ'l-FIDÂ, s. n. 601, 603, Mufadjal, in *Patrol. or*, XIV, p. 383, 388, 393, 412-414 517, 532 531, 576-578 ; SALIH IZZ YAHYA, p. 42 48, 109 ; MAUCHEL, *Égypte*, p. 169 ; VAN BRUNNEN et FATIO, *Voy. en Syrie*, I, p. 101 ; LANE-POLK, *Egypt*, p. 288-289.

³ QALQANDÎ, XII, p. 38, GILBERT-DEMONTEZ, *La Syrie*, p. 143, note.

on avait étudié le creusement de puits à l'intérieur de la citadelle, exigeaient d'importants approvisionnements de vivres. On lyâs à l'occasion d'en faire l'énumération pour le futur : auzents, farine, beurre, miel, fourrage, réserve de blé. Un arret royal concernant la forteresse de Sarkhad montre avec quelle minutie le gouvernement précisait les devoirs du commandant en cette matière : « Les provisions et les récoltes seront soigneusement apprêties à la forteresse pour y être conservées : une récolte nouvelle ne sera pas engrangée au-dessus d'une récolte ancienne ; toute grange où sera conservée une récolte aura une situation consignée par écrit, un échantillon en sera conservé dans un petit sac et sera gardé sous scelles dans le Trésor. On ne consèmera pas de nouveau grain avant l'épuisement de l'ancien. » Tous ces détails étaient étroitement surveillés, et le commandant de la citadelle avait à subir des inspections, qui s'intéressaient non seulement à l'état de conservation de la forteresse elle-même, mais en particulier sur la situation des approvisionnements⁽¹⁾.

Un dernier souvenir nous vient au commandant de la citadelle, puisque celle-ci renfermait l'hôtel de la monnaie : cela impliquait, outre les espèces monnayées, une certaine quantité de dor et d'argent en lingots. Lorsque le gouverneur de Damas Jughay Argumchawi, en révolte contre le sultan Muzafer Abmaad, en 821-1421, s'empara de la citadelle, il y trouva environ 100.000 dinars⁽²⁾ (plus d'un million or).

Ainsi, la responsabilité de ce fonctionnaire était écrasante : cette notice, qui demandera à être complétée et revisée sur l'un des points, le montre suffisamment. Cet officier du Qal'ichand — devait être sage, expérimenté, énergique, circonspect, compétent sur les divers genres de sièges, de combats, de fortifications et de défense des places. Il n'était peut-être pas difficile de trouver un officier possédant les qualités techniques indispensables, mais il

⁽¹⁾ GABAROVA, *Hist. de la citadelle*, p. 704. — Cf. Ta'rif, p. 95-96; QALQACHANDI, XI, p. 98, XIII, p. 102; GILBERT-DEMOUVRES, *La Syrie*, p. cx, note.

QALQACHANDI, XIII, p. 101; GILBERT-DEMOUVRES, *La Syrie*, p. cix-cx, note.

⁽²⁾ Ta'rif, p. 94-95; QALQACHANDI, XI, p. 92; XIII, p. 99; GILBERT-DEMOUVRES, *La Syrie*, p. cix, no 6.

⁽³⁾ QUATREMER, *Sultans Mamelouks*, II, 4, p. 134.

⁽⁴⁾ QALQACHANDI, XIII, p. 38; GILBERT-DEMOUVRES, *La Syrie*, p. 145, note.

⁽⁵⁾ ART-LE-MANABIK, VI, p. 486. — A Alep, le sultan Salim aurait mis la main sur un million de dinars (ART-LEMAN, III, p. 50).

⁽⁶⁾ QALQACHANDI, XI, p. 98.

devait être plus malaisé de rencontrer un homme dont la loyauté envers le gouvernement (le sultan) fut à l'épreuve. C'est à dessein que je parle du « gouvernement » et non de la personne du sultan, car il semble bien que le sort du commandant de la citadelle de Damas n'ait pas été forcément lié aux révolutions du Chateau de la Montagne-aux-Fleurs. Les chroniques évidemment nous renseignent mal sur ses faits et gestes. Car, malgré son rôle important, c'est un fonctionnaire subalterne. Il apparaît néanmoins que le gouvernement du sultan ait été presque toujours à se louer de son choix. Au moment des troubles si graves des Mongols, les commandants défendirent la place avec loyauté, l'un d'eux avec succès. D'autre part, les commandants ont presque toujours tenté de réagir contre les révoltes des gouverneurs de la province, payant souvent leur résistance de leur vie.

Ce fonctionnaire, qui fut choisi parmi les commandants de mille sous les Bahrides, fut, à dater de l'avènement des Circassiens, un officier du grade immédiatement inférieur, soit un émir de *tabkhana*² en principe, chef de quarante mamlouks. Il portait le titre de *nâib el qat a bi-Diâr-i-hq*, mais jamais celui de *kâpt*, ce qui montre l'infériorité de son rang vis-à-vis du gouverneur. Bien que les auteurs ne nous le disent pas, il y avait peut-être à Damas un cérémonial analogue à celui que note Qalqachandi pour Alep. Deux fois par semaine, le gouverneur de la province sortait en cortège solennel « il passait devant la porte de la citadelle; le *nâib* de la citadelle était descendu jusqu'à la porte, où se trouvaient les Mamlouks à son service ». En passant devant eux, le

¹ En 932 (1516), le gouverneur de la citadelle d'Alep, Qânsûh Achrafî, se rendit sans combattre au sultan Salim. Le nouveau sultan égyptien, Tûmân-Bây, qui sentait peut-être la trahison couvrir autour de lui, se contenta de le tancer violemment et de le mettre en prison, uniquement pour le principe, puisqu'il le libéra peu après (AN IXX, III, p. 57, 70, 87).

² Cf. QALQACHANDI, VII, p. 169. — Cette diminution de grade ne supprimait pas la nomination par le sultan, car voilà le principe exprimé par Qalqachandi (IX, p. 233, XII, p. 281). « Il est constant que l'investiture d'une *niyaba* dont le titulaire est commandant de mille soit nommé par le sultan, par

decret royal émanant de la Chancellerie des Portes royales. Lorsque le titulaire est un soldat ou un gradé de la garde, il est nommé par le *nâib el-sultana* de la province dont le poste dépend, par arrêté préfectoral, rédigé à la Chancellerie du chef-lieu de la province. Les émirs de *tabkhana* et les émirs de dix sont nommés à une *niyaba* tantôt par le sultan, tantôt par le gouverneur de la province; toutefois, pour les postes à pourvoir, la plupart du temps, le sultan désigne les émirs de *tabkhana*, et le gouverneur de province nomme les émirs de dix. »

³ Cf. I. A., *Égypte*, I, p. 215, n. 2, 222-223.

gouverneur saluait le commandant de la citadelle, qui lui rendait son salut et remontait à la citadelle. » L'administration, qui ne perdit jamais ses droits sous les Mamlouks, témoignait aussi de la différence des grades : les gouverneurs étaient investis par un brevet nommé *taftil*, tandis qu'un simple arrêté, dit *marsum*, était d'usage pour la nomination des commandants.¹

Un premier geste était enfin imposé au commandant de la citadelle avant son entrée en fonctions : il devait prêter serment au sultan. La traduction du curieux modèle cité par Ibn Fadl-Allah² sera la meilleure conclusion de cet essai, puisque cette formule ne laisse dans l'ombre aucune des obligations que nous avons passées en revue :

« Je réaliserai l'union de tous les hommes de la garnison de cette citadelle dans l'obéissance et pour le service de notre maître le sultan, prenant l'engagement de veiller à sa sécurité et à sa défense, d'en fortifier les abords, d'en éloigner l'ennemi, de combattre sous ses murs et l'en repousser l'assaillant par tous les moyens. Je veillerai à la conservation des magasins et dépôts d'approvisionnement, des arsenaux, ainsi que des vivres et des armes de toute sorte qu'ils contiennent, n'en faisant sortir quelque chose qu'en cas de besoin et de nécessité, et ne distribuant alors en vivres et en armes que les quantités strictement indispensables. Dans la répartition je me considérerai comme l'égal d'un soldat de la garnison, et chacun de mes subordonnés aura la même part qu'un employé des services auxiliaires de cette citadelle : je ne m'attribuerai aucun supplément particulier et ne tolérerai dans cet ordre d'idées aucun passe-droit. Par Dieu ! Par Dieu ! Par Dieu ! Je jure de n'ouvrir et de fermer les portes de cette citadelle qu'aux heures habituelles d'ouverture et de fermeture : je ne les ouvrirai donc qu'après le lever du soleil et les fermerai toujours avant le coucher du soleil.³ J'exigerai des sentinelles, des coureurs et des hommes de garde, selon la nécessité habituelle, un service en tout

¹ QALQACHANDI, IV, p. 222-223; GALDERROY-DEMOMBYNES, *La Syrie*, p. cxxvii, 241-242.

² QALQACHANDI, XI, p. 102, 109.

³ *Ta'rif*, p. 143-144.

⁴ Cf. QALQACHANDI, XII, p. 28; XI, p. 101; GALDERROY-DEMOMBYNES, *La Syrie*, p. cxx, note, 145, note.

Pour la citadelle de Damas, Ru'ami donne

le renseignement suivant qui s'applique d'ailleurs à la dynastie ayyoubide : « Elle ne fermait pas la nuit pendant toute la durée du ramadan ; les plats de douceur en sortaient pour être portés à la grande mosquée, aux couvents et hospices, à Sâlihîya, chez les gens pieux, les sages, les chefs de corporations (*rûa*) et autres. »

point conforme à l'intérêt de notre maître le sultan. Je ne remettrai cette citadelle qu'à notre maître le sultan, ou à un tiers sur le vu d'un décret royal précisant ses décisions authentiques et ses ordres clairs. Je n'emploierai dans cette citadelle que des hommes aptes au service, susceptibles d'être utiles à cette citadelle, ne m'inspirant en cela d'aucun parti pris personnel et je ne tolérerai chez mes subordonnés aucun acte de favoritisme. A tout ceci j'appliquerai tous mes efforts et je consacrerai tout mon zèle »

G. WIER.

BIBLIOGRAPHIE

R. A. S. MACALISTER. — *A Century of excavation in Palestine*. Un vol. in-8° de 335 pages avec 36 illustr. Londres, Religious Tract Society, s. d. (1925).

Le savant et heureux explorateur de plusieurs sites palestiniens, notamment de Gêzer, présente ici, au grand public, les résultats des recherches poursuivies en Palestine depuis l'impulsion que leur donna grâce à ce que M. M. appelle *his iconoclastic attitude* (p. 136), c'est-à-dire à son esprit critique — l'américain E. Robinson, auquel il ne faut pas oublier d'associer son excellent collaborateur Eli Smith. La première fouille à laquelle il fut procédé en Palestine est celle que F. de Saulcy engagea en 1831 au soi-disant « tombeau des rois » à Jérusalem. Le *Palestine Exploration Fund* inaugura bien après des recherches plus approfondies. Cependant, il faut attendre jusqu'en 1890 pour que sir Flinders Petrie, à la suite de ses fouilles de Lakish (Tell el-Hesi), pût présenter sur l'antiquité palestinienne des vues nouvelles qu'ont précisées les recherches de Bliss et de M. Macalister. Jusque dans la bibliographie, ce dernier, par excès de modestie, n'est pas cité, ce qui, pour le lecteur non averti, entraîne une grave lacune. Rien ne lui révèle, en effet, qu'on doit à

l'auteur même de l'ouvrage les belles découvertes de Gêzer.

Une large place est naturellement réservée à la topographie de Jérusalem : on y discute, notamment, la position de la troisième enceinte dite d'Agrippa que Robinson avait déjà signalée *with lamentable superficiality*, dit M. Macalister. Au moment où ce dernier mettait son volume sous presse, on annonçait à Jérusalem des découvertes qui semblent bien confirmer les observations faites par Robinson. La question a déjà soulevé des discussions passionnées, parce qu'elle touche à la localisation du Saint-Sépulchre. Pour en mieux juger, il faut attendre la publication détaillée qui ne saurait tarder.

Trois chapitres sont consacrés à montrer ce que les découvertes dues aux fouilles ont révélé touchant l'histoire politique, la civilisation et la religion. Les textes, non moins que les objets, s'y présentent en bonne place, sauf cependant la stèle de Mésa qui n'est plus à l'honneur et disparaît même de l'illustration. Il est vrai qu'on a réussi à renouveler complètement cette dernière et qu'on reproduit des monuments qu'on chercherait vainement ailleurs, ainsi la stèle de Ramsès II découverte à Beisan.

CARL SPECKMÄGEL. — *Der Adschlun*, nach den Aufzeichnungen von Dr. G. SCHUMACHER. Livr. 1 et 2, in-8° de 384 pages et 50 planches. Leipzig, Hinrichs, 1925.

Cette description de l'Adjloun, région transjordanienne au sud de Yarmouk avec Irbid comme chef-lieu, est fondée sur les itinéraires, les observations et les levés cartographiques de l'ingénieur G. Schumacher qui a résidé longtemps à Hama. Deux autres livraisons paraîtront bientôt qui, comme les précédentes, constitueront des tirages à part de la *Zeitschrift der deutschen Palaestina-Verans*.

L'ouvrage complet se divisera en deux parties. La première offre une description générale de la région avec tous les renseignements nécessaires sur la géologie, le climat, la faune et la flore, aussi l'archéologie et les conditions présentes. La seconde partie comprend une description minutieuse des différents districts de l'Adjloun. Cette région qui n'a plus retrouvé l'éclat de l'antiquité où elle comptait des villes comme Gorasa, Amathus, Peila, Gahara, Abila, Diun, Capitolias, Arbela. Aujourd'hui seules Irbid (Arbela) et Beïl-Ras (Capitolias) font figure de petites villes ; l'ensemble de ce territoire ne compte pas 40.000 habitants. Ce semi-abandon a été favorable à la conservation des ruines, mais surtout à des monuments préhistoriques. M. Schumacher a porté spécialement son attention sur les anciennes routes, mais un croquis eût été nécessaire pour en faciliter le report sur la carte.

Toutes les recherches n'ont pas permis de placer exactement l'ancienne Yabesh dont le nom reste attribué au Wadi Ya-

bia. M. Schumacher a attiré l'attention sur l'identification possible de Diun avec Edoun. Le rapprochement onomastique doit être retenu, mais cela n'exclut pas l'identité de Diun avec el-Hesn (site voisin de Edoun), car le vocable a pu se déplacer.

Cette étude est précieuse au point de vue topographique. Des reproductions photographiques illustrent la description détaillée de la région.

JEAN BABELON. — *Catalogue de la collection de Luynes. Monnaies Grecques. I. Italie et Sicile* (Bibl. Nat. Depart. des Médailles et Antiques). Un vol in-8° de xiii et 202 pages avec un album de planches. Paris, J. Florange et L. Giani, 1924.

Le duc d'Albert de Luynes, né à Paris le 15 décembre 1802 et mort à Rome le 15 décembre 1867, a marqué dans la science, et tout particulièrement dans l'orientalisme, par des travaux personnels, des explorations importantes et des dons magnifiques. Son œuvre capitale, en collaboration avec le lieutenant de vaisseau Vignes et Lortet (ne pas confondre comme il arrive souvent avec Lortet), est un *Voyage d'exploration à la mer Morte, à Palmyre, à Pétra et sur la rive gauche du Jourdain*, qui compte trois volumes de texte et un volume de planches.

Il a fourni sa contribution à l'étude des textes sémitiques, notamment ceux gravés sur la pierre à libation du Serapeum de Memphis et sur le sarcophage d'Eschmounazar. Le musée du Louvre doit le dernier monument à sa munificence. Mais ses recherches ont plus spécialement porté sur la numismatique, ici aussi il a réservé une large place à l'Orient avec son im-

portant *Essai sur la numismatique des satrapies et de la Phénicie sous les rois achéménides* (1846), sa *Numismatique et inscriptions cypriotes* (1852) et ses *Monnaies des Nabatéens* (1858). Il avait réuni une collection incomparable et il la donna de son vivant au Cabinet des Médailles qu'il avait déjà enrichi de la coupe sassanide d'argent doré, connue sous le nom de coupe de Chosroès. Ainsi furent mis à la disposition du public de rares monnaies antiques « celtibériennes, gauloises, grecques et phéniciennes, et le trésor de monnaies romaines trouvé à Arbanats, en janvier 1860. A ces 6 893 médailles s'ajoutèrent 373 pierres gravées, camées et intailles, y compris les cylindres, les cônes et autres pierres de travail oriental; 188 bijoux d'or, 39 statuettes de bronze, 13 armures et armes antiques, 85 vases peints de premier ordre et un grand nombre d'autres monuments de nature diverse, parmi lesquels le torse de Vénus Anadyomène, chef-d'œuvre de la sculpture antique, devenu un des joyaux de la Bibliothèque (p. vi) ».

M. Jean Babelon, que nous venons de citer, a entrepris comme hommage à la mémoire du duc de Luynes la publication des monnaies antiques qui ont formé sa collection. Le premier volume présente de la meilleure manière les monnaies d'Italie et de Sicile. On y relève quelques monnaies à épigraphie phénicienne, monnaies frappées par les Carthaginois en Sicile, monnaies de Heracleia Minora (peut-être Cephaloedium), Molya, Panormus (Sis), Solus, Multa et Cosaure. Les légendes phéniciennes n'ont pas été attentivement revues sur les épreuves et offrent de nombreuses erreurs.

R. D.

Sir ALEXANDER R. W. KENNEDY *Petra, its history and monuments*. Un vol. gr. in-4° de xiv et 82 pages et de nombreuses planches. Londres, Country Life, 1925.

Il n'existait pas en anglais une description des ruines de Petra suffisamment détaillée, c'est-à-dire scientifique et cependant à la portée du grand public; la même lacune se peut constater d'ailleurs en français. L'auteur s'est attaché à étudier ces ruines uniques au monde et d'un si grand attrait; il a parfaitement atteint son but en nous donnant un volume où il résume le fruit de ses recherches sur le terrain, illustrées de sept grandes planches, plus 214 figures disposées en planches hors texte. Il n'y faut pas chercher un inventaire détaillé des monuments, comme l'ont réalisé Brünnow et Domaszewski, mais une étude d'ensemble au courant des publications antérieures et bien documentée par de nombreuses photographies que l'auteur a prises lui-même au cours de ses visites, ou qu'il a empruntées à M. Philby (l'ancien délégué britannique en Transjordanie), à M. A.-L. Mumm et à sir Aurel Stein. Il faut signaler aussi les vues aériennes obtenues par le service aéronautique anglais; leur interprétation eût été simplifiée si on leur avait superposé un calque avec indication des sites et chemins principaux.

Sir Alexander Kennedy propose de dénommer « assyriens » les monuments nabatéens décorés du créneau en escalier, tandis que la décoration en gorge égyptienne désignerait les autres comme « égyptiens ». Ces formules abrégées risquent de mal rendre les faits et d'égarer

la lecture. En réalité, le décor en créneau paraît s'être répandu en Syrie surtout à l'époque perse et finalement a été naturalisé syrien. De même pour la gorge égyptienne dont l'introduction dans le pays est certainement beaucoup plus ancienne. Et comment denommer les façades d'un type composite (comme fig. 97, 101, etc.) qui porte le décor en escalier au-dessus de la gorge égyptienne ?

Il est très difficile d'assigner une date aux monuments de Pétra. Les archéologues classiques ne s'entendent pas sur l'époque à laquelle il faut attribuer, par exemple, la façade dite el-Khazna. Domaszewski pensait à l'époque d'Hadrien (vers 131); mais M. Wiegand la rapporterait plutôt à l'époque d'Auguste. Sir Alexander Kennedy n'accepte pas une date aussi haute.

On voit ainsi que l'étude des monuments de Petra n'est pas encore achevée. Il faut recommander aux futurs explorateurs de s'attacher, en disposant d'une échelle appropriée, à photographier les détails et non pas seulement les ensembles; ils ne doivent pas craindre non plus de doubler les photographies par des dessins précis. Nous pourrions apprendre beaucoup de l'étude de ces détails.

R. D.

René Basset. — *Mille et un contes, récits et légendes arabes. Tome I. Contes merveilleux. — Contes plaisants.* Un vol. in-8, de 353 pages. Paris, Maisonneuve, 1924.

Ce n'est pas sans une vive émotion que j'ai rédigé cette notice : sans avoir été à proprement parler un élève de René Basset, j'ai profité pendant quinze ans de ses précieux conseils. Les correspondants de

René Basset savent comme moi qu'il ne laissait jamais une lettre sans réponse : il ne gardait pas jalousement sa science encyclopédique et, à une question posée, il envoyait toujours une solution appuyée sur une abondante bibliographie. Dans le domaine de l'orientalisme rien ne lui était étranger, et je n'en veux pour preuve que les admirables bulletins critiques des périodiques de l'Islam qu'il publia dans la *Revue de l'histoire des religions*.

Sans s'être uniquement consacré à une branche spéciale des études orientales, René Basset éprouva toute sa vie un plaisir particulier à fréquenter les contes. Il souhaite au lecteur de son nouvel ouvrage de « trouver autant d'agrément à lire ces contes qu'il en eut à les réunir et à les traduire ». De fait, la *Revue des traditions populaires* et *Mélanges* n'eurent pas de collaborateurs plus assidus que lui.

Cette série de contes comportera quatre volumes : I. Contes merveilleux. Contes plaisants. II. Contes sur l'amour et les femmes. III. Légendes religieuses. IV. Contes d'animaux.

Le caractère original des contes qui rentrent dans la première partie du tome I, c'est d'avoir été empruntés à des auteurs sérieux, à des historiens, à des voyageurs, pour lesquels ces récits furent des parcelles d'histoire. De temps à autre pourtant, ces graves personnages avaient des inquiétudes : « Je ne réponds pas de l'authenticité de cette histoire » déclare Tha'libi, après avoir narré une aventure extraordinaire (p. 165, n. 1). El Ibn Khaldûn a cru devoir se mettre en frais pour démontrer l'inventivité d'une historiette mise par Mus'ûdi sur le compte d'Alexandre (p. 170; cf. Maqatzi, éd. Wiet, III, p. 76, n. t. 90, n. 6).

Mais il n'en fut pas toujours ainsi, et Maqrîzi ajoutait certainement foi aux faits merveilleux de l'ancienne Égypte, auxquels René Basset a emprunté une vingtaine d'anecdotes. Maqrîzi a pillé Ibn Waqîf Ghâh, auteur dont il vante à plusieurs reprises le grand savoir. Maqrîzi, III, p. 92; IV, p. 26.

Les *Contes merveilleux* renferment encore des récits sur les génies, les démons et les fées, les magiciens et leurs trésors cachés, les animaux extraordinaires (serpent tokh, plumeux gâh et serpe ts et plants), les villes mystérieuses et leurs talismans. Bien entendu, une place a été faite aux êtres bizarres vus par les voyageurs, gens qui se rendent invisibles, pygmées, anthropophages à têtes de chien. M. Ferrand a bien rencontré, en 1882, un Samail qui avait vu des hommes-singes à Brest et à Toulon (*Relat. de voyages*, I, p. 11).

Les *Contes plaisants*, qui forment la seconde partie du volume, auront certainement beaucoup de lecteurs, puisque la mode est aux recueils d'humour. La matière en a été prise, pour la plus grande partie, à un manuscrit de la Bibliothèque nationale de Paris, la *Nazhat el-udab* (n° 3544), au *Mustatraj* d'Ibn Khâthir, à l'*Iqd fard* d'Ibn 'Abd-elabbâh, aux *Prairies d'Or* de Mas'ûdî; de nombreux emprunts ont été faits, pour les temps modernes, aux innombrables *Na'wâdir de Si Djohâ*, qui sont maintes fois confrontés avec leur original, le *Sofîaier de Naur-e-Elâh Hoja*. À côté des naïvetés de ces deux Calames de l'Orient, on trouvera, dans cette partie, des expédients de débiteurs insolvables, des traits d'avarice, des réparties spirituelles, des habilleries de menteurs, des traits satiriques contre les gens de lettres.

Nombreuses sont les anecdotes sur les parasites (cf. I, 3, 4, 6, 7, 11, 30, 41, 46, 70, 72, 92, 94, 178, 179, 182, 189, 192, 198, 201, 203). Le nom arabe du parasite, *tafaghîl*, dérive du nom d'un parasite célèbre, qui ne manquait aucun banquet de noces et avait ainsi gagné le surnom de 'Tufâil des noces' (*Thamar el-qulab*, p. 84; Jauiz, *Dakhala*, éd. du Caire, p. 82; QALQACHNADÏ, I, p. 260; *Madjma' el-adab*, VII, p. 63; BARNETT, *Surnoms et sobriquets*, p. 154). Mahomet ne semble pas avoir honni les parasites (Peltier, *Le Livre des ventes de Bokhari*, p. 38), dont l'ingéniosité fait la joie des écrivains arabes (Niwâzî, III, p. 123 seq.; *Madjma' el-adab*, I, p. 98, 103-106; von KAMMER, *Culturgeschichte*, II, p. 200-201; BARNETT, *Mélanges orientaux*, p. 70 seq.). Quelqu'un d' lui-même, « vèbre autour d'un manuel de chancellerie, nous fournit comme modèle de pièces humoristiques, *haziyât*, un brevet de parfait parasite XIV, p. 360 seq.). La race en était naguère pas démentie (cf. LANG, *Manners and Customs*, éd. Everyman's Library, p. 207-208, témoin le trait suivant qui date du début du XVIII^e siècle):

« Le jour le *chaikh el-balad* Isma'il Bey, qui tenait table ouverte pendant le mois de ramadân, vit dans la foule des convives un homme, dont la figure ignoble et la contenance embarrassée, et surtout la glotonnerie insatiable, se firent généralement remarquer: au moment où, le repas terminé, l'assemblée se séparait, Isma'il Bey envoya chercher cet homme par un de ses Mamlouks, — « Récite-moi, lui dit-il, tel chapitre du Coran. » Le parasite n'en put articuler que les premières paroles, se troubla bientôt, et, tou-

bant aux pieds du Bey, lui avoua qu'il était, non un chaikh, mais un pauvre charpentier qui, ayant voulu profiter de cette occasion pour faire le premier bon repas de sa vie, avait emprunté les habits décents sous lesquels il s'était introduit parmi les savants, les chaikhs et les turcs. Le Bey rit de l'aventure : non seulement il pardonna l'innocente supercherie, mais encore il accorda au charpentier gourmand le moyen de faire un bon repas tous les jours, en l'admettant au nombre des serviteurs de sa maison. » (Mancusi, *Hist. de l'Égypte*, p. 44).

Il est peu question de la Syrie dans l'ouvrage : toutefois, les conteurs prennent pour têtes de Turc les habitants de Homs, dont la sottise était proverbiale (p. 427, 451-452, 535).

Il est hors de doute que ce livre de René Bussel, quo le lecteur perdra de l'agrément à lire ces contes. Mais le spécialiste de thèmes de folklore trouvera une prodigieuse moisson de références, se rapportant à toutes les littératures du monde : les 50 pages de bibliographie qui ouvrent le volume ne sont pas un trompe-l'œil.

G. WERT

PERIODIQUES

Hugo Gressmann, *Byblos*, dans *Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft*, 1925, p. 225-242, avec une double planche.

Utilisant les diverses publications auxquelles ont déjà donné lieu les découvertes de Byblos et plus spécialement les articles de MM. Moulet et Virolleaud, le savant professeur à l'Université de Berlin a donné une analyse précise des principaux monuments mis au jour. Il ne néglige

pas naturellement les répercussions que les découvertes de Byblos peuvent avoir sur les trouvailles déjà faites en Palestine, notamment les comparaisons qui ont permis au P. Vincent de désigner une tombe de Gêzer comme tombe royale de l'âge du bronze. Il signale l'importance des rapprochements dus à M. Henri Hubert avec des pièces de bronze du Caucase. Toutefois, l'intérêt principal des fouilles de Byblos consiste dans ce qu'elles nous apprennent au sujet de la civilisation phénicienne en général et particulièrement sur la religion et sur l'art. On savait que cet art était, suivant la définition de M. de Vogüé, un art hybride, mais il remonte beaucoup plus haut qu'on ne l'imaginait. Quant aux cultes, leur organisation se perd dans la nuit des temps. Certes, les recherches sont à poursuivre pour préciser bien des points restés en suspens, mais dès maintenant, M. Gressmann estime que, par les révélations qu'elles apportent, les découvertes de Byblos ne le cèdent pas en importance à celle des lettres conservées par les tablettes d'el-Amarna. Nous pouvons annoncer à nos lecteurs l'apparition prochaine de la publication d'ensemble de M. Montet et la reprise des fouilles de Byblos dès ce printemps.

R. D.

D. D. Luckenbill, *Azariah of Judah*, dans *American Journal of Semitic Languages and Literatures*, 1925, p. 217 et suiv.

H. Winckler avait fait admettre par tous les historiens que l'Arriju de Taudé, mentionné dans les Annales de Tiglatpileser III, n'était pas, comme on l'avait cru jusque-là, Azaria de Juda, son contemporain, mais un homonyme, roi du pays

de Yadi, territoire que les textes de Zondyri, permettent de localiser. M. Luckenbill s'est une avec raison que deux rois du nom d'Azaria et deux pays du nom de Juda se rencontrent à la même époque. Il remarque encore que certaines expressions des Annales de Tiglatpalsar III se retrouvent dans la description de l'attaque que Sennacherib lance contre Juda, enfin que *yaudi* rend exactement *yehuda* et non *yadi*. L'expédition contre Azaria de Juda est à placer aux environs de la chute d'Arpad (740 av. J.-C.). M. Grossmann (*Z. für die alt. Wiss.*, 1925, p. 287-288, ajoute à ces arguments l'invocation d'Isaïe, précisément en 740, l'année de la mort d'Azaria. L'hypothèse de Winckler n'était décidément pas un gain scientifique; il faut seulement s'étonner du crédit qu'elle a longtemps rencontré.

La bibliothèque de Max Van Berchem

Il y a quelques semaines, Mme Max Van Berchem a remis à la ville de Genève la riche bibliothèque de son mari, ainsi qu'une collection extrêmement importante de documents manuscrits. Il convient d'insister sur ce don magistral, conforme à un vœu testamentaire de Max Van Berchem. En écrivant ces quelques lignes, je n'oublie pas l'exquise modestie d'un maître vénéré, hostile par tempérament à toute publicité, mais je rappelle surtout son obligeance inépuisable. Je voudrais montrer brièvement que son immense désir de rendre service n'est pas mort avec lui.

Les documents manuscrits forment une collection, unique au monde, d'inscriptions arabes provenant de tout l'univers musulman. Elle se compose des copies personnelles de Max Van Berchem, faites

sur place en Orient, dans les musées et collections particulières d'Europe, ou résultant d'un déchiffrement effectué à la loupe sur des photographies qui, depuis vingt ans, lui étaient envoyées de tous les points du globe. Ce matériel épigraphique, aux trois quarts inédit, est d'une utilité incontestable; chaque inscription, clairement située et décrite, est copiée très lisiblement; les passages douteux sont toujours dessinés; un commentaire succinct accompagne parfois la copie, soulignant toujours les leçons rares, en particulier les titres anormaux. Pour les contrées visitées par Van Berchem lui-même, les relevés archéologiques abondent. À compiler ces notes, j'ai acquis la certitude qu'aucune exploration méthodique en Orient, dans un but d'archéologie et d'épigraphie arabes, ne sera fructueuse sans un examen préalable de ce dossier. De nombreuses inscriptions notamment ont disparu, ce qui donne une valeur inestimable à ces copies, consciencieuses et sûres.

Cette collection comprend 32 carnets et un grand nombre de feuilles détachées, qui ont été réparties dans 53 enveloppes. Un index sommaire facilitera les premières recherches; dressé après quelques jours d'examen, cet index n'est donc pas exempt d'erreurs ni surtout d'omissions.

Ces documents manuscrits, accompagnés d'un lot considérable de photographies, ont été déposés au Musée d'Art et d'Histoire de la ville de Genève. Son conservateur, M. Doona a accueilli ce trésor avec enthousiasme, et il m'a fait part du plaisir qu'il éprouverait à en assurer la communication. Vu l'importance toute particulière de ces documents, Mme Van Berchem désire pendant quelques années

être appelée à connaître des demandes qui seront adressées à M. De Sion. Elle est animée, j'ai à peine besoin de le dire, du plus vif désir de les voir consulter et surtout publier.

Les livres de Max Van Berchem ont été déposés à la Bibliothèque de la Ville, qui s'enrichit ainsi d'une ample collection de textes arabes et de relations de voyages. On en aura un aperçu assez restreint. Il est vrai, en consultant les bibliographies insérées en tête du *Voyage en Syrie* et des *Inscriptions de Jérusalem*. Il faut signaler surtout les 1 300 à 2 000 tirages à part, groupés par cartons d'une façon méthodique : l'assurance a été donnée à Mme Van Berchem que le classement n'en serait pas modifié. C'est pour les chercheurs futurs une aubaine inestimable : la bibliographie de certains sujets d'étude est là toute préparée.

L. WIER.

NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES

A propos de sainte Marine. par le R. P. MONTAUDO. — L'étude si intéressante de M. Ch. L. Brossé sur les peintures de la grotte de Marina vient de paraître dans *Syria* (t. VII, 1926, pp. 30-35). Aux quelques indications données jadis à l'auteur, je souhaiterais ajouter un complément nécessaire. M. Brossé étant absent, il ne m'est pas loisible de vous le présenter par son entremise.

Les pp. 32-33 décrivent la première scène à gauche de la composition primitive (pl. VII, 2 et fig. 1 p. 33). On y reconnaît la sainte (ἡ ἁγία Μαρτίνα, dit la légende peinte de part et d'autre du nimbe), qui brandit un maillet de la

main droite ; « mais on ne voit pas bien à quel épisode de la vie de la Sainte cette scène peut se rapporter ».

Je dois à la vérité de dire que M. Brossé songea jadis à une représentation de la sainte brandissant une arme sur la tête du démon. Il en rependait, dans les vies de Marine la Montale, ne pouvait annoncer pareil tableau. Un petit monument qui provient du Beyrouth (ou, comme il arrive, de la côte phénicienne) prouve, par contre, qu'on figurait bien ainsi la sainte en Syrie. Il fut publié par M. G. Schlumberger dans la *Gazette archéologique* de 1883 et reproduit dans ses *Mélanges d'archéologie byzantine*, 1895, pp. 30-31, n° 11. Ce « très curieux petit sceau en ivoire, de forme conique, porte l'image de sainte Marine triomphante du dragon... D'une main la sainte... saisit les cheveux du petit personnage ; de l'autre, elle brandit le maillet, (σφύρα) dont elle va l'assommer. Voyez, dans le *Πνευματικὸν τῆς ἐκκλησίας* etc., au jour de la fête de sainte Marine (17 juillet), le curieux récit de ce haut fait de la jeune martyre de Pisidie. Ce sceau est d'époque fort ancienne ».



Il est à noter que le recueil des Ménées auquel renvoie M. Schlumberger contient au 12 février la légende de Marine la Montale, celle qui certainement est figurée sur les peintures de seconde époque, à la grotte de Marina ; la légende est muette sur la lutte avec le dragon (*). On en conclut que sainte Marine, honorée sur la côte phénicienne, est identique ou fut

(*) Elle est reproduite par L. CLAUWER, *Die el officio de santa Marine* (Biblioth. haghiographique orientale, 8), Paris, 1905, pp. 60-61.

identifiée à la martyre d'Antioche de Pisidie, fêlée par les Grecs le 17 juillet. A la même date (et non au 12 février) le calendrier maronite mentionne Marie la Martyre.

A Venise on se représentait le triomphe de la sainte comme en Syrie : témoin l'inscription gravée sur le côté du reliquaire contenant la main de sainte Marie⁽¹⁾.

Ζητείσα αὐτὴ τὴν ἐν τῇ περὶ τοῦ σώματος

Μετὰ τὴν ἑορτήν τῆς ἑορτῆς τῆς ἑορτῆς

Ἡ, τοῦ σώματος τῆς ἑορτῆς τῆς ἑορτῆς τῆς ἑορτῆς

Cujus potentia fregit draconum capita...

Et les actes de la martyre de Pisidie racontent comment elle triompha, par le signe de la croix et la prière, du démon paraissant sous la forme d'un dragon, puis d'un Éthiopien aux longs cheveux⁽²⁾. C'est sans doute par sa chevelure que le démon était saisi, sur le petit sceau d'ivoire de Beyrouth⁽³⁾.

Le geste n'est point nouveau. Voici comment la traduction syriaque d'un ouvrage hellénistique (Zosimos), sur l'alcé m., décrit la rencontre du Prophète avec la Βαχάρα (« Je pris l'Émie par les

(1) D'après un manuscrit inédit de Tuto-mos d'Amasée (2^e moitié du xiv^e siècle., *Biologia S. Mariani*. Cf. CLEGG, op. l., pp. xviii ss., 286 ss.

(2) Acta ss., juillet V pp. 24 F 30 F 31 B.

(3) M. SULTAN, p. 31 n. 1, se demande si la sainte n'enfonçait pas plutôt un long clou dans la tête du dragon.

(4) HENRIOT, la *Chimie* au M. A., t. II p. 319, cité par KRISTASTIS, *Poimandres* p. 361. Dans le Parisinus 2316, 2^e partie, ren-contre analogue de saint Michel avec l'Émie l'archange le menace, si elle ne tient pas « le serment de Salomon », de l'ἑγὼς ἀποδοῦναι; KRISTASTIS, op. l., p. 297, 8).

cheveux... elle ne put fuir; puis je saisis la hache, je frappai l'Émie pour l'abattre, etc... » Le P. Ronzevalle me suggère un prototype bien plus ancien: l'image même du Pharaon, naissant la chevelure du prisonnier et brandissant son arme pour l'achever. Le motif a fait le tour de la Méditerranée et sa popularité est attestée par de petites tablettes de terre cuite, fabriquées sans doute en Phénicie dès une époque très reculée⁽¹⁾.

Arrêté n° 190 nommant M. Virolleaud, directeur du Service des Antiquités. — M. Henry de Jouvenel, sénateur, Haut-Commissaire de la République Française auprès des États de Syrie, du Grand-Liban, des Alaouites et du Djebel Druze.

Vu les décrets du Président de la République Française en date du 23 novembre 1920 et 10 novembre 1923,

Sur la proposition du Secrétaire Général;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — M. Virolleaud, Conseiller du Haut-Commissariat pour l'Archéologie et les Beaux-Arts, est nommé Directeur du Service des Antiquités.

Art. 2. — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Beyrouth, le 11 mars 1926,

Le Haut-Commissaire

Signé : JOUVENEL.

Vu :

Le Secrétaire Général,

Signé : DE HERVE.

(1) S. RONZEVALL, *Mélanges de la Fac. orientale*, Beyrouth, III, 2, 1909, pp. 791 ss., fig. 8, p. 792 et pl. XI, 2.

Arrêté n° 207 portant règlement sur les Antiquités en Syrie et au Liban

M. H. A. de Jussieu et son fils, Haut Commissaire de la République Française auprès des États de Syrie, du Grand-Liban, des Alannites et du Djebel Druse.

Vu les décrets des 23 novembre 1920 et 10 novembre 1925 ;

Vu la loi ottomane du 21 février 1884 ;

Vu le règlement ottoman du 10 avril 1916 sur la recherche et la conservation des Antiquités ;

Vu l'arrêté n° 560 de l'Administrateur en Chef de la zone Ouest ;

Vu l'article 14 de la déclaration de mandat ;

Sur la proposition du Secrétaire Général.

ARRÊTÉ

ARTICLE PREMIER. — Sont considérés comme antiquités, aux termes du présent arrêté, tous les produits de l'activité humaine antérieurs à l'année 1700 (an 1107 de l'hégire).

Les antiquités sont immobilières ou mobilières.

Sont antiquités immobilières, tous ouvrages ou édifices anciens, restes ou vestiges d'ouvrages ou édifices, avec ou sans superstructure visible.

Sont, de même, antiquités immobilières tous appareils ou pièces faisant corps et partie de ces ouvrages ou édifices.

Sont assimilés aux antiquités immobilières, les sites naturels, appropriés ou utilisés par l'industrie humaine, tels que : abris sous roche, grottes, rochers portant des peintures, sculptures et moulures. Sont antiquités mobilières, toutes celles qui ne rentrent pas dans les catégories précédentes et notamment les statues,

reliefs, inscriptions, monnaies, médailles, armes, bijoux, intailles, vases, manuscrits, portraits, sarcophages et aussi celles qui bien que fixées ou scellées au sol ou à des biens immobiliers n'appartiennent pas à un ensemble faisant corps et partie de l'édifice et peuvent être détachées sans être fracturées ou détériorées, enlevées ou transportées sans briser ni détériorer la partie du fond à laquelle elles sont attachées.

ART. 2. — Un inventaire sera dressé dans le plus bref délai de toutes les antiquités immobilières actuellement connues et qui, aux termes de la législation antérieure, sont la propriété exclusive de l'État sur les territoires duquel elles se trouvent.

Les particuliers ayant, en fait, la possession ou la jouissance ou l'usage d'un immeuble considéré comme monument historique aux termes du présent arrêté, pourront continuer à bénéficier d'un tel état de fait.

Cette autorisation ne constituera aucun droit pouvant être opposé aux mesures que l'État croirait devoir prendre soit pour l'aménagement de l'immeuble, soit pour sa conservation.

Elle ne pourra davantage constituer un droit transmissible pouvant être revendiqué par les héritiers de ces particuliers.

A leur décès, une nouvelle autorisation de possession de jouissance ou d'usage devra être consentie et pourra toujours être refusée.

En ce qui concerne les antiquités immobilières à découvrir, elles seront, comme les autres, la propriété de l'État et devront, au fur et à mesure de leur découverte, être portées sur l'inventaire prévu au paragraphe 1^{er} du présent article.

Des autorisations de possession de jouissance ou d'usage pourront être consenties après enquête et avis motivé du service compétent, sous réserve des dispositions conservatoires visées au paragraphe 2 du présent article.

Mention précise devra figurer à l'inventaire général de la situation spéciale des immeubles découverts ou à découvrir bénéficiant de ces droits de possession, de jouissance ou d'usage reconnus par le présent article.

Art. 3. En ce qui concerne les antiquités mobilières déjà découvertes, les droits de l'État, tels qu'ils résultent de la législation antérieure, ne sauraient prévaloir sur le droit de propriété appartenant à un particulier, à une Commune ou collectivité syrienne, libanaise ou étrangère ou à un État étranger, à l'égard :

a) Des objets mobiliers pour lesquels la preuve peut être faite qu'ils ont été importés d'autres pays.

b) Des objets mobiliers reçus par héritage, donation ou acquis de bonne foi.

c) Des objets mobiliers régulièrement acquis des États, à titre onéreux ou à titre gratuit.

En ce qui concerne les antiquités mobilières à découvrir, elles seront également la propriété de l'État qui, par conséquent, les pourra seul aliéner dans les conditions prévues ci-dessous.

L'aliénation ne pourra être autorisée, que par décision du Chef de l'État.

Toute aliénation faite en violation des dispositions du présent article est nulle.

Les actions en nullité peuvent être exercées à toute époque par l'État intéressé.

Art. 4. Toutes les antiquités mobi-

lières visées par le précédent article appartenant à des particuliers, pourront faire l'objet d'un classement prévu au chapitre III du présent arrêté.

Art. 5. Le droit de propriété de l'État, tant sur les antiquités immobilières que sur les antiquités mobilières, est imprescriptible.

CHAPITRE II

DES ANTIQUITÉS QUI APPARTIENNENT À L'ÉTAT

SECTION I

Des antiquités immobilières.

Art. 6. Il est interdit de détruire, endommager, mutiler une antiquité immobilière, de la recouvrir de crépi, enduit ou peinture, d'y tracer ou graver quelque inscription ou signe que ce soit, d'y apposer des affiches, d'en modifier les dispositions extérieures.

Aucune réparation ou restauration d'un immeuble considéré comme monument historique laissé en possession de particuliers, en conformité des dispositions de l'article 2, ne pourra être exécutée qu'avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Administration.

Il est interdit d'effectuer, à proximité des constructions antiques, des travaux qui seraient de nature à en compromettre directement ou indirectement la solidité ou l'aspect extérieur.

Il est interdit de s'approprier, de vendre, d'acheter, sans autorisation, des matériaux quelconques appartenant à des constructions antiques.

Toutes infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 25 à 10.000 livres syriennes.

Le contrevenant sera, en outre, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour se conformer aux prescriptions du présent article. Il pourra être condamné à payer à l'État des dommages et intérêts destinés au rétablissement dans leur situation primitive, des antiquités immobilières détériorées.

Art. 7. — Il pourra être établi, pour la protection des ruines particulièrement importantes ou des terrains à réserver pour les fouilles archéologiques ultérieures, des zones de protection où il sera interdit d'élever des constructions, de planter des arbres, de pratiquer des excavations profondes, d'établir un cimetière.

Un arrêté ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles ces zones de protection pourront être établies et le mode de fixation des indemnités qui pourront être allouées aux ayants droit.

SECTION II

Des antiquités mobilières

Art. 8. — Il est interdit de détruire, mutiler, endommager les antiquités mobilières, de les recouvrir de crépi, enduit ou peinture, d'y tracer ou graver quelque inscription que ce soit, d'en modifier les dispositions extérieures.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 25 à 500 livres syriennes. Le contrevenant pourra, en outre, être condamné à payer à l'État des dommages et intérêts destinés au rétablissement dans leur situation primitive des antiquités mobilières détériorées.

Art. 9. — L'exportation des antiquités qui appartiennent aux États est interdite.

Quiconque aura exporté, tenté d'exporter ou favorisé l'exportation d'antiquités appartenant à l'État, sera passible d'une amende de 50 à 10.000 livres syriennes, et d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE III

DES ANTIQUITÉS QUI SONT POSSÉDÉES PAR DES ÉTATS ÉTRANGERS, DES COLLECTIVITÉS OU DES PARTICULIERS

Art. 10. — Toute personne qui, à la date de la mise en vigueur du présent arrêté sera en possession d'objets mobiliers ayant le caractère d'antiquités tel qu'il est défini à l'article 1^{er}, devra, dans le délai de 12 mois, adresser au Chef de l'État intéressé, une liste sur papier libre et en deux exemplaires contenant une description détaillée de ces objets.

Après vérification une des listes constatant le droit de propriété sera remise au déclarant.

Tout échange, toute vente ou abandon consentis par un État d'un objet antique, doivent être constatés par un certificat descriptif établi en double dont un exemplaire sera remis, sans frais, à l'intéressé, ou autre déposé aux Archives de l'État.

Tout propriétaire d'objets mobiliers antiques peut se faire délivrer, pour chacun des objets dont il est propriétaire, un certificat spécial destiné à suivre l'objet au cours des aliénations successives ou à l'occasion des transports ou exportations qui pourraient en être faits par la suite.

Après l'expiration du délai de 12 mois prévu au premier alinéa du présent article, tout objet mobilier antique ne figu-

radi pas sur une liste vérifiée constatant le droit de propriété, pourra être saisie et sera présumée, jusqu'à preuve du contraire appartenir à l'Etat.

SECTION II

Du classement des antiquités

ART. 11. — Les antiquités mobilières qui appartiennent ou appartiendront à des particuliers pourront être classées.

Les effets du classement s'appliquent de plein droit par la modification qui doit en être faite au propriétaire à la diligence du Chef de l'Etat.

Le classement est prononcé par le Chef de l'Etat et doit être notifié également aux intéressés.

La liste des objets classés doit être établie et tenue à jour ; la double doit en être transmise au Service des Antiquités du Haut-Commissariat ; cette liste peut être communiquée à tout intéressé.

ART. 12. — Les effets du classement suivent l'objet en quelques mains qu'il se trouve. Les droits de propriété qu'il consacre sont imprescriptibles.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître l'existence du classement à l'acquéreur.

ART. 13. — Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans autorisation. Toute infraction à la présente disposition sera punie d'une amende de 10 à 100 livres syriennes.

ART. 14. — Afin de réserver à l'Etat un droit de préemption, tout propriétaire d'objets antiques classés doit, s'il désire les aliéner, en aviser le Chef de l'Etat par lettre recommandée. La vente ne pourra avoir lieu que 8 jours après cette notification.

Toute aliénation d'un objet classé faite en violation des dispositions du présent article est nulle.

Au cas où l'Etat n'exerce pas son droit de préemption, le vendeur doit notifier par lettre recommandée dans les 8 jours qui suivent la vente, les nom, prénoms, et domicile de l'acquéreur au Chef de l'Etat ; le défaut de notification sera puni d'une amende de 1 à 5 livres syriennes.

CHAPITRE IV

SECTION I

Des fouilles.

ART. 15. — Nul ne peut procéder à des fouilles archéologiques sans autorisation préalable.

L'autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu'à des corps savants, et seulement en vue de recherches ayant un caractère scientifique. La personne chargée de ces travaux devra présenter des garanties suffisantes d'expérience archéologique. Conformément à l'article 14 de la déclaration de mandat, il appartient au Haut-Commissaire de donner cette autorisation et d'agréeer cette personne ou se conformant aux prescriptions dudit article.

Le concessionnaire de cette autorisation devra se conformer aux conditions et modalités qui lui seront imposées.

ART. 16. — Un arrêté ultérieur déterminera les conditions à remplir et les engagements à prendre pour obtenir cette autorisation et fixer les détails relatifs à la validité et à la durée du permis délivré, à la conduite et à la publication des travaux. Dans le cas où les prescriptions de cet arrêté ne seraient pas observées, l'autorisation pourra être refusée.

Art. 17. — Les propriétaires du terrain sur lequel les fouilles sont exécutées seront indemnisés du préjudice causé de ce chef. Si une entente amiable ne peut intervenir, le terrain pourra être exproprié conformément aux dispositions des lois et arrêtés en vigueur sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'évaluation de la valeur du terrain sera faite sans qu'il soit tenu compte de la valeur des antiquités que le terrain pourrait receler.

Art. 18. — Conformément aux dispositions de l'article 2, les antiquités immobilières ou mobilières, découvertes au cours des fouilles, appartiennent à l'État sur les territoires duquel la découverte a été faite. Les objets mobiliers doivent être remis au Gouvernement de l'État.

Art. 19. — L'État peut décider que tout ou partie des objets provenant des fouilles sera aliéné à titre gratuit ou à titre onéreux, sous la réserve formelle que ces aliénations ne porteront aucun préjudice à l'intérêt de ses collections. Un droit de préemption est, en principe, réservé au fouilleur. Toutefois, ce droit ne saurait prévaloir contre celui de l'État de céder à un autre État, pour son Musée national, tel objet qui, ne présentant aucun intérêt pour ses propres collections, viendrait dans l'intérêt supérieur de la science archéologique, compléter les collections de ce Musée.

Si plusieurs Musées nationaux étaient en compétition, il y aurait lieu à adjudication.

Le fouilleur évincé devra, dans tous les cas, recevoir de l'État acquéreur une indemnité équitable.

Toute aliénation autre que celles visées ci-dessus, c'est-à-dire un Musée national

étranger pour ses collections ou au fouilleur ne pourra avoir lieu que dans les salles de ventes du Musée de l'État.

Art. 20. — Quiconque aura, sans autorisation préalable, entrepris des fouilles, sondages ou recherches, même sur son propre terrain, dans l'intention de trouver des antiquités, sera poursuivi et puni d'une amende de 5 à 500 livres syriennes. Les objets découverts au cours de ces fouilles clandestines seront saisis en quelques mains qu'ils se trouvent. Si les objets ne sont pas retrouvés, l'État propriétaire aura le droit de poursuivre le contrevenant en remboursement de la valeur attribuée aux antiquités, le jour où celles-ci seront signalées dans quelque collection publique ou privée à l'étranger.

SECTION II

De la découverte fortuite.

Art. 21. — Quiconque, hors le cas de fouilles régulièrement autorisées, aura, en quelque lieu, dans quelque circonstance ou au cours de quelque travail que ce soit, découvert une antiquité immobilière, doit en faire, dans les cinq jours, la déclaration à l'autorité administrative la plus proche, qui en avisera sans délai le Chef de l'État, et simultanément le Service des Antiquités du Haut-Commissariat.

Quiconque aura, dans les mêmes conditions et circonstances de lieu, trouvé fortuitement une antiquité mobilière, doit également en aviser l'autorité administrative la plus proche. Celle-ci délivrera à l'inventeur un reçu détaillé et avisera sans délai le Chef de l'État, ainsi que le Service des Antiquités du Haut-Commissariat.

ART. 22. — Quiconque, ayant dans les conditions indiquées dans l'article précédent, découvert une antiquité mobilière, se sera conformé aux prescriptions de cet article, recevra sur le budget de l'Etat, et à titre de prime, une indemnité égale au tiers de la valeur des objets trouvés.

L'Etat peut également abandonner à l'inventeur, parmi les objets trouvés, ceux dont l'abandon peut lui être fait sans léser les intérêts des collections nationales. La valeur estimative des objets ainsi abandonnés viendra en déduction de l'indemnité du tiers prévu à l'article précédent.

ART. 23. — Toute infraction à l'article 20 sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois, et d'une amende de 1 à 50 livres syriennes, ou de l'une de ces peines seulement. Les dispositions prévues à l'article 19, relatives à la saisie des objets trouvés et aux poursuites en remboursement de leur valeur, seront applicables, s'il y a lieu.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 24. — Les antiquités mobilières classées ou non classées ne peuvent être exportées sans autorisation du Haut-Commissaire ou de son délégué.

ART. 25. — Les objets importés doivent être déclarés en douane. Le détenteur recevra un certificat constatant l'importation; ce certificat devra être produit en cas de réexpédition.

ART. 26. — Les contestations qui pourraient s'élever, entre l'Etat et les fouilleurs ou inventeurs, au sujet du montant de l'indemnité, de l'estimation des ob-

jets découverts et des objets abandonnés ou de la qualité de double exemplaire, seront tranchées par une Commission composée ainsi qu'il suit :

Le président, désigné par le Haut-Commissaire.

Le deuxième membre, désigné par le gouverneur de l'Etat intéressé.

Le troisième membre désigné par l'inventeur ou le fouilleur.

ART. 27. — Les infractions au présent arrêté seront constatées par tous les agents de la force publique de l'Etat.

Les agents du Service des Antiquités sont officiers de police judiciaire, non auxiliaire du Parquet pour ce qui concerne l'application du présent arrêté; ils seront assermentés.

Les actions relatives aux infractions prévues au présent arrêté seront intentées et suivies à la diligence de l'Etat intéressé ou, à défaut, du Haut-Commissaire, sans préjudice des poursuites exercées d'office par le Ministère public.

ART. 28. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui entrera en vigueur trois jours après sa publication au *Bulletin Officiel* des actes du Haut-Commissariat.

ART. 29. — Le Secrétaire Général du Haut-Commissariat est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Beyrouth, le 26 mars 1926.

Le Haut-Commissaire,

Signé : DE JAEVERE.

Et

Le Ministre plénipotentiaire,

Secrétaire Général

Signé : DE KAPTE.

Le Gérant : PAUL GEORGIN.

LA NECROPOLE DE CHEIKH ZENAD

I. — RAPPORT DE C.-L. BROSSE

Inspecteur du service de l'Archéologie et des Beaux-Arts pour le Haut-Commissariat français.

Cheikh Zenad est un très petit hameau, l'apparence pauvre, bati sur un tell faisant à peine saillie sur la partie étroite de la plaine comprise entre le rivage de la Méditerranée et la route de Tripoli à Lattaquieh (p. 195 fig. 1). Il est situé à environ quatre kilomètres au sud de l'embarcadere du Nahr el Kour antique Eleutherias. Le propriétaire du village est Abd ul Hamid Quarameh.

La découverte d'un sarcophage ayant été signalée par M. le capitaine de la Bassetière, correspondant du service, je me suis rendu le 13 février 1924 au site indiqué. A moins de 150 mètres au nord du village, et à peu près à mi-distance entre la route et la mer, un caveau séculéral avait été découvert en 1920, lors de la création de la nouvelle route, et vide en partie de la terre d'infiltation qui l'avait rempli au cours des siècles (voir pl. XXXVIII). On y accède par une cavité (cf. p. 195) d'environ 1 m. 50 de profondeur, dont la formation doit avoir eu pour cause l'effondrement du plafond d'une grotte qui devait communiquer avec celle décrite ci-après (M.D.), et dans laquelle on pénètre par une ouverture (DD.), de 1 m. 40 de large (d'ouverture en terre à 2 m. 32 de large), située dans son angle Sud-Est.

Un pan de roc, de 0 m. 62 de haut, forme le arêteau de cette ouverture qui ne semble pas être une porte; il est incisé d'une série d'entailles verticales de 0 m. 11 de large, de 0 m. 29 de haut et de 0 m. 165 de profondeur moyenne, le tout a un peu l'aspect de *carreaux* (voir elevation selon Y / Z du plan, pl. XXXIX, fig. 1). L'épaisseur du roc en cet endroit, au dessus du plafond du caveau, est de 1 mètre à peine. On pouvait dès ce moment supposer que du côté de la grotte détruite, à l'est, d'autres entailles semblables

faisaient face à celles-ci, et qu'on avait placé entre elles des pièces de bois ou de pierres destinées à porter un dallage qui, recouvert de terre, dissimulant l'ouverture de l'hypogée et, en effet, des vérifications ultérieures ont prouvé l'exactitude de cette hypothèse.

La grotte ABCD (pl. XXVIII) a été évidée dans un conglomérat de gravier et de sable, poreux et fissuré, pas meilleur que la pierre dite « ramleh ». Le plafond en est à peu près horizontal et assez plan, il n'a que 2 mètres de hauteur.

Ce caveau est de plan vaguement carré (voir les cotes de mesure sur la planche), ses parois ne sont que grossièrement taillées et présentent des irrégularités considérables. En HK, près du plafond, s'amorce une sorte de petite galerie; elle est presque pleine de pierres et ne représente qu'une poche naturelle du roc.

Un sarcophage de grandes dimensions occupe à peu près le centre de la chambre funéraire. Il a été taillé avec soin dans un beau calcaire compact, de grain fin et de densité très régulière, qui, presque blanc pur au moment de l'emploi, devient gris mat sous l'action de l'air et de l'humidité. C'est de cette même pierre qu'est constitué le sarcophage « aux champignons » de l'hypogée n° 1 de Byblos.

On ne s'est pas donné la peine, pour la visiter, de dégager la cuve, qui resta enfouie dans la terre (pl. XXXIX, fig. 2 et 3).

Le bord supérieur de la cuve, dressé assez soigneusement, présente du côté de l'extérieur une bande en relief d'environ un centimètre, dont la largeur varie de 0 m. 08 à 0 m. 12. Tout autour de cet angle extérieur, un refend est poli sur 0 m. 083 de haut, tandis que les faces, seulement épannelées et non polies, forment un léger bossage. Les grands côtés du sarcophage sont orientés presque exactement Nord-Sud.

Malgré son poids considérable, le couvercle a été déplacé vers l'Ouest. En butant contre le plafond, sa partie supérieure l'a empêché de tomber à côté de la cuve, sur le bord de laquelle il repose encore. On a commencé d'inciser sa paroi orientale d'une profonde entaille, dans l'intention de le sectionner, puis de le diviser en pierres à bâtir; on a également brisé l'angle Nord-Est.

D'un excellent travail, soigneusement poli, cette pièce représente par sa forme curieuse un type que je n'ai point encore rencontré en Syrie. Les caractéristiques en sont : une « cupule à offrandes » au sommet de l'extrémité Sud




FIG. 1 — Carte de la région

et en relief sur la petite face au Nord, l'emblème d'Astarte : globe solaire surmonté du croissant de lune renversé (pl. XXXIX, fig. 2).

Nous croyons pouvoir conclure de cette particularité que nous sommes en présence d'une sépulture phénicienne.

La partie supérieure du couvercle est légèrement bombée. Je pense que cette disposition a été adoptée pour écarter du joint du couvercle et de la cuve l'eau de ruissellement et, afin de mieux arriver à ce résultat, les deux grandes faces sont creusées sur toute leur longueur l'une double moulurage dont les crans forment l'armoir. Les quatre angles verticaux sont abattus en chanfreins.

Au-dessus de l'emblème sculpté que porte le petit côté du Nord s'élève une saillie légèrement pyramidale, à laquelle sont liées sur chaque poutre deux bandes avant en relief moyen de 0 m. 03 en leur partie centrale. La décoration de la petite face du Sud est assez différente : sa partie supérieure est aussi lissée par deux droites formant un angle très ouvert, une sorte de fronton dont le sommet est surmonté au-dessus d'une moulure en cavet, l'un petit socle prismatique, lequel porte une coupule à offrandes de 0 m. 11 de diamètre.

Le dessous du couvercle est muni d'une saillie prismatique de 0 m. 015 d'épaisseur, dont les dimensions 2 m. 17 sur 0 m. 735 permettent un assez exact emboîtement dans l'entrée de la cuve (*Ibid.*, fig. 3).

Le 28 mars 1924, une équipe de dix travailleurs senegalais a procédé au déblaiement du caveau, et d'une partie de l'excavation à l'Est (voir ci-dessous l'*Journal des Fouilles* rédigé par M. le Capitaine de la Bassettière). Les pierres d'un mur renversé qui devait fermer l'ouverture Est du caveau ont été trouvées dispersées dans la terre, ainsi que quelques ossements brisés et d'assez nombreux tessons de poterie, pour la plupart d'époque romaine. Il y a lieu de signaler une petite urne en terre fine et bien cuite, à une seule anse et à col mince (chise), et les restes d'un pot d'époque musulmane en terre lustrée rouge foncé, portant un décor de lignes noires avec des ornements en forme de 3, peints en blanc. Des fragments de quelques autres ont été trouvés à Djebel

Nous dans la terre, ont été également rencontrés un clou de bronze, à large tige, le 0 m. 16 de long, et un objet en fer dont les branches sont courbées verticalement en forme d'S.

ÉLEVATION
DE L'OUVERTURE
D D'
SELON YZ




Fig. 1





Fig. 2

LE SARCOPHAGE VU DE L'E (SELON VX)




Fig. 3

Contre la paroi Sud (DE de l'excavation Est, pl. XXXVIII), on voit encore en place les restes d'un mur dont les pierres, liées par du mortier mélange de sable très rouge, semblent former un escalier.

A 8 mètres environ au Nord-Ouest de ce premier caveau, existe un puits creusé verticalement dans le rocher, dont la longueur, orientée du Nord au Sud, est de 1 m. 93 du côté Est, 1 m. 97 du côté Ouest, la largeur, 0 m. 80 au Nord et 0 m. 83 au Sud. Un rebord de 0 m. 15 de large (brisé du côté Est) permettant de poser par dessus une dalle de fermeture.

Un plafond de roc, de 0 m. 42 seulement d'épaisseur sous moins d'un mètre de terre, recouvre une autre grotte à laquelle le puits donne accès, elle n'a que 0 m. 90 de hauteur. Cette grotte est divisée en trois caveaux inégaux : un au Sud, un à l'Est assez vaste et un très petit à l'Ouest. Le tout était plein de terre d'infiltration jusqu'à moins de 0 m. 05 du plafond. En dégageant jusqu'au sol rocheux le fond du puits et le caveau de l'Ouest, on a trouvé, mélangés à la couche inférieure de terre, des ossements brisés, pêle-mêle avec des fragments de poterie : il semble donc que ces sépultures avaient été violées il y a déjà très longtemps.

Depuis un point situé à 2 mètres à l'Est de ce puits, j'ai fait ouvrir une tranchée Nord-Sud qui, d'après une lettre du sergent chef du détachement, aurait permis de découvrir, le 1^{er} avril, une autre ouverture de puits.

II. — JOURNAL DES FOUILLES, PAR LE CAPITAINE DE LA BASSETIERE

(28 mars-29 mai 1924).

[Les fouilles font suite aux recherches et aux relevés qui avaient été exécutés par M. C.-L. Brossé. Les fosses A et B, dont il est question ci-dessous, correspondent aux deux caveaux décrits précédemment. Le travail de déblaiement commença le 28 mars 1924, comme l'a noté M. Brossé (p. 196), et débuta naturellement par le nettoyage de ces deux grottes. A partir du 1^{er} avril, l'équipe s'étant portée plus loin, vers le nord, on découvrit des tombes nouvelles qui, de proche en proche, formeront une petite nécropole (p. 198, fig. 2) dont le mobilier est ici décrit sommairement.]

Toutes les antiquités recueillies ont été déposées au musée de Beyrouth.




FIG. 2. - Tombes de la nécropole.



Rhyon attique de Lethkh Zenad



Développement du sujet peint

De cet ensemble nous avons détaché les pièces les plus intéressantes pour les reproduire d'après les photographies, dessins et aquarelles envoyés par les soins du directeur du Service des antiquités, M. Viroilleaud, que nous remercions de ses obligeantes communications sur ces trouvailles. Ces pièces sont l'anneau d'argent avec scarabée à inscription, du caveau F (fig. 3 ; l'amulette du caveau Z, pendentif de bronze à incrustations d'email blanc, rouge et bleu, représentant l'œil d'Osiris (p. 201, fig. 4), les poteries et le rhyton en tête de porc, provenant du caveau C (pl. XL et XL bis). Ce dernier vase fait l'objet d'une notice spéciale.]

- Le 28 mars 1924 Ouverture du chantier par le déblaiement des fosses A et B (p. 108, fig. 2). Dans A : une petite jarre ovale et des débris de poterie arabe (rouge avec décor blanc).
- 29 — B : un clou en bronze et des débris de poterie. Dans A : débris de poterie.
- 31 — B : un clou en bronze, débris de poterie.
- 1^{er} avril 1924 Débris de poterie dans A et B. Découverte des fosses C, D, E, F et G.
- 2 — Débris de poterie dans A et B. Un anneau de bronze dans A. Dans E : ossements humains orientés Nord-Sud (la tête tournée vers le Nord).
- 3 — Débris de poterie dans A.
- 4 — Débris de poterie dans A et F. Dans F : un petit croissant en bronze ; une perle de collier ; un scarabée gravé (voir notre fig. 3).



FIG. 3. — Bague d'argent avec chaton en scarabée

- 5 — Débris de poterie dans A et F. Dans F : un anneau d'argent, une perle de collier.
- 7 — Dans F : trois pièces de bronze ; une boucle en bronze, une dizaine de perles en verre, une clochette en bronze surmontée d'un croissant ; une lampe funéraire en terre, un vase en terre, une boucle d'oreille en bronze.

- 8 avril 1924. Dans F : un anneau en argent, une petite jarre et des débris de poterie.
- 9 Dans G, D : deux vases de terre dont un rhyton en tête de porc (voir la planche XL).
- 10 — Dans H : un clou en bronze et des débris de poterie.
- 11 — Dans G, D : deux crochets de bronze, trois assiettes en terre (voir la pl. XL bis); une bague en argent. Dans la fosse H : une petite jarre; une lampe funéraire et des débris de poterie.
- 12 Ouverture d'une tranchée de sondage. Découverte de la fosse J. Débris de poterie dans H.
- 13 Découverte de K. Dans H : une petite jarre et des débris de poterie. Dans J, K : des débris de poterie.
- 15 Débris de poterie dans H et K.
- 16 Ouverture d'une tranchée de sondage. Débris de poterie dans H et K.
- 17 Débris de poterie dans K.
- 18 Découverte de L, M et N. Dans L : une lampe funéraire, des débris de poterie et des petites pièces de collier en bronze.
- 19 Dans L : débris de poterie et perles en verre.
- 21 Dans L : une lampe funéraire; perles de collier, médailles en bronze, une bague en bronze; un bracelet en bronze; deux bracelets en verre; une pendeloque en os incomplète.
- 22 Découverte de O et P. Débris de poterie dans P.
- 23 Débris de poterie dans P.
- 24 Débris d'ossements pièce-mêlée dans O.
- 25 Dans O : des débris de poterie et deux moitiés différentes de bracelets en bronze; une petite plaque en bronze; une boucle d'oreille en or. Découverte de Q.
- 26 Dans O : morceaux de bracelets de bronze; un anneau en bronze (cassé en trois morceaux); deux morceaux d'une pièce d'argent.
- 28 Dans O : des débris de bracelets en bronze; un anneau en bronze; un anneau en argent (cassé en deux morceaux) et des débris de fer.
- 29 Dans O : un anneau de bronze et divers morceaux de fer. Découverte des fosses R, S.
- 30 — Découverte de T et U. Dans O : deux lampes en terre (dont une cassée par la moitié). Dans T : une lampe en terre.
- 1^{er} mai 1924 Découverte de V et X. Des débris de poterie, de bronze et de fer dans O et U.
- 3 — Débris de bronze et de ferrailles dans O, U.
- 5 Débris de poterie dans Y.
- 6 — Dans X : une petite jarre cassée et des débris de bronze. Dans Y : un morceau de plat. Dans U : débris de ferraille et de bronze.
- 7 — Dans X : un crâne humain intact; des débris de ferraille et des pièces



Vases attiques à lustre noir (n^{os} 1 à 5 et 7)
 Poterie indigène (n^o 6)

- de monnaie en bronze. Dans Y : un morceau de poterie peule et un petit vase en albâtre. Dans U : des débris de bronze.
- 8 mai 1924 Dans X : une boucle d'oreille en or, un bracelet en argent, des perles de collier, un bracelet en bronze, des débris de bronze, de ferraille et des débris de pierre de trois vases différents. Dans L : une pièce de monnaie en bronze et des débris de ferraille.
- 9 — Dans X : un manche de poignard en os ; une médaille et des perles de collier ; débris de bronze. Dans R : un clou en bronze et des débris de bronze.
- 10 — Dans X : un anneau d'argent ; quatre boucles d'oreille en argent ; un clou en bronze et des débris de bronze. Dans R : débris de bronze.
- 12 — Dans Y : une petite jarre et des débris de bronze. Dans R : débris de bronze.
- 13 — Découverte de Z et W. Dans Y : une perle de collier et des débris de bronze. Dans S : une petite jarre et des débris de bronze.
- 14 — Débris de bronze dans S.
- 15 — Dans T et V : débris de bronze.
- 16 — Dans Q : un crâne intact. Dans Y et T : débris de bronze.
- 17 — Dans T : débris de bronze et un petit chien en bronze. Dans W : débris de poterie.
- 18 — Dans T : débris de bronze.
- 20 — Dans T : une petite croix en bronze, un anneau en bronze. Dans L : une boucle d'oreille et des débris de bronze. Dans Z : une lampe en terre, un pendentif en bronze incrusté d'émail (amulette ornée de l'œil d'Osiris, voir fig. 4), et des perles de collier.
- 21 — Du bronze dans T.
- 22 — Dans Z : perles de collier et un bracelet en bronze. Dans W : une grosse plaque rectangulaire de bronze.



FIG. 4. — Amulette en œil d'Osiris

III. — NOTE SUR LE RHYTON EN TÊTE DE BUC

PAR E. POTTIER.

La belle vase à dessin plastique (haut. 0 m. 18, pl. AL.) trouvée par M. le Capitaine de La Bassetière dans le caveau C, en compagnie de quelques autres poteries recouvertes d'un noir lustré qui dénote aussi leur origine attique (pl. AL. bis), rentre dans une catégorie connue de *rhytons* dont on a trouvé de nombreux exemplaires en Italie, mais dont la plupart ont été faits à Athènes. J'ai expliqué dans un article du *Bullet. des Antiq.* de Saglio (juin 1895, p. 806) que les archéologues avaient pris la mauvaise habitude d'englober sous ce nom tous les vases plastiques en forme de têtes d'animaux, et même les vases ayant l'aspect de têtes d'hommes ou de femmes, ce qui est un abus fâcheux, car le nom de *rhyton* (ῥυτήν, de ῥέω, couler) doit s'appliquer seulement aux vases percés à leur extrémité inférieure et laissant passer par une petite ouverture ronde le liquide qui s'écoule en un jet lanceolé on transférait au sé le vin d'une amphore ou d'un cratère dans une coupe ou dans un canthare, ou bien on pouvait le faire couler directement en mettant le bout animal dans sa bouche ou bien encore on le versait le jet sans toucher le vase avec ses lèvres, suivant le procédé appelé vulgairement « à la regaleto ». Quant aux récipients en têtes d'hommes et de femmes, qui représentent sur un pied et dont la partie supérieure s'évasait en forme de coupe ou de skyphos, ils servaient également aux convives qui y buvaient comme nous buvons dans un verre. Mais on en rencontre un plus grand nombre dont le haut se termine en crochue à bec trilobe ou en godet de lécythe : les premiers ne peuvent être que des vases à verser, les autres des vases à parfums pour la toilette. Enfin une quatrième catégorie comprend des statuettes entières ou même des groupes, posés sur une base, dont le sommet affecte les diverses formes du skyphos, le crochue ou du lécythe, ils sont parfois, mais non régulièrement, munis d'un déversoir à la partie inférieure.

En résumé, il y a là un ensemble considérable de vases plastiques, appropriés à des usages différents, où le *rhyton*, avec son trou d'écoulement, tient sa place et possède une fonction particulière, il ne se confond pas avec les autres. Il sert à la table et au banquet, sans doute aussi aux cérémonies reli-

gieuses, soit pour boire, soit pour transvaser le liquide, probablement aussi pour faire les libations, pour arroser les vases des sacrifices sur l'autel, etc.

Ce vase ainsi constitué est fort ancien. Dans un article très complet sur les rhytons de Crète et de Mycènes ¹, M. G. Karo a montré quelle vogue cet ustensile a eue dans la civilisation préhellénique, surtout pendant la période du « Minoen moyen », sous la forme soit de bruts cornets cylindriques munis d'une anse et percés d'un trou à la base — soit de vases plastiques en têtes de taureaux et de lions, pourvus d'une embouchure à la partie supérieure et d'un trou d'écoulement dans la bouche — soit enfin — et plus rarement, de statuettes entières d'animaux ou de personnages — munies aussi d'un déversoir. La destination de ces ustensiles et leur emploi ne sont cependant pas assurés d'une façon définitive, faute de représentations suffisamment claires sur les monuments figurés. On suppose que ces rhytons, dont beaucoup sont en métal précieux — prenaient place sur la table des princes et des riches particuliers — car on les voit apportés en tribut ou en cadeau sur des fresques égyptiennes et crétoises. Mais comment s'en servait-on et à quelle occasion ? La question reste encore obscure.

Pendant la période hellénique nous ne voyons pas renaître le rhyton avant le VI^e siècle, et c'est surtout au V^e, dans les ateliers attiques, qu'il recommence à foisonner sous toutes sortes de formes qui rappellent souvent la fabrication crétoise et mycénienne, sans qu'on puisse en core saisir les jalons de cette filiation. Les ateliers d'Italie se chargent ensuite d'en assurer le prolongement durant la période hellénistique et même romaine.

En Attique, c'est d'abord dans les peintures de vases à figures noires que nous le rencontrons, surtout entre les mains de Dionysos et de son cortège, comme symbole du culte du vin : c'est le *keras*, qui a l'aspect d'une corne naturelle, corne de taureau séparée de la tête de l'animal, évidée et préparée pour devenir un récipient — on en ferait même par la suite la corne d'abondance ² — il correspond à la forme en entonnoir de l'époque crétoise. Mais ici encore nous sommes insuffisamment renseignés sur l'emploi du vase. Le *keras*

¹ *Jahrb. des deut. Inst.*, 1911, p. 249 et sv., pl. 7 à 9.

² Comme exemples, cf. *Portna, Vas. antiq. Louvre*, pl. 76 F 160, pl. 83 F 204 ; *Hopfin,*

Handb. blackfig. vas., III, p. 51, 213, 263 ; il figure aussi aux mains des komastes, p. 83.

³ *Dietrich, Cornucopia*, p. 1514 et suiv.

de Dionysos est-il un rhyton, percé d'un trou à la base ? Ou y boit-on comme dans un hanap ? La réponse reste également indécise.

Quand la figure rouge commence, on voit encore le kèras aux mains de Dionysos, des Silènes, des jeunes gens qui vont festoyer ou qui sont étendus sur des lits de banquet, il accompagne la coupe, la phiale, l'enchoe¹, mais on ne surprend pas non plus dans ces scènes le geste du buveur portant le vase à sa bouche. Dans une excellente monographie, consacrée à la série classique des rhytons, M. E. Buschor a cité la coupe à figures rouges de style archaïque que j'ai publiée dans les *Vases antiques du Louvre* G 70, pl. 97 : j'avais interprété comme un buveur l'éphèbe qui, à califourchon sur une outre de vin, porte à sa bouche le bout pointu d'un kèras. M. Buschor se demande si ce n'est pas pour souffler dedans comme dans une trompette². J'ai regardé de nouveau l'original et, en effet, la joue est gonflée comme si l'éphèbe s'amusait à souffler dans son kèras : la tête n'est pas rejetée en arrière ni le vase élevé en l'air, comme on le voit dans d'autres représentations plus tardives où le convive boit « à la régolade ». Je me rallierais donc volontiers à l'opinion de M. Buschor, d'autant plus que le personnage placé sur l'autre revers est un éphèbe qui embouche une trompette de guerre. On peut supposer que l'artiste a imaginé l'autre figure comme un pendant et lui a prêté un geste plaisant d'imitation ironique. Ici encore nous ne trouvons donc rien de précis à apprendre sur la manière de boire dans le kèras.

À la fin du vi^e et durant tout le développement du v^e siècle, le kèras cède la place à un ustensile d'aspect plus artistique, dans lequel l'extrémité pointue de la corne est remplacée par une tête d'animal, habilement modelée, rappelant les belles créations de l'âge préhellénique. Généralement le haut du récipient, avec sa large embouchure, est décoré d'une scène de personnages peints dans le goût du temps, en style sévère pour les œuvres contemporaines d'Épictète,

¹ Par ex. Horrix, *Handb. redfig.*, I, 1, p. 154-160, 171-185, 187-188, 307-308-336. Il p. 8-81, 227-283, 291-303. E. Porfiri, *Vas. antiq. Louvre*, pl. I 10-11, 21, pl. 91 G 40 etc. Le kèras devient plus rare à mesure que la figure rouge se développe : comme exemples peu saillants cf. *ibid.*, pl. 143 G 423; pl. 446 G 449.

² Des *Krokodil des Sotades*, dans le *Mün-*

chener Jahrb. d. bild. Kunst, 1919, I. Aux vases plastiques cités de Solonès il faut ajouter une pièce très intéressante portant sa signature et trouvée en Égypte dans les tombes de Maroe : c'est un groupe représentant une Amazone sur son cheval. Horrix, *Handb.*, III, p. 474 (Musée de Boston).

(³) *Dict. Sotatis*, fig. 3946.

d'Euphronios ou de Brygos, en style libre pour la période postérieure. M. Buschor a donné une abondante énumération de ces vases, dont la plupart peuvent porter le nom de rhytons, car, d'ordinaire, un trou d'écoulement est placé à la partie inférieure, dans la bouche de l'animal représenté (Buschor, fig. 23 à 26). Cependant les originaux conservés dans les musées permettent de constater que l'orifice n'existe pas partout, et dans ce cas on ne pouvait se servir du vase que comme d'un *kanap*.

En effet, chez les fabricants attiques naissent alors d'autres types qui s'écartent de plus en plus du *keras* et qui, s'alliant aux formes du canthare, de la coupe, de l'*amphora*, rapprochent l'ancien rhyton du mobilier usuel des tables grecques. Souvent, comme dans la série préhellénique, la tête humaine remplace la tête d'animal et pose sur une base (Id., fig. 14 à 22). Dans ces conditions il est clair que le vase n'est plus un rhyton et qu'on s'en sert comme de tout autre récipient à boire. Ailleurs, le cornet cylindrique de la partie supérieure est encore conservé, mais la partie inférieure vient s'insérer dans le revers d'une statuette ou même d'un groupe (Id., fig. 1 à 12, 28, 29, 32 à 37).

La plus grande variété préside alors à la fabrication de ces beaux vases qui rentrent dans la famille des « vases plastiques », ou ne sont pas compris seulement des vases à boire et à verser, mais des vases à onguents et à parfums, ustensiles de toilette qui ont eux-mêmes à côté du rhyton une longue histoire¹¹. On peut vérifier pour cette époque que le rhyton proprement dit a servi de divertissement de table, en laissant échapper le jet de liquide directement dans le gosier du buveur¹².

Ce préambule un peu long et un peu nécessaire pour faire comprendre la destination du vase trouve par M. le Capitaine de La Bassebière et sa place dans l'histoire de la céramique grecque. C'est un véritable rhyton, car il présente un trou d'écoulement placé au fond du gosier du porc (voir la figure placée à la fin, p. 208). D'après la technique il appartient à la série attique et le style des figures peintes permet de le dater de la seconde moitié du V^e siècle. Mais d'autres particularités le rendent plus spécialement précieux.

1^o Il a été trouvé en Syrie et les régions orientales ont très rarement

¹¹ Voir l'ouvrage de Mlle Maximova, récemment traduit du russe en français par M. Carasso, sur les *vases plastiques*. Gauthier, 1926.

¹² *Opusc. Scrimm*, p. 86 et fig. 4973, 5046 et *Nouvel. Catal. des V. Suppl.*, n° 1107 pl. 19 n° 1140. Buschor, p. 29.

fourni des pièces de ce genre. Je puis citer pour l'île de Chypre un rhyton en tête de bœuf, de beau style ¹, et les fragments d'un autre rhyton décoré de la Naissance de Pandore et de la Chasse de Calydon ². J'ai signalé autrefois trouvés en Perse, les débris d'un grand vase plastique en forme de cheval appartenant à la fabrique de Sotades ³ et j'ai mentionné plus haut (p. 204, note 2) le nouvel exemplaire de Sotades découvert en Egypte. Mais, à ma connaissance, on n'avait pas encore recueilli de rhyton de l'âge classique dans la région syrienne ⁴.

2° Le type du rhyton en tête de porc est très rare et je n'en connais pas d'autre exemple ⁵. Soit sa forme plastique complète, il est un peu plus rare. Dans l'énumération faite par M. Buscior des différentes représentations d'animaux qui ornent la partie inférieure des rhytons, on trouve seulement mentionnées des têtes de sanglier (p. 16). Cependant on aurait tort de penser que les modelleurs d'Albion aient voulu coiffer à dessin cette figure comme celle d'un animal rebulant. Le porc joue, au contraire, dans le rituel grec un rôle prophylactique et purificateur. Dans la fête des *Caria*, les Phrygiens, un jour était consacré aux ablutions que chaque myste faisant dans la mer et ou d'apportant avec lui et lavait dans les flots le porc qu'il devait sacrifier le lendemain

(1) *Onnesvalden Biscuita, Kypros, die Bibel*, etc., p. 478, pl. 101, n° 7 (sur la partie supérieure sont peints un joueur de flûte et une jeune femme dansant).

(2) *Catal. Brit. Mus.*, E 789; *Journ. hell. Stud.*, X, 1883, p. 220, fig. 1. S. Buscior, *loc. cit.*, p. 18 et 24.

(3) *Comptes rendus Acad. Inscr.*, 1902, p. 428; cf. 1903, p. 216.

(4) Un rapport de M. MONTET (*Comptes rendus Acad.*, 1925, p. 33) et une note de M. Fr. CLOUST (*Syria*, VI, p. 203) sur les trouvailles de Byblos mentionnent un « rhyton en terre vernissée rouge clair dont le double bec cylindrique, orné de traits noirs et de deux yeux sculptés, reproduit une tête de porc ». M. Montet place cette loube à une époque qui ne serait pas de beaucoup postérieure à la XIII^e dynastie. Ce rhyton serait donc une œuvre de l'âge pré-hellénique. M. Montet a eu l'obligeance de me communiquer des photographies faites d'après ce vase et d'après quelques autres

poteries recueillies auprès de lui. Il n'est pas douteux que ce sont des produits fort anciens, sans doute de fabrication indigène. Mais il n'est pas certain que le potier ait voulu faire une tête de porc, bien que le bec ou double déversoir offre l'apparence d'un groin. La ressemblance peut être fortuite et l'usage blême, qui s'élève par-dessus, évoque plutôt le souvenir des têtes cornues de bouquellus ou de cerfs, nées dans la céramique chypriote à l'âge du bronze.

J'avais à tort, dans ma communication à l'Académie (*Comptes rendus*, 1924, p. 189), parlé d'une « tête de sanglier »; l'objet a été désigné plus exactement par M. Dussaud dans son rapport *Ibid.*, p. 208.

Comme exemple Mlle Maximova, *Vases plastiques*, trad. Carsow, II, pl. 13, n° 54 (Naucratis), au Louvre, salle II, inv. Campana, n° 3633 (Italie).

(5) *Dict. Sicilio, Eleusina*, p. 363 et fig. 4687, 4688, 4690. Pour le sacrifice du porc

Les déesses elles-mêmes, Déméter et Cérès, sont souvent représentées avec le *phalos* *μαστός*. Quand la cité d'Eleusis a battu monnaie, elle a placé d'un côté sur ses pièces le char ailé de Triptolème, d'autre un porc debout sur la larche des mystères². On pourrait donc croire, au contraire, que cette image était réservée à la religion la plus sainte, on évitait de la faire figurer dans le monnaie du kornos et des banquets profanes. Toutefois, il n'y eut pas de règle exclusive à cet égard, comme en témoigne le rhyton de Cheikh Zenad.

3. En troisième lieu, il faut noter que la jolie réunion d'enfants qui decore le pourtour de l'embouchure (pl. XI) comporte un détail encore inédit et peu facile à expliquer. Les deux groupes placés au centre et à droite nous font voir que la scène se passe dans une palestine. Le dernier personnage de ce côté tient le strigile avec lequel l'athlète racle l'huile dont il avait frotté son corps, son compagnon les jambes fléchies, les deux bras tendus en avant, se prépare à sauter à pieds joints. Derrière lui le « moniteur », s'appuyant sur une baguette ou sur un javelot, explique à un élève debout, les bras croisés ou appliqués contre sa poitrine, l'exercice qu'il doit exécuter. Enfin, à gauche, un cinquième enfant, le corps penché, les mains ouvertes pour recevoir l'objet qu'on lui lance, fait face à un camarade qui accourt le bras droit levé, prêt à jeter la balle qu'il tient en main. Mais ce n'est pas un simple épisode du jeu connu de la *σφαίρα*, car entre eux s'élève une sorte de planchette posée debout sur le sol et munie d'un talon en queue qui lui sert de base et la maintient en équilibre. Le geste et l'attitude du lanceur de balle semblent indiquer qu'il vise la planchette, tandis que l'autre suit tous ses mouvements comme pour tâcher de saisir le projectile. Je n'ai pas trouvé de texte ni de monument figure qui permette d'expliquer ce détail³. Les anciens connaissent la balle au mur, la balle au bond qu'on attrapait après qu'elle avait frappé le sol. Il s'agit ici d'un jeu différent, et je ne vois pas autre chose à imaginer qu'une sorte de « passe-boule », en supposant un trou circulaire pratiqué dans la planche que vise le joueur et par lequel il devrait faire passer sa balle, avant qu'elle rebondisse sur la terre et soit saisie par le partenaire placé de l'autre côté. Attendons que quelque

et *Tabulae Ant.*, 1894, p. 233; E. POTTIER, *Les monnaies grecques*, t. 10, G 112.

² Pl. I, fig. 2637-2638 et fig. 2634, 2639; HEYDEMANN, *Griech. Vasent.*, pl. 11, fig. 3.

³ J. E. HARRISON, *Proleg. to the study of*

greek, rhyg., p. 153, fig. 44.

⁴ À consulter : BRUG DE FOULQUIÈRES, *Les Jeux des anciens* (1869); VAN HOONS, *De vita atque cultu paucorum*, Amsterdam, 1909.

découverte nouvelle nous renseigne avec plus de précision sur cette variante et pour le moment contentons-nous d'en signaler la nouveauté et l'intérêt.

J'ajouterai que si cette réunion d'enfants a lieu dans une palestre, c'est que les *παῖδες* pouvaient prendre part, comme les *ἐφήβοι* et les hommes faits, à certains concours publics ⁽¹⁾. De plus, le *gymnasion* n'était pas uniquement consacré à la préparation des grands jeux ni aux exercices inscrits dans le programme de ces fêtes. La palestre était comme le gymnase d'aujourd'hui, un local où les enfants et les jeunes gens se livraient à toutes sortes d'exercices propres à développer leur vigueur physique : le cerceau, le pugilat contre un sac de cuir, la balle et la paume, etc. ⁽²⁾ On ne s'étonnera donc pas de voir ici un simple divertissement placé entre des exercices du javalot, du sautet et de la lutte.

On remarquera aussi que ces enfants ont plutôt l'air de petits hommes et que leurs proportions rendent assez gauchement l'apparence du jeune âge. C'est que cette peinture appartient à une époque où l'art grec n'avait pas encore acquis de maîtrise pour représenter l'enfance, et c'est seulement la plastique du iv^e siècle qui à cet égard a réalisé un progrès décisif. Cette observation confirme la date que nous avons proposée pour la fabrication du rhyton.


Pour tous ces motifs le joli vase trouvé par M. le capitaine de La Bassettière compte parmi les découvertes les plus intéressantes de cette campagne de fouilles.

⁽¹⁾ *Dict. Sacroto, Olympia*, p. 183, 185, 188-193.

⁽²⁾ *Ibid.*, *Gymnastica Ara*, p. 4700.

⁽³⁾ Cf. Collignon, *Sculpt. Grecq.*, II, p. 602.

605, *les Statues funéraires*, p. 497.



Le rhyton de Cheikh Zenad

10) Budget des franchises p. 29
capitales et protection p. 241
pour les rapports entre la France et la S. 1. 2
p. 27-31

quelques historiens ont réagi. Se fondant sur le fait que les écrivains arabes ne parlent pas des rapports de Charlemagne avec Haroun, Pouqueville déclare qu'on se trouve en présence d'« anecdotes apocryphes » et que Charlemagne « n'eut guère de relations commerciales et politiques qu'avec les califes d'Espagne », et si Barthold, moins radical, admet des voyages de Français en Orient et d'Orientaux en France à la fin du VIII^e et au début du IX^e siècle, il ne croit pas que les voyageurs aient été chargés de missions officielles.¹

Nier les rapports entre Charlemagne et Haroun-al-Raschid, quand ils sont connus par des sources franques de la valeur des *Annales royales* et de la *Vie de Charlemagne* par Éginhard, n'est point chose possible², et, quant au silence de l'historiographie arabe, il s'explique par sa pauvreté à cette époque, par son insuffisance générale en ce qui concerne la chrétienté d'Occident et même d'Orient, enfin, par une autre cause, les scribes, qui apparaîtront au terme de cette étude. Cependant, tout dans la matière de voir des Pouqueville et des Barthold n'est pas faux. Celui-ci est apparue clairement, après un examen approfondi des textes et des travaux sur lesquels a été faite depuis trois cents ans

Pouqueville, *Mémoire historique et diplomatique sur le commerce et les établissements français au Levant depuis l'an 500 de J.-C. jusqu'à la fin du XVI^e siècle*, dans *Mémoires de l'Institut royal de France. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1833, t. X, p. 330-336, Barthold, *Karl der Grosse und Harun al Raschid*, dans *Christianski Wostok*, Saint-Petersbourg, I, p. 66 (analysé par Schmidt dans *der Islam*, 1912, III, p. 409-411). Kaut (La donation de Hugues au Saint-Sépulchre, p. 151, note 4) cite également Patavas, *Episcopus* 21, 1867 p. 103, où sont traités de « simple folie les rapports de Charlemagne avec l'Orient », mais je n'ai pu me procurer cet ouvrage.

¹ *Annales regni*, éd. Kurze, 1893; *Vita Karoli*, éd. Haller-Egger, 1911, l'une et l'autre dans *Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum*. — Si, malgré toutes les recherches faites, on ignore les noms des auteurs des *Annales royales*, il n'est douteux pour personne qu'on se trouve en présence d'un texte

contemporain de Charlemagne, qui s'est développé pour ainsi dire sous la dictée des événements (Haller, *Études critiques sur l'histoire de Charlemagne*, 1921, p. 2-13); et, quant à la *Vie de Charlemagne*, malgré des déficiences incontestables, que M. Halphen a fortamment exagérées (*Ibid.*, p. 80-103; cf. les excellentes remarques de Gansser, *Notes critiques sur Éginhard, biographe de Charlemagne*, dans *Revue belge de philologie et d'histoire*, 1921, p. 725-738), elle reste l'œuvre d'un homme intelligent, instruit, qui est arrivé à la cour de Charlemagne entre 791 et 796, c'est-à-dire au moment où allait commencer la série des faits dont nous aurons à nous occuper, qui ne l'a quittée que seize ans après la mort de l'empereur, et qui a dit vrai quand a écrit dans la préface de son livre que personne « n'était capable de raconter d'une manière plus véridique que lui des événements auxquels il avait assisté et qu'il connaissait comme témoin oculaire ».

l'histoire des relations entre Charlemagne et Haroun-al Raschid, et ce sont les résultats de cette recherche que j'apporte, en priant ceux que je serai dans l'obligation de contredire, de croire qu'elle a été conduite aussi objectivement que possible, sans autre souci que celui de découvrir la vérité.

1.

Au temps de Charlemagne, Rome, la ville des saints apôtres, « cernée de la couronne d'innombrables martyrs », « Rome dorée », était dans tout l'Occident l'objet d'un culte fervent, mais combien plus glorieuse que Rome était, aux yeux des grands croyants, la « cité sainte », où le Sauveur avait racheté le monde de son sang et qu'il avait exaltée par les scènes de sa résurrection et de son ascension. Jérusalem ¹ Tous les chrétiens de France, de Germanie, d'Italie, de Grande-Bretagne, la vénéraient, et nombre d'entre eux, continuant la tradition des premiers âges, ne craignaient pas de braver les fatigues du voyage pour aller baiser la terre où s'étaient posés les pieds du Christ et en rapporter quelque précieuse relique ². A leur retour, ces pieux pèlerins racontaient ou même écrivaient ce qu'ils avaient vu, et leurs compatriotes moins favorisés pouvaient, en les consultant ou en les lisant, se représenter au vrai la montagne de Sion, « élevée au-dessus de la ville comme une citadelle », dont la plate-forme portait une grande église bâtie sur l'emplacement du cenacle et environnée de nombreuses cellules de moines ; au nord de la montagne de Sion, la colline où se dressaient, dans une commune enceinte et autour d'une petite cour pavée de marbre, les églises de l'Anastasis ou du Saint-Sépulcre, de Sainte-Marie, du Calvaire, et la basilique constantinienne, bâtie sur l'emplacement où l'impératrice Hélène avait retrouvé la vraie croix ; à l'est, la vallée de Gethsemani ou de Josaphat, au fond de laquelle coulait, parmi les saules, le torrent du Cédron et s'élevait une autre église Sainte-Marie, enfin, sur la rive opposée du Cédron, le mont des Oliviers, couvert de champs de vigne, de blé et d'orge, parmi lesquels les oliviers mettaient leur lache verte.

¹ *Alcuni Epistolæ* 214, *Epistola Leonis III pape*, dans *Epp. selectæ pontificum romanorum* 7 (*Epp. karolini ævæ*, III, 66).

² *Alcuni Epp.*, 210, *Miracula S. Genesii*, SS. XV, 1, pp. 169-170.

et au sommet duquel l'église de l'Ascension se dressait, à l'endroit même où le Christ était monté au ciel¹⁹.

Au tour de ces églises venaient les uns de forme monastique comme l'Anastasis et l'église du mont des Oliviers, les autres construits sur le plan de la basilique romaine vivant un clergé nombreux de prêtres, de religieux, de moines grecs ou latins. Les quelques titres dont l'établissement remontait sans doute au pape Grégoire le Grand²⁰ de refus et de recuses, mais beaucoup d'autres fondations pieuses se concentraient encore autour de Jérusalem, et c'est ainsi que, par la vallée du Cédron toute garnie de petites chapelles consacrées à des saints, on alla ~~gent~~, à 12 milles vers le sud, l'illustre laure de Saint-Sabas, peuplée de ~~et~~ moines grecs vivant dans des abris creusés à même le roc²¹. Les chefs de ces communautés étaient d'importants personnages moins considérables cependant que celui qui réunissait sous son autorité toute l'église palestinienne, le patriarche de Jérusalem. Il fallut le voir les jours de grande fête, quand il y paraissait, à l'entrée précédé de douze porte-cierges et escorté de dix-sept assistants, le mitre en tête et portant sur ses épaules l'étoile de l'apôtre saint Jacques, frère du Seigneur et premier des archévêques de Jérusalem, pour apprécier sa grandeur²².

Avec sa joie ardente, son esprit curieux, son cœur tout enflammé par les savants de son entourage comme Aléan, le compatriote de Bède le Vénérable

¹⁹ TOULAN et MOUTIER, *Itinera hierosolymitana et descriptiones Terræ sanctæ lingua latine*, 1870. Voir notamment le voyage de l'évêque Arculf vers 670 et celui de Willibald plus tard évêque d'Elisbeth, qui visita la Terre sainte en 725-726. L'édition d'Paul Geyer des *Itinera hierosolymitana* dans *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum*, XXVIII, Vienne, 1898, est plus récente, mais elle ne renferme ni l'itinéraire de Willibald, ni celui de Bernard le moine, ni le *Commemoratorium de casu Dei*, qui nous seront également utiles; d'ailleurs, elle ne présente, au point de vue de l'établissement du texte, aucune différence sensible avec celle de Tobler. Sur Jérusalem et ses édifices sacrés au temps de Charlemagne, v. les P. P. HUGHES VINCENT et P.-M. ANET, *Jérusalem. Recherches de topographie, d'archéologie*

et d'histoire, 1914. II, p. 218-219, 308-312, 309-308.

²⁰ RIANT, *La Donation de Hugues au Saint-Sépulcre*, p. 182-183.

²¹ *Harlporican sancti Willibaldi*, 4, et *Commemoratorium de casu Dei* dans TOULAN, *Itinera hierosolym.*, p. 267, 303. On sait qu'en appelaient « laures », en Orient, des monastères constitués par des cellules ou des grilles disposées autour d'une église et de quelques bâtiments communs, ce qui les faisait ressembler à des villages.

²² *Commemoratorium de casu Dei* et *Itinerrarium Berardi monachi*, XI, dans TOULAN, *Itinera hierosolym.*, p. 301, 315; Lettre du patriarche de Jérusalem à celui de Constantinople, de 869, dans MARI, *Concilia*, XVI, col. 27.

qui dans un traité fameux avait décrit les Lieux saints¹⁾, Charlemagne ne pouvait ignorer la cité sainte et ses merveilles, ni s'en désintéresser ; mais, bien que Jérusalem fut depuis un siècle et demi aux mains des califes arabes, comme toute la Palestine, il n'avait aucune raison de s'en préoccuper, car chrétiens et pèlerins y vivaient ou séjournaient sans être molestés, et, tandis que les musulmans priaient dans la mosquée construite sur le emplacement du temple de Salomon, les chrétiens pouvaient entrer librement dans leurs églises ou circuler à travers les rues de la ville²⁾. Or, en l'année 797, Charlemagne, renouant à trente-deux ans de distance les relations de son père Pépin avec le calife Abou Djafar el Mansour³⁾, envoyait au calife de Bagdad, qui était depuis onze ans Haroun-al-Raschid, une ambassade composée de deux Francs, Lantfrid et Sigismond, et du Juif Isaac⁴⁾.

A en croire un récent historien, le but unique de cette mission aurait été de procurer à Charlemagne un éléphant, cet animal, connu en Occident de nom seulement, devant enrichir d'un animal sensationnel la menagerie que le souverain entretenait dans ses jardins l'Aix-la-Chapelle⁵⁾. Tel fut bien, en effet, l'un des motifs de l'ambassade de 797⁶⁾ ; mais elle en eut un autre, de plus vaste envergure. A ce moment, les chrétiens de Palestine etient mal protégés contre les attaques des Bedouins du desert, qui trouvaient leur compte dans le pillage des communautés⁷⁾. C'est ainsi que, en 796-797, la terre de Saint-Sabas

¹⁾ Beda *Venerabilis de locis sanctis* [circa 720] dans TONKIN, op. cit., p. 211-234. Beda est d'ailleurs jamais allé en Terre sainte; il n'a fait que reproduire l'itinéraire d'Arculf, avec quelques variantes ou additions empruntées à des itinéraires antérieurs à celui d'Arculf.

²⁾ HICAT, *Histoire des Arabes*, 1914, I, p. 246, 244, 263, affirme le contraire et nui ne contestera jamais que des incidents se soient produits entre chrétiens et musulmans ; mais il ne donne point de références et parfois se contredit.

³⁾ *Predegarit Continuatio*, 31. L'ambassade du roi des Francs au calife revint au bout de trois ans. Étant donné qu'elle débarqua à Marseille en 768, elle dut partir en 765, et non en 762, comme dit BACHMANN, *les Croisades*, p. 23. Cf. OTHMAN, *König Pippin*, 1871, p. 396.

⁴⁾ *Annales regni*, 891; *Vita karoli*, 16. Comme le suppose SIMON, *Karl der Grosse*, II, 255, Isaac devait avoir été adjoint à la mission, au titre d'interprète.

⁵⁾ VASILJEV, dans Bréhier, *Origines turbanes du protectorat*, p. 124, en s'appuyant sur ceel que « le fait est affirmé par toutes les chroniques ». Or, comme chroniques, il n'y a que les *Annales royales* et la *Vie de Charlemagne*, et ce fait ne s'y trouve pas.

⁶⁾ *Vita karoli*, 16.

⁷⁾ LAMARCA, *Lebanon a je a levant*, 111-IX vickov, dans *Vizantijski Vremennik*, 1915, XIX, 1-151. Analysé et commenté par BACHMANN : *L'hagiographie byzantine aux VII^e et IX^e siècles hors des limites de l'Empire et en Occident*, dans le *Journal des Savants*, 1917, p. 13-25 ; *La situation des chrétiens de Palestine*

fut deux fois sacragée et incendiée et que dix-huit moines furent tués, après quoi les pillards se retirèrent avec les chameaux du monastère chargés de butin⁽¹⁾. La corrélation des dates permet de penser que Charlemagne, venu de cette situation sur laquelle son attention avait été peut-être attirée par Alcuin², fit demander à Haroun-al-Raschid de mettre un terme aux méfaits dont les religieux de Terre sainte avaient à souffrir³, mais il avait également prescrit à ses envoyés de lui concéder les bonnes grâces des princes musulmans et de distribuer de l'argent aux chrétiens pauvres habitant l'Asie ou l'Afrique du Nord⁴. Ainsi c'était une mission chrétienne, au sens le plus large et le plus élevé du mot, dont Isaac et ses compagnons se trouvaient chargés.

Le patriarche Georges, qui vit les ambassadeurs francs à leur passage à Jérusalem⁵, manifesta aussitôt son contentement à Charlemagne. En 799, un moine de Palestine apportant au roi de sa part des reliques du Saint Sépulture, avec sa bénédiction⁶, et Charlemagne, sensible à cette prévenance, renvoyant

à la fin du VIII^e siècle et l'établissement du protectorat de Charlemagne, dans le *Moyen Âge*, 1919, XXX, p. 64-75.

(1) *Pasius S. martyrur laurai S. Sabar* (dans *Acta SS. Boll.*, mars III, p. 166-179).

(2) V. Alcuin *Epistole*, III, n. 800, une lettre qui montre qu'Alcuin s'intéressait aux choses de la Terre sainte.

(3) BARNIER, *La Situation des chrétiens de Palestine* p. 73, se fondant sur les documents de LOPAREV, estime que les chrétiens de Palestine étaient « exposés à la malveillance des majorités musulmanes », ce qui expliquerait encore mieux l'ambassade de Charlemagne. Les quelques cas de révoltes musulmanes ou prétendus tels mis à mort qu'il signale ne semblent pas justifier cette opinion. Plus grave serait, dans la lettre d'Alcuin, citée à la note précédente, la phrase où l'abbé de Tours exhorte le patriarche de Jérusalem à « patienter sustinere varias infidelium persecutiones, recogitantes eum, qui pro salute illorum in tribulo suspensus est », s'il ne fallait voir là un lieu commun cher à tous les chrétiens du moyen âge, dont on trouve l'analogie dans ces lignes défensives de la *Vie de Théo-*

dore d'Édesse : « Parmi eux (les infidèles), les chrétiens sont semblables à des brebis au milieu des loups. Le monastère et la métropole de Jérusalem existent toujours, mais sont dans la tristesse et l'oppression... Le patriarche, les évêques, les prêtres et tout le peuple chrétien sont honorablement traités » (cité par BARNIER, *Les Origines des rapports entre la France et la Syrie*, p. 27).

(4) « In Syriam et Egyptum aliquo Africam, Hierosolymis..., ubi christianos in paupertate vivere conpererat..., precuniam militum solabat..., transmarinorum regum amicitias expetens. » *Vita Karoli*, 37. C'est le seul moment où ce texte célèbre peut s'appuyer sur des faits positifs concernant simultanément l'Asie et l'Afrique.

(5) *Miracula S. Genesii*, SS. xv, 1, p. 169-170, tout en se demandant avec SIMON (*Karl der Grosse*, II, p. 255, n. 2) « si on n'a pas accourré à ce témoignage plus de confiance et de poids qu'il en mérite » et si la concordance qu'il offre avec les *Annales royales* ne provient pas de ce que l'auteur a exploité les dites annales.

(6) « Benedictionem et reliquias de sepulchro Domini. » *Ann. regni*, 799.

ce moine en Orient l'année suivante, avec un prêtre de son palais appelé Zacharie porteur de cadeaux pour les Lieux saints. Puis Charlemagne, se trouvant à Rome le 23 décembre de l'an 800¹, vit revenir Zacharie escorté de deux religieux appartenant, l'un au monastère de Saint-Sabas, l'autre au Mont des




FIG. 1. — Plan de l'église du Sion, d'après Anselme (éd. Tschier, p. 160).

Oliviers, qui lui offrirent, au nom du patriarche, « les clefs du Saint-Sépulchre et du Calvaire, et celles de la cité et de la montagne [le Sion] avec l'étendard [de la croix]² ».

Il est difficile de s'imaginer, quand on lit ces lignes, comment on a pu y découvrir l'envoi par le patriarche à Charlemagne, d'accord avec le calife (qui n'est même point nommé), des clefs et de l'étendard de la ville de Jérusalem, et une première manne par le souverain franc sur la Terre sainte³. Les clefs du Saint-Sépulchre et du Calvaire étaient, comme les petites clefs de saint Pierre distribuées par les papes depuis des siècles à des personnages éminents, ou bien des décorations pieuses destinées à honorer ceux qui les recevaient, ou bien des amulettes propres à les protéger contre le péché, la maladie ou la mort⁴. Il en était de même des clefs « de la cité et de la montagne » de Sion,

(¹) Et non le 30 novembre, comme le répète partout Bréhier. Les Annales royales placent, en effet, l'événement le jour du serment du pape Léon III, qui eut lieu deux jours avant Noël (*Ann. regni*, 800; cf. SIMON, *Karl der Grosse*, II, p. 231-232).

(²) « Qui benedictionis causa claves sepulchri Domini ac loci calvarie, claves etiam civitatis et montis [Sion] cum vexillo [crucis] detulerunt. » *Ann. regni*, 800. Les mots placés entre crochets, et qui ont ici la valeur d'une glose

autorisée, sont empruntés à la *Chronique dite d'Aniane* (§8, I, p. 305). Ils ne sont d'ailleurs nullement indispensables pour déterminer le sens de la phrase.

(³) Cf. FUSTEL DE COULANGES, *Les Transformations de la royauté pendant l'époque carolingienne*, 1893, p. 296; KLEIN CAUSE, *L'Empire carolingien, ses origines et ses transformations*, 1902, p. 112 et n. 2, 115 et n. 3.

(⁴) Cette opinion est celle de tous les historiens cités dans la première note de cet article.

de la « cite de David », dont la vaste eglise fig. 1, la « sainte Sion, *sanccta Sion* », contenait, outre le cénacle, tant d'émouvants souvenirs : la colonne à laquelle le Christ avait été attaché pour être flagellé, le lieu où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, celui où la Vierge était morte, la pierre sur laquelle saint Etienne avait été lapidé⁽¹⁾. Et, quant à l'étendard de la croix, c'était la croix elle-même, ainsi nommée parce qu'elle est comme l'étendard des victoires du Christ, très vraisemblablement une pièce d'orfèvrerie renfermant quelque parcelle de la vraie croix, analogue, elle aussi, à ces petites croix que les souverains pontifes envoyaient à leurs correspondants illustres, et dans lesquelles ils mettaient du « bois de la croix du Seigneur » ou de la limaille des chaînes de saint Pierre⁽²⁾.

et d'autres encore : WEITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, 1863, II, 486 ; HART, *Charlemagne*, dans la *Grande Encyclopédie*, X, 434.

(1) TONN, *Itinera hierosolym.*, p. 33, 58, 63, 113, surtout *Anculus*, I, 49, p. 400 avec plan au trait reproduit au fac-similé dans l'éd. Geyer, p. 344. Elle constituait une véritable cité, avec ses murs et ses portes dont la principale était la porte de David (*Anculus* I, 4, et *Beza Vindobonensis*, 1). L'erreur a été d'ajouter après le mot « civitas » le nom de Jérusalem, alors que les mots « civitas » et monts » s'appliquent également à Sion. Sur Sion et la cité de David, v. le P. HENRI VINCENT, *Jérusalem*, 1912, I, p. 33, et surtout 412 et suiv.

(2) Le mot *vestifum*, auquel est adjoint généralement, mais pas toujours, le complément *crucis*, a deux sens au moyen âge. Il désigne tantôt le signe de la croix, et c'est son acception la plus fréquente (DOCKAUX, article *Vestifum*), tantôt l'image de la croix (*Herberti Mauri carmina*, LXII). Ce dernier sens se rencontre notamment dans la *Translatio SS. Marcellini et Petri*, 21, quand Egghard raconte qu'il a fait placer sur l'autel des deux saints « duo vexilla dominice passionis ». Il est évident que, dans le texte des *Annales royales*, il s'agit d'une vraie croix, et il est presque certain que c'est d'une petite croix faisant relique, tout comme

les clofs. Il suffit, pour s'en convaincre, de rapprocher de ce texte quelques extraits des lettres de Grégoire le Grand où le pape annonce à ses correspondants qu'il leur envoie « beati Petri benedictionem crucem parvulam », — « crucem... in qua lignum domini crucis fuit »,

« crucem cum ligno sancte crucis domini », — « crucem parvulam in qua dominus noster apostolorum, inserit benedictio », quia nulla per eandem benedictionem miras de fieri consequerunt », — « unam crucem, charum pro benedictione » (*Gregorii magni Epistolae* : II, 33 ; IX, 228 ; XIV, 42 ; XVI, 45 ; IX, 147, variantes). Si l'on veut bien observer que les croix envoyées par Grégoire le Grand sont souvent accompagnées de clofs (*ibid.*, IX, 228) et que le pape a toujours soin de dire : *benedictio, pro benedictione*, il me semble qu'aucune hésitation n'est possible. Ici encore, l'erreur favorisée par un rapprochement malencontreux avec l'étendard ou les étendards de la ville de Rome dont parlent les *Annales royales*, ann. 706, 800, a consisté à ajouter au mot *vestifum* le mot *Jerusalem*. Ainsi ont fait GASQUET, *op. cit.*, p. 292, et BACHMANN, *Les Origines des rapports entre la France et la Syrie*, p. 26, la *Situation des chrétiens en Palestine*, p. 66. Plus prudents, d'autres, comme SIMON *op. cit.*, III, 233, ont traduit par « un étendard », mais ceci est encore un contresens. Mon inter-

Ces présents — des reliques et rien que des reliques — n'avaient donc pas plus de signification politique que ceux qui étaient arrivés à Aix l'année précédente : ils étaient un nouveau témoignage de la gratitude du clerge de Jérusalem envers Charlemagne, et, de la part du patriarche, ému de voir le prince franc prendre spontanément sa défense au moment où son protecteur naturel, l'empereur grec, en étant empêché par des guerres prolongées et malheureuses avec le calife ⁽¹⁾, ou « signe de bénédiction », comme l'annaliste qui nous en parle a soin de le dire.

Aussi bien, cet hommage rendu par le patriarche de Jérusalem à Charlemagne deux jours seulement avant son couronnement impérial, et qui fit un *pression* en Occident ⁽²⁾, était-il justifié, comme on en eut bientôt la preuve. En effet, au mois de juin 801, alors qu'il retournait d'Italie en Gaule, Charlemagne reçut entre Tyrée et Verceil deux envoyés, l'un d'Haroun-al-Raschid, l'autre de l'émir de Kairouan, Ibrahim ben Aglab ⁽³⁾, qui lui annoncèrent que l'ambassade de 797 avait pleinement réussi. Réalisant de point en point les instructions de son maître, Isaac, dont les compagnons étaient morts en route, avait négocié heureusement avec les souverains musulmans, reçu d'eux de magnifiques présents, et, après avoir parcouru la Syrie et l'Afrique septentrionale, il attendait maintenant sur la côte africaine que des vaisseaux francs vissent l'y chercher avec ses caueaux. Charlemagne se hâta d'envoyer le notaire Ercanbald au-devant de lui avec une flotte et, au mois d'octobre 801, Isaac débarquait à Porto Venere en Ligurie ⁽⁴⁾. L'hiver l'empêcha de passer les Alpes immédiatement avec sa cargaison, et il dut attendre à Verceil que les neiges eussent fondu, mais le 20 juillet 802, il faisait son entrée à Aix et remettait solennellement a

présentation du mot *vezillum* fait naturellement tomber l'hypothèse de Jousa, *Brève histoire des Croisades*, 1924, p. 6-8, sur « l'inséparation par le drapeau », qui constitue d'ailleurs un anachronisme (Gansuor, *art. cit.*, p. 747).

(1) Ducas, *Histoire de l'Empire byzantin*, 1920, p. 87 et suiv., Boux, *History of the later roman Empire*, 1889, II, p. 491-492.

(2) *Alcuin Epp.*, 214.

(3) « Abraham, qui in confinio Africae in Fossato pemeidebat. » *Ann. regni*, 801. Fossat a été identifié avec Albasia, la forteresse qu'Ibrahim fit bâtir non loin de Kairouan pour y résider

avec sa garde, son trésor et ses armes (NOTES DES VENIZENS, *Histoire de l'Afrique sous la dynastie des Aglabides*, « texte arabe d'Ibn Khaldoun 1841, p. 86, n. 94, MEXICUM, *Histoire de l'Afrique septentrionale*, 1888, I, 207). Il est possible, mais rien ne prouve, comme l'affirment ces historiens, que l'envoyé de Charlemagne ait été reçu dans ce château.

(4) *Annales regni*, 801; *Vita Karoli*, 27. Préface fait débarquer Isaac à Port-Venères (*Les Origines des rapports entre la France et la Syrie*, p. 23); les *Annales royales* disent formellement qu'il s'agit d'un port de Ligurie.

Charlemagne les présents qu'il escortait, notamment le fameux éléphant Aboul-Abbas, dont l'empereur ne devait jamais se séparer et qui produisit sur les Francs un prodigieux effet de curiosité¹.

Les présents des princes musulmans d'Asie et d'Afrique symbolisent les rapports d'amitié qui les unissaient désormais à Charlemagne pour le bien de l'Eglise, et ainsi les résultats de l'ambassade de 797 s'accordent admirablement avec le caractère universel et chrétien que le gouvernement de Charles avait toujours eu, mais qu'il affectait davantage encore depuis l'événement de l'an 800⁴. Il est alors qu'en accord pas en avant aurait été fait et qu'à la suite de nouvelles négociations habilement conduites, Haroun-al-Raschid aurait concédé à Charlemagne, en 806-807, la souveraineté, ou tout au moins le protectorat de la Terre sainte, de sorte que l'empereur serait devenu, en vertu d'un acte juridique formel, le patron des chrétiens habitant la Palestine et des chrétiens qui s'y rendaient.

L'hypothèse est invraisemblable, même en admettant que l'on n'eût pas alors de la souveraineté politique la même conception qu'aujourd'hui²; car comment croire que le calife ait abandonné en totalité ou en partie, à un prince qui ne pouvait être à ses yeux qu'un mécréant, son droit sur cette terre d'Asie arrosée du sang de ses coreligionnaires³, et comment aussi, étant donnée la distance qui séparait la Gaule de la Syrie, supposer que Charlemagne ait prétendu exercer sur la Terre sainte une souveraineté lourde d'obligations et une protection efficace⁴? En vérité, mis à part certains textes

⁽¹⁾ *Annales regni*, 802; *Vita Karoli*, 16. Sur la curiosité soulevée par l'éléphant Aboul-Abbas, voir Sismon, *Ann. der Grasse*, II, 283, n. 3, et Dureau, *Origines lointaines du protectorat*, p. 224. Il faut laisser de côté, comme légendaires, les textes du moine de Saint-Gall (*de Gestis Karoli magni*, II, 8-9) énumérant quantité d'autres présents, et d'Adon (*Martyrologium*, dans Migne, *Patrologie latine*, I, CXXIII, col. 333, 303), racontant que les envoyés de Charlemagne obtinrent la faveur de rapporter de Carthage en France les ossements de saint Cyprien et de ses compagnons.

⁽²⁾ C'est la théorie subtile, soutenue par Riant, la *Donation de Hugues au Saint-Sépulcre*,

p. 153-154, et reprise à sa suite par Bédarride (*Les Origines des rapports entre la France et la Syrie*, p. 24), d'après laquelle « la souveraineté politique... restait entière aux mains du calife » tandis que l'autorité administrative ou judiciaire « s'exerçait par une délégation spéciale de la puissante protectrice ». Cette doctrine ne repose sur aucun bon argument.

⁽³⁾ L'observation se rencontre dans GAILLARD, *Histoire de Charlemagne*, 1819, I, 429; JONGE, *op. cit.*, 1921, p. 3; GARNIER, *art. cit.*, p. 743.

⁽⁴⁾ Il est curieux de constater que la remarque a été faite par le moine de Saint-Gall, dans le discours qu'il prête à Haroun-al-Raschid (de

depourvus de valeur et qui ont pu égarer de bons esprits¹, il apparaît que les faits se sont passés tout autrement et sont d'une nature bien différente de celle qu'on imagine communément.

Au mois d'août 803, Charlepiagne, se trouvant à son palais de Salz, dans la Francie orientale, recevait deux moines envoyés par le patriarche Georges, qui l'accompagnèrent au cours d'un voyage en Bavière et repartirent après être restés au moins trois mois avec lui². Pourquoi étaient-ils venus ? Se serait-il produit en Terre sainte à cette époque quelque nouvel incident, de nature à provoquer auprès du calife une démarche analogue à celle qui avait eu lieu six ans auparavant ? La chose semble sûre, si l'on considère le séjour prolongé des deux moines à la cour, qui implique beaucoup d'insistance de leur part. Dans tous les cas, une ambassade franque, ayant à sa tête un certain Radbert, partit immédiatement pour l'Orient, se rendit auprès d'Haroun après avoir, selon l'usage, déposé à Jérusalem les offrandes de Charlemagne, et, bravant la flotte des Grecs avec lesquels celui-ci était alors en guerre, débarqua en 806 dans un port de la Venetie³. Cette ambassade, dont Eginhard (*Vita Caroli*, 10) est seul à nous faire connaître les résultats, avait atteint, comme jadis celle d'Isaac, tous ses objectifs, et « non seulement, dit Eginhard, le calife, mis au courant des désirs de Charlemagne, lui accorda tout ce qu'il lui demandait, mais il plaça sous son pouvoir le lieu sacré d'où le salut des hommes était venu », c'est-à-dire, d'après le contexte, « le très saint sepulchre de notre seigneur et sauveur et lieu de sa résurrection » *sacratissimum Domini ac salvatoris nostri sepulchrum locumque resurrectionis*).⁴

Gesta Karoli magni, II, 9). Euvro, *Histoire du commerce du Levant au moyen âge*, I, 94, se demande aussi comment Charlemagne eût pu appuyer ses prétentions dans un pays aussi lointain.

¹ Moine de Saint-Gall, de *Gesta Karoli magni*, II, 9; *Annales astahenses*, SS. XX, p. 783; *Ex ecclesiis Annalibus nordhumbranis*, SS. XIII, p. 156. Le texte du moine de Saint-Gall sera critiqué plus loin. Les deux autres textes, où l'on voit le patriarche et les chrétiens de Jérusalem demander à Charlemagne de les délivrer ou de les défendre, appartiennent au XI^e siècle et ont une allure nettement la-

buleuse.

² *Annales regni*, 843; *Annales maximiani*, 803, SS. XII, p. 23; *Annales juvavenses in reges*, 803, SS. I, p. 87; *Diplomata Karolinorum*, I, n^{os} 200, 201.

³ *Annales regni*, 806, 807. L'ambassade franque étant partie quatre ans environ avant 806 (*ante quattuor fere annos*), il semble logique de placer son départ en 803, comme une suite à l'ambassade du patriarche de Jérusalem à Charlemagne, et non en 801, comme fait Saxon, *Karl der Grosse*, II, p. 283.

⁴ « Ac proinde, cum legati eius, quos cum donaribus ad sacratissimum Domini ac salvato-

Cette affirmation, sur laquelle repose toute la doctrine du protectorat, est très nette. Haroun n'a point concédé à Charlemagne un « pouvoir » sur la Terre sainte, ni même sur l'église du Saint-Sépulchre : il lui a donné « le tombeau du Sauveur, c'est à dire le lieu de sa résurrection ». Et il ne saurait régner sur le sens de ces mots aucune équivoque, même si l'on n'en trouvait le commentaire précis dans l'*Itinéraire d'Arculf*, cet évêque franc qui visita la Terre sainte vers 670 et dont l'ouvrage était répandu, au viii^e et au ix^e siècle, dans tout l'Occident⁽¹⁾.

Après avoir décrit « l'église de forme circulaire edifiée sur le tombeau du Seigneur »⁽²⁾, en d'autres termes l'église du Saint-Sépulchre, Arculf raconte qu'au centre de cette église il y a « une maison ronde bâtie dans une seule pierre », entièrement revêtue de marbre à l'extérieur et dont le faite d'or porte une grande croix dorée ; puis il dit qu'à l'intérieur et dans le flanc nord de cette petite maison « se trouve creusé le tombeau de Jésus-Christ » ; enfin il ajoute : « Il faut avoir bien soin de distinguer entre le monument et le sépulchre. Le monument, c'est la maisonnette ronde dont il a été souvent parlé, à l'entrée de laquelle avait été roulée la pierre qui fut déplacée, dit-on, quand le Seigneur ressuscita. Le sépulchre, à proprement parler, c'est, dans ce monument et au nord, la place où fut déposé le corps du Seigneur enveloppé de banderoles, dont la longueur mesurée par Arculf de sa propre main est de sept pieuses, et dont la surface, tout une, peut servir de lit à un homme couché sur le dos »⁽³⁾.

ria nostri sepulchrum inquam resurrectionis munerat, ad eum (Haroun) venissent et ei dominum voluntatem indicassent, non solumque prebentur illi permittit, sed etiam sacrum illud et salutare locum, ut illis potestati ascriberetur, concessit. » *Vita Karoli*, 16. Dans ce texte, il est bien entendu que le mot *voluntatem* doit être traduit par « désir » et non par « volonté ».

⁽¹⁾ Arculfus *relatio de locis sanctis*, dans THOMAS, *Itinera hierosolym*, p. 130-252. Sur la popularité de cet écrit, v. BLOCH, *Historia ecclesiastica*, V, 15, dans MIGNY, *Patrologia latina*, t. XLV, col. 250.

⁽²⁾ ARCULFUS, I, 2 (*De Ecclesia rotunda formae super sepulchrum Domini edificata*).

⁽³⁾ « Hoc in loco discrepantia nominum notanda inter monumentum et sepulchrum : nam illud acpe memoratum rotundum tugurium, alio nomine Evangeliste monumentum vocant ; ad cuius ostium advolutum et ab eius ostio revolutum impolem, resurgens Dominus, pronuntiavit. Sepulchrum proprie ille dicitur locus in tugurio, hoc est in aequilanti parte monumenti, in quo dominicum corpus intra mambus involutum conditum quievit : cuius longitudinem Arculfus in septem pedum mensura propria mensus est manu. Quod videlicet sepulchrum... totum simplex, a vertice usque ad plantas lectum unius hominis spacem super dorsum jaculis prehensum... » ARCULFUS, I, 2. De ce texte fondamental, qu'on trouve dans

Mais, précisément parce que les intérêts étaient réciproques, Haroun n'avait pas besoin de faire à Charlemagne un abandon quelconque de territoire ou de souveraineté. De même qu'à notre connaissance, il n'y eut pas d'alliance diplomatique entre les deux princes, non plus que des opérations militaires arrêtées en commun, de même, en ce qui concerne les affaires de Terre sainte, il n'y eut pas d'autre manifestation que le geste plein de noblesse d'un souverain à qui la tolérance était familière, garantissant la sécurité des chrétiens de ses États et ajoutant à ses engagements un magnifique cadeau auquel Charlemagne dut être extrêmement sensible. Aussi bien, ce cadeau n'arriva pas seul, mais, en 807, une ambassade orientale, composée d'un envoyé d'Haroun-al-Raschid appelé Abdallah et de deux envoyes du patriarche Thomas de Jérusalem, le moine Félix et l'abbé Georges du Mont des Oliviers, apporta au palais d'Aix, de la part du calife, des présents qui, par leur importance rappelaient ceux dont le Juif Isaac avait été précédemment chargé : un pavillon et des tentures de lin d'une beauté merveilleuse, des étoffes de soie, des parfums, de grands candélabres d'airain, enfin une horloge mécanique en bronze doré sonnant les heures, où l'on voyait sur le coup de midi douze cavaliers apparaître par douze fenêtres qui se fermaient derrière eux⁽¹⁾.

Cette entente des deux souverains a porté des fruits précieux pour les chrétiens qui vécurent en Terre sainte à la fin du viii^e et au commencement du ix^e siècle, ainsi qu'il résulte d'un certain nombre de faits, connus en partie par des documents postérieurs à la mort de Charlemagne, comme l'itinéraire du voyage accompli en Palestine vers 870 par le moine franc Bernard⁽²⁾, mais qui s'accordent si bien avec plusieurs textes contemporains de l'empereur qu'il est difficile de les rejeter⁽³⁾.

⁽¹⁾ *Annales regni*, 807; *Vita Karoli*, 18. On a voulu quelquefois rattacher à ces présents de Haroun-al-Raschid un petit éléphant d'ivoire conservé à la Bibliothèque nationale et un verre émaillé déposé à la Bibliothèque de Chartres, qui sont l'un et l'autre de travail arabe; en vérité, rien ne permet d'assigner à ces objets une pareille origine. Cf. BARNIER, *Communication au Congrès de Syrie de 1919*, p. 39; LECHEVAT, article *Charlemagne* dans *Dictionnaire d'antiquités chrétiennes et de li-*

turgie, 1913, III, col. 751-752.

⁽²⁾ *Itinerarium Bernardi monachi franci*, dans THOMAS, *Itinera latina*, p. 307-320.

⁽³⁾ L'un de ces textes est la *Breve Commemoratorium de ordo Dei vel monasteriis...*, édité par THOMAS, *op. cit.*, p. 399-305, mais TOHLER (p. XLIII-XLIV) paraît bien audacieux quand il déclare « qu'en ne saurait douter que l'auteur ait été quelque prêtre envoyé par Charlemagne pour établir un état des chrétiens de Palestine », et la date de 808 qu'il donne est problématique.

D'après l'ensemble de ces témoignages, Charlemagne s'est largement intéressé aux monastères et hospices de Jérusalem, sans doute parce qu'ils constituaient des asiles pour les pèlerins venus de ses États ¹. L'abbaye du Mont des Oliviers eut alors des moines francs, et l'on sait que son abbe, Georges, celui là même qui avait fait partie de l'ambassade orientale de 807, étant un Franc appelé Egilbald, ce qui indiquerait que les Occidentaux, établis comme religieux en Terre sainte, s'affublaient de noms grecs ². Au sud du Saint-Sépulchre, un hospice réservé aux voyageurs parlant la langue romaine fut construit près de l'église de la Vierge, et Charlemagne dota cette église d'une riche bibliothèque, de champs de vigne, d'un jardin situé dans la vallée de Josaphat ³. Pres du Sepulchre encore, il fonda un couvent pour dix-sept religieuses ⁴, et même il aurait acheté, dans le nord de la montagne de Sion, le Champ du Sang (Acheldemach), c'est-à-dire le champ acquis par Judas avec ses trente deniers qui servait anciennement de cimetière ou de charnier aux pèlerins, afin d'y créer un autre hospice qui prit le nom d'hôpital des Francs ⁵, mais le fait reste douteux ⁽⁶⁾.

Cependant les pèlerinages continuaient, et aussi les relations de l'empereur avec le patriarche de Jérusalem. En 809, celui-ci recommande à Charlemagne, par l'intermédiaire du pape Léon III, deux Francs qui reviennent du voyage de Palestine ⁷. C'est l'époque où les moines francs du Mont des Oliviers sont accusés d'hérésie par un moine grec de Saint-Sabas, pour avoir

(¹) CONSTANTIN PORPHYROGÉNÈTE, *De administrando imperio*, 35, éd. de la Byzantine de Bonn, p. 116.

(²) *Epistole Leonis III papæ*, dans *Epist. selectæ pontif. rom.*, 7 (*Epp. karolini ævi*, III, 61); *Commemoratorium de casu Dei*, p. 302; *Annales regni*, 807.

(³) *Itinerarium Bernardi monachi franci*, X. On a ajouté à ces établissements, possédés ou fondés par Charlemagne, l'église de Sainte-Marie latine et un marché. Bernard le moine dit, en effet, qu'il y avait devant l'hôpital créé par l'empereur un marché, mais il ne lui en donne pas l'initiative; et quant à l'attribution de l'église de Sainte-Marie latine, elle est fondée sur une erreur ou une invention de Hugues de Fleury, au XII^e siècle, substituant au membre

de phrase « sacrum illud et salutarem locum », de la *Vita Karoli*, 15, cet autre « sacrum sanctæ Mariæ latinæ locum » Hug. Floriac. *Hist. eccl.*, SS IX, 361.)

(⁴) *Commemoratorium de casu Dei*, p. 302.

(⁵) DRUTHMAR, *Expositio in Mathæum*, dans Migne, *Patrologie latine*, CVI, vol. 1486, Sur l'Acheldemach, v. TOUTAIN, *Itinera hierosolym.*, p. 106, 160-161, 221.

(⁶) Pour juger s'il y a lieu de l'accepter ou de le rejeter, il faudrait au moins savoir qui est Druthmar et à quelle époque il a vécu; or, on l'a placé aux IX^e, X^e et XI^e siècles, sans aboutir à aucune certitude.

(⁷) *Epistole Leonis III papæ*, dans *Epist. selectæ pontif. rom.*, 8 (*Epp. karolini ævi*, III, 66-67).

introduit le *filioque* dans le Symbole des apôtres. Inquiets parce qu'ils ne sont à Jérusalem, selon leur propre expression, que des étrangers⁽¹⁾, ce qui prouve bien que Charlemagne, leur maître, n'est en Terre sainte ni un souverain, ni un protecteur, ils adressent une plainte au pape qui la transmet à l'empereur. Cela, en tenant, au mois de novembre 800, à Aix-la-Chapelle un concile pour traiter l'affaire, d'ailleurs à un point de vue purement dogmatique, et la décision est renvoyée à Léon III⁽²⁾.

A ce moment, les guerres civiles provoquées par la succession d'Haroun-
al-Raschid, éclat en 800, affectent dans une certaine mesure un caractère hostile aux chrétiens. Le chroniqueur byzantin Théophane affirme même que les églises de la cité sainte furent alors abandonnées ainsi que les monastères de Mariton, de Tyricon et de Saint-Sabas. Il y a lieu de croire que la tourmente fut passagère et que les églises de Jérusalem, restaurées dès 810 par les soins de l'empereur franc, reprirent vite leur ancien relief. Ainsi l'œuvre de Charlemagne en Terre sainte, si elle revêtait de ses vraies dimensions, apparaît encore considérable et il n'est pas besoin d'avoir recours à la fiction d'un protectorat officiellement consenti à l'empereur par le calife, pour l'expliquer. Il suffit de se tenir au témoignage autorisé d'Éginhard. L'après lequel cette politique de Charlemagne — qui ne se manifeste pas seulement en Syrie, mais en Égypte et en Tunisie, à Alexandrie et à Carthage, fut une initiative hardie pour élargir par des relations amicales avec les souverains musulmans d'occidenter ce qui au contraire, catholiquement, eût pu produire un adoucissement à la condition des chrétiens vivant sous leur domination⁽³⁾.

(1) « Nos, qui sumus hic in sacra civitate Jerusalem peregrini. » *Epp. Leonis III papae*, dans *Epp. selectae pontif. rom.*, T. *Epp. karolint. aevi*, III, p. 64.

(2) *Annales regni*, 809, *Concilium aquisgranense, colloquium romanum*, dans *Concilia aevi karolini*, éd. Werminghoff, 1906, I, p. 235 et suiv. Cf. *Seznec, Karl der Grosse*, II, p. 403-410.

(3) *Tafelnberg, Chronographus*, éd. de Boor, I, 484-499.

(4) « De elemosinis mittendis ad Hierosolim propter ecclesias Dei restaurandas. » *Capitulare missorum aquisgranense primum*, art. 18, année 810, dans *Boniface, Capitularia regum Francorum*, p. 136.

(5) « Ob hoc maxime transmarinorum regum amicitias expetens, ut Christianis sub eorum dominio degentibus refrigerium aliquod ac relevatio proveniret. » *Vita Karoli*, 27.



Le protectorat de Charlemagne sur la Terre sainte constitue en somme une légende qui, comme toutes les légendes, mérite une explication ; et c'est cette explication que je voudrais donner et terminer, car elle est elle aussi, dans une certaine mesure, de l'histoire. Aussi bien il nous suffira, pour lire les choses en leur lieu, de suivre simplement l'évolution des idées sur les rapports de l'empereur franc avec le calife arabe depuis l'époque de Charlemagne jusqu'à nos jours, et de déterminer, chemin faisant, les influences sous lesquelles ces idées se sont transformées.

À l'époque de Charlemagne et immédiatement après lui (sa vie par Eginhard est de 821 ou 822) — personne, à ce qu'il paraît, ne pensait que le grand empereur possédât un « pouvoir » quelconque sur la Terre sainte. Pendant trois siècles d'après lui, on s'en tint strictement à cette opinion et elle semblait à jamais fixée, qu'en l'an 883 et 887, les *Gestes de Charlemagne* du monastère de Saint-Gall.¹ Le monastère était un ermitage mais qui était grand et son histoire, peut-être aussi, parle d'un grand nombre de populations. Il prit en conséquence les deux seules sources dont il disposait — comme tous ses contemporains — c'est-à-dire les *Annales royales* et la *Chronique de Charlemagne*, et il les dénatura, y ajoutant ainsi — présents — que Charlemagne avait effectivement reçus d'Harrun, tous les peuples de l'Orient — à l'exception de l'Égypte et d'Aboul Abbas, pour le compte d'Harrun ben Aglab — et un ours de Numidie.² Allant plus loin encore, il imagina que les surs du calife aux armées de ses francs, ou d leur déclaration qu'il fut tout disposé à « remettre » la Terre promise au pape ou de Charlemagne » et qu'il les nommasse à l'administration fidèlement en son nom comme un « vicaire », puisqu'il son frère Charles » ne pouvait passer les mers pour la protéger lui-même contre les barbares.³

¹ Cette date est d'ailleurs corroborée par la présence de la *Vita Karoli* dans le catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Reichenau de 821-823, parait tout à fait certaine. Cf. Louvass, *Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz*, 1918, I, p. 246-252. D'ailleurs la question a ici une importance secondaire.

² La date des *Gesta Karoli magni* du monastère de Saint-Gall est sûre et l'identification de ce

monastère avec Reichenau est que l'un a fait un semblable. Cf. Hecquet, *Études critiques sur l'histoire de Charlemagne*, p. 104-142.

³ Monastère de Saint-Gall, *De gesta Karoli magni*, II, 99.

⁴ « Dabo quidem illis terram promissam in eius potestate, et ego advocatus eius ero super eam. » *De gesta Karoli magni*, II, 9. À la fin de ce passage, le monastère de Saint-Gall, revenant sur la même idée, raconte que Louis le

C'était une première fable. Quarante ans après, en 925, une autre prit naissance. A cette date, un moine de Reichenau, qui désirait authentifier un fragment du saint sang conserve dans son monastère, résolut de le placer sous la garantie de Charlemagne. Il raconta donc qu'un gouverneur arabe de Jérusalem nommé Azan, séduit par la renommée de l'empereur son contemporain, s'était rendu en Occident pour le contempler et « contracter avec lui un traité d'amitié » mais que, retenu en Corse par la maladie, il ne put que remettre à un envoyé franc appelé Wadon le trésor inestimable qu'il réservait à son maître et qui comprenait : une ankoube en onyx pleine du sang du Sauveur, une petite croix d'or entraînée par les pierres précieuses contenant encore du sang du Christ, une épine de la couronne, un clou, un morceau de bois de la vraie croix, un fragment du sépulcre ⁽¹⁾.

Il est vraisemblable que le moine de Reichenau, comme son compatriote le moine de Saint-Gall, avait emprunté à la *Vie de Charlemagne* par Eginhard, le fondement historique, d'ailleurs très mince de son récit ². En tout cas, la légende de Charlemagne, possesseur en droit de la Terre sainte et pourvoyeur de reliques, paraissait lancée, quand elle accomplit, autour de l'année 968, une évolution décisive. A ce moment, un moine italien du couvent de Saint-André, au pied du mont Soracte, le moine Benoit, voulant à son tour illustrer et authentifier les reliques de son abbaye, en les attribuant à la générosité de Charlemagne, raconta que l'empereur avait rapporté de Constantinople le corps de saint André, à la suite d'un grand voyage qu'il fit en Orient, voyage durant lequel « il se rendit au très saint Sépulchre de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ et lieu de sa résurrection, l'orna d'or et de pierres précieuses, y mit un étendard d'or d'une étonnante grandeur, et non seulement décora ainsi tous les saints lieux, mais obtint du roi Aaron (le calife Haroun) qu'il plaçât sous son pouvoir la crèche et le sépulchre ⁽³⁾. »

Germanique astreignait ses sujets à verser une contribution pour le rachat des chrétiens de Terre sainte, parce que ceux-ci lui avaient rappelé l'ancienne domination de Charlemagne (pro antiqua dominatione ulavi vestri Karoli et nunc de Louis le Pieux.

¹ *De translatione sanguinis domini*, SS. IV, p. 446-449.

⁽²⁾ Cela semble résulter du rapprochement

qu'on peut faire entre le passage suivant de la *Vita Karoli*, 16, relatif à Charlemagne et Haroun : « Cum Aaron... talen habuit in amicitia concordiam », et ce membre de phrase de la *Translatio sanguinis Domini*, 1, concernant Charlemagne et Azan : « Ut cum eo indus amicitiae componere valeat ».

⁽³⁾ « At deinde (cum) ad sacratissimum domini hac salvatoris nostri Jesu Christi sepul-

Comme on l'a remarqué depuis longtemps, il avait suffi à Benoît de Saint-André de prendre le texte de la *1^{re} de Charlemagne* que nous savons et d'y substituer l'empereur à ses propres ambassadeurs, pour faire de Charlemagne l'un de ces pèlerins francs qui, à la fin du viii^e et au début du ix^e siècle, visitaient la Palestine⁽¹⁾. Ainsi se trouvèrent posées aussi les bases de la légende qui, popularisée dans la première moitié du xii^e siècle par le plaisant poème du *Voyage de Charlemagne en Orient*⁽²⁾, accomplit vers la même époque un dernier progrès, grâce à la fameuse histoire en langue latine, qui fit aller Charlemagne en Terre sainte avec une armée « faite de tous les hommes capables de porter les armes », pour rétablir le patriarche de Jérusalem chassé par les infidèles, et le montra « une fois les païens mis en fuite, entrant joyeusement et humblement dans la ville qui possède les monuments, étendards de la croix vivifiante et de la passion du Christ, de sa mort et de sa résurrection⁽³⁾ ».

Il n'entre pas dans mon sujet d'étudier le succès prodigieux de cette légende qui fit de Charlemagne ce qu'il devait rester jusqu'à la fin du moyen âge, le premier des croisés, et d'ailleurs la chose a été faite et bien faite⁽⁴⁾ : il

chrom locumque resurrectionis advenisset. ornatoque sacrum locum auro gemisque. etiam vexillum aureum miræ magnitudinis imposuit; non solum cuncta loca decoravit, sed etiam præsepe Domini et sepulchrum quo pellerat Aaron rex potestati ejus ascribere concessit. » *Benedicti S. Andree monachi Chronicon*, 23, 68, III, p. 710-711.

(1) Cf. Goulet, *Études sur l'ancien poème français du Voyage de Charlemagne en Orient*, 1907, p. 115-120. On peut se demander si, dans le « vexillum » dont parle Benoît de Saint-André, il n'y a pas une réminiscence du « vexillum » des *Annales royales* de 800.

(2) Vers 108-240 éd. Koschwitz, 1823, p. 9-15. Entre temps, la 1^{re} de Benoît de Saint-André avait passé dans la *Karlsmagnus-Saga* (Goulet, *op. cit.*, p. 130-132) et il me paraît avoir inspiré l'auteur de l'*Histoire anonyme de la première Croisade*, 1, 2, quand celui-ci raconte que les croisés de 1096 crurent suivre le chemin ouvert par Charlemagne jusqu'à Constantinople (éd. Bréhler, 1914, p. 4-5).

(3) « Postea vero fugatis paganis ad urbem, que vexilla vivifies crucis Christi que passiois, mortis ac resurrectionis, relinquit monumenta, laetus et supplex advenit ad patriarche totique christicole plebi cuncta prospera deo opitulante solidavit. » *Descriptio qualiter Karolus magnus clavem et coronam Domini a Constantinopoli Aquisgranî delulerit.*, éd. Haugchen, 1890, p. 109, dans *Die Legende Karl des grossen*. Il est intéressant de noter ici encore le sens de *vexilla* : de toute certitude, il s'applique à la basilique constantiniennne et aux églises du Calvaire et du Saint-Sépulcre. Un texte des *Itinéraires de Terre sainte* explique fort bien cette acception du mot *vexillum*. « Et tunc comitante Christo, quom per Silo et Bethel et cetera loca, in quibus ecclesie, quasi quedam victoriarum domini, monterecta vexilla, ad nostram speluncam redlerimus. » (*Pauli Epistola ad Marcellam*, 7, dans *Toulun, Itinera Jerusalem*, p. 47.)

(4) E. PARRIS, *Histoire poétique de Charlemagne*, éd. de 1905, p. 56-57, 100 ; L. GAUTIER,

me suffit d'avoir montré comment, en déformant les textes de la Vie de Charlemagne et des Annales royales sans l'intérêt de quelque événement ou par désir de plaisir, certains écrivains du moyen âge ont fait perdre à l'idée de Charlemagne d'Haroun-*al-Raschid* une idée tout à fait fautive. De même, je rappellerai simplement qu'avec la Renaissance, l'esprit critique, bien servi par les contes absurdes dont les compilateurs des deux cents années précédentes et certains de leurs devanciers avaient rempli la légende de Charlemagne, ruina cette légende et du même coup la tradition relative au séjour de l'empereur en Terre sainte comme pèlerin ou comme soldat. Il ne reste plus à voir que la manière dont une nouvelle légende s'est substituée à celle qui venait de disparaître, légende tellement solide qu'elle a duré jusqu'au début du *xix*^e siècle, qu'elle dure encore actuellement.

Ici, un premier fait mérite d'être dit, savoir que la seconde légende a commencé presque aussitôt après la chute de l'autre (2). Il est facile de s'en rendre compte si l'on parcourt les historiens du *xviii*^e et du *xviii*^e siècle qui ont parlé de Charlemagne. C'est *Seignen Duplex* entre l'aut. en 1639 un de ses chapitres : « *Viron roy d'Espagne se convertit usen d'Charlemagne et luy donne la seigneurie du saint-sepulchre en Hierusalem.* » C'est *Mézeray* écrivant en 1679 que le calife « sachant que Charlemagne avoit devotion pour le Lievre sainte et pour la cite de Hierusalem, les luy donna en propre. » C'est *Jean*

Les Épopées françaises, II, p. 26. — *Le* *Caillier* *op. cit.* p. 247-248. — *Il y a* certaines réserves.

(2) Je citerai seulement, à titre d'exemple l'indignation comique de *Robert Gaguin* — qui cependant accepte encore la plupart des fables sur Charlemagne — quand, arrivant au voyage de Jérusalem, il rencontre l'épisode bien connu de l'âne à voix humaine qui guida l'empereur égaré dans une forêt la nuit avec son armée. Il s'étonne que les anciens auteurs aient pu croire qu'un si grand prince s'était engagé dans un tel obscur sans un bon guide, refuse d'accorder lui à une pareille expédition et termine par ces paroles, particulièrement heureuses dans la traduction française : « Ce sont mieux truffes et dévoyements de vieilles que paroles de hommes légèrement recueillies

dans la narration des choses. » *Robert Gaguin* *quas de Francorum regum gentis scripsit annales*, 1521, Indit. LII, traduit en français sous le titre de *Le mir des croniques et miroir hyatal de France*, 1536, feuillets xxxvi-lxxxvii.

(3) *Bellarmin*, dans son *Histoire des neuf rois Charles de France*, 1568, p. 47-59, rapporte sagement les ambassades échappées entre Charlemagne, le patriarche de Jérusalem et le calife, sans rien y ajouter. *PAVIER MABROX*, *Annotationes libri IV quibus res gestae Francorum explicantur*, MDLXXVII, p. 94-107, avec lequel s'affirme vigoureusement la réaction contre les vieilles histoires sur Charlemagne, ne parle même pas des rapports de l'empereur avec Jérusalem. Ces deux historiens marquent le moment où l'ancienne légende est morte et la nouvelle n'est pas née.

Barbier a affirmé en 1794 qu'Haroûn « fit donation des saints lieux à Charlemagne ». C'est enfin le P. Daniel disant en 1755 qu'Haroûn « ayant su l'intérêt que Charlemagne prenait aux saints lieux les lui céda et lui en fit une donation ⁽¹⁾ ».

Un second fait intéressant réside dans la nature des causes pour lesquelles ces historiens se sont trompés et qui sont au nombre de deux principales. Faute d'avoir interprété d'une manière exacte le latin des *Annales royales*, ils se sont mépris complétement sur la portée des réleaux faits par le patriarche de Jérusalem à Charlemagne, voyant « comme autant de marques que Charlemagne eut mis en la possession des saints lieux ⁽²⁾ » ; surtout ils ont eu le tort de reprendre la tradition du monastère de Saint-Gall depuis longtemps abandonnée, et de faire de lui l'unique et régulier historien d'agne le fort. Ainsi font Mizeray quand il déclare qu'Haroûn « se réserva seul en tout le titre de lieutenant » de l'empereur, et le Père Daniel, quand il parle de ces « ambassadeurs que Charlemagne envoya au roi des Perses, qui, chargé de ce qu'on lui rapporta des grandes qualités de ce prince, dit aux envoyés français qu'il céda à leur maître l'usage de son autorité sur la terre sainte, que si elle n'était pas si éloignée de la France, il le prierait d'en prendre possession lui-même, mais que désormais il ne voulait plus la gouverner que comme vice-roi au nom de l'empereur des Français ⁽³⁾ ».

Les progrès de la science historique au xix^e siècle ont heureusement relégué le monastère de Saint-Gall dans le domaine des laiseurs de romans ⁴ et ramené au premier plan le seul texte sérieux que nous possédions sur les soi-disant concessions du calife : le texte de la *Vie de Charlemagne*. Mais alors il s'est produit une chose étrange. C'est qu'une seule exception près celle de l'histo-

⁽¹⁾ SCOTTON DUPLEIX, *Histoire générale de France*, I, 339; MIZERAY, *Abregé chronologique ou Extraict de l'Histoire de France*, I, 169; JEAN BARBARIAS, *Histoire des anciens traités depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'empereur Charlemagne*, supplément au *Corps universel diplomatique du droit des gens* de BÉLOZET, 2^e partie, article CCCXXXV, p. 342. le P. DANIEL, *Histoire de France*, II, 2, p. 112.

⁽²⁾ JEAN BARBARIAS, *loc. cit.*

⁽³⁾ MIZERAY, *loc. cit.*; le P. DANIEL, *op. cit.*,

p. 121.

⁽⁴⁾ BARBIER, *loc. cit.*, a achevé de ruiner l'autorité du monastère de Saint-Gall, mais la tâche était avant lui plus avancée qu'il ne le dit p. 104-110). Pour les rapports de Charlemagne avec Haroun, il n'y a que GAGNIAT *op. cit.*, p. 293) et VÉRAULT (*Charlemagne*, 1840, p. 413) qui en fassent vraiment usage, mais on sait que ces historiens manquaient un peu d'esprit critique.

rien allemand Hegewisch, personne n'a plus compris ce texte.¹⁰ Qu'il s'agisse des historiens ou des traicteurs, tous ont cru trouver dans la phrase si simple et si claire d'Éginhard, comme dans le récit fantaisiste et toulé du moine de Saint-Gall, l'affirmation du protectorat de Charlemagne sur la Palestine. En quoi ils se sont montrés inférieurs à Benoît de Saint-André, car si celui-ci a eu le tort de faire de Charlemagne un pèlerin d'Orient, il a fort bien compris qu'il avait reçu le saint sépulcre en cadeau et même il a ajouté la croche au sépulcre.¹¹

Pourquoi ce phénomène ? Parce que, aux xiv^e et xv^e siècles comme au xiv^e et au xv^e, on s'est trouvé en présence d'une tradition séculaire, profondément enracinée chez toutes les nations, et à laquelle ne fut peut-être pas étrangère la pensée du rôle que la France a joué en Syrie au temps de François I^{er} et qu'elle y joue encore à l'heure actuelle, comme si l'œuvre merveilleuse accomplie par les croisés français sur cette terre d'Orient ne suffisait pas à justifier son action politique.¹² Il faut cependant que cette seconde légende aille rejoindre l'autre. Comme Hegewisch écrivait en 1895, Charlemagne a reçu « le Saint-

¹⁰ Hegewisch, *Histoire de l'empereur Charlemagne*, 1893, p. 448.

¹¹ Il suffit de citer à cet égard la manière dont les deux meilleurs traducteurs français de la *Vie de Charlemagne* ont traduit le membre de phrase « sed etiam sacrum illum et salutarum locum ut illius potestati adscriberetur concessit ». TEULOT, *Œuvres complètes d'Éginhard*, 1840, I, 53, traduit : « Mais il voulut encore lui concéder l'entière propriété de ces lieux consacrés par le mystère de notre rédemption », et HALLOUX, *Vie de Charlemagne*, 1923, p. 47-48, qui d'ailleurs s'inspire visiblement de Teulot : « Il renonça au profit de Charles à la domination sur ces lieux sacrifiés par le mystère de la Rédemption. » Dans le texte latin, il y a « locus » et non « loci ». et il n'est pas question du mystère de la Rédemption, mais, si on se reporte au contexte, de la résurrection [*locum resurrectionis*]. Ce qu'il y a de curieux, c'est que M. Halphen, pour qui Éginhard est un historien éminemment suspect, se demande s'il « a puisé ses renseignements à bonne source, quand il affirme qu'Haroun-al-Raschid consentit à aban-

donner au roi franc tous ses droits sur les Lieux saints » *Études critiques sur l'histoire de Charlemagne*, p. 97), ou bien s'il n'a pas « une fois encore interprété d'une façon abusive le texte » des *Annales royales (Vie de Charlemagne)*, p. 48 n. 1), alors qu'Éginhard ne dit pas un mot de ce qu'il lui fait dire.

¹² Pour citer quelques exemples, combien est inquiétante la page de Riant, où il affirme que Charlemagne reçut le protectorat des Lieux saints « dans des conditions analogues celles sous lesquelles l'exerçaient les rois de France des derniers siècles » et rapproche à ce point de vue Charlemagne de Louis XIV (*La donation du Saint-Sépulcre à Hugues*, p. 133), ou bien encore l'affirmation de Bréhier que le protectorat de Charlemagne était « analogue à celui des Capitulations conclues entre la France et l'Empire ottoman aux xvi^e et xvii^e siècles » (*Les Croisades*, p. 26), ou enfin cette phrase du même dans sa communication au Congrès de Syrie de 1919, p. 19. « La protection exercée sur les chrétiens de Palestine est le premier titre sur lequel reposent les droits historiques de la France en Syrie. »

Sepulchre en présent. C'est ce qui, sans autre motif, a fait croire à quelques personnes qu'Arach-al Raschid avait cédé à Charlemagne Jérusalem et toute la Terre sainte. » Et par le Saint Sepulchre, il faut entendre le caveau long de 7 pi. ds, taillé dans de la pierre blanche et rouge et éclairé par quinze arabes d'or remplis d'huile, l'ont et mesure au vie siècle par l'évêque Arculfé. Un présent sans plus, et non point un présent isolé, mais qui faisait partie d'un ensemble comprenant divers objets parmi lesquels il était seulement le plus précieux, un présent analogue à ces présents faits dans la suite par les sultans les Turcs aux chrétiens d'Israël qui visitaient les lieux saints, dont le dernier fut le petit chaup d'un beys d'Accaron, que la tradition place la maison mortuaire de la Vierge et une partie du cercle, remis solennellement au nom d'Abd-ul-Hamid, le 1^{er} novembre 1809, par les autorités ottomanes à l'empereur allemand Guillaume II, lors de son fameux voyage de Palestine (3).

C'est donc à un échange de cadeaux, de reliques et de preuves de mutuelle courtoisie dont profitèrent largement les chrétiens d'Orient, que se ramène en définitive l'histoire des rapports de Charlemagne avec le calife et le patriarche. Par là s'explique le mieux du monde le silence des historiens arabes sur ces événements, ainsi que le vernage des écrivains francs devant l'admiration devant les parfums, les riches et fines, l'horloge mécanique, l'élephant Aboul-Abbas, tous ces produits d'une civilisation raffinée qui desuivrait à leur imagination de dévot-barbares le prestigieuses contrées. Et ici, une phrase de l'*Introduction aux Etudes historiques* de MM. Langlois et Seignobos vient tout naturellement au bout de ma plume : « Les erreurs historiques sont innombrables, dont la cause est un contresens ou une interprétation par à peu près de textes formels (4). »

A. KLEINGELTZ.

¹ ARACH-S, 1, 3-6, *descriptum* 6 H. baldi, 4.

² Et LAMY, *La France au Levant. Le voyage de l'empereur Guillaume II dans l'Est des deux Mondes* 1899, t. p. 317-327. La tradition, qui place au lieu ces deux grands souvenirs,

existait déjà au temps de Charlemagne. Voir ARACH-S, I, 19, le plan joint au texte, et HENRI VERNERABLE, II.

LI. V. LANGLOIS et SEIGNOBOS *Introduction aux études historiques* 1896, p. 32.

A PROPOS DE LA CÉRAMIQUE DE SAMARRA

PAR

RAYMOND KOECHLIN

Les fouilles que MM. Sarre et Herzfeld ont exécutées à Samarra sur le Tigre de 1911 à 1913, avaient fait l'objet de relations préliminaires qui permettaient d'en mesurer l'intérêt⁽¹⁾, mais seule une publication intégrale pouvait en pleinement démontrer l'importance. Le tome I, que M. Herzfeld donnaît il y a quelques mois, nous avait révélé la curieuse décoration architecturale demeurée en place dans plusieurs maisons, palais ou mosquées de la ville; grâce au tome II, paru tout récemment et dû à M. Sarre⁽²⁾, nous connaissons dans leur détail les débris de céramique trouvés dans le sol, et ces fragments, méthodiquement classés et soigneusement étudiés, forment une contribution capitale à l'histoire de la céramique orientale. C'est à leur propos que nous voudrions présenter ici quelques observations.

La raison principale qui détermina MM. Sarre et Herzfeld à fouiller Samarra plutôt que toute autre des villes mortes de l'Irak, fut sans doute que les objets trouvés sur son emplacement, ne devraient être tenus pour strictement datés, puisque la ville fonda en 836 par le fils de Haroun er Rachid, Mahasan, qui s'était dégouté de sa résidence de Bagdad, fut abandonnée vers la fin du siècle, en 883. Avant les califes qui lui donnèrent un moment de gloire, ce n'était qu'un village sans importance et elle retomba après eux au rang de pauvre bourgade. On peut donc attribuer au ix^e siècle ce que la pioche des terrassiers mit au jour dans la vaste enceinte. Or la précision de cette date constitue un singulier avantage si l'on songe que, les grands champs de fouilles de l'Orient mesopotamien ont un si long passé que les archéologues les plus avertis ont peine à assurer leurs hypothèses par un tant de

⁽¹⁾ F. SARRE, *Die Kleinfunde von Samarra*, *Der Islam*, t. V, 1914. — Du même, *Die Ausstellung der Ergebnisse der Ausgrabungen von Samarra*, *Ämliche Berichte der Berliner Mu-*

seum, t. XLII, (1922).

⁽²⁾ F. SARRE, *Die Keramik von Samarra*, Berlin, 1925, in-8°.

millénaires, tandis que l'exploitation clandestine des autres oblige à un constant scepticisme quant aux dires de ceux qui les ont explorés. Ici, la certitude est quasiment absolue et nous avons de nouveau un point de repère dans la chronologie, si aventureuse auparavant de la céramique orientale archaïque. Nous verrons tout à l'heure les conséquences qu'en peut tirer le « *cas* » du « *nouveau* » pour l'étude de la poterie persane — il en implique toutefois d'autres encore, et de plus générales, qu'il convient de mettre en lumière.

Et d'abord les fouilles de M. Sarre apportent une nouvelle preuve des rapports artistiques de l'Asie antérieure avec la Chine. C'est une question qui, depuis plusieurs années, passionne les érudits. On connaît les hypothèses de M. H. Rostowtzeff sur les relations, aux environs de l'ère chrétienne, entre les industries d'art des peuples du voisinage du Pont-Euxin et celles de la Chine des Han, sur « *l'art scythe* » et l'expansion de ses bronzes à travers l'Asie⁽¹⁾; si elles ont trouvé d'ingénieux contradicteurs², elles ont du moins posé le problème. Les grandes explorations au Turkestan de sir Aurel Stein, von Lecoq et Pelliot ont noté ces rapports quelques siècles plus tard, sous les Tang, et montré les soieries sassanides, par exemple, imitées en Chine (le Louvre possède une de ces imitations dans le fonds Pelliot), tandis que des argenteries de même provenance pénétraient jusqu'en Japon, au trésor du temple de Horuji notamment. Or voici M. Sarre qui nous apporte d'autres précisions. Dans les ruines de Samarra, il a découvert des fragments de céramique évidemment chinoise, ce sont des poteries à décor gravé et émaillées en jaune et vert, types bien connus des ateliers Tang, des celadons et divers morceaux blancs qui présentent toutes les qualités de la porcelaine — les excellents planches en couleurs de son livre nous permettent d'en juger, ainsi que des imitations encore plus nombreuses qu'exécutaient les potiers locaux. Des l'apparition des premiers rapports de M. Sarre, l'importance de ces découvertes avait été discernée et M. Hobson entre autres les avait signalées³.

⁽¹⁾ ROSTOWTZEFF, *L'Art gréco-sarmate et l'art chinois à l'époque des Han*, Aréthuse, avril 1924. Des documents curieux ont été apportés par la mission Kozlow; cf. YETTS, *Discoveries of the Kozlow Expedition*, Burlington Magazine, avril 1926, t. XLVIII, p. 168.

² G. VON VONSTEN, *L'Asie et l'Art scythe*,

Aréthuse, avril 1925.

⁽³⁾ H. L. HOBSON, *The significance of Samarra*, dans *Transactions of the Oriental Ceramic Society* (n° 2), Londres, 1923. Voir aussi J.-J. MARQUET DE VASSÉLOT, *Quelques exemples des relations artistiques entre l'Orient et l'Extrême-Orient*, Mélanges Gustave Schlumberger,

jusqu'ici, en effet, rien ne permettait de faire remonter la porcelaine au delà des Sung, et la voilà qui apparaît dès les Tang! À la vérité M. Sarre n'avait pas affirmé d'abord qu'il s'agit succinctement d'objets chinois, bien que le kaolin fût défaut dans les fragments examinés. Les analyses chimiques des spécialistes du musée de Berlin leur ont semblé peremptoires, et l'histoire de la porcelaine, grâce aux fouilles de Samarra, débatera dorénavant au ix^e siècle.

Au reste la poterie chinoise elle aussi, si recherchée aujourd'hui des collectionneurs, a-t-elle gagné peut-être en quelque chose. On sait que la plupart des pièces connues proviennent des tombeaux violes fous de la récente construction en Chine des chemins de fer, c'est de la céramique funéraire, or cette céramique n'a pas bonne réputation auprès de certains savants. M. Grosse entre autres tient pour assez méliorées ces objets fabriqués pour le service des morts, qui ne se présentaient pas des «*châtiaisons*»⁽¹⁾, et attendant pour à l'avenir la décoration verte le plus ou les plus fines faites pour les amateurs, et M. Sarre estime qu'on nous les passe, on en fait dans les fragments et trouvés de la vaisselle chinoise des cultes. C'est les critiques de M. Grosse sont, à notre sens, très excessives et nous considérons que certains vases Tang des collections anglaises, américaines ou françaises ne laissent guère à désirer pour la finesse et l'élégance⁽²⁾; faute d'avoir vu et touché les précieux fragments conservés aujourd'hui à Berlin, et au seul examen les reporter nous, nous n'oserions nous prononcer; nous serions toutefois les premiers à nous réjouir si les poteries trouvées à Samarra «*clipsaient*», en effet, ce que nous avait rendu jusqu'ici le seul de la Chine et si elles nous présentaient les qualités encore supérieures. Mais il nous faut sur ce point avouer quelque scepticisme.

La question, sinon de l'origine, au moins de la date d'apparition du lustre dans la céramique orientale et celle de l'expansion de cette technique feront de même quelque progrès en suite des fouilles de M. Sarre. Il y a quelques années, Poyard avait pensé renouveler les données relatives à l'apparition du lustre et

Paris 1924. M. GROSSE, Siles a fait une reconnaissance sur le site de la grotte de Beyroûth le 1928. Elle n'est pas encore terminée.

(1) KERN, *Abstr. Ind. Ceram.* avec introduction de L. GROSSE, Berlin 1925.

(2) Il suffit, pour s'en convaincre, de feuilleter

les recueils de HENRI RICHKE, *La Céramique dans l'Asie d'Extrême-Orient*, Paris 1923, de H. L. HOBSON et REEDERSON, *The art of the Chinese Potter*, Londres, 1923 ou du même H. L. HOBSON, le catalogue en cours de publication de la Collection Komaropoulos.

trancher enfin une vieille controverse, en publiant deux petites coupes et des fragments trouvés à Suse, à décor en relief et recouverts d'émaux jaunes ou verts qu'il l'éclaircissait lustrés : nous en reproduisons une, pl. XLIII, n° 2) ¹⁾ Pour lui ces morceaux ne pouvaient être que sassanides et remontaient au VII^e siècle : c'est donc dans l'art sassanide qu'apparaissent pour la première fois une technique qui devait faire une si belle fortune. Malheureusement il faut déchanter; M. Sarre a trouvé des morceaux pareils (Pl. I du texte et VI, voir notre pl. XLIII, n° 1), qu'on ne saurait ainsi donner qu'au IX^e siècle, et d'ailleurs les fragments Pezard, examinés avec soin par M. Migeon et par nous : s'ils portent quelques traces de cette cristallisation que produit sur l'émail un long séjour dans la terre humide, ne peuvent être tenus pour lustrés. Leurs analogues de Samarra le sont-ils davantage? M. Sarre l'affirme et, ne les connaissant que par des reproductions, nous ne saurions le contester : nous en serions pourtant surpris. Aussi bien, il n'importe, car, l'hypothèse sassanide écartée, il n'en reste pas moins que le lustre se rencontre à Samarra, et cela sur quelques-uns des plus somptueux morceaux de la céramique orientale. On l'y voit, en effet, sur des coupes d'un relief merveilleux, tréquant en or vert, en or jaune et en rouge rubis des médaillons à décor géométrique ou de rinceaux qui entourent un fond de bâtonnets ou de arabesques stylisées, M. Sarre en a publié plusieurs et nous en reproduisons une d'après lui (pl. XLV, n° 1). Il n'est donc pas douteux que le lustre était connu dans l'Irak au IX^e siècle, et vraisemblablement il avait déjà un passé ancien dans l'Asie antérieure, bien qu'aucune pièce ne nous le montre précisément, car ce n'est pas du premier coup et sans tâtonnements qu'on a atteint la perfection technique des œuvres qui sont mises sous nos yeux.

Et une autre querelle qu'avait soulevée la question du lustre semble tranchée du fait de ces découvertes. M. Saladin avait avancé jadis, sur la foi d'un des imams qui lui aurait rapporté une tradition, que les carreaux lustrés du mausolée de la mosquée de Sidi Oqlba à Kairouan avaient été en partie envoyés de Bagdad au IX^e siècle ²⁾, l'assertion avait été généralement acceptée par M. Migeon notamment dans son *Manuel* quand le professeur Butler intervenait :

¹⁾ MALMIGE PEZARD, *La Céramique archaïque de l'Islam*, Paris, 1920, III-4, pl. XI et p. 13.

²⁾ H. SALADIN, *La Mosquée de Sidi Oqlba à Kairouan*, Paris, 1899.

³⁾ BUTLER, *Egypt and Ceramic Art in the nearer East* (Burlington Magazine 1907) t. XI, p. 211 et XII p. 48 et *The Origin of Lustre Ware*, *Ibid.*, 1909, t. XVI, p. 18.

traitant le récit de l'iman de bavardage et déclarant, pour des raisons historiques, que les carreaux de Karrouan étaient de plusieurs centaines d'années postérieurs au ix^e siècle et qu'à Bagdad n'avait rien à y voir, il laissait entendre que leur origine, comme celle du lustre même, devait être cherchée en Égypte, ou le voyageur Nassiri Khosrau fut fort surpris au vi^e siècle de rencontrer cette technique, inconnue partout ailleurs à ce moment. Nous n'avons pas à examiner ici l'ingénueuse explication de M. Vignier de la surprise de Nassiri Khosrau, qui aurait en ce cas vu un tout autre procédé que celui du lustre¹, quoi qu'il en soit, en effet, du récit du voyageur nassirite et que des prétendues traditions de l'iman, la datation du ix^e siècle et la provenance de l'Irak des carreaux de Karrouan ne peuvent plus guère être mises en doute, puisqu'un de ces carreaux est à peu près identique de décor et de technique à un vase exhumé à Samarra (la photographie de M. Sarracq, pl. XVI, n° 2) et la reproduction qu'il emprunte au livre de Saladin (fig. 86, p. 36) sont convaincantes. Il n'y a donc pas lieu de douter que ce soit de l'Irak que la ceramique lustree du moghreb tire son origine, et le point est important, puisqu'au delà de Karrouan on reconnaît cette technique quelques décades plus tard à la q'ala des Beni Hammud en Algérie, et au château de Medinet-Azzahra des environs de Cordoue², d'où elle partit sans doute à la conquête des futurs alchors hispano-moresques de Malaga et de Valence, qu'elle devait illustrer aux xiv^e et xv^e siècles.

On ne saurait en vérité exagérer l'importance des fouilles de Samarra pour l'histoire de la ceramique orientale, et certaines autres remarques s'imposent, qui n'en donnent pas l'idée. En 1929, le regretté Maurice Pizard publia son grand ouvrage sur la *Ceramique archaïque de l'Islam et ses techniques*, qui attira aussitôt l'attention des érudits: une nombreuse série de planches excellentes y reproduisant pour la première fois, en une sorte de *corpus* qui demeure le fondement de tous les travaux tentés dans la suite, plusieurs centaines de pièces et de fragments entrés depuis peu dans les musées et les collections

¹ M. VIGNIER, *New Excavations at Hiraq, The ancient Samarra Faience* (Burlington Magazine, juillet 1914, t. XXV, p. 212).

² GÉNÉRAL DE BEVILLE, *La Kala des Beni-Hammud*, Paris 1909 et G. MARIUS, *Les Poteries et faïences de la q'ala des Beni-Hum-*

mad, Constantinople, 1913, D. VILLANQUEZ y BOSCO, *Medina Umayyad* (Madrid, 1912). Voir aussi le beau volume récemment paru de G. MARIUS, *Manuel d'Art musulman, L'Architecture*, Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Syrie (Paris 1923).

privées, toujours extrêmement curieux par les problèmes qu'ils soulevaient et souvent d'une très grande beauté. Ces problèmes, l'auteur les aborda résolument dans son texte, et l'expérience qu'il avait acquise pendant un long séjour en Perse comme membre de la Délégation scientifique française, l'étendue aussi de ses recherches dans les collections de France, d'Angleterre et d'Amérique, ne manquant pas de donner du poids à ses observations. Tout de suite pourtant, on ne pouvait n'être pas frappé de l'incertitude de ses classifications. L'étude de la civilisation sassanide l'avait passionné et on le sentait en fin, bien que ses connaissances sur ses arts soient présentement assez limitées, à lui attribuer, parmi les céramiques revenues au jour, plus peut-être que la prudence ne permettait, et s'il nous laissait souvent hésitants sur les séries antiques qu'il reconstituait, il ne nous convainquait guère mieux quand il s'agissait des premiers siècles de l'Islam; invinciblement le sentiment obsédait que ses groupes, d'ailleurs ingénieusement formés et souvent rapprochés avec beaucoup de bonheur, étaient répartis un peu arbitrairement entre les siècles, avec une tendance marquée au vieillissement. Il fallait bien établir le pont entre les Sassanides et les périodes moins obscures de l'art musulman. Or, on ne saurait le nier, le livre de M. Sarre confirme les doutes qu'avaient fait naître les datations de son devancier.

Les pièces sur lesquelles Pézard insistait le plus volontiers sont celles exhumées du sol de Suse par la mission de Morgan à laquelle il était attaché et qui ont été déposées au Louvre¹. Grâce à l'obligeance des conservateurs, MM. Thureau-Dangin, Dussaud et Contenau, nous avons pu les sortir de leur vitrine et les prendre en mains. Le résultat de ces investigations a été très net : les céramiques de Suse et de Samarra sont étroitement apparentées et, ainsi que M. Sarre l'a constaté maintes fois au cours de son livre, les mêmes groupes se retrouvent presque tous dans l'une et l'autre fouille. Si donc, comme on n'en

⁽¹⁾ Dans les salles dites du « Mastaba », près le Pavillon de Flore ; on voit que le produit des fouilles de la mission Dieulafoy est exposé dans les salles de la Colonnade ; celui des dernières fouilles du M. de Mecquenem n'est pas exposé encore ; il est question de grouper toutes ces pièces dans le voisinage des salles musulmanes. — *Le Catalogue des Antiquités de la Suse, Mission de Morgan*, publié

en 1913 par Pézard et Edmond Porroin, et dont une seconde édition vient de paraître (1926), fort développée et excellente pour la partie antique, ne consacre malheureusement que quelques lignes tout à fait sommaires aux céramiques postérieures aux Achéménides (n° 456 à 518, groupés sous huit brèves rubriques).

saurait douter, les pièces découvertes à Samarra sont du IX^e siècle, celles de Suse, idéiques, leur sont contemporaines, et l'échelonnement sur plusieurs siècles précédemment essaye tombe de soi-même pour la plupart d'entre elles. C'est là évidemment une constatation intéressante.

Comparons, en effet, les albums de l'un et de l'autre volume, celui de Pézard et celui de M. Sarre. A Suse comme à Samarra, l'on trouve des séries de fragments non émaillés, les uns simplement gravés d'un décor géométrique, les autres décorés de rinceaux parfois assez élégants ou de figures grossières tracées à la barbotine, la plupart de ces morceaux ont dû être de la vaisselle populaire, ils sont souvent d'aspect très archaïque, dérivant évidemment les plus anciens modèles chaldéens ou achéménides¹⁴ et, sans la précision de la datation des trouvailles de Samarra, il serait fort malaise de les dater à plusieurs siècles près, on ne saurait être surpris des époques très hautes où ils ont été placés d'ordinaire. Voici au contraire des types caractéristiques. C'est d'abord une série d'un blanc crumeux souvent devenu gris en suite de séjour dans le sol, tournée dans une terre parfois très fine et qu'il y a un décor bleu de cobalt tantôt fait de rinceaux, tantôt d'inscriptions, tantôt de fleurs plus ou moins stylisées. Pézard en publie plusieurs telles pièces rapportées au Louvre par la mission Morgan (pl. CVII et CVIII; voir notre pl. XII, n° 2) et M. Sarre une tout à fait analogue provenant de Samarra (pl. XVIII; voir notre pl. XII, n° 1), cette dernière reproduite en couleurs, ce qui permet de se faire une idée excellente de la série. Une variante sans doute consista à mêler à ce bleu les touches vertes, et l'on doit considérer comme telle le bassin du Louvre, découvert à Suse par Dieulafoy, qui décorait autour d'un triangle des croissants et des branchettes (voir notre pl. XIII, n° 1)¹⁵; cette technique se retrouve de même ou à peu près à Samarra (Sarre, n° 167 à 178)¹⁶. Puis c'est la série à laquelle nous avons fait allusion déjà, celle où le décor géométrique ou de

¹⁴ Ce bassin, publié en couleurs par Foucault, *L'Acropole de Suse*, 3^e partie, Paris, 1908, in-4°, pl. XII, n° 13, est donné par lui comme un objet du culte mazdéen, donc assénide, mais tout en proclamant son caractère rituel, p. 434 et p. 393, note 1, il reconnaît en ignorer l'usage; nous le croyons contemporain des pièces de Samarra, d'autant que son décor se retrouve presque exactement


en bleu sur une coupe de Suse rapportée par la mission Morgan, où Pézard lui-même ne voyait rien de sassanide (pl. CVIII, n° 1).

¹⁵ On pourrait noter, à côté de ces pièces blanches où le décor est peint en bleu, d'autres morceaux où il est tracé en relief à la barbotine et teinté en turquoise; la série se rencontre à Suse comme à Samarra.



1

1 Coupe de Samarra. Berlin Kaiser Friedrich-Museum.
d'après Beyer, *Die Keramik von Samarra*, pl. VIII n. 4



2

2 Coupe de Suse (Mission de Mordun). Musée du Louvre.
d'après le Service photographique des Beaux-Arts



2




1

1. État de Suse. Musée du Louvre.
2. Fragment de coupe de Suse. Mission de Morgan.
Musée du Louvre.
Clichés du Service photographique des Beaux-Arts.






1




2

1. Fragment d'une Coupe de Samarra. Berlin, Kaiser Friedrich Museum, d'après Sarre, *Ouvr. cité*, pl. XI, n° 4.
2. Coupe de Susa. (Mission de Margen - Musée du Louvre).

1. *Il s'agit de l'œuvre de l'homme.*
2. *Il s'agit de l'œuvre de Dieu.*
3. *Il s'agit de l'œuvre de l'ange.*



1



2

- 1 Fragment d'un plat de Samarra. Berlin. Kaiser Friedrich-Museum, d'après Sarre (*Monz. c.* pl. XXXIV, n. 1).
- 2 Plat de Suse. Mission de Morgan. Musée du Louvre.

palmettes est tracé en léger relief sur un fond jaune ou vert, dont on a pu croire, mais à tort selon nous — au moins pour les pièces du Louvre l'émail lustré — à Samarra, des fragments seuls ont été recueillis (Sarre, pl. de texte C, et pl. XI — nous puisons pl. XLIII, n° 1, un de ces fragments — mais l'on en voit au Louvre dans la vitrine de Suse deux coupes presque intacts — à peu près en couleurs par Pezard, pl. XI — voir notre pl. XLII, n° 2) — techniques aux décoris de Samarra et qui sont évidemment parmi les morceaux les plus délicats de la céramique archaïque de l'Islam.


La comparaison ne s'applique pas moins exactement aux céramiques à reflets. Ce sont, nous l'avons dit, des pièces très somptueuses, décorées de rinceaux, de médaillons ou de fleurs — parfois les profils géométriques très stylisés, entre lesquels remplissent les vides soit des balaisnets disposés en losanges ou parallèlement — soit les semis de fleurettes déformées — mais la principale caractéristique en est le lustre d'or jaune, vert ou rouge, l'éclat particulièrement brillant et qui s'applique sur des fonds parfois — or noyés — blancs allant jusqu'au rubis (M. Sarre a donné pl. XIII — voir aussi pl. XIV, n° 1 — la reproduction — en couleurs — d'une coupe et d'un fragment rapportés à Beran, qui présente une exacte image de ces types — mais la mission de Suse a trouvé des pièces toutes semblables — et Pezard a publié les principaux — pl. CXXXVIII, CXLII, CXLIII — voir notre pl. XLII, n° 2) — auxquelles on en peut joindre une recueillie postérieurement par M. de Mecquenem avec son précieux matériel, nous la reproduisons (pl. XIV, n° 2) (1). L'identité de style et de travail est absolue entre les morceaux lustrés de la collection Morgan au Louvre et ceux de Samarra — ils sont de même famille évidemment et sans aucun doute contemporains. Les seuls types qu'on ait rencontrés à Samarra, et même à Suse — sont les fragments de porcelaine de Chine (Sarre, pl. XLII) — parmi les milliers de fragments qui nous ont été mis sous les yeux dans les réserves du Louvre — pas une porcelaine — semble pouvoir être identifiée. Il n'en va pas de même toutes fois des imitations de la

(1) Au cours de l'impression de cet article, M. de Mecquenem, directeur de la Délégation scientifique en Perse, le passage à Paris, a ouvert les caisses entreposées au Louvre et qui contiennent les produits de ses dernières expéditions de fouilles à Suse — nous regrettons

de n'avoir pu faire état ici des céramiques qu'il nous a permis d'étudier — elles sont fort intéressantes — nous nous abstiendrons d'ajouter nos observations sur celles trouvées précédemment.




1




2

1 Bol de Samarra. Berlin. Kaiser Friedrich Museum
d'après Sarre (Museum) 12 pl. XVI n. 2


* Coupe de Samarra. Mission de Mesopotamie. Musée du Louvre
Cliché du Service photographique des Beaux-Arts



3



1



2

1 Plat de Rhages. Coll. de M. René Poitier, Paris

2 Plat de Rhages. App. à M. Vignier, Paris

3 Coupe de Rhages. Musée du Louvre

verna, comme on en a recueilli tant de fragments à Samarra, nous le fait même que dans cette terre assez excentrique par rapport à l'Irak, des céramiques de toutes sortes aient été recueillies (lentement creuses qui recouvrent le sol de la nouvelle capitale, prouve sans contestation possible que dans tout le pays, du golfe Persique aux frontières de Mésopotamie, les mêmes produits étaient fabriqués et qu'une unité de style s'y manifestait, antérieure certainement à l'existence de Samarra et dont il n'y a plus le tributaire, spécialement honneur à cette ville¹).

Mais peut-être faut-il aller plus loin encore. Dans un article paru en 1914 au *Berlinaton Magazine*² qui devait être le premier d'une série malheureusement interrompue par la guerre, M. Charles Vignier, rentrant d'un voyage à Berlin où s'étaient ouvertes pour lui les armoires encore secrètes de Samarra, nous fait l'éclat des céramiques trouvées par la mission allemande et de celles recueillies en Perse par des agents que lui-même y avait envoyés. Aucun travail sur Samarra n'avait été publié alors. Et, d'un simple coup d'œil, M. Vignier avait reconnu la parenté de ces morceaux. On lui avait rapporté de Rhagès des coupes blanches et de or bleu de cobalt (Pezard, pl. CLX) voir aussi notre pl. XLVI, n° 1, le plat aujourd'hui chez M. René Pothier ou au lieu se noie de vert, des pièces à reflets d'or jaune et d'or rouge et à fonds blancs (Pezard, pl. CXXXVII et XL) nous publions celle du Louvre, pl. XLVI, n° 3 — des plats jaunes et verts unites de l'art des Tang (Pezard, pl. XXXV) voir notre pl. XLVI, n° 2 le plat appartenant à M. Vignier, et si l'on avait attendu quelque temps, il y aurait ajouté même une coupe danoise en porcelaine blanche arrivée postérieurement de Rhagès et entrée récemment au Louvre grâce à lui³. Beaucoup de ces pièces ont été publiées par Pezard

M. de Mesquien ne voit l'existence d'un type commun à ces deux groupes de pièces, il les a prises à l'écart, lors des dernières fouilles, dans les couches supérieures de la ville royale de Samarra, et d'une façon certaine ces céramiques : le colonel Allotte de la Faye, qui a étudié les pièces d'art de la trouvaille, y a lu des inscriptions en hébreu datant de 1200 à 1250, soit de la première moitié du 13^e siècle. Cette constatation corrobore notre thèse.

¹ Cf. Vignier, *Nouveau Recueil d'antiquités orientales*, *Bibliothèque du Musée de Berlin*, juillet 1914, t. XXV, p. 212.

C'est par erreur que Pezard l'attribue à Hamadan comme lieu de provenance à cette pièce; M. Emile Vignier nous a déclaré l'avoir trouvée à Rhagès.

² Publiée par M. Maquet de Vasselot, *Céramiques orientales des 12^e et 13^e siècles, les entre l'Orient et l'Extrême-Orient*, Mélanges Gustave Schumacher, 1914, ix-19.

a voté le célos de Susse, et, notant les indications de provenance, on ne les distinguait pas les uns des autres. Des lors M. Vignier, se fondant sur ces ressemblances, annonçait ses conclusions, c'est le centre de l'Iraq et de sa région, dont les fouilles démontrent l'incomparablement riche production céramique durant les longs siècles, qui aurait créé les types divers que nous connaissons des premiers siècles de l'Islam et ces types se seraient répandus au loin, soit dans les pays sur place par les ouvriers que l'on transportait, soit apportés par les voies habituelles du commerce. On a trouvé à Fostat, au Vieux-Caire, des fragments à reliefs sur fond rubis, et un plat de ce type à l'échelle du bel ouvrage que j'avais rencontré en Haute Égypte¹, des carnavases sans doute les ayant apportés de Perse et telle est à peu près l'impression locale ou impériale qu'il vaut être aussi l'origine des céramiques de Samarra. Ces idées ont été péçées récemment par l'auteur dans un article de la *Revue des Arts asiatiques*² et développées avec une singulière abondance de preuves. L'étude des fragments de Susse apporte à son argumentation de nouvelles forces, elle le rend encore plus convaincant, et de même le livre de M. Surro la confirme pleinement.

Céramique de Samarra, céramique de Susse, céramique de Rhagès, c'est donc tout un au ix^e siècle, la Perse du Nord étant au fond de toutes ces manifestations. Son influence s'étendait au loin sur l'Orient. Atteignait-elle Rakka sur le bord Euphrate, une résidence d'Ibrahim et Rachid, ou une céramique très originale et non moins belle et un bon type vers ce moment³? Certaines indications de M. de Furey d'après ces illustres francs de Damas le laisseraient soupçonner⁴, et peut-être en dirait-on autant des ateliers de Baalbek, voire de ceux de Damas, si nous les commissions mieux⁵; mais nous avons vu que Fostat et l'Égypte, pour ne rien dire de la lombane Kairouan, accueillaient les produits de la Perse ou les imitaient. Ce vaste champ d'action ne se

¹ Cf. MASON, *L'Orient musulman au Musée de Louvre*, n° 35 (Pl. 16), et H. RAVIET, *La Céramique musulmane*, préf., fig. 5; voir également ce Musée même par la Haye (expos. *musulman*) et au Louvre (Bulletin de ce musée, avril 1921, p. 154).

² Cf. A. VIGNIER, *L'Exposition d'art oriental. Notes sur la céramique persane*, *Revue des*

Arts asiatiques, sept. 1925, p. 41.

³ Cf. VIGNIER, article cité des *Arts asiatiques*, pp. 42-4.

⁴ *See* *keramik und andere Kleinfinden aus der ersten Zeit der Islam in Rakka et Leipzig 1925*, in-4° (extrait des *Ausgrabungen und Untersuchungen*, 1898-1905).

restreignait-il pas postérieurement ? On le croirait ! Certes jamais les ateliers de céramistes ne semblaient avoir été plus prospères en Perse que du x^e au xii^e siècle : c'est le moment où à Zénjân, dit-on, se fabriquaient ces admirables coupes qu'on a dénommées « gachri » : quelques-uns des motifs de style grandiose, enlevés en léger relief, en plat ou dessinés à la pointe, forment un incomparable décor ; on sortient des ateliers de Rhagès la poterie à figures ou à rinceaux d'or lustré qui, mieux que toute autre, donnait l'illusion de la vaisselle d'or interdite par le Prophète ; où, à Rhagès encore, un peu plus tard sans doute, on dessinait en couleur sur les plus délicats des bols, ces danseuses, ces musiciennes ou ces scènes de cour d'un si exquis raffinement ; et bien d'autres fabriques pourraient être citées. Mais il est curieux de le noter, à l'exception des pièces dorées dont on a trouvé des fragments au Vieux-Caire, les autres types ne se rencontrent guère en dehors de leur région d'origine¹ ; ils sont absents même à Suse. Les raisons de cette restriction du marché sont assez difficiles à distinguer. L'une d'elles ne serait-elle pas simplement que les ateliers de Rhagès et autres, chargés de commandes dans la région où ils œuvraient, ainsi que semble le prouver la quantité de céramique de luxe mise au jour par les fouilles, ne se préoccupaient plus des marchés lointains ? Ce n'est d'ailleurs sûrement peu à peu que leurs styles et leurs motifs eurent moins besoin que jadis de recourir à la Perse et à ses modèles.

Le livre de M. Sarre est parfaitement composé : un texte bref alternant de très ingénieuse façon avec chaque chapitre avec le catalogue des pièces étudiées ; on ne saurait être plus clair et présenter en moins de mots plus de faits. Nous nous sommes efforcé de mettre en lumière les principaux de ceux qu'il révèle et de développer certaines réflexions qu'il suggère à un amateur de céramique, et assurément beaucoup d'autres observations pourraient être ajoutées à celles qui précèdent, mais il nous a paru surtout de montrer quels liens unissent ce travail à celui de Maurice Pézard. Certes M. Sarre a rectifié son devancier sur bien des points et il a mis de la précision dans

¹ Cette idée a été indiquée par M. Vissière, *ibid.*, p. 45.

² Le fait que les pièces gachri ne se rencontrent pas à Samarra semble prouver

qu'elles sont postérieures au ix^e siècle : une origine extrêmement reculée leur avait été un moment attribuée, on verrait sans doute plus juste en les datant des x^e et xii^e siècles.

une chronologie flottante, cependant le livre de Pezard demontre, grace a la quantite de monuments mis au jour, et ce sont eux qui permettent de faire rentrer, par la comparaison avec les pieces de Suse et de Elages, la poterie de Samarra dans le grand courant de la ceramique persane.

HAYMOND KRAEMER

LE SANCTUAIRE PHÉNICIEN DE BYBLOS D'APRÈS BENJAMIN DE TUDELE

PAR
RENÉ DLESSAUD

Le célèbre voyageur juif Benjamin de Tudèle, parti d'Espagne à petites journées, probablement en 1165, arriva en Syrie sous le règne d'Amoury¹. Il passa de Lapse à Antioche (alors que Raymond III² gouvernait sa principauté, et la tête de laquelle il fut installé en 1163). De là, il se rend à Laodicee (dont il note le nom sous la forme, à première vue surprenante, de *aps*³, qui correspond exactement à la prononciation des Croisés : *Lo Liché*. En traversant Debel⁴ (Gaza), il signale que, dans le voisinage, à Qalimous, réside le *sheikh al-Hushshin* (le chef des gens s'identifiant au *hushsh*, autrement dit le chef des Assassins, le Vieux de la Montagne). En arrivant à Tripoli, il apprend

La première édition de ce manuscrit en hébreu a été publiée en 1840. La première édition en français est due à M. J. Adler, sous le titre *Benjamin von Tudela's Reise nach Arabien* (Leiden, 1840 et 1841). Une nouvelle édition, utilisant le manuscrit original, a été publiée par L. F. Steinschneider et M. N. Adler, sous le titre *Benjamin von Tudela nach drei Handschriften* (Leipzig, 1881). Cette édition est très soignée. M. Marcus N. Adler s'en est rendu compte puisqu'il a entrepris de donner dans la *Jewish Quarterly Review* t. XVI-XVIII, 1904-1906, une collation nouvelle, car le ms. de Berlin, qui est la base de Benjamin de Tudèle. Il a pris pour base le ms. du British Museum qui lui a paru le

meilleur et, de là, son édition constitue un grand progrès. C. J. Weiss, *Reise des Benjamin von Tudela*, t. III, p. 140, qui relève encore les usages ou le nom de *Bel Me* (apparenté à *Bel Meir*) et *Bel Meir* en juif, pour les passages que nous avons examinés, le ms. de Rome l'emporte généralement. On en trouvera quelques exemples au § 14. Suite de passages du British Museum, la seule traduction qui nous le donne sur l'édition princeps, M. J. Weiss, *Reise des Benjamin von Tudela*, t. III, p. 148, a montré qu'il n'en était rien.

¹ Adler, p. 26. Le ms. de Berlin a *Asker* et reconnu le surnom de *laube*, mais c'est le ms. de Rome qui en donne la meilleure graphie.

² Adler, p. 27. Pour *Laodicea*, le ms. de Rome donne un mot intranscrit, qui est le ms. du Brit. Mus.

Bene-Ammon. On y trouve environ cent cinquante Juifs. Cette ville est gouvernée par les Gênois dont le chef se nomme Guillaume Embriaco (*). On y voit l'autel que sanctuaire des Bene-Ammon où les Juifs se réunissent sur une cathédrale appelée *basse Elie* est califié en pierre et en cuivre deux statues (cylindres) sont assises à droite et à gauche, l'une d'un côté, l'autre de l'autre. Sur le devant se dresse un autel où, au lieu même, les Bene-Ammon offraient des sacrifices et le censur. La ville renferme environ deux cents Juifs.

Suivant sa coutume, Benjamin de Tudèle transcrit le nom de Byblos avec la prononciation en usage chez les Français. On a reconnu depuis longtemps que le seigneur qui gouvernait Gibel Byblos était Guillaume Embriaco. Mais ce récit étrange, comme la mention des Ammonites, ont laissé sceptiques les commentateurs. Seul, Clermont-Ganneau a supposé que l'attention du voyageur devait avoir été attirée par un bas-relief dont il fournissait la description³⁰ : « Une des raisons, ajoutait le savant orientaliste, qui a pu déterminer la légende juive à faire de l'antique Byblos une ville ammonite, c'est, je pense, peut-être la confusion du dieu phénicien Moloch (Milk, Maleandro) avec Gebal, avec le Milkom, divinité nationale des Ammonites³¹. »

Nous voyons clairement aujourd'hui de quoi il s'agit, grâce à la découverte par M. Montet, en 1921, de trois statues assises à l'entrée du sanctuaire gébile qui répondent à la description du voyageur juif. « J'ai eu d'abord avoir affaire à une œuvre égyptienne, écrivit à l'Académie M. Montet en annonçant la découverte : il me paraît maintenant plus probable que les statues, comme l'édifice, doivent être attribuées aux Phéniciens. Derrière les statues, deux bases de colonnes sont encore à leur place antique³². » Il n'est

ms. du British Museum. Quant au ms. Epstein le copiste a confondu *yod* et *uaw*, mais son erreur même appuie le ms. de Rome.

(*) Asher dans son édition, *Rev. Hist. du commerce*, trad. Reynaud, t. p. 162 et CLERMONT-GANNEAU, *loc. cit.*, p. 117, ont reconnu le personnage. Gréghal imagine un Julius Embriaco dont il n'y a aucune trace par ailleurs. Le ms. du British Museum, que suit Adler, tranche la question; mais le ms. de Rome donne une transcription plus précise du prénom que nous adoptons.

(³⁰) Les mss. donnent soit le terme *magom*,

soit *bama*, Asher imprime *magom ha-bama* que le scribe du ms. Epstein devait avoir sous les yeux.

(³¹) CLERMONT-GANNEAU, *Études arch. or.*, I, p. 25.

(³²) *Rec. arch. or.*, VII, p. 117. ADLER, *Jewish Quart. Rev.*, XVII, p. 133, note 9, se demande si l'auteur ne se réfère pas aux fils d'Ammon par une fausse interprétation de Ps., LXXXIII, 8. Nous verrons que ces explications compliquées ne sont pas nécessaires.

(³³) MONTET, *Comptes rendus Acad. des Inscr.*, 1923, p. 18 et p. 19.

pas qu'il s'agit, de 2 mètre autour, de la statue debout qui se dresse de l'autre côté de l'entrée du sanctuaire, c'est probablement qu'on ne la lui a pas désignée comme une statue de divinité.

Si maintenant que soit le fait, les précisions fournies par Benjamin de Tudèle ne l'ussent place à aucune erreur. Le sanctuaire qu'il visite, un emplacement découvert, d'après l'expression employée (מקדש ou מקדוק), remonte au paganisme¹ qui pour lui, en ces régions cananéennes aux identifications fluctuantes², est celui des Ammonites³. Il n'est pas besoin de supposer qu'il alla jusqu'à confondre sciemment Melqart ou Moleandre, qui devaient lui être inconnus, avec Milkam le dieu des Ammonites. Il ignorait certainement aussi, car toute la Bible est muette depuis le génie persécuté, que le grand dieu local, à Byblos, avait été identifié au dieu égyptien Ammon. Benjamin de Tudèle avait de l'air Qadmos avec Qadmos⁴ dans le pays de Sion⁵, il était tout naturel que la région plus méridionale de Byblos fût pour lui la terre des Ammonites.

Benjamin de Tudèle examina attentivement l'idole; elle était assise sur une cathèdra, qu'on appelait en l'occurrence nous dirions « un trône », et le ruerone abusa de son étonnement en lui persuadant que la pierre avait été revêlue d'or. Le terme *kése* était usité en hébreu — il s'est même rencontré dans l'inscription phénicienne du tombeau d'Aïram pour définir le siège royal — et en arabe, si bien que nous ignorons la nationalité de son ruerone à Byblos. C'est en effet le ruerone qui a marqué que l'idole était accostée, de part et d'autre, d'une représentation féminine assise. La triade constituée par un dieu entre deux déesses est familière à l'Égypte⁶ mais au bas des figures ne paraît pas revêlue un costume féminin et, si l'on en juge par les dimensions, la divinité la plus importante et la plus rapprochée de l'entrée. Ce point demandera à être fixé.

Nous sommes donc à nouveau à conclure que Benjamin de Tudèle a vu l'ancien sanctuaire de Byblos dans un meilleur état de conservation que nous. Par suite, il faut attribuer la destruction de ces statues et le remblaiement du site à

¹ C'est ainsi qu'il identifie Gabala-Gabal avec Ba'al Gad de Jos. 11, et Qadmos avec Qadmos.

² Josué, XIII, 5; 1 Rois, v, 92, Ézéchiél,

xxvii, 9.

³ M. Montet a précisément découvert dans ce sanctuaire une représentation d'une telle triade.

une époque postérieure aux Croisades. Il apparaît nettement, d'ailleurs, que ces statues ont été brisées intentionnellement, violemment. Le remblayement tardif est confirmé par ce détail que les fouilles n'y ont découvert aucun tessan antique.

On peut relever d'autres témoignages attestant que les populations locales, même après leur passage au christianisme et à l'islamisme, avaient laissé subsister, en grand nombre, les monuments de l'antiquité et que la ruine de ceux-ci fut consécutive par les armes de Nour-ed-din, de Saladin, de Beibars et de Qalâoun. Ce qui ne fut pas détruit systématiquement, fut converti en fortresse comme les temples de Palmyre et de Ba'albeck.

Nassiri Khosrou, qui passa par Byblos et Beyrouth en 1017, est émerveillé par le grand nombre de colonnes qu'il a rencontrées : « Personne, dit-il, ne sait à quoi elles ont servi, ni d'où elles ont été apportées... » Mais combien plus explicite est l'aveu échappé à la plume d'Imad-ed-din, l'historiographe de Saladin, après le pillage de Laodécée sur mer auquel il assista. Raoul de Caen avait déjà célébré l'état de cette cité et la rangeant immédiatement après Antioche⁽¹⁾. Imad-ed-din confirme ce témoignage : « Je l'avais vue jadis c'était une ville vaste, riche en édifices bien bâtis et de belles proportions, il ne s'y trouvait pas de maison sans jardin, ni d'emplacement sans construction, partout des demeures en pierres de taille, des portiques de marbre aux arcades solides, des habitations construites d'après les règles de l'art, aux toitures élevées, des arbres fruitiers à portée de la main, des marches étendus, une lumière brillante, de larges horizons et un climat salubre. Mais notre armée a ruiné cette prospérité et fait disparaître cette splendeur, nos émeurs s'emparant de ces beaux marbres les ont fait transporter dans leurs maisons en Syrie, ils ont altéré la beauté des édifices et terni leur éclat... »

Une autre indication fournie par Benjamin de Tudèle, a été vérifiée et achève d'identifier les lieux qu'il a vus et qu'il décrit si bien. Il signale que, devant les divinités, se dressait un autel où, jadis, on sacrifiait et où l'on brûlait de l'encens. La fouille de M. Dunand, au printemps de cette année, a dégagé, devant le groupe des trois statues assises, une plate-forme carrée, constituée par deux étages de pierres qui pourrait avoir servi d'autel ou de

(1) *Sefer Nameh*, éd. Schuler, p. 46 de la traduction.

(2) *Hist. occ. des Croisades*, III, p. 706

(3) *Hist. oc.*, IV, p. 361

A quelle époque peuvent remonter les dispositions essentielles de ce sanctuaire, en particulier ses statues et le pavement si solidement établi ?

Aucune pièce datable trouvée dans le sous-sol n'est postérieure à la XII^e dynastie : les scarabées notamment sont de cette dynastie. D'autres pièces sont beaucoup plus anciennes et remontent jusqu'aux premières dynasties de l'Ancien Empire. La jarre à fond plat et au décor géométrique peint, découverte par M. Montet ne peut être, si elle l'est, de beaucoup postérieure à l'an 2000 et est du type canonien ancien I. Enfin, vérification précieuse établie par le Dr Contenau, les trois cylindres-cachets trouvés dans cette jarre sont à dater de 2300 à 1800 au plus tard. Nous croyons donc que le sanctuaire installé vers 1900 avant J.-C., pour fixer les idées, et plutôt avant qu'après¹, a subsisté jusqu'en plein moyen âge dans ses éléments essentiels, avec son dallage en bœble épaisseur, ses statues colossales, ses colonnes flanquant l'entrée. Après les Croisades, le rigorisme musulman a entraîné la destruction violente des statues et le remblaiement du temple. À l'époque moderne, le site a été exploité en carrière, comme nous l'avons constaté en 1895 et 1896, c'est alors que les gros blocs du dallage ont presque tous été débités en moellons de construction.

..

Nous profitons de l'occasion qui se présente de parler de Byblos, pour signaler quelques objets qui peuvent provenir de ce site et qui, en tout cas, sont certainement phéniciens de haute époque et suggèrent d'utiles comparaisons.

D'abord une harpe (fig. 1), c'est un type plus récent que les harpes qu'ont fait connaître MM. Virolleaud et Montet. On sait que la date de ces dernières, vers 1800 avant J.-C., est certaine².

Par son peu d'épaisseur, mais surtout par la poignée venue de fonte qui caractérise le croc, destinée à maintenir solidement l'arme en main, et les frettes sur le rebord, destinées à bien assujettir les plaques d'os ou d'ivoire

¹ La date de 1700 ou 1650 proposée par le Dr. STÉPHAN *L'et. archéologique phénicienne* p. 16, nous paraît franchement trop basse. Voir encore H. H. WAT, *Syria*, 1925, p. 18.

² VIROLLEAUD, *Syria*, 1921, p. 282. POTTIER.

1911 p. 304. MONTET *Mon. et Mem. Publ.* XXV, 1 p. 1 et suiv. La harpe reproduite fig. 1 a est celle du Louvre. AO 9 092 long 0 m. 624.




Fig. 1. — Armes de bronze.

a harpe de Babylone vers 1200 Musée du Louvre b poignard à cannelures Phénicie Musée du Louvre c harpe vers 1400 Phénicie Musée du Louvre d harpe de Gizeh vers 1500 e harpe d'Adad vers 1500
 d'après les fouilles de 1907

du manche, cette harpe⁴ est voisine de la harpe (fig. 1, *d*), longue de 0 m. 185, trouvée à Gezer dans la tombe 30. Toutefois la lame est d'un type plus ancien en ce qu'elle n'affecte pas, comme à Gezer, le tracé en arc de cercle. La tombe 30 de Gezer est à rapporter au *xiv*^e siècle, et peut-être assez tôt dans ce siècle⁵. Nous proposerons de dater la nouvelle harpe d'environ 1400 avant J.-C. Autant que le dessin sommaire qui en a été fourni permet d'en juger, la nouvelle harpe du Louvre peut être rapprochée d'une harpe trouvée à Tell-Rotab⁶ dans le Wadi Tinnalal, c'est-à-dire dans une région égyptienne ouverte aux installations des Asiatiques.

On a déjà rapproché la harpe de Gezer d'une harpe provenant de Mésopotamie et au nom d'Alad-Nirari I vers 1330-1290⁷, mais si cette dernière offre la même poignée à croc et à frottes, la lame est visiblement déformée et atteste une époque plus récente (fig. 1, *e*).

Les armes de bronze provenant d'Orient n'ont pas encore été étudiées d'une



FIG. 2. — Cylindre phénicien revêtu d'une feuille d'or. Echelle 1/5.

manière précise et l'on n'a pas établi l'époque vers laquelle apparaissent les frottes. Il est certain que l'usage en était très répandu durant le Cananéen moyen (1500-1100), comme on le voit par le long poignard ou épée courte que nous reproduisons et qui provient de Phénicie⁸. On trouve des manches à frottes à la même époque dans la mer Egée et déjà dans certaine tombe de l'acropole de Mycènes.

Le cylindre de la figure 2 nous a été également présenté comme provenant de Byblos⁹. Il est constitué par une sorte de paille dure recouverte d'une feuille

⁴ AO. 10 233, long. 0 m. 185.

⁵ Voir *Journal des Savants*, 1922, p. 177.

⁶ E. NAVILLE et ARNOLD, *Tell el Fakhriyeh*, Londres, 1890, p. 51. « A long narrow *ichpeah* the handle of which was inlaid with wood. » L'arme est du type asiatique et nulla-

ment égyptienne. Elle offre ce peu d'épaisseur qui caractérise la harpe *c* de notre figure 1.

⁷ FIG. 1 *c* et *d*. H. VON EXL, *Canaan, d'après l'exploration récente*, p. 231.

FIG. 1 *b* AO. 10 231, long. 0 325.

⁹ AO. 10 219.

d'or. Il doit remonter à l'époque de la XII^e dynastie égyptienne car les signes dont il est orné sur un double registre sont précisément empruntés au répertoire de signes qui caractérisent les scarabées de la XII^e dynastie égyptienne. Le cylindre atteste donc la double influence égyptienne et mésopotamienne qui marque si fortement alors l'art phénicien.

Enfin, un bracelet très simple (fig. 3), en or⁽¹⁾ qu'on dit aussi provenir de Byblos, est un produit de l'industrie phénicienne des mêmes époques, également le bouton de prehension en os⁽²⁾, taillé en hélice et dont le sommet conserve son revêtement en or. Le bracelet — qui est en or creux, a été trouvé avec trois perles d'améthyste et pourrait remonter à la XII^e dynastie égyptienne.

RESÉ DISSAUD.

⁽¹⁾ AO. 10.641; diam. : 0 m. 070.

⁽²⁾ AO. 10.643; haut. : 0 m. 03.



Fig. 3. — Bracelet en or et bouton de prehension en os

LE CONGRES INTERNATIONAL D'ARCHEOLOGIE DE SYRIE-PALESTINE, AVRIL 1926

PAR

LE DR G. CONFENAL

Le Congrès archéologique de Syrie-Palestine vient de se tenir en avril dernier à Beyrouth et à Jérusalem ; disons tout de suite que ce fut un grand succès, grâce aux efforts combinés de ses deux organisateurs, M. Ch. Virolleaud, directeur du Service des Antiquités de Syrie et du Liban, et le professeur J. Garstang, directeur du Service des Antiquités de Palestine et de Transjordanie. L'un et l'autre ont rencontré le plus bienveillant appui auprès du Haut-Commissariat de chacun des deux mandats.

Le programme du Congrès, dont la séance d'ouverture se tint à Beyrouth, le 8 avril, comportait un séjour de trois semaines en Syrie et Palestine, il s'est terminé à Jérusalem le 26 du même mois.

De nombreuses séances avaient été réservées aux communications scientifiques, tant à Beyrouth qu'à Jérusalem : ces séances furent entrecoupées de visites aux sites historiques et aux monuments, aux chantiers de fouilles, aux musées. C'est ainsi que, grâce à l'excellente organisation matérielle du Congrès, ses adhérents ont visité tour à tour en Syrie, Beyrouth, Hbylos, Tripoli et Qal'at-el Hoss (krak des Chevaliers), d'où les uns sont partis sur Alep tandis que les autres gagnaient Palmyre et Balbek. Quelques congressistes sont allés visiter Damas. De Beyrouth, qui fut le centre des diverses excursions en Syrie, le Congrès s'est transporté en Palestine, par Sidon, Tyr et Saint-Jean-d'Acre, puis par étapes à Caïfa, Nazareth, Tibériade, Sébastie (Samarie), Naplouse, Sichem jusqu'à Jérusalem, qui devint le point de départ d'une nouvelle série d'excursions à Bethléem, Hébron, Jéricho et la mer Morte, et en Transjordanie à Djerash (Gerasa), Amman, Philadelphie, Madaba, Mshatta. Une visite facultative de Pétra couronna ce programme ; les congressistes purent ainsi emporter de ce voyage de trois semaines une impression d'ensemble qu'il n'était possible d'acquiescer qu'au prix de beaucoup de temps et de

grands efforts. Le réseau de routes aménagé dans les deux pays, depuis qu'ils sont territoires de mandat, a permis d'accomplir ces longues excursions sans véritable fatigue, et cette randonnée à travers la Syrie et la Palestine, que le printemps jonchait de fleurs, a laissé à tous ceux qui y ont pris part un souvenir inoubliable. (Voir pl. XLVII et XLVIII.)

De nombreuses réceptions officielles ou privées vinrent encore ajouter au charme du voyage. A Beyrouth, M. le sénateur Henry de Jouvenel, Haut-Commissaire de la République française, offrit un dîner aux membres du Congrès à la Residence des Pins; le gouverneur du Grand-Liban et Mme Cayla les convièrent à une soirée. M. et Mme Jacques Tabel donnèrent un bal, et Mme Alfred Sursock un thé suivi d'illuminations féeriques. A Saïda, M. Youssef Bey Zein, député du Grand-Liban, reçut les congressistes à un déjeuner, que présida M. de Reffve, dans ses merveilleux jardins d'orangers, près du fleuve.

M. Albert Kahn, qui a fondé l'œuvre si intéressante des « Archives de la Planète », dont le but est de recueillir, dans toutes les parties du monde, des clichés en couleur des sites les plus intéressants, avait spécialement envoyé à Beyrouth M. Chevalier, un de ses collaborateurs, avec des projections de la région que le Congrès allait parcourir. Ces clichés, pris sous la direction du professeur Jean Brulmes, ont été présentés aux réceptions de la Residence par l'auteur de ce compte rendu, servant ainsi de préface aux excursions des jours suivants.

En Palestine, l'accueil ne fut pas moins chaleureux, le Haut-Commissaire de Sa Majesté Britannique et Lady Plumer donnèrent un dîner et une réception dans leur résidence du Mont des Oliviers; le chef du Secrétariat et Mme Symes, Sir Ronald Storrs, gouverneur de Jérusalem, et Lady Storrs, M. J. Garstang et M. Robert Mond, les invitèrent à la citadelle, dans leur résidence, au Musée. Enfin, en Transjordanie, l'émir Abdallah fit accueillir officiellement les Congressistes à Djerash par Itikubi-pacha et reçut lui-même le groupe qui avait poussé jusqu'à Petra. Cette cordialité générale, les facilités accordées partout pour la visite de monuments fermés d'ordinaire au public ou difficilement visibles, n'ont pas été la partie la moins appréciée du programme et ont vivement touché les Congressistes.

Ils étaient venus nombreux : plus de deux cents inscriptions, en comptant les notabilités de Syrie-Palestine, qui avaient voulu ainsi témoigner leur sym-



1. Fouilles de Hama



3. Ruines de Palmyre



2. Village à l'intérieur du grand temple de Palmyre



4. Le Krak des Cheyhal



1 Le forum de Samarie



2 Les ruines de Capharnaüm



3 La grande colonnade de Jérusalem



4 Jérusalem, le coin du Jarrah-qash-Sheikh

participe à l'œuvre entreprise, avaient répondu à l'appel des organisateurs : quarante-trois sociétés ou institutions savantes d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie avaient envoyé des délégués officiels⁽¹⁾.

À Beyrouth le gouverneur du Grand-Liban avait mis à la disposition des Congressistes, pour y tenir leurs séances, l'École des arts et métiers, et M. Henry de Jouvenel tint à inaugurer les travaux du Congrès, à souhaiter la bienvenue à ses membres en les conviant, lorsqu'ils auraient visité le pays, à dire partout ce qu'ils auraient vu de l'effort de la France. Après une allocution de M. Vicolleaud, M. R. Dussaud, membre de l'Institut, chef de la délégation officielle française, prononça les paroles suivantes indiquant l'objet de ce Congrès.

M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts m'a chargé d'exprimer au Congrès archéologique de Syrie et de Palestine l'intérêt qu'il porte à cette manifestation intellectuelle internationale, placée sous le double patronage des Hauts-Commissaires de Syrie et de Palestine. Le nombre des savants, qui constituent la délégation officielle française et représentent l'apogée de nos grandes institutions scientifiques, témoigne ardemment des sentiments du ministre et souligne l'importance qu'il attache aux travaux que vous inaugurez aujourd'hui à Beyrouth et qui se termineront dans trois semaines à Jérusalem.

Notre délégation vient d'être cruellement réduite par le décès inopiné de deux de ses membres les plus autorisés : M. Georges Béditch, membre de l'Institut, conservateur des Antiquités égyptiennes au Musée du Louvre, et M. Paul Casanova, professeur de langue et de littérature arabes au Collège de France. Tous deux se trouvaient en

(1) La délégation française était composée de MM. Dussaud, membre de l'Institut, conservateur adjoint au Musée du Louvre, président; Michon, membre de l'Institut, conservateur au Musée du Louvre; Gauguier, professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris; Lods, professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris; Solles, conservateur adjoint au Musée du Louvre; Contreau, attaché au Musée du Louvre; J. Porci, conseiller d'ambassade; P. Deschamps, secrétaire de l'École des Chartes; Marchesné, bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, Mlle Brunel, du Musée pédagogique. La délégation, peu avant le départ, eut à déplorer le décès subit de deux de ses

membres : M. Béditch, membre de l'Institut, et M. Casanova, professeur au Collège de France. D'autres Français furent délégués officiellement : M. Cavalier, directeur de l'enseignement en Syrie, MM. Albertini, directeur du Service des Antiquités en Algérie, et Gantier, professeur à l'Université d'Alger, par l'Algérie, M. Gauthier, conservateur au Musée égyptien, par le Service des Antiquités d'Égypte, Mgr Tissier, par le Vatican; les R. P. Dhormes et Abel, par l'École biblique et archéologique de Jérusalem; le R. P. Montard, par l'Université Saint-Joseph de Beyrouth; enfin nombre de délégués de sociétés savantes MM. Maurice Pillot, Monarché, Naoum Slourh, etc.

Egypte, d'où ils s'apprêtèrent à venir renforcer les rangs, lorsque la mort les a frappés. Nous ressentons vivement leur perte et nous adressons à leur mémoire un souvenir profondément ému.

J'ai spécialement charge de vous apporter les vœux de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et de vous assurer quelle a accueilli avec une faveur particulière la double invitation qu'elle a reçue de leurs Excellences M. le Gouverneur du Liban, et M. le général haut-commissaire de la République française en Syrie et au Liban, et M. le général haut-commissaire de Sa Majesté Britannique en Palestine et en Transjordanie.

De tout temps, l'Académie a porté un puissant intérêt à la Syrie et à la Palestine. Depuis longtemps, elle contribue à la connaissance de ces régions par la publication de Monnaies et d'œuvres de longue haleine comme la collection de l'Histoire des Croisades et le *Corpus Inscriptionum semiticarum*. Depuis 1831 ont paru, dans la collection des Croisades, deux volumes réunissant les lois du royaume de Jérusalem, cinq volumes de notices aux historiens occidentaux, six volumes aux auteurs orientaux arabes, deux volumes aux historiens grecs et deux volumes aux historiens arméniens.

Il appartenait au corps savant qui avait compté dans son sein le déchiffreur des inscriptions phéniciennes et les inscriptions phéniciennes, l'abbé Barthélemy, l'auteur du *Voyage du jeune Anacharsis*, d'entreprendre la publication du *Corpus des inscriptions semitiques*. Les fascicules parus groupent déjà de nombreux textes phéniciens, arabes et hébreux. Très prochainement, un volume établi par les soins de votre collègue, M. l'abbé J. B. Chabot, renfermera tous les textes palmyréniens.

L'encouragement donné aux publications n'est pas la seule forme sous laquelle s'est manifesté l'intérêt porté à vos régions. De nombreuses missions ont été confiées à des membres de l'Académie. Il suffira de citer, parmi les disparus, Volney, le duc de Luynes, de Saulx-le-marquis de Vogüé, Waddington, Ernest Renan, Clermont-Ganneau, qui ont chacun marqué de progrès leurs études. Le duc de Luynes et de Saulx ont été les fondateurs de l'archéologie moderne. Le marquis de Vogüé a fondé l'archéologie syrienne. Ernest Renan a fondé l'histoire phénicienne. Waddington a donné le premier recueil des textes grecs et latins de Syrie. C'est à lui que le P. J. Labart et le P. Montaut ont succédé pour reprendre. Quant à Clermont-Ganneau, sa carrière toujours vaillante et si féconde a consacré l'Académie comme l'organisme d'embrasser toutes les époques de l'archéologie syrienne et palmyrénienne, à recueillir les textes dans toutes les langues qui ont été parlés dans ces pays.

L'Académie des Inscriptions n'est pas que l'institution du monde latin, en Syrie elle impose de grands devoirs. Sans s'immiscer dans l'organisation du Service des Antiquités, elle s'est attachée à utiliser tous les moyens, les différentes missions qui ont périé en Syrie et à apporter sa collaboration à l'œuvre archéologique qu'elle entreprend le général Goussier l'ingénieur au corps d'infanterie puis le général Weygand, le général Sarrailh et actuellement M. le secrétaire général, M. Henry de Jouvenel.

Le programme posé est très large, il comprend à côté des fouilles archéologiques, en dix ou quinze ans de recherches systématiques toutes les connaissances archéologiques sur les pays syriens. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque moderne. On

on a voulu négliger au profit d'un autre et d'un troisième. Les efforts — pour aussi bien sur la préhistoire, sur les plus hautes époques les plus méconnues, dont on a voulu pour ainsi dire aucune notion, que sur les époques — si riches — intérieures — on mes a partir du xv^e siècle avant notre ère l'antiquité classique et l'époque d'âge. Vaste programme que quel paysans, l'étendue des ressources du sol syrien ont touché trop ambitieux, mais dont les premiers résultats sont tels qu'ils ont déjà racine de nos espérances.

Je tiens à signaler ce projet — existant — ignoré — en ce qui concerne l'antiquité palestinienne — non seulement une mission non française — opérant — les deux champs de l'indus et de Shakh-Said et de Tell Artah — mais — par l'effort — les savants étrangers — et — directement accueillie à Douira-Europas sur l'Euphrate et à Palmyre.

L'endurance et la science des fouilleurs, la compétence et le dévouement des chefs du Service des Antiquités en Syrie, M. Joseph Chamonard, aux premiers temps du mandat et, depuis près de six ans, M. Charles Vicoileaud — que je suis heureux de retrouver de sa récente elevation au rang de directeur du Service — les bonnes volontés des uns et des autres seraient insuffisantes si le concours des populations syriennes n'était pas entièrement acquis à cette œuvre archéologique qui — restituant — au pays ses beaux titres — investissant — l'œuvre — d'une mission — à son développement — économique — et — sa prospérité. Il vous sera facile de constater que tout le monde, depuis l'émir simple et vaillant Tellah jusqu'aux plus notables Syriens, s'intéresse à l'exploration méthodique des sites antiques. En particulier l'émir — scientifique — le premier — qui est Beyrouth — a toujours compris l'importance de l'Académie des Inscriptions et depuis longtemps recueille et s'attachant — cette correspondance — de R. P. Renzevalle. Les autorités du Grand-Liban, et à leur tête, M. le Gouverneur Cayla, à qui nous devons de chauds remerciements — et — encouragent de la manière la plus efficace les recherches locales.

La précieuse collaboration de tous les Etats — Syrie, Grand-Liban, Arménie et jusqu'aux derniers événements Djebel-Druze — a non seulement grandement facilité la tâche des archéologues, elle a permis la création de deux capitales — musées à Beyrouth et à Damas, et de divers groupements — tant qu'il y a Alep, à Sour et — Les de Djebel-Druze et, tout récemment, à Tortose.

La tenue de ce Congrès n'a pas seulement pour objet de fixer les résultats obtenus dans une première étape de découvertes — de discuter — les problèmes — archéologiques — d'après lesquelles il convient de poursuivre — l'étude — des recherches — notre — mission — instituer — un mode de propagande — en faveur — les fouilles — nous — ont le Préfet — l'Etat — un — pour — encourager — pour — intensifier — les recherches — archéologiques — aussi — pour — le développement — des musées locaux et l'habilitation des monuments antiques et modernes.

Après les sautons — en — trop — de — les — valeurs — qui — ont — près — l'initiative — de — nous — territorial — dans — un — moment — de — sur — de — travail — et — pour — d'abord — pas — que — ce — rassemblement — aussi — de — la — tâche — de — savoir — de — tous — pays — ne — ont — pu — pour — l'archéologie — pour — et — pour — une — due — et — notable — qui — a — sera — une — ce — nouvelle — de — progrès — et — de — découvertes.

Après quoi, sous la présidence du R. P. Dhorme, directeur de l'Ecole biblique et archéologique de Jérusalem, que suppléeront M. Gauthier et

M. Michon, les communications commencèrent. Nous résumons celles auxquelles il nous a été donné d'assister. M. Dussaud exposa les principaux résultats des fouilles de Byblos. Le P. Dhorme releva diverses mentions d'Alep dans les textes hittites, qui permettent de faire remonter l'histoire de cette ville jusqu'au XIX^e siècle avant notre ère. M. Prost étudia la verrerie émaillée musulmane et Essad Nassouhy Bey décrivit l'arrangement qu'on lui doit des nouvelles salles orientales du musée de Stamboul, dont il est le conservateur adjoint. Le groupe de congressistes qui avait pris la route du nord avait d'ailleurs reçu le plus amable accueil de Habi Bey, directeur des musées archéologiques de Stamboul, et d'Essad Nassouhy Bey, et on avait fort remarqué la disposition des collections dont ce dernier a la garde. M. Späcker lut une note sur des monuments hittites de la Syrie du Nord, et le Prof. Day décrivit les découvertes recueillies sous le ksar Aal. Le R. P. Montberde fit une communication sur le nouveau recueil des inscriptions grecques et latines de Syrie dont il promet l'apparition prochaine, et le R. P. Lammens lut une étude sur les Perses du Liban. Nous citons, sans prétendre être complet, les Actes du Congrès devant suppléer à nos lacunes. — M. H. Gregoire, Un nom apocryphe du Christ et l'doctrine islamique des quatre-vingt-dix-neuf noms divins, t. I.

— G. Dessin, De l'utilité des monuments figurés pour l'interprétation des textes cunéiformes. — B. Fallow, Les vieux palais bulgares et les palais sassanides; — P. E. Georges, La province de Syrie. — Ahmed Zaki Pachà, Les préfectures administratives de vers le Damas. — Dr. Borchardt, Sur les trouvailles de Byblos; — Le R. P. Poidebard, Relevés géographiques en Haute-Djézireh; — M. Pillet, Ruines et population druse de l'Hermont; — Gruninger, Un nouveau proconsul de Lycie. Pudens, A propos d'une inscription grecque du musée d'Atènes. — G. Salles, Rapports de l'Orient et de l'Extrême-Orient aux VII^e et IX^e siècles de notre ère. — E. Gaucher, Étude comparée de la steppe et du désert en Algérie et en Syrie. — Enfin de M. P. Deschamps, une conférence avec projections sur le Qal'at el-Hosn (Kerk, les Chevaliers) et l'architecture des Croisés.

Une autre attraction attendait les congressistes. Les P. P. Jésuites de Beyrouth leur firent les honneurs de leur Université et le R. P. Cheikho montra et expliqua les plus beaux manuscrits de leur bibliothèque.

La diversité des sujets traités dans ces communications, qui témoignent

de la variété d'études des membres du Congrès, est l'image des multiples champs d'action qui s'ouvrent aux archéologues en Syrie-Palestine. Toutes les étapes de l'évolution de l'humanité y sont représentées, et les organisateurs du Congrès avaient prévu, outre des visites générales, des programmes destinés plus spécialement à ceux qu'intéressent la préhistoire et l'antiquité, le moyen âge et l'art musulman.

C'est ainsi qu'en Syrie (après un « station » à l'embouchure du Nahr-el-Kelb, devant les stèles que les conquérants égyptiens et assyriens ont fait graver à même le rocher pour commémorer leur conquête de la Syrie, on a pu visiter successivement le champ de fouilles de Byblos (Jbeil), où MM. Moutet et Virolleaud ont fait de si belles découvertes, et que M. Denand, du Service des Antiquités, nous montre en pleine activité. Grâce à l'automobile, Palmyre est maintenant à cinq heures de Hama, la visite des ruines a été immédiatement effectuée par les membres du Congrès avec l'aide du plan général qu'en a dressé M. Gabriel dans sa campagne de fouilles, l'an dernier. Les travaux de Palmyre ont tout le double intérêt de faire mieux connaître les ruines d'une ville dont la période de splendeur date des II^e et III^e siècles de notre ère, tout imprégnée d'influence orientale et sous l'influence grecque, en dépit de la domination romaine. Un des premiers travaux qui sera effectué à Palmyre, sera de libérer le Grand Temple des masses indigènes qui s'y sont accumulées et d'y retrouver l'aménagement intérieur du sanctuaire. M. Michon, membre de l'Institut, conservateur au Musée du Louvre, en exposa la disposition aux auditeurs.

Après Palmyre, ce fut le tour de Baalbek et de son acropole, entourée d'une enceinte qui renferme les ruines de temples «gauloises» élevés aux II^e et III^e siècles de notre ère. La visite, et reprise sous la conduite de M. Dassant, fut l'occasion d'une description de ce qui constitue le temple sémitique et des modifications que l'érection d'une basilique chrétienne au IV^e ou au V^e siècle fit subir à celui de Baalbek. Une partie des congressistes fut photographiée dans la salle du petit temple qu'on désigne communément sous le nom de temple de Bacchus, mais qui serait plutôt celui d'Atargatis, la parèdre du Grand Dieu, vénéré dans le sanctuaire voisin.

Là, comme à Palmyre, on voit s'épanouir cet art particulier à la Syrie, où la flore du pays revêt à profusion les édifices de ses délicates sculptures, et

l'on y retrouve la disposition, habituelle aux temples sémitiques, des enceintes consacrées abritant le lieu du culte. La visite de Tyr ne put malheureusement avoir lieu, et celle de la Saida antique fut remplacée par une réception du Dr. Farid, directeur de la Mission américaine, qui, depuis plus de vingt ans qu'il est dans le pays, a réuni une splendide collection de monuments phéniciens : notamment vingt-cinq sarcophages « anthropoïdes » du IV^e siècle avant notre ère.

La visite du Musée de Beyrouth permit aux Congressistes de compléter les notions qu'ils devaient à ces excursions; ils y retrouvèrent les résultats des fouilles de Byblos : ceux des fouilles qui eurent lieu à Saida avant la guerre et en 1920 (Contenu et Marriby-Day), et nombre de monuments recueillis dans toute la Syrie par le Service des Antiquités. Les visiteurs ont particulièrement remarqué les objets d'art trouvés dans les tombes ou dans le sous-sol d'un temple de Byblos et qui remontent : les uns au III^e millénaire, les autres à 1800 avant notre ère, alors que Byblos était vassale de l'Égypte. Ils ont pu aussi admirer le sarcophage du roi Aboum, contemporain de Ramsès II (XIII^e siècle av. J.-C.), sarcophage dont la cuve, qui représente le roi recevant les offrandes de ses serviteurs et des rites des funérailles, repose sur quatre lions, et dont l'intérêt est augmenté par une inscription phénicienne, la plus ancienne actuellement connue. Une autre salle abrite dans ses vitrines la céramique trouvée par M. Guigues à Kafer-ed-Djarrâ et dans les environs; on la date du second millénaire. Le musée de Beyrouth, installé dans l'ancienne demeure des Diaconesses, n'est la qu'en attente, mais la façon dont le Service des Antiquités a tiré parti de ce local est vraiment remarquable. L'habileté avec laquelle sont disposés les monuments fait oublier l'exiguité des salles et leur incommodité.

Les monuments de l'époque des Croisades et l'art musulman n'ont pas été oubliés dans les excursions du Congrès. Tripoli et son château, puis le Krak des Chevaliers, la forteresse du XII^e siècle des Hospitaliers, encore formidable et que cependant Ilbars coréglut a capitulé. Dans les ruines du château envahi aujourd'hui par une population indigène qui a entassé ses demeures à l'intérieur des murailles franques, les Congressistes ont trouvé le plus aimable accueil. Le Commandant en chef du Service des Renseignements de l'État des Alaouites et de Mme Aïfre, dans une des salles du château ou lejeuner

leur fut offert. Le Krak des Chevaliers, comme Palmyre, doit être débarrassé de ses constructions parasites; cette forteresse, une des plus belles que les Français aient élevées en Syrie, rendue à son plan primitif, sera une véritable splendeur. Hama et sa citadelle, dominant la ville du haut de son tertre artificiel ou se voient de place en place les restes des constructions anciennes, ne furent pas oubliées. Les Congressistes qui n'allèrent pas à Palmyre furent conduits à Alep où se dresse sur une butte occupée depuis la plus haute antiquité une citadelle remaniée par les Arabes au xii^e siècle. À Baalbek, les vestiges de l'ancienne mosquée recurent la visite des touristes au retour du Grand Temple. Il en subsiste encore plusieurs traverses d'arcades dont les colonnes sont ornées de chapiteaux d'un beau style. À Beyrouth, les Congressistes eurent le rare privilège de visiter la Grande Mosquée, autrefois l'église Saint-Jean qui date des Croisades.

Dès l'arrivée du Congrès en Palestine, le même programme de séances de travail interrompues d'excursions archéologiques se déroula, et le mercredi 21 avril eut lieu la séance d'ouverture du Congrès pour la Palestine. Jérusalem, comme on le sait, est un grand foyer d'études archéologiques. L'école biblique, que les R. P. Dominicans ont installée dans leur magnifique couvent de Saint-Étienne et à laquelle a été annexée l'École française d'archéologie, l'École d'archéologie anglaise que dirige le professeur Garstang et l'École américaine d'études orientales qui a pour chef le professeur Albright, y poursuivent leurs travaux scientifiques. La séance inaugurale eut lieu dans la salle des Conférences de Saint-Étienne, sous la présidence de lord Plumer, Haut-commissaire de Sa Majesté Britannique en Palestine et en Transjordanie, qui souhaita la bienvenue aux Congressistes, souligna l'importance du Congrès du fait de son caractère international et, après avoir rappelé le rôle de la Palestine dans le passé, fit allusion au nouveau chapitre qu'elle écrit actuellement dans l'histoire. Le P. Durrine, secrétaire général du Congrès et directeur de l'École biblique et archéologique, salua les Congressistes, décriva à grands traits et en termes éloquentes l'histoire de Jérusalem, et dit enfin les raisons qui font de ce lieu un site unique au monde. Le P. Albright se joignit aux précédents orateurs au nom de l'American School of oriental Research, et tous apporteront un souvenir vivant à la mémoire du R. P. Orfah, directeur des fouilles de Capharnaüm et président de la Palestine Oriental Society.

dont les Congressistes avaient pu apprécier l'aimable accueil, la veille, sur son chantier, et qui venait d'être victime d'un accident d'automobile en se rendant à Jérusalem.

M. Dussaud, au nom de la délégation française, prononça les paroles suivantes :

Je suis particulièrement honoré d'avoir à exprimer de nouveau devant S. E. Lord Plumer, haut-commissaire de Sa Majesté Britannique en Palestine et en Transjordanie l'intérêt que M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts porte au Congrès archéologique international, qui tient à Jérusalem la seconde partie de ses assises. Son Excellence me permettra de constater l'heureux résultat produit par cette nouvelle collaboration entre les autorités des deux pays de mandat.

Je suis aussi chargé par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, de remercier Son Excellence le haut-commissaire de Sa Majesté Britannique d'avoir accepté son invitation à celle de Son Excellence M. le sénateur haut-commissaire de la République française en Syrie et au Liban.

L'Académie, qui a toujours encouragé les recherches que les savants titulaires de Saint-François ont menées sur le terrain palestinien, qui entretient l'École archéologique française de Jérusalem annexée à l'École biblique, l'Académie sera très sensible au choix qui a été fait par les autorités britanniques des Beaux-Arts de Saint-François pour venir les séances de ce congrès international d'archéologie d'été 1926. Elle y verra un hommage mérité rendu à la gloire des écoles scientifiques de Jérusalem et elle se réjouira d'apprendre que ceux qui, depuis si longtemps, ont été à la peine sont à présent au gain. L'honneur de profiter de cette occasion spéciale pour saluer devant vous, au nom de l'Académie, l'homme éminent qu'est notre vénéré et vaillant correspondant, le R. P. Lagrange.

Je tiens à l'exprimer de mon excellent et savant ami M. le professeur Garstang, directeur du Service des Antiquités de Palestine et de Transjordanie, d'avoir vu le dernier passage, en sa compagnie, plusieurs des sites archéologiques qui figurent au programme de ce congrès. Je suis frappé aussi d'un de nos amis de nouveaux nappes de fouilles mis en exploitation cette année. L'exploration archéologique de la Palestine est en plein rendement ; elle promet de nouveaux et brillants résultats.

Certes, depuis que M. de Sanley, en 1831, a inauguré les fouilles archéologiques en débarrassant les *Oubair et Molouk* des tombes de la dynastie d'Assadon, les recherches profondes dans le sol palestinien n'ont pour ainsi dire pas cessé, notamment sous l'active impulsion du Palestine Exploration Fund. Mais, ici comme en Syrie, l'institution du mandat a créé aux autorités responsables de nouveaux devoirs. Les deux services des antiquités en Syrie et en Palestine se sont trouvés en face des mêmes problèmes à résoudre : recherches méthodiques des vestiges de toutes les époques depuis la préhistoire jusqu'aux temps modernes ; installation d musées jusqu'alors inexistants ; protection des monuments qui subsistent et que la main de l'homme menace chaque jour.

davantage. Ce dernier problème n'est pas le moins d'urgent à résoudre. Je vous envoie la parole à M. le directeur Garstang, il y a eu au grand duc de son ministre des Colonies les crédits nécessaires à l'exploration et à la mise en état des ruines de Djerash, l'Assemblée archéologique la mieux conservée de Palestine. Les facilitations que vous lui adresserez pour les importants travaux déjà effectués seront, je n'en doute pas, la meilleure des récompenses, celle à laquelle sa haute conscience et son âme de bon cœur seront le plus sensibles.

Le Congrès n'est en Palestine que depuis quatre jours, mais il a reçu de Son Excellence le haut commissaire et de toutes les autorités britanniques des témoignages si copieux de l'intérêt qu'elles portent à cette réunion qu'il n'est pas certain d'être mal interprété de tous mes collègues en présentant, les mains jointes, à Son Excellence, notre profonde gratitude pour son bienveillant accueil et pour les facilités qu'elle accorde à nos travaux.

Voici les principales communications entendues à Jérusalem : M. Lods, Magie hébraïque et magie cananéenne, — R. P. Abel, sur une inscription latine de Naplouse, — M. Garstang, Note sur la première incursion des Achéens en Syrie. — Le capitaine Creswell décrit des fragments de l'époque des Croisades au Caire et le docteur Bosler étudie les représentations des Syriens sur les monuments égyptiens, — Ahmed Zaki Pacha, Une erreur géographique dans le texte arabe de l'Évangile et les Commentaires, — M. le professeur Kenneby, La position du temple de Sababon par rapport au Hiran actuel, — Rustom Bey, Les fortifications d'Acre, — M. Guy, International aspect of the conservation of antiquities, — R. P. Vincent, Note du docteur Bado sur les fouilles de Tell-en-Nasbeh, — M. G. Kyle, Les fouilles de l'École américaine à Tell-el-Mersin; — M. G. Salles, Technologie de la science archéologique. Enfin à l'issue du Congrès, M. G. Albertini, directeur du Service des Antiquités d'Algérie, invita, au nom du Gouverneur général de l'Algérie, les Congressistes à se réunir en un Congrès international à Alger en 1930, à l'occasion du Centenaire de la conquête d'Alger. L'Assemblée fit le meilleur accueil à cette proposition qui présente l'avantage de renouer la tradition des Congrès archéologiques internationaux là où elle fut interrompue.

Les excursions dans le territoire de la Palestine et de la Transjordanie ne furent pas moins complètes qu'en Syrie. Les sites antiques visités furent Megiddo (aujourd'hui Tell-el-Mutesellim), enorme tell que les Américains sous la conduite de M. Fisher sont occupés à explorer méthodiquement et où l'on voit encore les grandes tranchées de sondage exécutées jadis par M. Schumacher;

Beisan, où M. Fisher a découvert de nombreux documents extrêmement anciens, datant soit du III^e millénaire, soit de l'époque où Ramsès III (xiii^e s.) occupait le site et avait à lutter contre l'invasion des peuples de la Mer. Puis ce fut Ca-pharnaüm où le P. Orfali, qui devait partir si tragiquement le lendemain, nous fit les honneurs de ses fouilles sur l'emplacement de la Synagogue. A Sébastie, l'ancienne Samarie, les restes du Forum, du Sénat, de l'ancien palais furent vus, ainsi que les ruines de la porte. Samarie était complètement entourée de murailles et ne possédait qu'une porte; or, les fouilles américaines ont dégagé les restes de deux tours rondes qui en défendaient l'accès. La découverte est d'importance, car jusqu'ici on croyait que les premières fortifications des portes, faites en bastions ronds, étaient celles du palais de Dioclétien à Spalato; la présence de ces tours à Samarie pour une époque antérieure, reporte à l'Orient le mérite de cette invention. A Sichem, le professeur Sellin assiste du professeur Buhl de Groningue, retrouve la ville ancienne avec ses murailles et ses portes. A Beit-Djehin les visiteurs furent conduits à de curieuses cavernes funéraires ornées de peintures, qui peuvent dater du III^e siècle avant Jésus-Christ, et ils contemplèrent tout un ensemble de mosaïques parfaitement restaurées par un des Frères du couvent de Saint-Etienne, qui daterait de l'époque romaine et de l'époque byzantine (200 à 500, environ). Le vieux Jericho n'offre plus que quelques vestiges de murailles en briques crues. On les vit en allant en Transjordanie, à Djérash, l'ancieune Gerasa qui présente encore aujourd'hui un ensemble de ruines d'époque grecoromaine imposant quoique moindre que Palmyre. On y remarque surtout le Stai-le, l'Agora, la Colonnade, le temple du nord et le théâtre du nord, qui sont datés du II^e et du début du III^e siècle. Le Congrès visita aussi les ruines d'Amman, Madaba, où se trouve cette si curieuse mosaïque qui donne une vue de la Jérusalem antique. Les plus intrépides, au nombre de vingt-cinq, poussèrent jusqu'à Pétra, la capitale de l'ancienne Nabatéenne, tout entière taillée dans les parois d'un cirque de rochers.

Le moyen âge et la période musulmane furent représentés par les ruines si imposantes du château d'Akkab à quelque distance de Caïfa, ruines qui donnent encore une idée très nette de la puissance de cette forteresse qui pouvait rivaliser avec le Krak. Les Congressistes visitèrent les fortifications de Saint-Jean-d'Acre, s'arrêtèrent longuement à l'église de Nazareth et au musée où se

trouvent de célèbres chapiteaux du xii^e siècle, soit d'origine d'Europe, soit sculptés sur place, mais qui ne furent sans doute jamais employés. Citons encore la vieille église de Kafer-kenna, la mosquée de Naplouze (ancienne église du xii^e siècle), l'église Saint-Jean de Samarie. A la mosquée d'Hebron, d'accès toujours si malaisé, les membres du Congrès virent les « Tombes des Patriarches », particulièrement vénéralés des musulmans; à Abou-Ghosh, la vieille église où les Bénédictins les regrettent avec la plus grande cordélie. Nous n'oublions point Mschatta d'où provient la célèbre façade de palus d'art pré-musulman du vi^e siècle, qui a été transportée au musée de Berlin.

Enfin Jérusalem, qu'il n'est point nécessaire de décrire et où les congressistes, sous la conduite de Sir Ronald Stiles, du docteur Mayer et des R. P. Abel, Vincent, Barrus, virent tout à tour les chantiers des dernières fouilles de la colline d'Ophel, dues au commandant R. Weill et à M. Dureau; le Haram esch-Cherif où se dressent la merveilleuse Qoubbet-es-Sakhier, l'édifice musulman d'Omar, et la mosquée es-Aqsa; et le prodigieux ensemble qui est le Saint-Sépulchre où leur furent expliquées les diverses transformations subies par le monument depuis l'époque constantinienne. Ils visitèrent aussi le musée biblique de Sainte-Anne.

Le musée de Jérusalem établi par les soins du Service des Antiquités de Palestine et de Transjordanie, comme celui de Beyrouth l'a été par le Service de Syrie et du Liban, renferme d'intéressantes collections d'objets en céramique et en métal, qui répondent aux grandes divisions archéologiques établies dans l'évolution de la Palestine: de beaux sarcophages d'époque gréco-romaine dont l'un reproduit un combat entre Grecs et Amazones; les monuments de basalte des époques de Seti I^{er} et de Ramsès III; trophées à Beisan, dont nous avons parlé plus haut, et les fragments de crâne préhistorique trouvés à Talghut.

A une courte distance de l'endroit où le Wadi at Anad se jette dans le lac de Tiberiade, lorsque la rivière est encore encaissée entre les rochers, M. Lartville-Petre a exploré une caverne occupée de tous temps, mais particulièrement remontant à l'époque moustérienne. Il y a retrouvé le frontal d'un crâne répondant au type de Neanderthal, caractérisé par son aplatissement et la saignée des arcades sourcilières.

Je n'omettrai pas de mentionner, bien que n'appartenant pas au programme, l'arcueil improvisé que les indigènes de l'île de Rhodes ont réservé aux membres

du Congrès qui avaient pris la ligne du nord. Ils ont visité, sous l'aimable conduite de M. le Secrétaire du gouverneur et de M. le Directeur du Musée, les collections et monuments et apprécié l'essor économique imprimé à l'île depuis quelques années.

Telles ont été, en résumé, les principales étapes du Congrès; ces trois semaines passées en Syrie et Palestine ont été fructueuses pour les archéologues qui ont eu ainsi l'occasion de se mieux connaître, de toucher du doigt le sujet de leurs études et d'éclaircir sur place maints problèmes; mais elles ont été fructueuses aussi pour l'archéologie. Les Syriens et les Palestiniens ont vu quel intérêt le monde savant et le public lettré prennent aux monuments de leur passé; ceux d'entre eux qui s'intéressent à l'archéologie y trouveront un stimulant dans leurs efforts, les autres ne manqueront pas de comprendre qu'ils doivent donner leurs soins à la conservation des antiquités. Nul doute que la Syrie et la Palestine ne deviennent un jour un centre d'attraction pour les touristes, du fait seul de leurs antiquités, surtout si l'industrie hôtelière poursuit ses efforts, déjà très méritoires, vers l'amélioration matérielle.

Il faudrait, en terminant, remercier tous ceux qui ont bien voulu accueillir les Congressistes avec une si belle cordialité; les citer tous est impossible; qu'il vous soit seulement permis de remercier au Service des Antiquités de Syrie, le directeur, M. Vissière, si bien secondé par MM. Bressé, Albamse et Longues; le directeur du Service des Antiquités de Palestine, le professeur Garstang et ses collaborateurs, le docteur Mayer, MM. Allen, Gay et Miss R. Lévy. En nous souhaitant la bienvenue, le haut-commissaire de Syrie et du Liban, M. le sénateur Henry de Jouvenel nous avait dit: Allez et racontez ce que vous aurez vu; c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Grâce à la parfaite organisation des services, les Congressistes ont pu parcourir en toute tranquillité la Syrie, du nord au sud comme le programme le comportait, aucun incident n'est venu troubler le voyage, la sécurité a été parfaite et, de cet élan, nous remercierons particulièrement les officiers, tant de Beyrouth que de Palmyre, qui ont guidé notre caravane et ont veillé sur elle.

G. CONTRAU.

BIBLIOGRAPHIE

Docteur G. CONTENAU — **La Civilisation phénicienne**. Un vol. in-8° de 396 pages avec 137 illustr. Paris, Payot, 1926.

Depuis la publication du tome III de l'*Histoire de l'art dans l'antiquité* de Perrot et Chipiez (1885), les Phéniciens n'avaient pas été l'objet, en France, d'une monographie étendue. Le docteur Contenau était particulièrement qualifié pour l'écrire, non seulement par ses travaux antérieurs, mais aussi parce que, à deux reprises, en 1914 et en 1926, il a conduit des fouilles fructueuses à Sidon et aux environs. Le moment est, d'ailleurs, bien choisi de présenter un tableau de la civilisation phénicienne, puisque le sujet a été profondément renouvelé par les découvertes de ces dernières années, notamment par celles de M. P. Montet à Byblos.

L'auteur a réussi à donner, sous une forme attrayante, un ouvrage où l'on trouvera l'essentiel sur l'histoire et la religion, plus de détails sur l'art et les métiers, des notions précises sur l'alphabet et le langage phéniciens, enfin un résumé sur les relations de la Phénicie et de la Grèce. L'illustration, bien choisie et en grande partie nouvelle, ajoute à la valeur documentaire de ce volume où tant de matériaux ont été mis en œuvre de la manière la plus diligente. A la suite

de l'actif et savant archéologue nous discuterons ou chercherons à préciser certains points qui montreront l'importance des questions traitées⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Voici quelques exemples à l'usage d'une seconde édition : p. 25, c'est quatre campagnes que M. Montet a menées à Byblos, non trois, p. 25, 53, etc., M. Montet incline aujourd'hui à faire descendre le cylindre, dit thiglin, aux toutes premières dynasties de l'Ancien Empire; p. 26, nombre d'objets de la jarre de Byblos sont antérieurs au Moyen Empire, p. 27, écrire (Jumouard, le nom du premier chef de Service des antiquités dont le court séjour en Syrie a été marqué par d'heureuses initiatives, comme la reprise des fouilles de Sidon, le projet d'installer en de la maison Asam, etc., p. 28, écrire « des collectionneurs », ou encore « des particuliers », et non des « collectionneurs particuliers »; p. 27-28, puisqu'il est question des fouilles de Carthage, il fallait citer le musée du Barde, p. 31, l'explication avancée pour les « Echelles du Levant » est inadmissible; le mot vient du grec *skala*, port, quai; p. 37, la phrase, mal construite, laisse croire que le Carmel forme la limite de la Syrie actuelle, p. 57, on ne peut qu'approuver l'auteur d'avoir fait une large place aux Aventures de Sinouhi, mais le voyage de Wen-Amon, à la fin du II^e millénaire, n'est pas moins important et eût mérité, tout au moins, d'être signalé; p. 73, les relations d'Archa avec la Phénicie sont présentées sous un jour par trop traditionnel et « racine », à « en tenir aux seuls renseignements bibliques, pourquoi préférer ceux dont le caractère légendaire saute aux yeux, au

Le classement chronologique adopté est celui que nous préconisons depuis longtemps : CANANÉENS ANCIENS (3000-1550) CANANÉENS MOYENS (1550-1100) et CANANÉENS RÉCENTS (1100-512). Toutefois, les découvertes de ces dernières années, en Phénicie, nous ont conduit à doubler la première époque en CANANÉENS ANCIENS I (3000-2000) qui correspond à Lakish I, et en CANANÉENS ANCIENS II (2000-1550) correspondant à Lakish II. Autrement dit, on peut établir dans cette longue période du CANANÉENS ANCIENS, sur laquelle nous avions si peu de renseignements jusqu'à présent, une distinction très nette marquée par l'avènement de la XII^e dynastie égyptienne : d'une part, par la civilisation d'Hammourabi de l'autre.

La présence de vestiges égyptiens à Byblos, dès au moins le début de l'Ancien Empire (¹), a incité le docteur Comber à rechercher si quelque lumière ne décollait pas pour expliquer les plus anciennes influences asiatiques en Egypte. A première vue, si vénérables qu'elles soient, les monuments égyptiens de Byblos sont trop récents pour fournir une indication utile. La question, fort obscure par elle-même, se complique de l'incertitude

liée l'influence sémitique révélée par la langue égyptienne et l'influence asiatique qu'on croit surprendre sur les plus anciens monuments égyptiens. Mais la confusion devient complète lorsqu'on y mêle les hypothèses de M. de Morgan sur l'antiquité du second style céramique de Suse et les théories de Fr. Hommel dont M. Contenau reconnaît, d'ailleurs, le caractère excessif. Il se peut que des Asiatiques aient envahi l'Egypte dans des temps prédynastiques, mais ce ne sont certainement pas les Sémites du second style de Suse, par la bonne raison qu'ils n'étaient pas encore nés.

La seule objection vraiment importante, que nous ayons à formuler, concerne la valeur réduite qu'on attribue au terme « Phénicie », bien qu'une telle acception n'ait jamais couru dans l'antiquité. Elle a été imaginée par Renan et a été introduite dans l'enseignement par Maspéro ; elle fausse, en trop de passages, l'exposé que M. Contenau, qui l'adopte, trace de l'histoire phénicienne, pour que nous n'ayons pas. Renan a écrit : « La Phénicie ne fut pas un pays », mais simplement « une série de ports avec une banlieue assez étroite (²) ». Maspéro transpose : « La mer est tout en Phénicie : de soi, il y en a bien juste ce qu'il faut pour donner pied à une quinzaine de villes et à leur banlieue de jardins (³) ». M. Contenau développe : « Une suite de ports font la richesse commerciale du pays ; des montagnes trop rapprochées de la côte l'empêchent de s'étendre ; la Phénicie sera pauvre en hommes et en terri-

détriment des témoignages historiques qui ont brillamment confirmés les découvertes récentes à Samarie ? p. 80, puisqu'on introduit un paragraphe intitulé « Les éres de Phénicie », on eût aimé en avoir la liste complète p. 92, une malencontreuse erreur typographique attribue aux Phéniciens, au lieu des Phocéens, la fondation de Marseille, p. 93, la forme correcte du nom de Carthage est Qart Hadualat, et non Qart Hadasha.

(¹) Voir nos *Civilisations préhistoriques*, 2^e éd. (1914), p. 270.

(²) M. Donnaut vient de trouver un fragment de vase au nom de Edeops.

(³) Renan, *Mission de Phénicie*, p. 319 et 324.

(⁴) MASPÉRO, *Hist. anc.*, II, p. 169. Même note dans PUNIER et CARRON, III, p. 16.

toires (1). » Comment, si cela était, les Phéniciens auraient-ils pu armer une marine aussi puissante, installer de nombreuses colonies dont l'une, Carthage, a fondé un empire, et, en même temps, tenir tête sur terre aux armées d'Égypte ou d'Assyrie ? Nous possédons le dénombrement des combattants qui entrèrent en ligne, en 856, contre Salmannasar à la première bataille de Qarqar. Seuls, parmi les Phéniciens, y figurent ceux du Nord. Tyr et Sidon n'avaient pas cru nécessaire d'y prendre part. Or, sur un effectif syrien de 60.400 combattants, les Phéniciens du Nord fournissent 20.400 hommes. Encore Arwad paraît-elle s'être désintéressée de la l'action, puisqu'elle n'envoie que 200 hommes et aucun char. En réalité, le tiers des combattants est fourni par Arqa et Sidon, villes phéniciennes importantes à haute époque, mais que M. Contenau passe sous silence.

Une simple remarque doit nous garder de l'erreur contre laquelle nous nous élevons : dans l'antiquité, ceux que les Grecs appelaient les Phéniciens, se nommaient eux-mêmes Cananéens (2). Suivant les époques, ils se sont plus ou moins étendus vers l'intérieur ; cependant, toujours, depuis le début du III^e millénaire, ils ont possédé non seulement la côte, mais encore la montagne, Liban et monts Nésaïris, montagne fort peuplée comme l'attestent les ruines encore visibles et la disposition du terrain en terrasses, œuvre d'une haute antiquité.

En retrouvant la Mariammitan d'Arrien,

(1) CONTENAU, *Cle. phén.*, p. 89.

(2) Inutile d'ajouter que c'étaient des Sémites, au sens courant. Aussi faut-il éviter d'employer l'expression « Cananéens pré-sémitiques » (p. 137).

centre des Mariammitan de Plin., l'évêché dépendant d'Apamée, la patrie du chrétien Gélase lapidé à Héliopolis et peut-être plus récemment, la ville fondée par Ramsès II (3) après la bataille de Qadesh pour surveiller les Hittites — dans le bourg actuel de Mariammit, dominant la vallée de l'Oronte, et en identifiant la Sigon du même Arrien avec Sahyoun (4), nous avons pu établir qu'avant Alexandre, le royaume arabe embrassait toute la région qui a repris de nos jours, son unité politique sous le nom d'État des Alaouites. En somme, l'ancienne Phénicie, réduite à ses éléments essentiels, comprenant l'État actuel des Alaouites et la République libanaise (ancien État du Grand-Liban) en y adjoignant la côte jusqu'au Carmel. Du point de vue antique, ce n'était pas là un territoire stérile, puisque l'Ancien Testament le divise en trois fractions principales.

Faut-il ajouter que la Phénicie s'étendait son territoire par une remarquable activité maritime et coloniale ? La possession de Myriandus — port important que M. Contenau ne mentionne pas et que supplétera Alexandrette — ne donnait-elle pas aux Phéniciens un pied dans la Syrie du Nord, et leur industrie de navigateurs ne les conduisait-elle pas jusque sur l'Euphrate ? Pourquoi leur dénier la gloire que, jusqu'ici, aucun historien ne leur a refusée ? soit sur les champs de

(3) Voir *Comptes rendus Acad. des Inscrip.*, 1923, p. 242.

(4) *Revue archéol.*, 1897, I, p. 311 et 314-317.

(5) P. 89. « Si cependant la force lui fit défaut qui permit les grandes conquêtes, si elle n'eut jamais les moments glorieux, qui eussent fait de petits royaumes, comme Israël au temps de David et de Salomon, elle garda son esprit d'indépendance. » Rousset donne une note

bataille de Syrie, soit sur mer, soit en Afrique ou même en Europe ?

L'archéologie phénicienne mériterait d'être l'objet d'une étude systématique. Le docteur Contenau ne pouvait songer à l'entreprendre dans les quelques pages dont il disposait. Il a groupé les principaux renseignements que l'antiquité nous a conservés et donné un catalogue des diverses divinités⁽¹⁾. Là aussi, la définition

plus juste quand, rappelant les luttes héroïques des Tyriens contre « l'énorme machine assyrienne », notamment au temps de Salomon et de Nabuchodonosor, il remarque, *Mixion de Phénicie*, p. 574 : « Cent ou deux cents ans avant les victoires de la Grèce il y eut là des guerres médiques presque aussi glorieuses que celles du 5^e siècle et dont Tyr supporta tout l'effort. »

(1) P. 110 et 120, nous ne pouvons que maintenir ce que nous avons dit ailleurs contre l'identification de Dagon avec une représentation en terre cuite, p. 111, Eshmoun n'est jamais qu'un fils de Ba'al ; *ibid.*, l'explication d'Eshmoun par *schem*, « nom », n'est pas de L. B. Palou, mais de Lidzbarski ; p. 116, la figure 33 ne représente pas des « divinités » mais des suivantes jouant du tympanon et de la double flûte, p. 118, puisqu'on reconnaît que Ba'al-Hamman est « l'orthographe véritable », pourquoi ne pas l'adopter ? P. 133-134, la définition donnée pour le sacrifice est par trop simpliste ; s'il s'agissait d'un simple don, pourquoi l'entourer de cérémonies aussi compliquées et d'un caractère spécial ? P. 134-135, l'opinion qui prétend que les Phéniciens offraient « plus volontiers aux dieux des libations, aux dieux des sacrifices sanglants », ne repose sur aucune base sérieuse, il faut aussi biffer le cerf des animaux mentionnés dans les listes de sacrifices carthaginois, nous renvoyons à nos *Origines cananéennes du sacrifice israélite*, p. 138, ligne 12, lire : 10^e siècle ap. J.-C. ; p. 169, les stèles d'Oumm el 'Awwamid auraient dû être classées au chapitre « Art funéraire », car elles proviennent de la nécropole et ne peuvent en aucun cas représenter des divinités.

trop étroite du terme « Phénicie » prive le tableau de touches caractéristiques, notamment celles que fournit l'Ancien Testament⁽²⁾. On ne peut méconnaître, et si nous en doutons les Prophètes nous le rappelleraient, que les Israélites n'aient pas seulement emprunté aux Cananéens leur langue, leur écriture, leur organisation civile et politique, mais encore nombre de pratiques cultuelles.

Contentons-nous d'un exemple. En raison de son importance, on nous donne la liste des divinités phéniciennes que mentionne le traité entre Asorhaddon et Ba'al, roi de Tyr : « Ba'al-samem, Ba'al-malagie, Ba'al-sapuan, Milgarti, Isu-mann, Astarip ». Mais pourquoi avoir omis la mention la plus intéressante de ce traité, celle du dieu *Ba'al-ti-de* que Philon de Byblos cite aussi comme dieu phénicien, dont le nom se retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et que les Juifs d'Elephantine vénéraient encore au 5^e siècle avant notre ère ?

La pénétration des cultes phéniciens tant à l'est qu'à l'ouest, nous révèle une forte organisation religieuse sur laquelle ils eût été bon d'insister, car elle n'est pas sans grandeur et elle eut des conséquences importantes, ne serait-ce que l'invention de l'alphabet qui a dû s'élaborer dans un tel milieu. Des fêtes éclatantes, comme celles de Byblos qui essaimèrent en Grèce et en Égypte, ne se concevaient pas sans un puissant collège de prêtres et un enseignement. Philon de Byblos a composé une œuvre de sa main, mais Sanchouniathon n'est pas un mythe. La religion phénicienne n'est

(2) P. 99, on ne cite comme sources des croyances des Phéniciens que les inscriptions phéniciennes et les écrits grecs et latins.

pas restée sans contact avec les cultes de Mésopotamie et d'Égypte : mais dire qu'elle n'en est que la contrefaçon est une vue expéditive autant qu'erronée. Byblos a pris aux Égyptiens les formes extérieures de ses dieux, ses images, mais non ses entités morales, car ces dieux eux-mêmes, avec leur nature particulière qui n'a rien d'égyptien, ont réagi jusqu'en Égypte où ils se sont introduits. L'identification d'Adonis et d'Osiris est complexe et très ancienne. La forte organisation religieuse des Phéniciens s'affirme encore dans le sacrifice : le Lévitique est tout chargé de la doctrine sacrificielle cananéenne. Certaine forme sacrificielle, et jusqu'au nom qui la désigne, a pénétré dans le culte égyptien. Les Phéniciens étaient des conservateurs rigoureux et ils ont maintenu leurs rites dans leur intégrité jusqu'à basse époque, ce qui autorise M. Contenau à s'indigner de « l'horrible tare des sacrifices humains ⁽¹⁾ » ; mais le savant archéologue, qu'on n'accusera pas de flatter ceux dont il retrace l'histoire, a le tort de croire que de telles pratiques furent l'apanage des seuls Phéniciens. A-t-il médité les atténuations successives qu'a subies, en Israël, la « loi des premiers-nés » ?

L'art phénicien se voit consacrer deux chapitres dont on appréciera d'autant plus la documentation que, pour la première fois, les découvertes de ces dernières

années y sont largement mises à contribution. Il y manque, toutefois, une définition précise de l'art phénicien. Il eût suffi de reproduire, avec de très légères retouches, celle que le marquis de Vogüé a donnée en 1895 ⁽²⁾ et qui vaut pour les monuments phéniciens du deuxième millénaire avant notre ère. Cette simple constatation avait son intérêt.

Les trouvailles de Byblos sont soigneusement décrites, mais il nous semble que le docteur Contenau hésite à en tirer les conséquences qu'elles comportent. Il tient beaucoup à l'appellation de syro-hittite, sous laquelle on a failli escamoter le terme de phénicien ⁽³⁾. Laissons à chaque mot sa valeur propre et reconnaissons que les découvertes de Byblos renforcent considérablement l'influence de l'art phénicien, tel que l'a clairement défini le marquis de Vogüé. La pendeloque aux signes astraux et à l'étoile d'Astarté est un remarquable exemple de l'art phénicien, probablement vers 2000 avant notre ère ⁽⁴⁾ ; bien d'autres pièces plus récentes sorties des tombes royales ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ *Comptes rendus Acad. des Inscript.*, 1895, p. 249 et suiv.

⁽²⁾ Voir déjà nos observations à ce sujet dans *Syria*, 1924, p. 159.

⁽³⁾ Le granulé est imité de celui qui était connu dès cette époque en Égypte. Il n'y a rien là de « nordique ».

⁽⁴⁾ À propos de la comparaison instituée (p. 230) entre les tombes royales de Byblos et les tombes de Kafer ed-Djorra, il faut prendre garde que ces dernières ont servi à des personnes d'une tout autre condition et qu'on ne peut, par suite, en déduire une différence ethnique. L'opinion du docteur Contenau sur la civilisation de Kafer ed-Djorra paraît flotter si on rapproche la page 339, où on la place sous l'influence égyptienne, de la page 362 où, reprenant l'opposition avec Byblos, on af-

⁽¹⁾ P. 437, l'auteur prend appui sur les découvertes de Gêze, mais pourquoi attribue-t-il le haut lieu de Gêze à des non-Sémites ? C'est la première fois que pareille opinion est avancée, du moins à notre connaissance, et elle mériterait quelques mots d'explication. Il eût fallu introduire l'installation préisraélite de Gêze dans la description du culte phénicien.

et dont M. Montet a fait le départ, attestent une grande habileté. Le sarcophage d'Abiram, d'autre part, témoigne que les sculpteurs phéniciens possédaient, dès le ^{xiii}^e siècle avant notre ère, les traditions qu'ils conservaient jusqu'en pleine époque perse. Leur influence sur certaines styles de Zandjirî est d'autant moins douteuse — « art parallèle » au suffi pas à écarter toute influence — que les rois de Samal, sacrifiant tout hittites qu'ils pouvaient être, à la vogue pour une civilisation supérieure, adoptèrent la langue et l'écriture phéniciennes pour graver leurs plus anciens textes (*). Au bout de deux ou trois générations, la langue phénicienne cède le pas à l'araméenne sur les monuments dynastiques, ce qui prouve que le fonds de la population n'était pas hittite, mais araméen. En Syrie, usons du hittite, mais n'en abusons pas.

Si, dès le ^{xiii}^e siècle avant notre ère, les Phéniciens ont pratiqué la sculpture sur pierre avec un art de la composition qui fut imité jusque dans la Syrie du Nord, nous sommes autorisé à reconnaître dans les quelques œuvres phéniciennes des âges postérieurs, parvenues jusqu'à

l'ouest « l'arrière-pays avec Babylone et l'épave parallèle sous celle de l'Égée ». Même page, on invoque les ports égyptiens de Jondel (Pharos), et de Souleyre (Béne, qui sont à retenir parmi les plus jolies, mais aussi les plus absurdes fantasmagories de notre temps. Pour être courtois, nos réserves, Syria, 1932, p. 84-85) étaient catégoriques; nous regrettons d'être obligé à des expressions malus indolgentes.

* P. 238, au lieu de « les inscriptions des rois de Samal Zandjirî sont bien écrites et à l'écriture araméenne mais leur langue est le dialecte phénicien », il serait plus exact de dire « alphabet phénicien » et « dialecte araméen », mais pour les textes les rois de Samal employaient la langue araméenne et les Phéniciens.

nous, la manifestation d'une longue tradition. Pour n'en citer qu'un exemple, le sarcophage d'Amathonte peut être l'œuvre d'un sculpteur phénicien.

Cette tradition ne se perdit point lorsque l'art grec étendit son action jusqu'en Phénicie; elle se transforma. La quantité de sculptures en marbre, sorties du sol sidonien, prouve qu'une grande activité artistique, influencée par la Grèce, a régné dans cette ville dès le ^v^e siècle avant notre ère et cela s'accorde avec le titre de *phylhellènes* dont se parait le roi Straton. Ainsi est écartée la principale objection, en réalité la seule, qu'on pouvait faire valoir contre la fabrication, à Sidon même, des sarcophages découverts par Handy bey et publiés par M. Théodore Reuarch; c'est dire que les conclusions essentielles de MM. Studniczka et Mendel sont singulièrement renforcées (**).

Une visite récente à Constantinople a achevé de nous convaincre. Le sarcophage dit d'Alexandre sort du même atelier que deux *théca* dont, décor mis à part, le type s'écarte peu du modèle courant fabriqué à Sidon. Le sarcophage dit du Satrape — probablement un roi sidonien — révèle par plusieurs détails sa fabrication sidonienne. D'abord, il se rattache au type des *théca*; puis il porte sur le couvercle quatre protubérances prises dans la masse, forts tenons destinés à la manœuvre du couvercle au moyen de cordages. Ces tenons nous indiquent que le sarcophage était destiné à être descendu au fond d'un puits, c'est-à-dire dans une tombe phénicienne. D'ailleurs, les mêmes tenons, d'une forme si particulière et parfaite-

* Nous profitons de l'occasion pour rectifier sur ce point notre étude *Chronologie des rois de Sidon*, dans *Revue archéol.*, 1906, I, p. 4-23.

ment adaptées à la fonction, se retrouvent sur une *théca* sidonienne, propriété de la famille Djamboulat ⁽¹⁾. La tradition des tenons, réservés à même le couvercle, remonte en Phénicie jusqu'au sarcophage de la tombe 1 (XII^e dyn.) de Byblos, qu'a fait connaître M. Virolleaud.

Le conservatisme des Phéniciens, qui est le trait dominant de leur religion et de leur art, nous permet de voir dans les pleureuses du sarcophage connu sous ce nom, et découvert à Sidon par Hamdy bey, le terme des représentations qui apparaissent sur le sarcophage d'Ahiram.

L'étendue donnée à ce compte rendu témoigne de l'intérêt et du profit que nous avons eus à lire l'ouvrage du docteur Contreau. Écrit par un archéologue compétent, cet exposé vient à son heure pour marquer les progrès accomplis, ces dernières années, dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie phéniciennes. Il rendra les meilleurs services.

R. D.

HERM. GAUTHIER. — **Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques.** Tome II, in-4^e de 170 p., Le Caire, 1923, et tome III, 133 p., 1926.

M. Gauthier poursuit avec une remarquable rapidité la publication de son dictionnaire géographique dont nous avons annoncé le tome I ⁽²⁾.

Nous n'avons que peu d'observations

⁽¹⁾ Sur un autre sarcophage sidonien publié par le docteur Contreau, *Syria*, 1925, pl. XXIV, et dans *Civil. Phén.* fig. 106, ces tenons ont été taillés en forme de tête de taureau.

⁽²⁾ Voir *Syria*, 1925, p. 373.

à présenter sur les noms syriens et palestiniens contenus dans ces deux volumes. L'incertitude est encore grande en ce qui touche l'identification de ces vocables, mais on peut espérer que des documents nouveaux apporteront des précisions, comme c'est le cas pour la stèle de Sêti I^{er} découverte à Beisan ⁽¹⁾. Grâce à ce texte nous en avons fini avec bien des hypothèses fantaisistes et on ne peut plus mettre en doute l'identification de *bet shaar* avec Beisan, que Chabas avait reconnue du premier coup; de *pahira* avec Fahl (Pella), proposée depuis longtemps par Tomkins; de *Yenouma* avec Yanoua. D'après ce texte encore, il y aurait lieu de réviser toutes les notices du dictionnaire concernant les diverses Rehob. La ville de *brga* ou *brga* (p. 25) est évidemment la Parga ou Barga des textes assyriens; elle a été récemment l'objet d'un rapprochement avec le Bargylus, nom que l'Iline donne aux Monts Néséris. Nous ne pouvons développer ici nos raisons, mais nous penchons plutôt à y reconnaître Barqoum, au sud-ouest d'Alep, près de Zeitun et de Zirbé citées également par les textes assyriens.

On notera avec intérêt le nom du temple élevé à Memphis sous les Ramessides en l'honneur d'un dieu sémitique *per Bdt n Menofir*. Le rapprochement, que propose M. G., avec le « camp des Tyriens » d'Hérodote, incite à penser qu'il s'agit de Ba al-Sor, c'est-à-dire de Melqart.

L'opinion de Hall tenant *perst* pour une mention de la Perse, à l'époque de Sheshonq I^{er}, est peu vraisemblable. Le rapprochement de Chassinat avec les Phy-

⁽¹⁾ *Syria*, 1926, p. 16 et suiv., où nous avons essayé de préciser la position des localités citées.

listins est mieux en situation. La notice sur *fenkhon*, où l'on a voulu voir l'origine du terme *Phéniciens*, est la bienvenue par sa clarté et sa décision: « ce ne fut qu'à l'époque ptolémaïque que des raisons de pure assonance » ont fait restreindre le vocable, simple épithète signifiant « les attachés, les captifs », aux seuls Phéniciens (II, p. 161).

Pour identifier les diverses localités syriennes dont le premier terme est *maouru* (II, p. 14), on peut songer à la région d'Apartée et à ses nombreuses *Ma'arra*. A propos de *Mugaldo* (III, p. 20) il eût fallu rejeter l'identification proposée avec *Logeon* et noter celle, certaine, avec Tell el-Moukerellim. Si l'on pouvait rapprocher *nakhaza* (III, p. 69) de *nakhatahâ*, connue notamment par les tablettes d'el-Amarna, la rivière *nakhaza* serait le Nahr edh-Dhihab (le « fleuve de l'or » après avoir été le « fleuve du cuivre »). Nous proposerons d'identifier *nichapa* (III, p. 71) avec *Nisab*, près de Haphnée.

L'explication donnée pour *neharîna* n'est pas absolument exacte. Ce terme ne désigne nullement la Mésopotamie par la raison que ce n'est pas un dual. Comme pour nombre de noms étrangers, la vocalisation *Naharaim* est erronée. Il ne s'agit pas des deux fleuves, l'Euphrate et l'Euphrate, mais simplement « des fleuves », c'est-à-dire du Qouweiq, du Saljour, de l'Euphrate et de leurs affluents.

A mesure que se complète ce dictionnaire des noms géographiques conservés par les textes hiéroglyphiques on mesure mieux son utilité et l'étendue de la tâche que s'est imposée l'auteur. Remercions-le de la mener si rapidement à bon terme.

R. D.

A. CALERM. — **Les plus vieux chants de la Bible**. Études d'histoire et de Philosophie religieuses, n° 14). Un vol. in-8° de 175 pages. Paris, F. Alcan, 1926.

Le savant professeur à la Faculté de théologie protestante de Strasbourg suit, avec beaucoup de perspicacité, le développement de la civilisation israélienne au travers de la poésie dont l'Ancien Testament nous a conservé des témoignages de haute époque. Ce travail a pour objet de tenir compte des renseignements fournis par la tradition orale. L'erreur de certaine école, qui confondait la date du document avec la date de la rédaction, est une fois de plus mise en lumière. Nous sommes donc convaincu de l'utilité de cette étude et nous en signalons l'importance à nos lecteurs; nous regrettons seulement que l'auteur se contente souvent d'indiquer sa position sans aller jusqu'au fond des choses.

Il est certain, par exemple, que le chant de *Maryam* (*Exode*, xv, 21) se réfère à une haute époque et s'oppose nettement à la composition développée d'époque royale que constitue le cantique de l'Exode; mais cette constatation ne suffit pas, elle aurait dû être poussée dans ses conséquences (*).

Il est certain aussi que l'Israélite n'a vu son idéal se modifier lors du passage de la vie nomade au régime sédentaire; il s'est épris de la terre et a regardé son Dieu comme le dispensateur des fruits du sol. Là non plus, les conséquences ne sont pas poussées à fond, car elles se limitent à l'interprétation des fameuses

* C'est ce que nous avons tenté dans nos *Origines cananéennes du Sacrifice Israélite*, p. 252 et suiv.

bénédictions de Jacob et de Moïse (*Gen.*, xlix, et *Deut.*, xxxiii). L'hypothèse qui en reporte l'essentiel avant la royauté est présentée avec talent ; mais des difficultés sérieuses subsistent. Les allusions à la pleine époque des rois sont trop nombreuses ; elles dominent trop le texte — telle l'allusion de *Deutéronome*, xxxiii, 16-17, qu'a bien reconnue M. Causse, « au culte du taureau assidûment pratiqué en Ephraïm » — pour qu'on puisse les expliquer toutes comme des interpolations.

Avec le cultique de Deborah nous sommes sur un terrain plus ferme. M. Causse en donne un commentaire très attachant. En ce qui concerne Hulaam, la correction, généralement admise, d'*aram en edom*, nous paraît un cercueil gravé : le contexte s'y oppose nettement et puisque le divin vient d'une contrée située à l'orient de Mount Helaam est originaire du pays où les incantateurs étaient réputés des maîtres incomparables dans l'art des présages ; il porte avec lui toute la science babylonienne. Elom n'a rien à voir ici et fausse l'horizon.

Le tableau de la civilisation royale est exact ; mais en n'utilisant pas les découvertes de Samarie, l'auteur s'est privé d'une documentation précise autant que nouvelle. Ainsi, à propos de l'écriture, on cite les « caractères alphabétiques du temple de la déesse Hathor au Sinai » — ce qui peut appeler bien des réserves et ce qui, en tout cas, ne devrait pas être donné pour un fait scientifique dûment établi ; — on est au courant de l'inscription d'Ahiram à Byblos, mais on ne mentionne pas les ostraca trouvés dans le palais d'Achab à Samarie qui projettent une si vive lumière non seulement sur l'histoire de l'écriture israélite, mais

encore sur l'organisation de l'intendance royale, sur la géographie du royaume d'Israël, sur les noms propres théophores révélateurs des cultes en faveur, en un mot sur une civilisation qui a été longtemps inconnue, parce que les chapitres bibliques qui la décrivent l'ont emporté sur ceux qui témoignent d'une juste appréciation.

Quand on a ainsi réformé son jugement, on ne peut plus attribuer le psaume XLV à l'époque de Salomon, comme le propose M. Causse, mais à celle d'Achab⁽¹⁾. Deux motifs nous sont caractéristiques, celle du « palais d'Ivoire », qui est le nom officiel du palais d'Achab à Samarie, dont les fouilles ont montré la beauté de construction, et celle de la « fille de Tyr », suffisamment claire. Le psaume a pu être remanié, il a pu servir de thème tout comme le Cantique des cantiques — mais il porte encore trace de son origine et de son temps.

Ces observations ne nous empêchent pas de reconnaître le mérite et l'agrément de l'œuvre de M. Causse, qui joint une fine sensibilité à une grande science biblique. Notre insistance sur des points de détail ne tend qu'à montrer que les commentateurs de l'Ancien Testament ne sauraient suivre de trop près les découvertes archéologiques.

R. D.

Manuels d'art musulman. — GEORGES MARCAIS, *L'Architecture*. I. *Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile*, ix-xii^e s., 1 vol. in-8°, Paris, Picard, 1920. II. *Id* xiii^e-xviii^e s. (*sous presse*).

Quand, en 1908, la maison d'éditions Aug. Picard, inaugurant la série de ses

⁽¹⁾ Voir *Syria*, 1923, p. 318.

Manuels d'archéologie, demanda à H. Saladin et à moi-même de nous partager le Manuel d'art musulman, nous acceptâmes sans trop d'hésitation, un peu à la façon d'explorateurs qui partent pour une terre inconnue. Ces deux Manuels subirent une commune fortune, c'est-à-dire qu'après un relatif succès, interrompu par la guerre, ils furent à peu près ensemble épuisés.

Il s'agissait donc d'en faire des éditions nouvelles. Je ne parlerai pas du trouble qui en résulta pour moi, quand il fallut me replacer devant des sujets qui avaient considérablement évolué depuis lors, et qu'une abondante érudition internationale avait fécondés.

H. Saladin étant mort ; il fallait s'adresser pour la partie « Architecture » à de nouvelles lumières. Il eût été logique de commencer chronologiquement par les premiers monuments qui se transformèrent ou s'élevèrent chez les premiers peuples que l'Islam vint d'annexer. On mit un certain temps à trouver l'historien qui se chargerait de l'Égypte, de la Syrie, de la Mésopotamie et de la Perse monumentales. Je pense que le public ne regrettera pas son attente quand il se trouvera devant le premier volume que lui présentera prochainement M. André Godard.

L'historien des régions de la Méditerranée occidentale, du Maghreb, était tout prêt ; c'est donc lui qui ouvre la feu. Le premier des deux volumes que M. Georges Marcais consacre à ces sujets si multiples et complexes, est un sûr garant de l'excellente méthode, de la connaissance historique des milieux, de la compétence technique, de la sûreté des informations et de la précision et netteté qui vont dominer tout l'ouvrage. Excellent dessinateur, M. G. Marcais apporte à l'appui de

ses démonstrations une quantité de dessins à la plume, qui sont du plus sûr intérêt dans l'analyse des monuments.

Et quels magnifiques sujets d'étude, presque tous aujourd'hui en terres françaises, familiers aux voyageurs, aux touristes de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc. Parler de la Grande Mosquée de Kairouan, de la mosquée de Tunis, des monuments de Tlemcen, des mosquées et medersas de Fez, de Rabat ou de Marrakech, c'est à l'heure actuelle aussi nécessaire que de rendre très compréhensibles les cathédrales françaises. Et comme M. Marcais a bien su expliquer en quelle interdépendance est l'architecture de ce Maghreb occidental avec celle de l'Andalousie des Almoravides ! (*)

Voilà du très bon travail que poursuivra, nous en sommes convaincu, l'excellente équipe de l'Institut des hautes études marocaines, organe que le Maréchal Lyautey, avec la plus intelligente compréhension, a su organiser à Rabat.

GASTON MISON.

GABRIEL ROUSSEAU. — *Le Mausolée des Princes Saâdiens à Marrakech (Maroc)*. Préface par Edm. Doutlet. — Lecture des inscriptions par Félix Arin. 1 vol. de textes ; 1 album de 86 planches, petit in-folio. Librairie P. Gauthier, Paris, 1925.

Il existe à Marrakech, adossé à la Grande

(*) Reprenant par une analyse bien plus sûre que n'avait fait H. SALADIN, l'étude de la grande mosquée de Kairouan, G. MARCAIS vient de publier dans le Périodique officiel de la Tunisie, *Notes et documents*, Tournier Tunis 1925 (VIII), la coupole et les plafonds peints de la grande mosquée. Pour l'étude de l'ornement dans l'architecture musulmane, les planches ne sont du plus vif intérêt.

Mosquée d'Al-Mansour, un riche mausolée qui renferme les tombeaux des sultans saadiens. Il n'y a que peu d'années que les étrangers sont admis à y pénétrer, grâce à l'habile préparation du Maréchal Lyautey qui, d'accord avec l'Administration des biens Habous, a pu en décider la restauration bien nécessaire.

M. Gabriel Rousseau, Inspecteur de l'Enseignement professionnel et du dessin au Maroc, a consacré à ce monument une belle monographie de planches ou phototype, parmi lesquelles son œuvre personnelle d'habile aquarelliste a pu trouver à s'employer. Dans un texte soigneusement établi par lui-même, il a pu profiter, pour la lecture des inscriptions, de la science épigraphique de M. Félix Arin, ancien élève à l'École des Langues orientales. Le monument valait une telle publication.

Le mausolée se compose de trois salles : une première salle de prière avec un beau mihrab — une salle centrale à coupole supportée par 12 colonnes de marbre, — et une troisième salle adossée à la mosquée avec trois niches à magnifiques mosaïques et plâtres sculptés.

La salle centrale est d'une heureuse harmonie de proportions et d'une grande somptuosité décorative. Les colonnes sont reliées par des arcatures très riches en plâtre sculpté et doré. Au-dessus s'élève la voûture centrale à arabesques classiques et à stucatures, et la partie supérieure de la coupole est en bois sculpté rehaussé de peintures rouges et grises et d'or. Les murs sont revêtus sur 2 mètres de haut de mosaïques de faïence (Zellij) que surmonte un large bandeau de plâtre richement sculpté, et plus haut encore d'un décor en nid d'abeilles, avec plusieurs plans en profondeur

Au centre, sur un sol de mosaïques, sont trois tombeaux de marbre blanc : au centre celui du sultan fameux, Moulay Ahmed el Mansour el Dénébi (le doré), deuxième moitié du xvi^e siècle ; les deux autres sont de son fils et de son petit-fils, Moulay Zidân ben el Mansour — et Mohammed Cheikh ben Zidân ben Ahmed. Ils sont en marbre importé d'Italie, sculptés par les plus grands artistes de l'époque, et gravés d'inscriptions ornementales d'un très beau style.

Quand on sort dans le beau cimetière plein de fleurs et de graminées des Chorfas Saadiens, s'élèvent deux qandhas, assez ruinees, dont l'une est peut-être encore d'une plus rare et précieuse décoration que la salle centrale du mausolée : elle renferme d'autres tombeaux parmi lesquels celui de Lalla Messaouda, mère du sultan El Mansour.

On ne saurait trop s'intéresser à la belle architecture qu'a conservée le Maroc (¹). Les tombeaux Saadiens, si magnifiques qu'ils soient, ne sont pas isolés ni uniques. Et en s'attachant au fondateur de l'admirable medersa de Ben Youssef, MM. Henri Basset et Lévi-Provençal ont justement rendu justice à cet Aboul Hassan le Merinide dans son œuvre si importante à Cléllah. GASTON MIRON

GASTON MIRON. — *Les Arts musulmans* (Bibliothèque d'histoire de l'Art). Un vol. in-4° de 48 pages et 64 planches. Paris et Bruxelles, G. Van Oest, 1926.

On trouvera dans ce beau volume un

(¹) Je ne saurais mieux profiter de l'occasion qui m'est offerte de louer le si remarquable ouvrage de M. THURAUD, *Histoire des arts décoratifs au Maroc*, où s'affirme une vive sensibilité (Librairie Laurens, Paris, 1925).

rapide, mais substantiel aperçu sur les Arts musulmans : architecture, peinture, sculpture, ferronnerie, sur bois, en ivoire, les arts du métal, la verrerie, la céramique, les tissus et les tapis. Les planches parfaitement choisies et, pour la plupart, fort réussies groupent une documentation abondante et d'un grand charme. Citons comme intéressant particulièrement les régions syrienne et palestinienne, le Haram esh-Shérif, la Qoubbet es-Sakhra, la grande mosquée de Omeiyades à Damas, la citadelle d'Alep, la façade du Khan Sahoun à Alep, la vasque en marbre du Harem d'1278, la fontaine de Damas.

L. B.

O. TAPPAH. — **Le trésor byzantin et roumain du monastère de Poutna.** Un vol. in-4° de x et 87 pages et atlas de 40 planches. Paris, Paul Geuthner, 1925.

Le monastère de Poutna fut fondé au x^e siècle, en pleine Bucovine, par Etienne le Grand qui régna, entre 1457 et 1504, sur la principauté de Moldavie. Le savant professeur à l'Université de Jassy nous donne une très belle publication des objets sacrés conservés dans ce monastère : croix, icônes, encensoirs, *encolpia*, éventails liturgiques et, surtout, rare collection de broderies et de tissus byzantins et moldaves des xiv^e et xv^e siècles. Leur importance n'est pas seulement dans leur qualité, mais aussi dans les dates qu'ils portent et en font de précieux points de repère. Les lecteurs qui examineront les planches de l'ouvrage s'apercevront sans peine au jugement porté par l'auteur : « Les tissus byzantins ou moldaves, exécutés par des brodeuses et tisseuses formés à l'école des arts somptueux de Byzance, sont vraiment hors du pair. On

ne sait ce qu'on doit admirer le plus : l'art du tissage, l'harmonie des couleurs ou la science de la composition des scènes et de la décoration géométrique ou florale ».

PÉRIODIQUES

ED. CLQ. — **Cautionnement mutuel et Solidarité.** extr. des *Mélanges de droit romain dédiés à Georges Cornil* Gand et Paris, 1926.

En utilisant les documents ptolémaïques et en remontant aux sources babyloniennes, le savant professeur à la Faculté de droit de Paris parvient, pour la première fois, à différencier le cautionnement mutuel de la solidarité.

Le cautionnement mutuel n'est pas, comme la solidarité, une garantie contre un débiteur non solvable : le créancier y trouve simplement l'avantage de se faire payer par le débiteur le plus proche. S'il n'a pas grande confiance dans la solvabilité de ses débiteurs, il ne se contente pas de leur cautionnement mutuel; il exige encore le cautionnement d'un tiers, voire spécialement d'un des débiteurs.

M. Clq part de cette définition pour expliquer qu'en promulguant la *Novelle 99*, Justinien a voulu réagir contre la confusion qui s'était introduite, en Egypte, entre le cautionnement mutuel et la solidarité.

P. THOMSEN. — **Palaestina-Syrien.** Literatur des Jahres 1924, extr. du *Vorgeschichtliches Jahrbuch*, I, p. 107-113.

Nous avons eu l'occasion déjà de signaler à nos lecteurs la valeur des travaux bibliographiques de M. P. Thomsen. Le tome IV de sa bibliographie palestinienne

paraîtra dans quelques mois comprenant toutes les publications parues de 1915 à 1924. En attendant il nous donne, avec un court résumé, les principaux travaux parus en 1924 et concernant la Syrie et la Palestine.

Nous y voyons que M. Albright, l'actif directeur de l'École américaine de Jérusalem, suit remonter le guerrier monolite du Louvre, découvert par Sauley à Fouqou'a, près Shubân, à la première moitié du II^e millénaire. Depuis longtemps, nous avons reconnu que la date que lui avait attribuée Longpérier, était trop basse et nous avions proposé le XII^e siècle avant notre ère (¹). Dans le même *Bulletin of the Amer. School*, M. Clay propose d'identifier la Qatan des lettres d'El-Amarna avec Qatîna sur le lac de Homs; c'est aussi l'opinion que nous avons exprimée (²).

Dans la *Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins* de 1924, p. 100, M. A. Alt émet l'opinion que *R / n w* représentait, au commencement du II^e millénaire, un état palestinien dont le centre était l'actuelle Lydda, qui en garde le nom.

M. Thomsen enregistre de nombreux articles concernant les fouilles de Byblos.

NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES

Note sur une inscription grecque conservée à Damas. — Le R. P. Mouterde vient de publier lui-même (¹) un texte grec qu'il considère comme l'épithaphe d'un décursion assassiné. Il s'agit d'une stèle conservée à l'Institut français de

Damas; elle proviendrait d'une localité indéterminée du Haurân.

Voici le texte tel que l'a copié et ponctué M. Mouterde :

Ἀγγαῖος Ἰλλου ἐσφαχθὲν ἔτιεν λ' ἐν τῇ περὶ
τῷ δεκαδέρχει σου δεξίᾳ περὶ μηδινός

Le commencement est très clair. M. Mouterde traduit excellemment : « Aggaïo (Haggai), fils de Illos, a été tué, à l'âge de trente ans, dans la contrée. » La suite n'offre plus aucun sens. M. Mouterde prend σκ pour une orthographe fautive de σί; il considère δεξίᾳ (qui est une conjecture pour ΔΑΙΔΑC comme l'épithète homérique δεῖος, qu'on serait vraiment bien étonné de rencontrer dans un texte épigraphique du IV^e siècle de notre ère, et il traduit : « O decurion, tu ne fus utile à personne. » Comment les mots : ἐν τοῦ δεκαδέρχει pourraient-ils signifier : « à decurion », c'est ce que l'auteur n'a pas tenté d'expliquer.

Il me paraît évident, quant à moi, que le texte doit se lire comme il suit :

Ἀγγαῖος Ἰλλου ἐσφαχθὲν ἔτιεν λ' ἐν τῇ περὶ
τοῦ δεκαδέρχει σου δεξίᾳ περὶ μηδινός

« Haggai, fils de Illos, a été assassiné à l'âge de trente ans, dans le désert, par le décursion de Soudaïs, à propos de rien. »

Ce qui me confirme dans cette manière de voir, c'est l'inscription copiée par M. de Vogüé dans laquelle il est question du *decurion de Namra* (²). La situation

(1) Pour le génitif en λ', voir MEISTERHANS, *Gramm. der alt. Inschr.* p. 120; DITTENBERGER, *IG I² 560*. L'omission de l'article avant δεκαδέρχει se justifie par le fait que de l'article avant δεξίᾳ. Il n'y a rien de plus fréquent dans les inscriptions grecques.

(2) WADDINGTON, *Inscriptions grecques et latines de la Syrie*, 22 0. 1022 n. p. 12.

(1) *Musée du Louvre. Les monuments palestiniens et judaïques*, n^o 4.

(2) *Monumenta Piot*, L. XXV, p. 133.

(3) *Syria*, VI, 1925, p. 243.

du poste romain de Namara est connue⁽¹⁾. Celle de Soudaja ne l'est peut-être pas moins. Je proposerais d'identifier *Soudja* avec la localité Es-Sudeij, que j'ai trouvée marquée sur une carte moderne de la Syrie, à l'Est du Haurân et à proximité de Namara.

W. VOUGLÉVY

Les fouilles américaines de Beisan en 1925. — De précieux renseignements sont donnés sur ces fouilles par le P. Alexis Mallon dans *Biblica*, 1926, que publie l'Institut Biblique pontifical. Les trois premières campagnes ont été menées par le docteur Clarence Fisher, passé aujourd'hui sur le site de Megiddo. La quatrième campagne a été entreprise, toujours pour le compte du Museum de l'Université de Philadelphie, par M. Alan Rowe, assisté de MM. Fitz Gerald et Davies.

La construction la plus récente portée par la tell, qui constitue la clé de la Palestine vers l'est, était une basilique. Après avoir été minutieusement étudiée, elle a été enlevée et l'on a trouvé un temple d'époque hellénistique, qu'on croit avoir été dédié à Bacchus parce que Beisan-Scythopolis fut identifiée à Nysa.

Les architectes hellénistiques ont dû déblayer les constructions antérieures, car les fondements de leur temple portaient directement sur les édifices d'époque égyptienne.

La découverte capitale a été celle de deux stèles de Sétî I^{er}, une de Ramsès II et une statue de Ramsès III. Une première stèle de Sétî I^{er} fournit le nom des *Ap-pou*, qui apparaissent comme alliés de l'Égypte : « allés ou non, dit le P. Mallon,

il est démontré une fois de plus qu'ils ne sont pas les Hébreux. » La seconde stèle de Sétî I^{er} est en meilleur état, et il en a été question déjà ici même⁽²⁾. Le savant égyptologue se rencontre avec nous pour placer Hamat à Hammé dans la vallée du Yarmouk, Pabel à Fahil (Pella) et Reheb à Sheikh el-Reheb, au sud de Beisan. Quant à Iann'um, que nous avons placé à Yarmouh, il pense plutôt à Tell en-Na'mé dans la haute vallée du Jourdain, en accord avec le docteur Albright. L'objection qu'on peut faire à cette identification est que Tell en-Na'mé, au nord du lac de Houlé, est en dehors du champ des opérations.

Quant à la stèle de Ramsès II, elle a donné lieu à des interprétations abusives. Il y est fait mention de la ville de Pi-Ramessé comme résidence pharaonique, mais sans qu'un seul mot « fasse allusion ni aux Hébreux ni à des Sémites travaillant à la construction de Pi-Ramessé. »

Une stèle en basalte a été dédiée par un Égyptien du nom de Hout-Nakht à « Anat, dame des cieux, souveraine des dieux ». La déesse est représentée debout, portant une couronne avec deux cornes et deux plumes, avec le sceptre dans la gauche et la croix de vie dans la droite.

Trois temples superposés ont été déterminés. Le plus récent construit aux derniers temps de l'occupation égyptienne aurait été occupé par les Philistins et on suggère que c'est là que furent déposées les armes de Saül (I Sam., xiii, 10) après la bataille de Gelboe. Le temple sous-jacent serait du temps de Sétî I^{er}, et plus bas encore, on aurait un temple de la XVIII^e dynastie.

⁽¹⁾ V. *Ibid.*, 2264.


⁽²⁾ *Syria*, 1925, p. 16 et suiv.

Bandeau de front punique

MM L. Poinssot et L. Lantier ont communiqué à l'Académie des inscriptions (*Comptes rendus*, 1936, p. 4) la découverte, dans une tombe de Carthage du v^e siècle av. J.-C., au lieu dit Ard el-Touibi, d'un bandeau en argent doré haut. 0 m. 04; larg. 0 m. 20) qui ornait le front de la morte. « Il est décoré d'ornements estampés à l'aide de deux matrices : quatre palmettes phéniciennes, posées sur des fleurs de lotus, placées de part et d'autre d'un motif central entouré d'un filet. » Ce motif central est constitué par un scarabée aux quatre ailes recourbées. Il ne

d'Ard el-Touibi, sur un bracelet de Tharros ainsi que sur des scarabées à légende phénicienne et sur des moules à gâteaux en terre cuite de Sardaigne et de Carthage, mais aussi en Syrie, à Chypre et en Afrique, sur les monuments sculptés : dalles d'allâtre d'Ard, bas-relief des environs de Tyr, sarcophage d'Amathonte, autres stèles puniques. »

MM Poinssot et Lantier observent que les motifs qui ornent certains chapiteaux chypriotes, bien que comportant des éléments semblables, sont traités dans un autre style. Nous avons, en effet, essayé de montrer que la tradition de la palmette



riale rien de sa tête humaine et des mains tenant le disque. « Ce qui fait l'intérêt, remarquent les savants auteurs, du bijou d'Ard el-Touibi, qui peut être approximativement daté, c'est qu'il est le seul bandeau de métal d'époque punique qui jusqu'à présent ait été mis au jour. Bien qu'ornés de symboles empruntés au culte phénicien, les bandeaux d'argent d'Ain Khannoula et d'Ain el-Kaur, de bronze de Gounifida, sont, en effet, postérieurs à la conquête romaine. Quant aux motifs dont il est orné, d'inspirations égyptienne et assyrienne, ils sont, sous la forme précise où ils ont été figurés, véritablement phéniciens. Ils se retrouvent à peu près identiques, non seulement sur un bracelet d'argent et sur un bracelet découvert à Douimès dans le voisinage immédiat

chypriote remonte jusqu'à la fin de l'époque mycénienne (1). La récente découverte, et c'est pourquoi nous reproduisons ici le bandeau, apporte une base nouvelle de discussion. Parmi les éléments disparates qui ornent telle potère de Curium (2) ou d'Amathonte (3), elle permet de reconnaître comme phénicienne la palmette qui y est gravée.

R. D.

Georges Bénédicta. — Le savant conservateur du département égyptien au Musée du Louvre a trop touché à nos études pour que nous ne fassions pas mention

¹⁾ *Civilis. préhelléniques*, 2^e éd., p. 324.

²⁾ *Ibid.* fig. 211; COLONNA-CRCCALDI, pl. X.

³⁾ *Ibid.*, fig. 220; COLONNA-CRCCALDI, pl. VIII.

de sa disparition inopinée, au moment où il s'apprêtait à venir d'Égypte en Syrie pour participer au Congrès international d'archéologie d'avril 1926 et y représenter l'égyptologie française.

Son attention s'était spécialement portée sur les origines égyptiennes et il inclinait à ouvrir largement la porte aux influences asiatiques. Mais nous devons rappeler tout spécialement ici la mission que lui confia l'Académie des Inscriptions, alors qu'il appartenait à la Mission archéologique du Caire, de relever pour le *Corpus Inscriptionum Semiticarum*, les nombreux graffiti que les Nabatéens ont gravés sur les rochers de la presqu'île du Sinait.

Georges Bénédict était né à Nîmes en 1857 et avait été appelé, en 1924, par l'Académie des Inscriptions, à remplacer Bouché-Latréaueq.

Paul Casanova. — Après un brillant passage au Cabinet des médailles, Paul Casanova fit un long séjour au Caire, d'où il fut appelé, en 1919, à la chaire d'archéologie du Collège de France en remplacement de Barbier de Meynard.

En parfaite possession de la langue qu'il enseignait, il laisse beaucoup d'entreprises inachevées. Son activité scientifique s'est d'abord manifestée en quelques monnaies numismatiques ⁽¹⁾ qui attestent sa mul-

trise dans cette branche. Déjà, cependant, son attention s'était portée sur les sectes sorties du chisme quand il publiait, en 1891, une statnette de mousson en terre cuite portant une inscription en l'honneur du khalife fatimide al-Hakim ⁽²⁾. Poursuivant ses recherches du côté des familles, il signala des manuscrits inédits qui les concernaient, mais qu'il ne publia malheureusement pas ⁽³⁾. Sa familiarité avec les doctrines hétérodoxes, l'amena à se convaincre que Mahomet avait réellement prêché la doctrine mahdiste. Que le prophète, qui a tant pris au judaïsme et au christianisme, ait reflété, surtout dans ses imprécations, l'eschatologie de ces religions, ce n'est pas douteux, mais qu'il ait pensé vraiment que, de son vivant, il présiderait à la fin du monde, toute la partie constructive de son œuvre démontre le contraire. Ou bien, il faut verser dans l'hypocritisme et c'est ce que l'on ne doit pas à faire Casanova ⁽⁴⁾.

1897 p. 339 ; *Note sur le dinar ifrâni*, *Ibid.*, p. 335 ; *Inventaire Sommaire de la coll. des monnaies musulmanes de S. A. la princesse Jamil*, Paris, 1896 ; *Une mine d'or au Hédjaz*, dans *Bull. Soc. Géogr. de Comilé*, 1912, p. 69 ; *Les Isphahâ de Firim*, dans vol. de *Mélanges* présenté à E. G. Browne, p. 119.

⁽¹⁾ *Rev. arch.*, 1891, I, p. 298 ; et sur une coupe fatimide, *Journ. asiat.*, 1891, I, p. 423.

⁽²⁾ *Les Derniers Fatimides*, dans *Mém. Mus. arch.*, I, VI, p. 416 (nous ne sommes pas d'accord avec l'auteur quand il assure que les Fatimides étaient les chefs des ismaéliens). *Note sur un ms. de la secte des Assassins*, *Journal asiat.*, 1898, I, p. 161 ; *La Doctrine secrète des Fatimides d'Égypte dans Bull. Inst. fr. d'arch. or.*, I, XVIII, p. 141 ; *Un nouveau ms. de la secte des Assassins*, dans *Journ. asiat.*, 1922, I, p. 126.

⁽³⁾ *Mohammed et la fin du monde*, Paris, 1912 13.

⁽¹⁾ *Catalogue des pièces de verre de la collection Fouquet*, dans *Mémoires Mission arch. fr. du Caire*, t. VI, p. 331 ; *Notes de numismatique égyptienne*, dans *Rev. Num.*, 1893, p. 176 ; *Monnaie des Assassins de Perse*, *Ibid.*, p. 343 ; *Monnaie du chef des Zends*, *Ibid.*, p. 351 ; *Sceaux arabes en plomb*, *Ibid.*, 1894, p. 97 ; *Dinars inédits du Yémen*, *Ibid.*, p. 200 ; *Numismatique des Danichmendites*, *Ibid.*, 1894-1897 ; *Une monnaie inédite de Bantouin d'Edesse*, *Ibid.*,

Sa curiosité, qui était grande, l'attira vers l'astronomie ⁽¹⁾ et vers le folklore ⁽²⁾; mais le principal de son œuvre consiste dans *Histoire et description de la Citadelle du Caire* ⁽³⁾ et dans la continuation de la traduction du *Khitat* de Maqrûsi, entreprise par Bouriant ⁽⁴⁾.

Au Caire, où il avait été détaché à l'Université égyptienne, Casanova est mort à la veille de s'embarquer pour Beyrouth, où il devait participer au Congrès international archéologique d'avril 1926.

Miss Gertrude Bell. — Il ne nous appartient pas de parler, si brillant qu'il fût, du rôle politique de miss Gertrude Bell comme secrétaire orientale du Haut-Commissaire britannique en Iraq; mais elle était en même temps à la tête du Service des antiquités du Royaume iraquien et y déploya beaucoup d'activité. Elle avait visité la Perse au temps où son oncle, sir Frank Lascelles, était ministre de Grande-Bretagne à Téhéran, puis voyagé en Palestine, Syrie, Asie Mineure et jusqu'en Arabie, avant de se fixer à Bagdad, où elle s'est éteinte en juillet

1926. Ses premières études parurent dans la *Revue archéologique*; c'étaient d'excellents relevés d'églises chrétiennes d'Asie Mineure. Mais le monde arabe l'attirait: on a évoqué à ce sujet le souvenir de lady Stanhope, c'est un peu lui faire injure; elle reprit plutôt, avec une profonde connaissance des choses et des gens, la tradition de lady Blunt; cependant les événements de la guerre l'entraînèrent dans une politique aventureuse, qui finit toutefois par se stabiliser sur les bords du Tigre. Elle a publié en 1906 *The Desert and the Sown* et, en 1910, *Amurath to Amurath*.

II D

Bernard Haussoullier. — La disparition rapide et douloureuse de notre confrère de l'Académie des Inscriptions, Bernard Haussoullier, creuse un nouveau vide dans les rangs des épigraphistes français déjà si éprouvés par la mort de Paul Foucart et de Th. Homolle. Bien que le professeur de l'École des Hautes Études et directeur de la *Revue de philologie* ait fait la part la plus large dans ses travaux à la Grèce classique, il a si souvent, de propos délibéré, touché aux études orientales que nous devons ici un hommage particulier à sa mémoire.

Haussoullier avait suivi avec attention les fouilles de J. de Morgan et il s'enthousiasma pour les admirables trouvailles de la Délégation en Perse. De là datent ses relations d'étroite amitié avec le Père Scheil; plus d'une fois il songea à accompagner son confrère à Suse et à lui prêter sur place son concours. Il n'avait pas pu réaliser ce rêve, mais c'est à lui que revint l'honneur de publier et de commenter le bel osselet de bronze, offert

⁽¹⁾ Une *sphère céleste* de l'an 684 de l'hégire, dans *Mém. Mus. arch.*, t. VI, p. 316. De quelques *légendes astronomiques arabes*, *Bull. Inst. fr. d'arch. or.*, II, p. 1. Une *dalle astronomique* dans les *Épîtres des Ikhwân es-Safa*, *Journ. asiat.*, 1915, I, p. 17; La *Montre de Nour al-din*, dans *Syria*, 1923, p. 282.

⁽²⁾ *Karakouch*, dans *Mém. Mus. arch.*, t. VI, p. 447; *Muhann, Jupin, Apollon, Teryasant*, dieux des Arabes, dans *Mél. Harlwig-Derenbourg*, p. 291; Le *Joyau d'Haroan ar Rachid*, dans *Journal asiat.*, 1918, II, p. 437.

⁽³⁾ *Mém. Mus. arch. fr.*, VI, p. 500.

⁽⁴⁾ MAURICI, *Descript. hist. et topogr. de l'Égypte*, 3^e et 4^e parties, dans *Mém. Inst. fr. d'arch. or.*, t. III et IV.

en ex-voto à Apollon Didyméen par deux habitants de Milot, puis ravi comme trophée de guerre par Darius et retrouvé finalement dans les tranchées de Suse (*Mémoires de la Délégation en Perse*, VII, p. 156, pl. 29). Lui-même avait fouillé à Milot, prenant la suite de l'exploration si énergiquement conduite par O. Rayet, et il avait écrit, en collaboration avec M. Pantremoli, une importante monographie sur ce site célèbre (*Diormus. Fouilles de 1895 à 1896*, Paris, 1904).

Aussi aucune déouverte faite sur la terre d'Asie ne le laissait indifférent. Ayant entretenu une correspondance suivie avec les fouilleurs américains de Sardes, il devint leur collaborateur et l'on trouvera dans le volume VII, part. 2 de l'ouvrage de W. H. Buckler, *Sardis*, deux inscriptions lydiques publiées et commentées par lui (p. 68, 72, pl. 18). Une de ces inscriptions (une épithaphe funéraire datée du règne d'Alexandre) avait été vue et acquise par lui à Smyrne; il en fit don au Louvre.

Lisons encore quelques articles dont je dois l'indication à notre confrère M. Fr. Cumont qui, lui aussi, établit volontiers ses quartiers dans l'Orient grec antique. Aux *Mélanges Perrot* (1903), Haussoullier a donné une liste des inscriptions « de l'Extrême-Orient grec »; à la revue *Mitteilungen* (1909, p. 352) trois textes de Babylone; un décret de Suse aux *Essays en l'honneur de W. Ramsay* (1923, p. 187); aux *Comptes rendus de l'Acadé-*

mie des Inscriptions (1922, p. 256) un acte d'affranchissement trouvé aussi à Suse. Enfin, dans *Syria* même, nos lecteurs savent qu'en 1924 (V, p. 316, pl. 61), Haussoullier a fait connaître toute une série d'inscriptions grecques de la région syrienne, en collaboration avec M. H. Loghelt. Il aura donc servi nos études avec un zèle qui prouve la large étendue de son goût et de sa science. Il aura été un des premiers, parmi les anciens membres de l'École d'Athènes, à se frayer la route vers l'Orient et à faire comprendre l'union intime de deux domaines trop longtemps séparés.

Je ne m'interdiserai pas de dire un mot des qualités de l'homme : un camarade auprès duquel on a vécu près de cinquante ans mérite qu'on rappelle ce qu'il fut pour ses amis et pour ses élèves. Evers tous Haussoullier était attentif et serviable d'une façon particulière. Ceux qui l'ont vu enfoncer de ses ongles la vieillesse de Clermont-Ganneau et celle de P. Foucart connaissent la somme de dévouement dont il se sentait capable. A ceux qui profitaient de son enseignement il imposait le respect et l'affection par sa conscience scrupuleuse, par son extrême souci de ne rien omettre; il fut auprès d'eux un maître de probité comme de science. C'est l'honneur de notre profession que de ne pas chercher seulement à former de bons savants, mais aussi de bons esprits et d'honnêtes gens.

E. POTTIER.

LES RUINES D'EL-MISHRIFE

AU NORD-EST DE HOMS (ÉMÈSE)

PAR

LE COMTE DE MESNIL DU BUISSON

I. — Aperçu général et Bibliographie.

Mishrife, dont le nom se prononce Mecherfe, est situé à 18 kilomètres environ au Nord-est de Homs, soit vers le milieu d'une ligne droite qui joindrait Damas et Alep. Le village et les ruines sont dans une vallée de très faible relief simple ondulation de la plaine de Homs (pl. LII 1) : le ruisseau qui suit cette légère dépression, Ouadi Zorat¹ ou Ouadi Zoor el-Rashay⁽²⁾ se dirige du Sud au Nord et se jette dans le Nahr el-Asi (Oronte). Il passe au pied du village longeant à l'extérieur et à l'Ouest la vaste enceinte dont il va être question. Pres de l'angle Sud-Ouest et vers la face Nord de celle-ci, il est grossi par plusieurs sources, non sans former des marécages fort malsains au Nord de l'enceinte : il arrose des vergers. Les habitants s'alimentent en eau au ruisseau, car on ne trouve actuellement dans l'enceinte que des puits très médiocres.

Le village de trois ou quatre cents habitants, grecs orthodoxes, maronites et musulmans (pl. LII 2 — pl. LVIII 1) est le centre d'un immense domaine appartenant indivisément à la famille Tabet. Les héritiers de feu M. Ibrahim Tabet ont bien voulu nous accorder toute facilité pour faire des fouilles, mettant à notre disposition leur propre maison. Qu'ils trouvent ici nos remerciements chaleureux⁽³⁾.

Carte de reconnaissance de l'E. M. victo-
man, éd. française.

D'après les habitants de Mishrife.

Je dois remercier aussi leur intentionné docteur Rami Saman et son frère M. Nadine, qui n'ont cessé de faciliter nos rapports avec une population du reste sympathique et

convivable. Les conseils administratifs de Homs et tous les officiers de la garnison ont reçu le plus amical accueil à la mission, sans leur avoir presque le moins jour d'ennui. Et c'est avec à leur égard. Les Pères Jésuites de Homs nous ont été aussi d'un grand secours.

Le village couvre une faible partie d'un vaste retranchement antique formé d'un gigantesque boirrelet de terre de 15 mètres de haut traçant sur le sol un carré orienté d'un kilomètre de côté (pl. XLIX-LI). Les portes interrompent seules le rempart.

Vers le milieu du camp retranché — il vaudrait mieux dire aujourd'hui de la ville, car l'importance des ouvrages les diversifie — on remarque une colline naturelle peu élevée qui porte aujourd'hui un petit cimetière musulman : au Nord-Ouest, près du village actuel, le terrain se relève quelque peu pour former la butte de l'Eglise qui, on le verra, est une véritable construction artificielle. Le même mamelon isole de forme arrondie qu'on remarque dans l'angle Sud-Est du camp la corne de Loth. Les points les plus bas de l'arc du camp sont les suivants : la partie Nord, plus spécialement le marcadre situé en face de la butte de l'Eglise, une corniche qui passe entre la colonnade centrale et la corne de Loth et atteint son point le plus bas près du rempart E, Sud, entre le coin du Sud-Ouest. C'est sans doute pour éviter un plus grand abaissement du sol que l'on n'a pas donné de ce côté au plan de l'enceinte son développement régulier.

Avant d'entamer une étude de l'état des antiquités de Mishrife, il importe, sans doute, de donner une liste précise des documents archéologiques que peut fournir la région. Pour ne pas égarer l'esprit, nous ajouterons en terminant un plan et une nomenclature des points intéressants visités par nous aux environs de Mishrife. Nous n'avons pu cependant établir même une simple nomenclature des innombrables tels pedestaux des villes antiques, qui parsemaient la plaine de Homs, et qui fleurissaient sans doute en même temps que Mishrife.

La bibliographie du site ne sera pas longue à dresser : peu de voyageurs se sont arrêtés à Mishrife.

Charles Drake y passa en 1871¹ et donna une description du camp qui a été citée par le R. P. Ruzevalle² : Drake se trompe lorsqu'il évalue le côté de l'enceinte à 500 mètres par comparaison avec le camp de Scheet Nelt-Nouth.

Vingt-trois ans plus tard Van Berchem³ donne la note suivante : « Nous

¹ R. SUTTON et CH. DRAKE, *Unexplored Syria*, 1872, t. II, p. 162 et 163.

² S. RUZEVALLE, *Le Camp retranché d'EI*

Mishrife, Mélanges de la Faculté orientale de Beyrouth, t. VII, p. 109 et 110.

³ VAN BERCHEM, *op. cit.* 1893 t. II, p. 436 note 1.



Plaque II La vue et l'angle Sud-Ouest de l'édifice → N



Plaque I L'angle Nord-Ouest et les arènes → N




Plaque III L'angle Sud-Est et la coupole de Loth → N



Plaque IV L'angle Nord-Est → N

Photographes d'avion des ruines de Maresha au 1/5000
prises par l'Armée du Levant (plan d'assemblage, pl. LI).



Canavas de translation sommaire levé par M. L. Le Vicy, courbes de niveau approximatives et plan d'assemblage des photographies d'avion de la planche L. (provisoire).

avons trouvé à Michrifah, village bâti dans l'enceinte d'un camp romain entre Homs et Salamyyah une curieuse tête en pierre de style archaïque. Edmond Faho, compagnon de Van Berchem, rapporta un petit croquis de cet objet qui fut publié par Clermont-Ganneau¹, celui-ci et fait remarquer la parenté du fragment avec les « arts primitifs de la Chabée et de l'Assyrie ». Van Berchem, dans son *Voyage en Syrie* revient sur Mishrifé et en donne une brève description et un petit plan². Il commet plusieurs erreurs.

Le R. P. Sébastien Ronzevalle, correspondant de l'Institut qui visita le site en 1906 et en 1912 en donne une bonne description, un nouveau petit plan approximatif et quelques photographies, mais surtout il est le premier à deviner la haute antiquité du camp retranché qu'il a hésité pas à faire remonter jusqu'au règne de Ramsès III. Il publie de nouveau la tête colossale de Mishrifé et y ajoute deux monuments trouvés aux environs du camp, une petite tête de pierre et un personnage assis en bronze³, spécimens de l'art syrien archaïque⁴.

Il nous fait témoigner notre reconnaissance au R. P. Ronzevalle qui fut le premier instigateur des fouilles, ses conseils amicaux qui nous parvenaient par l'intermédiaire du R. P. Monterde, nous ont été très précieux.

En 1919, M. Maurice Pillet, architecte diplômé par le Gouvernement chargé de mission archéologique en Syrie, consacra une journée aux ruines de Mishrifé, il en rapporta des notes restées inédites. Je le remercie vivement d'avoir bien voulu mettre à ma disposition ses clichés photographiques.

Notre étude du site sera ainsi divisée : les titres II à IV seront consacrés aux organes de défense : les Remparts (II) et les Portes (III-IV) ; les titres V et VI à des édifices civils ou religieux. L'Ouvrage VII-V et l'Ouvrage en

¹) *Recueil d'archéologie orientale*, t. II, p. 28 (2^e livraison, mars 1896), fig.

²) I, p. 155 et suiv.

³) *Mélanges de la Faculté orientale* t. VII p. 137-138, pl. III-V. Le second monument est actuellement au Louvre.

⁴) Nous ne nous attardons pas à citer des simples mentions de Mishrifé sur les cartes ou faites d'après les cartes; citons cependant : *Guide Jouane* de 1882 (Rey la porte sur la carte sous le nom d'El-Mouschrefieh); Carte de Kiepert, annexée à l'ouvrage de Von Oppenheim, *vom Mittelmeer zum per-*

schen Golf, la situation et le nom sont correctement indiqués. Nous trouvons la transcription Michérif et le camp indiqués sous une forme arrondie dans la carte de reconnaissance de l'Etat-major ottoman, reproduite depuis 1920 par l'Etat-major de l'armée du Levant. Voir encore Haedmann (*Z. D. P.* t. I, t. XXIII, pl. I et p. 122) qui, sur sa carte, place Mishrifé sur la voie romaine d'Emèse à Salaminnas Slâmna, Schimive.

⁵) *Syrie Centrale* IV. Le cours de l'Oronte p. 34-44.

creux (VI) les titres VII à IX à des tombeaux ou constructions consolidées provisoirement comme tels : le couloir de Loth (VII) et la Balte de l'Eglise (VIII-IX) le titre X à divers objets provenant du site — mais le titre XI aux environs de Misirifé.

II — LES REMPARTS.

Le vaste camp retranche le Mishefe de forme à peu près carrée⁽¹⁾ est, on l'a vu, entouré d'un rempart de hautes levées de terre. L'anneau circulaire est d'environ un kilomètre carré⁽²⁾ et les côtés sont orientés (pl. XIX-LI). La hauteur moyenne du rempart est de 13 à 15 m. au-dessus du niveau du sol environant et à l'extérieur, mais elle atteint près de 20 m. vers l'angle Nord-Est : une sorte de pilon s'y dresse à cet endroit (pl. LVIII, d-2). Le profil aplati du rempart — pente de 60° le plus environ vers l'extérieur — indique du reste assez que la hauteur était à l'origine supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui (pl. LI-LII). Le glacis de chaque côté est en et regaiché ; on remarque seulement sur la face intérieure du rempart du Sud, une rampe des regaichés qui conduisant de l'intérieur du camp au sommet d'un levée de terre (pl. XIX), presque partout le sol est sensiblement plus élevé dans l'intérieur qu'à l'extérieur — par endroits le terrain intérieur s'élève vers le rempart formant cavette : cette disposition est très sensible du côté de l'Est (pl. LI-LI) et (pl. LII-LI).

Le plan général de l'enceinte montre que les angles sont plus ou moins ouverts et que les côtés dont la longueur varie quelque peu forment un carré rhélogère et est une ligne brisée au Sud et les dièdres au Nord et à l'Ouest (pl. XIX-LI). Les angles présentent à ce même hauteur et le même profil que le reste des remparts. Chaque des côtés de l'enceinte s'abaisse en un point jusqu'au niveau intérieur du camp pour former une trèche plus ou moins large offrant un passage sans de plan-pied avec l'extérieur au Nord (pl. LVII, d et f) sont en forte pente vers l'extérieur de trois autres côtés (pl. LVIII, f). Ces trouées sont appelées par les habitants Bab es-Sour, la piste d'Homs à Salimiyé entre par celle de l'Ouest pour ressortir par celle du Nord. Le

(1) Le plan carré a parfois été considéré comme d'époque postérieure au plan rond. M. KOLBECK, *Antgrab.*, p. 178-179. Nicos, *Ordnung und Plan der Kreta*, 1908, et Por-

viens, *Art hellénique dans Syria*, t. II, 1921, p. 8).

(2) Comme point de comparaison : l'aire actuelle de Jérusalem est un peu moindre, la ville arabe de Homs à peu près égale.



1 La pointe de Hloma, vue prise de la Mahr, le camp à droite, prise de l'Ouest



2 Le camp de Mahr, vue prise du Sud-Ouest de la Porte Occidentale, extérieur



3 Le rempart du Nord vu du sommet et de l'angle Nord-Ouest à droite, le camp à gauche, les jardins



4 Le même vu du Nord-Ouest à l'extérieur de la Porte du Nord, le marécage marque l'ancien fossé



1. Le rempart de l'Est vu du sommet et du Sud



2. L'angle Sud-Ouest vu de l'extérieur vers le centre
le rempart de l'Ouest à gauche et la Porte du Sud à droite



3. Le même angle vu de l'extérieur et du Nord-Ouest.



4. La breche de la Porte Orientale vu du village, le côté
du Sud. Dans la plaine petit nécrropole antique

rempart offre encore cinq passages secondaires, sortes de cols repartis plus irrégulièrement encore que les brèches principales. Le talus n'est pas construit de briques crues, mais de tuf crayeux et de terre extraits en avant du rempart actuel de la, sans doute, l'immense fosse dont on retrouve des traces surtout au Nord et au Sud. Cela explique aussi que la base du rempart semble bien par endroit formée de terre vierge, une partie de la hauteur à l'extérieur étant due au déblai. Cette disposition est très nette à l'angle Sud-Est.

Dans le rempart du Nord enfin, non loin de l'angle Nord-Est, nous avons dégagé quelques galeries ouvrant dans le glacis, du côté de l'extérieur, on y entre par un petit puits rectangulaire, vers le fond du puits et sur le côté Est ouvre une porte basse qui donne accès dans des grottes qui paraissent naturelles, si elles n'étaient situées vers le haut des levées de terre certainement artificielles. Il est très curieux de constater que ces excavations sont creusées dans une sorte de tuf ou de marnas si compact qu'il imite vraiment la roche naturelle calcaire¹⁰. Nous avons trouvé à ce souterrain une seconde entrée et il nous a paru que nous étions en présence de plusieurs tombeaux réunis entre eux au moment de leur violation. Leur position bizarre dans le rempart même doit les faire attribuer à une époque où celui-ci était devenu sans utilité.

Il importe de noter que cette enceinte est beaucoup plus étendue et plus élevée que les enceintes hitites du même genre déjà connues. A Karchemisch, l'ensemble des deux villes est de forme à peu près carrée mesurant 350 m. (E.-O.) sur 1.050 m. N.-S., mais la ville intérieure, seule entourée de levées de terre, forme un ovale de 750 m. sur 550. Zindjerh a 720 m. de diamètre sans rempart de terre, et le tell central 300 m. sur 200. Le retranchement de Sefinet-Nebi-Noûh, qui doit certainement être rapproché de Mishrife, forme un carré de 375 m. environ à la crête du rempart, il donne la plaine de 14 m. à l'angle Sud, 9 m. 50 à l'angle Nord, 11 et 12 m. aux autres angles. Ici le fossé de 20 m. de large et 4 à 5 m. de profondeur est mieux conservé qu'à Mishrife¹¹. Le camp retranché situé à droite de la route de Homs à Damas, entre Homs et Sadak ou Sadale¹², plus près de ce dernier village quoique d'un type analogue, est aussi de bien plus faibles dimensions.

10. par Bézouvier paraît avoir copié et marqué le fait. *Mélanges de la Faculté orientale*, t. VII, p. 143, n. 4.

Ces mesures sont empruntées aux notes de M. Maurice Pillet (1919).

(12) Venant de Homs, on laisse un grand tell

Il me paraît tout à fait certain qu'à Mishrifé, comme ailleurs, un mur ou une palissade couronnait le rempart, mais il est probable que l'abaissement de la crête par érosion a fait disparaître jusqu'aux fondations. M. Maurice Pillet propose l'explication suivante : la couche argileuse qui recouvre le conglomérat crayeux sur les pentes du rempart est un vestige d'un mur de briques crues qui jadis couronnait le talus⁽¹⁾.

La description de l'enceinte de Mishrifé oblige, enfin, à un rapprochement, qui a déjà été fait par le P. Ronzevalle, avec celle de Tell el-Yehudiyeh, camp hyksos, situé à 30 kilomètres environ (30 milles) au Nord du Caire et publié par Flinders Petrie⁽²⁾. Le plan forme un carré qui mesure intérieurement un peu moins de 400 mètres (400 yards) : le rempart aplati par-dessus, présente vers l'extérieur un glacis de 25 à 30 degrés ; on remarque un mur de soutènement vers l'intérieur. Le rempart ne s'abaisse en aucun point : une rampe conduit à l'unique porte située au-dessus ; peut-être cette disposition est-elle motivée par les inondations du Nil dont il fallait se protéger à l'intérieur du camp. La disposition des tombeaux, la céramique et le briquetage permettent d'établir d'autres rapprochements entre Mishrifé et Tell el-Yehudiyeh.

III. — LA PORTE OCCIDENTALE OU BAB ES-SOUR OUEST

Des quatre brèches principales qui donnent accès dans le camp retranché, celle de l'Ouest est la plus large (pl. LIV, 1), le rempart est interrompu sur une longueur de 70 mètres. Un véritable ouvrage occupe donc ce point.

La brèche est bien plus rapprochée de l'angle Sud-Ouest que de l'angle Nord-Est : il est à remarquer que ce côté Ouest du rempart atteint son point le plus élevé vers le milieu, c'est-à-dire à égale distance des angles Nord-Ouest et Sud-Ouest ; et qu'à cet endroit, au lieu de s'abaisser brusquement vers l'intérieur du camp, il est pour ainsi dire soudé par une légère déclivité du terrain à la butte de l'église (pl. LVIII, 1). La porte de l'Ouest est donc dominée au

à gauche de la piste, puis on trouve le camp en question à droite : le village important de Sadat domine par ses ruines d'un gracieux tour, est ainsi en dehors de la route à gauche.

⁽¹⁾ *La Syrie centrale, note manuscrite, IV, le cours supérieur de l'Oronte* p. 37.

⁽²⁾ *Hyksos and Israelites* citées Londres, 1906.

⁽³⁾ *Ibid.*, pl. II et pl. IV d 1 p. 5 et 6.

Nord, non par une simple croupe arrondie, mais par une terrasse qui devait être couronnée plutôt d'une forteresse que d'un simple mur.

L'ouvrage qui défendait l'entrée, s'appuyait d'un côté à cette partie haute



FIG. 1 et 1 bis. — Plan des fouilles de la Porte occidentale.
Le petit plan dans l'angle (fig. 1 bis) indique leur situation à l'entrée du village

du rempart et de l'autre rejoignant, sans doute, les tours de la porte. Celles-ci étaient situées un peu en avant de l'axe du rempart, à en juger par la direction de l'ouvrage, et peut-être au centre de la brèche.

Les fouilles effectuées dans la brèche ont, en effet, mis au jour les fondations

d'une importante construction (fig. 1 et 4 bis). Les vestiges s'étendent sous la rue du village qui prolonge la piste sous l'étable d'un certain Antonios et sous sa cour de ferme. En ce dernier point, le plus bas de la tronée, on doit s'attendre à découvrir l'emplacement de la porte monumentale de camp.




FIG. 3. — Les tours II et III vues de l'Ouest (élévation)

Les blocs sont de calcaire dur et cristallin à veines roses ; on y remarque des cavités naturelles parfois assez grandes pour y entrer le poing. Les blocs quelque très soigneusement ajustés présentent souvent au parement du mur une face trapezoidale ou même polygonale. Les plans supérieurs et inférieurs sont cependant toujours parallèles. Les bossages sont très saillants et passant parfois 0 m. 22 de relief (fig. 4), mais tous les blocs n'en sont pas pourvus. Quelquefois aussi le bossage s'efface d'un côté (1).

(1) D'après M. Hassnad, le bossage est plus particulièrement syrien, puisqu'il apparaît à

Samarie dès le temps d'Omri : la face du parement pouvait être laissée brute sans compen-



1 La brèche de la Porte Occidentale vue de l'Ouest extérieur



2 Les murs I, II et III au début des fouilles vue prise de l'Ouest (à l'entrée de la rue principale)



3 Les mêmes à droite blanc arrachés du mur I, II, III

D'après notre plan (fig. 1), nous diviserons les ruines en sept parties, et pour faciliter la description nous supposerons le plan parfaitement orienté.

Mur I (pl. LIV-LVI) — Il ne reste plus de bloc sans bossage posé sur champ et mesurant 2 m. 13 de longueur, 2 m. environ de hauteur et 0 m. 18 de largeur. On ne trouve actuellement aucune trace de mur à l'Ouest, au Sud et à l'Est, des sondages à 2 m. de profondeur aux points A et B (pl. LIV) ont donné le résultat négatif.

Mur II (pl. LV-LVI, fig. 2) — On distingue d'abord un gros bloc sur champ sans bossage symétrique au précédent. Il mesure 2 m. 12 de longueur, 1 m. 10 de hauteur et 0 m. 70 de largeur. Les deux blocs d'angle et les blocs à l'Est et à gauche d'une entrée; on observe à Djérablous (pl. LXIV, 2) des coins ainsi formés par un bloc sur champ. La position de ces grandes pierres plates, placées à droite et à gauche du passage, est la même que celle des grands blocs qui souvent représentent des lions en art hittite ou des laureaux ailés en art assyrien. Mais ici les blocs sont frustes.

Le mur II se continue par quatre blocs à bossage du côté

Fig. 3. — Le mur IV, face Sud, en de l'intérieur de la courie d'Antinos et profil du bloc (voir la planche).

visible (Sud), de l'autre côté l'impléssage du mur est formé de grosses sautes d'angle. Le subsossement est en pierre de taille apparente et les sautes d'angle sont en plâtre.

Mur III — Le départ du mur normal au premier axe s'est fait par un mur les habitants ont creusé les poteaux en place. Ils essorèrent légèrement le sol et purent l'élever d'un plus grand bloc au-dessus de l'ancien mur. Les blocs vers le point III (pl. LIV-LVI et fig. 2), le bloc à gauche représente le pl. LXI, 2 (est en réalité à droite non à gauche du mur IV).

Mur II — La base de ce mur est un bloc. Les deux blocs sur champ des bossages, les blocs sur ajustés avec le mur est un bloc sur champ. Le passage par un bloc sur champ (pl. LXI, 2 et fig. 3).

Mur I — Le mur qui nous reste au mur III est le mur sur lequel se trouve d'Antinos. Il a été réservé grâce à des sondages et on s'aperçoit qu'il est formé de blocs à bossages (fig. 4).

metre la solidité le fait de nous être d'abord venu impossible d'ajuster les joints — c'est pour éviter — et inconvénient — sans augmenter par trop le travail qu'on n'a voulu de l'ajuster.

quand on se met à la fin du parement quand de moins l'ajustement complet ne se peut pas comme au-dessus de la saute bossages irréguliers et latéraux de la

Mur V. — Le plan est par lui-même sans doute semblable à celui des murs II et IV.




FIG. 4. — Le mur V, face Est (plan et élévation).

Dans la rue, sur le côté Est, il n'y a pas de blocs, surtout dans la partie Nord-Est. Il n'y paraît en place : il appartiendrait au mur VIII.

Murs VIII et IX. — L'existence de ces constructions est présumée par la symétrie qui existe entre les murs I, X, XI et II, III, IV. Les fouilles à cet endroit nécessiteront la démolition de maisons modernes.

Mur X. — La face Nord longeant la rue a seule pu être identifiée (pl. LVI, 2). C'est un mur parfaitement symétrique au mur IV, mais dont tous les blocs ne portent pas de bossage.

Mur XI. — Les blocs formant la face Est sont seuls en place : ils portent un bossage vers l'Est (pl. LVI, 2, profil, fig. 6 et 7). La face Ouest est révélée par la présence des fondations qui sont encore en place. Un sondage au point marqué III' a révélé des murs en briques crues et une cavité remplie de galets, qui n'a pas été vidée, mais qui paraît semblable à celle que l'on rencontrera sur

Les fouilles devront être reprises à cet endroit. Le mode d'accrochement des murs V et VI paraît systématique (fig. 5).

Mur VII. Le groupe situé dans la cour d'Antonios se compose de blocs bouleversés par les habitants ; le mur devait former un angle orienté vers le Sud-Ouest, autant qu'il est possible de le reconstituer (fig. 1). Sous un des blocs se trouvait une grosse pierre d'un rouge greenat, pendentif de collier.




FIG. 5. — Détail de l'accrochement des murs V et VI (plan).



1 Les murs I, II et III, vers du Sud Ouest.



2 Pierre d'angle sur champ à Derablou (Karkemish)



3 Les muraux II et I, vers du Sud Est, pierre d'angle sur champ.

4 Appareil de la porte du dente.



1 Le passage entre les murs I et II bordant la rue au Nord face Sud, elevation



2 Le passage entre les murs IV et X bordant la rue au Sud face Nord. Au milieu, un des blocs arrachés du mur III elevation,

LES ENTRÉES SUCCESSIVES DE LA PORTE OCCIDENTALE.



1 Le passage en es marais. (1) vue, à droite



1 Le même vu de la gauche et de droite



1 La Porte du Nord vue de l'ouest et de l'est
à gauche et à droite des colonnes



1 La même vue de l'ouest et de l'est
à gauche et à droite

1 La Porte du Nord et la Porte du Sud

la haute de l'Église. On doit noter à cet égard des assises de briques et des dans la coupure d'un rempart qui termine la breche au Sud.

Il est à remarquer que la distance entre les murs I et II est de 1 mètre 50 centimètres.




Fig. 6. — Le mur XI, face Est (élévation).

entre III et IV est de 18. La distance entre II et III et entre I et IV est de 1 mètre 50 centimètres. Les autres particularités de l'architecture et les mesures sont mentionnées dans le rapport comme certain la restitution du plan.



Fig. 7. — Le même, face Ouest (élévation).

Comme on le voit par la figure 1 l'ouvrage présente trois bords placés en entaille et séparées par deux petites pièces rectangulaires allongées, c'est

la porte du type syro-hittite. On retrouve le même système de porte à Zindjerli et à Karkemish — même système ou à peu près d'orthostates. A Karkemish, comme à Mishrifé, la porte de ce type est associée à une levée de terre entourant la ville.

La grande différence est qu'à Zindjerli et à Karkemish, l'axe de la porte est



Fig. 16. — Le rempart et la Porte occidentale.

normal à l'arête de crête ou à la façade du tour d'enceinte. Il faut admettre qu'on a adopté intentionnellement à Mishrifé, le système en chicane si fréquent par la suite dans les fortifications; dès que venant de l'extérieur on avait passé le seuil de l'ouvrage, on tournait à gauche; on franchissait alors plusieurs baies qui placées en enfilade formaient une espèce de couloir; puis, on tournait à droite pour entrer dans la ville.

La porte du Sud paraît affecter, comme celle de l'Ouest la disposition en chicane (pl. XLIX et pl. LVIII, d. 1). La rupture — et même un certain décalage — dans l'axe du rempart, ainsi que la position du mânelon artificiel de défenses accessoires paraissent l'indiquer. Par contre,

les Portes du Nord et de l'Est² semblent être des entrées directes.

Les fouilles de l'ouvrage de la Porte Ouest ont fourni peu d'objets, ou même de fragments. A mentionner une petite gaarde aplatie de terre cuite

¹ Cf. spécialement W. F. A. Flinders Petrie, *Excavations at Tell Hesi*, part II, pl. 11-12.

² M. M. Pillet a noté à 100 m. à l'Ouest de la Porte de l'Est et au Nord du chemin une

pierre unie que creusée en forme d'auge dont le bassin intérieur mesure 0 m. 80 sur 0 m. 38 et 0 m. 43.

Croupe de l'Est

Angle S-E

Piton



1 La Porte du Sud vue de l'intérieur du camp

Repartir de l'Est

La route

l'église

Coupoles de Loth

colline centrale

Village S-E

Piton



2 La butte de l'église vue du rempart de l'ouest à l'extrémité Nord du village Nord-Ouest

Croupe de l'Est

Angle S-E

Piton



3 La coupole de Loth et l'angle Sud-Est du rempart vu prise du Nord-Ouest chemin

Porte orientale




4 Le dessus de la butte de l'église vu du Nord-Ouest, l'église à droite

La Porte du Sud, la coupole de Loth et la butte de l'église



1. Le couloir E après l'enlèvement des sautoirs



2. Le premier mur au-dessus du vestibule



3. La façade au Nord de l'église, vue prise de l'Ouest (sommets)



4. La façade et l'église vues du Nord pendant les ourles

de teinte rose, et a parois minces (fig. 8). Le major Woolley a découvert à karkemish un vase semblable ¹.

Aux points α et β (fig. 1), on a trouvé à une faible profondeur un fond de jarre posé sur des pierres plates; dans l'une se trouvait un petit os, sans doute d'enfant.

Les fragments qui en proviennent (fig. 9) ont une épaisseur de 0 m. 02 à 0 m. 025; la cassure est bien claire. Deux découvertes semblables ont été faites à la tranchée de l'église (P), toujours à une faible profondeur ².



FIG. 9. — Fragments de céramiques.

IV. — LA PORTE DU NORD, ou BAÏ ES-SOUK NORD.

Cette breche dans le rempart sert, comme celle de l'Ouest, de passage à la piste de Hous à Selmyie qui la traverse obliquement (pl. I, plaque I et pl. LVIII, 1-4). Le niveau est à cet endroit sensiblement le même à l'extérieur et à l'intérieur du camp.

Les sondages ont fait découvrir sur le côté Ouest un alignement à peu près Nord-Sud, de gros blocs la plupart presque bruts (fig. 10, II) (pl. LVII, 3). L'un d'eux porte par-dessus une profonde rainure normale au tour. Les blocs sont posés tantôt sur un lit de pierres et un épais massif de briques crues de petite dimension (Sud), tantôt sur plusieurs assises de blocs du même genre, comportant par endroit un rempli de pierres soigneusement travaillées (Nord) (fig. 11). Ce doit être la les fondations d'un mur dont on reconnaît la direction.

Au Nord de ce mur, on trouve un alignement de quelques blocs (a) qui pourraient être les fondations du pied droit ouest de la porte, et un autre encore un peu plus loin (A).

Les vestiges paraissent aujourd'hui isolés — des sondages en divers autres

¹ C. L. WOOLLEY, *Karkemish* part II pl. 27, d. 3.

² Cf. LAGRANGE, *Études sur les religions*

semiennes, 2^e éd., p. 545. A Gezer et à Tell-Anakh, des découvertes semblables ont été attribuées à des sacrifices humains.

points (B, C, D) et l'on n'en donne que de la terre. De l'autre côté de la Porte à l'Est nous n'avons trouvé qu'un bas-de-placé (F) et par derrière un massif de




Fig. 10. — Plan de la Porte du Nord.

briques crues dans la croupe du rempart (E) ⁽¹⁾. S'il y a eu un mur symétrique au premier, il a été complètement pillé.

⁽¹⁾ Massif semblable à celui de la croupe sud de la Porte de l'Ouest. Il est à croire que les

ouvrages des Portes n'étaient pas tous entiers à cause de l'huile.

Les vestiges du grand mur qui devaient dépasser de beaucoup 15 mètres sont certainement anciens, car ils appartiennent au système du rempart, étant à peu près normal à la crete de la partie Sud — par contre le mur coupe obliquement la piste actuelle — le dernier bloc au Sud est même genant.



Fig. 11. — Mur dégagé N° du Bab Es-Sour Nord

La direction du mur est intéressante, puis qu'elle nous indique sans doute celle d'une des avenues principales de l'antique cité — il semblerait d'après mes relevés — je disposais, il est vrai, d'instruments bien imprécis — que le mur se dirige directement sur le mamelon situé au centre du camp et de là sur l'ouvrage en creux dont il va être question et dont les côtés sont dans la même orientation — si ces points sont contrôlés, nous aurons ainsi un des principaux axes du camp. Toute la zone intermédiaire est actuellement couverte de vigner.

V. — L'OUVRAGE VARY.

À 200 m. à l'Est de la Porte Occidentale du camp retranché, c'est-à-dire en plein village arabe, les sondages ont mis au jour les subassements d'un édifice important (pl. L, plaq. 11 et 12). Le nom donné provisoirement à l'ouvrage découvert rappelle seulement que les premiers vestiges ont été mis au jour à l'arrivée de mon collaborateur principal M. Léo-Vin de Vary, élève de l'École des Beaux-Arts. La partie des murs actuellement déblayée dessine une façade tournée vers l'Est et mesurant 18 m. de longueur (fig. 13). Au Sud elle est terminée par un angle droit bien visible — à l'Nord, le mur a été pillé et dégradé, l'angle est inappréhensible et même moins certain.

Quoique la pierre soit la même le blocage diffère de celui observé à la Porte Occidentale — les blocs sont rectangulaires; peu ou point de bossage,

tous sont posés sur lui. Vers l'intérieur de l'ouvrage c'est-à-dire du côté de l'Ouest de grosses pierres brutes forment terre plein ou terrasse. Vers le




Fig. 12. — Plan des fondations de l'ouvrage Viry.

a, b, c, d, sondages infrastucturels. A, B, tranchées principales et vestiges de mur (ou mur).

milieu de la façade, un bloc porte sur le dessus une petite marche rectan-

Reconstitution de la façade de Viry



Fig. 13. — Les vestiges découverts de l'ouvrage Viry (élévations et plan).

gulaire. Le grand mur Nord-Sud semble légèrement arrondi vers l'extérieur de l'ouvrage c'est qu'en réalité les blocs du centre sont inclinés de ce côté,

sans doute à la suite de la chute du mur qui les aura entraînées en avant. Deux des gros blocs, situés vers l'extrémité Nord, forment saillie du côté du terre-plein (fig. 13).

Vers le même endroit, un bloc venant certainement de l'édifice a été roulé




FIG. 14. — Bloc taillé près de l'ouvrage Viry.



FIG. 15. — Deux fragments céramiques provenant de l'ouvrage Viry.

en avant à peu de distance, enfin, une autre grosse pierre portant une corniche très simple mais d'une ligne inaccoutumée (fig. 13), nous a paru provenir aussi de l'ouvrage.

Le déblaiement a donné très peu de fragments de céramique, nous en reproduisons deux ici (fig. 15).



FIG. 16. — Entaille dans le pied de la coupole de Loth, au N.-O. du centre.

VI. — L'OUVRAGE EN CREUX.

Grâce aux photographies d'avion (pl. L, plaque II), on peut se rendre compte du plan d'un grand ouvrage observé entre le village et la Porte du Sud du camp, à l'intérieur des remparts (pl. XLIX). Il se révèle sur le terrain par une

Coupe suivant AB

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Fig. 1° - L'ouvrage de la coupole de Loth (coupe et plan); échelle 1/100.

simple dépression peu apparente. C'est une sorte de bassin presque comble, qui, taillé dans une roche spongieuse, mesure environ 70 m. du Nord au Sud, de 55 à 60 m. de l'Est à l'Ouest. L'ouvrage est orienté et rectangulaire, sauf au Sud où le côté forme un arc de cercle.

VII. — LA COUPOLE DE LOTH.

Avant d'aborder l'étude des constructions que je considère provisoirement comme des tombeaux, il suffit de mentionner deux petites nécropoles situées




Fig. 16. — Six fragments céramiques provenant de la coupole de Loth.

à l'extérieur du retranchement, l'une à près d'un kilomètre à l'Ouest, l'autre toute voisine au Nord-Est. Beaucoup de tombes éventrées ont été pillées par les indigènes. Les objets qui en proviendraient sont généralement d'époque romaine ou byzantine.

La coupole de Loth nous paraît présenter un tout autre intérêt (pl. I, III, 2). Ce mamelon, de forme à peu près hémisphérique, situé dans le coin Sud-Est du camp, mesure de 42 m. (N.-S.) à 51 m. (E.-O.) de diamètre à la base.

et 10 m. environ de hauteur, du sommet la vue embrasse tout l'intérieur du




Fig. 9. — Fragments de vases en terre cuite appartenant au I. II.

camp retranche, mais le rempart est plus élevé surtout à l'angle Sud-Est où il atteint son point culminant. Le monticule est formé d'un énorme tas de cailloux et de sable dont les couches ne sont pas horizontales, mais concentriques, au moins au pied (fig. 16).




Fig. 10. — Grande jarre conservée dans le village.

Ce mamelon est posé sur le plateau de calcaire qui forme, à une faible profondeur, le sous-sol du camp. Les fouilles ont révélé, au pied de la butte, une tranchée de 3 m. environ de largeur, taillée dans le rocher et orientée vers le Nord-Est, par conséquent se dirigeant vers l'intérieur de la coupole de Loth, mais obliquement en laissant le centre au Sud (fig. 17). La tranchée est comblée par les matériaux qui constituent le monticule lui-même : cailloux et sable. C'est au fond de cette tranchée qu'ouvre le puits rond de 2 m. 63 de diamètre qui, à 1 m. 90 de profondeur, s'évase pour former une vaste chambre arrondie dont nous

n'avons pu trouver le sol. Le puits et la chambre sont remplis d'une terre noire provenant de matières végétales qui s'y sont accumulées. Les objets et les fragments, trouvés à une grande profondeur, montrent qu'il y aurait grand intérêt à vider toute la cavité rocheuse : simple travail de patience facile à exécuter. Quant à la tranchée qui s'enfonce sous la coupole, il sera indispensable



FIG. 2. — Cerceau A, paroi épaisse provenant de la coupole de Loth.

pour la dégager et s'avancer sous cette masse sans cohésion et user d'un étayage solide. Il est permis d'espérer qu'une chambre funéraire taillée dans le rocher, bien au-dessous du monticule de cailloux, ouvre sur le puits.

Le déblaiement du puits de la coupole de Loth a produit un assez grand nombre de fragments de céramique (fig. 18-19). Les plus remarquables sont des culots très épais de forme particulière (fig. 19), des débris du même genre se sont aussi rencontrés dans le village. Aucun point de repère n'a

permis de fixer leur ancienneté, mais une grande jarre conservée par un des habitants peut servir à restituer la forme de ces vases (fig. 20).

Dans des couches beaucoup plus profondes, à 10 m. 80 de profondeur, on a découvert une gourde aux parois très épaisses de terre assez fine, de couleur




FIG. 22. — Jarre de To. — Couque de T. L.



FIG. 23. — Goulol de vase trouvé avec la cruche précédente.

rosée (fig. 21-22) : on remarque les formes arrondies de figuration féminine,

FACE



Coupe



FIG. 24. — Deux disques de métal. Coupole de Loth, à 0 m. 50 de profondeur.

le bec et les traces d'une anse ou d'un manche. Le décor au pinceau est noir :

on y observe le zigzag entre deux lignes verticales qui se retrouve à côté du décor en échelle à Chypre vers la fin du premier âge du bronze première moitié du xvr^e siècle av. J.-C.

En même temps que cette gourde, on trouvait un gobelet décoré différemment, qui paraît avoir appartenu à un vase de même forme (fig. 23), et deux disques, en un alliage de cuivre qui ont dû, sans doute, servir d'ornement (fig. 24).

Quoique des broyeurs en basalte ou en lave se soient rencontrés dans tout le camp retranché, je me bornai à en noter un trouvé ici (fig. 25) : cet instrument primitif se compose d'une large pierre plus ou moins plate sur laquelle venait frotter une autre pierre allongée, plate par dessous, et formant sur le dessus un dos d'âne anguleux ou arrondi, par lequel on saisissait l'instrument on devait moulin le blé assez facilement entre ces deux pierres.



Fig. 25. — Broyeur.

VIII. — LES VESTIGES DE LA BUTTE DE L'ÉGLISE.

On a vu que vers le milieu du camp retranché seélève un mamelon naturel de roche calcaire, couvert d'une couche de terre qui n'a que 0 m. 83 d'épaisseur au sommet, et couronné par un cimetière musulman. De tous les côtés, le terrain s'abaisse en pente douce et régulière : au Nord-Ouest seulement, il se relève légèrement pour former à 150 m. environ, à la lisière Est du village, un autre monticule moins élevé, nommé la butte de l'Église à cause de l'église grecque construite sur le dessus (pl. LVIII, 3 et pl. LIX, 4). Cette petite éminence est soudée par une légère dépression au rempart de l'Ouest. Quoique artificielle au moins en grande partie, elle épouse les lignes générales du terrain. Le relief n'en est accentué qu'au Nord. Elle se termine de ce côté par une falaise à peu près rectiligne en avant de laquelle s'étend un marécage, point le plus bas du vallonnement qui occupe la partie Nord du camp retranché. De cette dépression proviennent sans doute une partie des matériaux dont elle est constituée, c'est dans cette falaise qu'apparaissait le mur de briques crues noté par le Père Sébastien

Rouzevalle. — Les fouilles de la butte de l'Eglise ont été exécutées sur la terrasse du sommet § 1 et dans la falaise du Nord (§ 2).

§ 1. — FOUILLES DU DESSUS DE LA BUTTE DE L'EGLISE.

Votre plan fig. 26 montre la direction et la place des tranchées et des son-



Fig. 26. — Plan de la butte de l'Eglise

lages, à l'Est et au Sud-Est de l'Eglise (pl. LVIII). C'est à cet endroit en un

(*) *Op. cit.*, p. 112 et p. 117

point marqué T dans notre plan et bien connu des habitants, qu'a été trouvée l'intéressante tête colossale du Musée de Damas.

Les fouilles ont montré que le massif rocheux central est recouvert d'une



FIG. 37. — Le premier conduit des moulins (E) sur la butte de l'église (plan et coupe).

énorme calotte de briques crues ou, en quelques endroits, de terre tassée (fig. 35). Les briques dont il sera plus loin question sont placées par assises régulières maçonnées avec de l'argile; ce qui écarte l'idée d'un amoncellement de ruines. A l'Est de l'église, il faut s'enfoncer à 5 m. 50 de profondeur

pour découvrir le rocher. La calotte de briques n'est pas absolument homogène ; outre les murs et les blocages de calcaire dont il sera plus loin question, de profonds couloirs ont été aménagés à ciel ouvert ; ils ont pour sol le rocher, au moins à certains points, et pour parois latérales un mur de briques parfaitement vertical et plan (pl. LIX, 1). Entre la brique crue et le rocher, il y a




Fig. 26. — Le premier couloir à ciel ouvert, détail W.

assez généralement un lit de grosses pierres. Ces couloirs, profondes tranchées, ont été entièrement comblés de cailloux, sorte de galets de rivière, mêlés d'un peu de sable.

Deux de ces couloirs, révélés par la grande tranchée Nord-Sud P, ont été en partie vides au cours des fouilles. On voit par notre plan (fig. 26), et par la photographie d'avion (pl. L, plaque II), que tous deux ont une forme d'équerres tournées en sens inverse, irrégulièrement orientées, mais exactement parallèles l'une à l'autre. Ces deux couloirs se terminent carrément à l'une de leurs extrémités (fig. 29). Le plus au Sud-Est (E), qui mesure 0 m. 80 de large a été vidé au point W où il est

terminé par un paroi à angle droit (fig. 27-29). On ne trouva dans les cailloux qu'un squelette en os ou en ivoire, à 1 m. de profondeur (Musée de Damas).

Au fond, un blocage soigné de 1 m. 10 d'épaisseur était composé de pierres de 0 m. 20 à 0 m. 50 de côté, reposant sur la roche calcaire et placé sous le massif de briques dans le prolongement du couloir (fig. 29). Ce blocage remplissait une sorte de cuvette peu profonde creusée dans le rocher (fig. 28). On verra par le plan (fig. 27) que dans ce même couloir, on a trouvé trois

grandes jarres brisées alignées et à moitié engagées dans le mur latéral

Le deuxième couloir D a été vidé vers le point T (fig. 26) quoique la largeur, 0 m. 70, et la disposition de la cuvette, plus profonde que la première, soit un peu différente (fig. 30), les mêmes observations générales ont pu être faites.

Dans la tranchée P, creusée en plein massif de briques, au point Q, près du couloir D (fig. 26 et 31), des pierres plates triangulaires (X, Y, Z, de 0 m. 30 à 0 m. 35 de côté avaient été placées à 2 m. 00 (Y) et à 2 m. 14 (X et Z) de profondeur horizontalement entre deux assises de



Fig. 29. — L'étroitesse du premier couloir de cailloux après le doublement (R W).




Fig. 30. — Le deuxième couloir de cailloux (D) (plan et coupe).

briques — ces pierres taillées (fig. 32) portent des traces grossières d'usure par

le frottement. M. Dussaud y voit des pelles dont la manœuvre nécessitait deux hommes, l'un tirant avec une corde, l'autre dirigeant l'instrument à la façon d'une charrue. Les Arabes manœuvrent encore volontiers la pelle de cette façon.



FIG. 31. — Emplacements des pierres triangulaires X, Y et Z sur la base de l'église (cf. fig. 30).

Au Sud-Est de l'église un sondage isolé a permis de recueillir, à une faible profondeur environ à 1 m., de nombreux fragments de basalte soigneusement taillés. La plupart des morceaux ont moins de 0 m. 10 dans leur plus grande dimension. On distingue cependant nettement une face concave et une face




FIG. 32. — Pierres taillées de la base de l'église (X, pierre jaune, Y et Z, pierres noires).

convexe et l'étude de leur formes a permis, par des rapprochements, de restituer un grand vase creuse dans cette pierre dure, sorte de bassin rond

brise en mille debris (fig. 33-34). Le rebord, plat par-dessus, est orné vers l'extérieur d'une moulure circulaire. Immédiatement au-dessous regnent deux ou trois bandeaux d'ondes formées de trois lignes poussées en relief dans le basalte. Cette large bande ornée est terminée vers le bas par un gros cordon nappé saillant. Au-dessous, la paroi s'arrondit en forme de calotte, pour former le fond du vase. Le diamètre intérieur paraît varier entre 1 m. 20 et 1 m. 30⁽¹⁾. Le méplat circulaire du rebord mesure 0 m. 086 de largeur; le bandeau décoré par une onde, 0 m. 14. L'épaisseur de la paroi varie de 0 m. 049 à 0 m. 08 sur les faces latérales et de 0 m. 005, au cordon du bas, à 0 m. 087 au fond de la calotte sphérique. Quant au relief des ondes, il n'atteint pas tout à fait 0 m. 01. On voit quel superbe travail avait été réalisé.




Fig. 33. — Restauration d'un grand vase en basalte (huile de l'Égypte).

Les fragments de ce vase ont été trouvés empâtés de bitume ou d'asphalte qui paraît avoir été contenu dans le récipient et s'être répandu sur les debris au moment de la fracture; peut-être même est-ce la chaleur du bitume² qui a fait fendre le basalte, qui est, en effet, devenu cassant, friable et fendille. Le bitume a coulé sur les cassures et sur le rebord du vase.

§ 3. — LES EXCAVATIONS DANS LA PALAIS.

Le flanc du monticule au Nord offre une paroi calcaire artificiellement taillée en glacis presque à pic et primitivement dissimulée par un énorme massif de briques crues et de terre (pl. LIX, 3-4). Dans la partie Est, le rocher était déjà presque entièrement découvert à notre arrivée. L'existence d'un revêtement de briques est cependant certaine, car il en subsistait des vestiges surtout au pied des glacis où les briques atteignent la couche horizontale du rocher entre 2 m. 10 et 2 m. 25 de profondeur. Il est bien probable cependant que le mur de briques était plus faible de ce côté qu'à l'Ouest où il forme encore une

¹ La forme et l'ornementation n'étaient pas d'une régularité rigoureuse. La symétrie des ornements n'était pas parfaite, de même la

circonférence de l'orifice. De là quelques variations dans les mesures des fragments.

² Fusion à partir de 100° C.



Fig. 34 - Fragments du grand axe d. l'axe la n. s. 23 d. sur les leur Nord et par la l'axe et l'axe la

masse enorme très incomplètement explorée par les fouilles (pl. LX, 1 et pl. LMI, 1).

Vers le haut de la falaise, la crête du glacis a pu être dégagée sur une



FIG. 55. — Les ouvrages de la falaise au Nord de l'Eglise (plan et coupe).

quinzaine de mètres de longueur au-dessus du tombeau I ouvrant dans la paroi même du rocher (pl. LX, 3-4 et pl. LXI, 1).

Un premier mur de grosses pierres brutes longe la crête et la couronne (pl. LIX, 2), derrière s'étend un blocage de 4 m environ d'épaisseur, puis un second mur à peu près parallèle et semblable au premier (fig. 35). La terrasse




FIG. 35. — Entailles du rocher en forme de marches dans la butte de (Ligne III) plan et coupe).

rocheuse n'est pas uniformément plate mais coupée de marches ou de ressauts toujours rectilignes et formant généralement des angles droits. La différence de niveau entre ces terrasses est de 0 m. 50 à 0 m. 75.

À partir du second mur qui ne s'étend qu'à l'Est du tombeau I (le premier mur le dépasse un peu à l'Ouest) les fouilles ont été faites au moyen de galeries creusées dans la brique en suivant le rocher sous-jacent. Nous ne nous

occuperons ici que des galeries designees sur notre plan (fig. 35) par les lettres H, J et K.

La cavite H a montre que la crete du rocher portait plusieurs marches paraissant avoir appartenu à un escalier conduisant en haut de la butte avant qu'elle n'ait été convertie du massif de briques et de terre (fig. 36).

La galerie J longe un ressaut du rocher qui forme à cet endroit une deuxième terrasse plus élevée au Sud. La crête de cette terrasse est nettement indiquée sur notre plan; c'est au-dessous d'elle que fut découvert le tombeau II et un peu plus loin un petit bassin oval (fig. 37) A l'endroit où le rocher tourne à angle droit vers le Sud, des infiltrations d'eau vinrent arrêter le travail.

La galerie K a donné des résultats beaucoup plus importants; le rocher s'abaisse plus rapidement à cet endroit (fig. 35). Après avoir dégagé deux bassins successifs plus grands et plus profonds que celui de la galerie J, on put aborder l'angle d'un escalier montant vers le Sud et descendant vers l'Ouest.

Les marches ne sont pas taillées dans le rocher, mais constituées de blocs de basalte taillés, bien ajustés et posés sur le premier rocher ou tuf dur (fig. 38). Un éboulement qui se produisit à cet endroit nous parut occa-



Fig. 37. Petit bassin taillé dans le rocher à l'Ouest du tombeau II

siomne par les puits qui ~~avaient~~ d'arche sous l'église actuelle et aurait été à une époque ancienne rempli entièrement de briques semblables à celles du massif dans lequel il avait été creusé. Des traces de frottements verticaux étaient encore bien visibles sur l'argile.

Les briques de la butte de l'Eglise ont dû attirer notre attention (pl. IV) leur caractéristique résulant de la variété de leur couleur, rougeâtre



Fig. 23. — Escalier en blocs de brique posés sur le rocher, sous l'Eglise.

marron, brun-orange, jaune, olive-ardoise, gris; toutes ces teintes existent en clair et en foncé, mais toujours un peu flanchées. L'angle mis entre les briques est brun ou lustre. Cette grande variété de tons n'existe du reste pas partout, nous ne l'avons constatée qu'au Sud de la butte de l'Eglise, et à la Porte de l'Ouest et à la Porte du Nord. Les briques au sud du rocher se rapprochant bien plus de celle de la terre.

Avec quelques dimensions. Au Nord-Est de l'Eglise, les briques sont carrées, leur côté 0 m. 15; leur épaisseur varie suivant les assises entre 0 m. 10 et 0 m. 15. L'épaisseur des joints varie de 0 m. 01 à 0 m. 04 (pl. IV, d. 2). Au Nord de l'Eglise, les mesures suivantes ont été prises: longueur, 0 m. 52,



1 Vue de la façade avant en foui, ca



2 Détail du briquetage très crues



Le briquetage à l'entrée du tombeau ?



4. Le même; à gauche, le grès du rocher et le mur au dessus

Le briquetage de la butte de l'Eglise

largeur, 0 m. 30, hauteur 0 m. 12 à 0 m. 14 ¹. Les habitants de Mishrifé ont ouvert des carrières dans ces massifs de briques antiques et en tirent l'argile qui leur sert à fabriquer de nouvelles briques. Ils exécutent le travail suivant un mode traditionnel qui peut être fort ancien : la terre est tamisée par des femmes, puis moulée et mêlée avec de la paille hachée ; elle est pétrie en la



FIG. 39. — Étiquette d'écrire provenant de la butte de l'Église.

piétinant par des hommes qui en forment une pale. Des femmes la prennent alors sur des civières, qu'elles ont d'abord moulées pour éviter l'adhérence ; une femme spécialisée y colle ensuite la pale dans une petite caisse sans fond, également en modelant le haut pour que la terre ne colle pas aux parois. Les briques s'égrenent sur le sol s'écroulent quelques jours au soleil. On venait primitivement l'énorme quantité de matériaux qui couvrait la butte de l'église ². Une partie a certainement été prise immédiatement au Nord de celle-ci, ou

¹ Taille des briques dans le camp Ussayé de Tell el-Yahya n. 50 k. au Nord du camp ; longueur, 0 m. 35 à 0 m. 385 ; largeur, 0 m. 15

à 0 m. 175 ; épaisseur 0 m. 08 à 0 m. 095. W. M. FLEWELL FAYE (*Antiquities and Islamic life in Iraq*).

une vaste dépression forme aujourd'hui un marécage. La salubrité du



Fig. 40. — Fragment de vase en terre cuite, trouvé à Hama, près de Lattaquié.

village gagnera beaucoup, lorsque les débris des fouilles l'auront comble.




Fig. 41. — Fragment de vase de terre très fine, et noire, ornée au pinceau en blanc et rouge. Hauteur : 1,5 cm.

Les fouilles dans la falaise ont permis de recueillir quelques fragments intéressants :

1° La partie inférieure d'une figurine féminine, en forme de plaquette d'argile (pl. LXI, 3). Les jambes massives et rigides sont séparées par une simple ligne ; les pieds sont à peine indiqués par quelques stries. Une ceinture placée autour des hanches à la mode égyptienne est nouée par devant formant deux pans¹. La taille est

(1) M. Salomon Reinach soupçonne une très ancienne tradition vestimentaire et peut-être



1 Sarcophages qui ont servi à découvrir le tombeau II



2 Sculpture sur socle



3 L'ore en terre cuite

Les objets sont dans la chambre, objets en pierre et

étraité, et le nombre de mesure est entouré d'un linceul en relief. Cet objet est à rapprocher d'une figurine de même style trouvée à Tell Nebi Mend par Pézard.

2° Une plaque d'ivoire sculptée de 8 cm, 8 de haut, représentant un animal ailé à tête d'homme ; la barbe est d'un style proto-assyrien, la coiffure rappelle le bandeau hittite ; c'est probablement un sphinx (pl. LXL, 2 et fig. 39). Le sujet est demeuré usuel jusqu'à une époque assez basse. On le voit par le poigne d'époque perse, peut-être de style grec-ionien, publié jadis par Perrot et Chipiez⁽¹⁾ et actuellement conservé dans la salle assyrienne du Louvre (fig. 40).

3° Un fragment de vase de terre noire très fine et très serrée portant des touches rouges et blanches au pinceau (fig. 41).

4° Un autre fragment de céramique orne de losanges pleins peints en noir et alignés.

5° Une sorte de base ou de socle resté fruste (fig. 42). Cette pierre avait été utilisée dans le blocage de la falaise.



Fig. 42. Socle ou base de colonne (calcaire)

Dr. MESSIL ou BRISSE.

(A suivre.)

P. S. — Au moment de donner le bon à tirer, nous avons communiqué les pages que M. W. F. Albright le savant directeur de l'école américaine de Jérusalem a consacrées au site et à nos fouilles de Mishrifé. *The discovery and prospect of treasure VII* dans *Journal of the Society of Oriental Research* t. X, p. 248-251. Discuter l'une d'elle à peine commencée et sans en connaître les résultats était jusqu'ici considéré comme une indiscretion. Mais informe par notre président du travail que nous fera certainement d'avoir avancé que ces recherches ont été conduites plus dans l'intention de découvrir des trésors que dans un intérêt scientifique. Nos conclusions dans l'ensemble ne diffèrent pas considérablement de celles qu'a formulées M. Albright après avoir consulté le P. Vincent. Nous nous en ferons d'autant plus que la communication lue par le P. Vincent devant l'Académie des Inscriptions dans sa séance du 23 juillet dernier, nous assure la priorité des idées émises.

religieuse dans la disposition des deux puits retombant par devant. Il a observé, en effet, cette disposition dans des statues et statuettes très archaïques de provenances diverses. Cf.

Catalogue illustré du Musée de Saint-Germain tome I, p. 232.

P. HUGOT et CH. HUGOT *Hist. de l'art*, II p. 158, et E. FORTIN *Col. Antiq. assyr.* p. 157.

RAPPORT SUR UNE MISSION ARCHEOLOGIQUE AU DJEBEL DRUZE

PAR

MALRICH DUNAND

L'État du Djebel Druze, dans ses limites actuelles, se compose de la partie montagneuse de l'Auranité, des anciens d'extrême orientale avec Basra est rattachée à l'Etat de Damas), de la Saccée et de la Trachonitide occidentale. Celle-ci, comme aujourd'hui sous le nom de Laja, ne fait pas, à proprement parler, partie de la montagne des Druzes ou Djebel Hauran, termes qui, dans leur acception géographique stricte, ne désignent que les monts de la Saccée et de l'Auranité.

L'État du Djebel Druze n'en forme pas moins un ensemble géographique caractérisé par un massif montagneux d'origine volcanique, limité au nord et à l'ouest par les plaines de Damas et de la Souqra, à l'est et au sud par le désert de Syrie. Son altitude est très variable : la plupart des villages du Djebel sont à plus de 1 000 m., tandis que la coulée de lave du Laja ne dépasse guère 700 m.

Par sa position avancée au sud-est de la Syrie, le Djebel Hauran se prête admirablement à l'observation du désert et à la défense de l'intérieur contre les nomades. L'administration romaine a bien compris le parti qu'elle en pouvait tirer au point de vue stratégique, elle a fait de cette région comme une « marche » de l'Empire. Ses avant-postes, situés à une centaine de kilomètres au delà Djebel Soss, Qast el-Azad, Nemara, Qal al-Fraq, en formaient la limite extérieure. Leur isolement, le plein désert et la distance qui les sépare les uns des autres montrent bien que ce n'était pas la même véritable ligne de défense, mais plutôt des postes d'observation. La frontière stratégique de l'Empire était en arrière, le cas échéant, sur les pentes orientales et méridionales du Djebel Hauran. Entre ces deux lignes se trouvaient les populations *des pays Poucalon*, comme dit Theophraste, qui devaient être soumises à ce que nous appe-

lons aujourd'hui le « contrôle bedouin ». La ligne intérieure de défense est jalonnée par de nombreuses forteresses dont la plupart témoignent d'un choix heureux. Certaines sont plutôt des camps retranchés pouvant abriter de gros effectifs. Au Tell Asfar, c'est une construction carrée d'environ 20 m. de côté, flanquée d'une tour ronde à chaque angle avec des logements à l'intérieur. On domine de là leub-la Harra, depuis le versant oriental du Djebel Druze jusqu'aux montagnes du Safa, au nord. La vue s'étend jusqu'à Damas. A Sa'ane, qui est situé plus au sud, le plan est le même, mais chacun des cotés est flanqué de 2 tours carrées protégeant les portes. A l'intérieur, sont disposés des logements dont le plan est bien conservé. Vers le milieu du mur est, formant bâtiment isolé, le quartier du commandant du camp, à l'angle nord-est, une citerne. Deir el-kahf, déjà connu, est bâti sur le même plan, mais de moindres dimensions. Les camps retranchés étaient sans doute construits aux frais de l'Empire. Les nombreux castels qui les relient ont été le plus souvent élevés par les populations, qui étaient les premiers intéressés à leur défense. C'est le cas, par exemple, à Bithme, entre Tell-Asfar et Sa'ane. A Hamra, plus au sud, une inscription que j'ai recueillie rappelle que trois frères ont construit une tour à frais communs. Dans leur état actuel, ces forteresses, comme celles du *limes* extérieur, à l'exception tout fois de celle de Nemara, remontent au iv^e siècle.

Pour cette région, la constitution d'un *limes* — forcé d'un rempart double d'un fossé avec contrescarpe — était matériellement impossible, en raison du manque de bois. On n'en a d'ailleurs trouvé aucune trace jusqu'ici. Comme pour la partie de la frontière d'El-Mo'au à Bosra⁽¹⁾, le *limes* est peut-être tout simplement la double ligne des forts. Mais, contrairement à ce que nous savons de rebelle, les deux lignes de défense sont ici à peu près de la même époque, et il semble d'entre-pair que l'on se soit surtout préoccupé de la ligne intérieure qui marquait la véritable frontière de l'Empire, et sans doute aussi la limite de l'ambition des Césars.

Diverses inscriptions que j'ai recueillies permettent de compléter la liste des troupes qui ont occupé ces régions.

De Sa'ane provient un autel richement décoré de paupres sur lequel on lit la

(1) Cf. Cuaror, *La Frontière de l'Euphrate*, p. 248-249.

dédicace d'un *beneficiarius* de la *leg. V Fretensis*. Le rôle de cette légion dans les destinées de la Judée est bien connu. Sous le règne d'Hadrien, un de ses détachements était peut-être cantonné à Hadara, au sud-est du lac Tiberiade, qui est voisin du Djebel Haurân⁽¹⁾.

A Choltba, l'ancienne Philippopolis, j'ai relevé une dédicace, probablement inédite, en l'honneur de Marimis, le père de l'empereur Philippe par les cavaliers de l'*Ala celerum Philippiana*. La *via I Parthica Philippiana* établie par Philippe Sévère lors de la guerre parthique, stationnait encore en Mésopotamie au temps de la *Notitia dignitatum*. Sous le règne de l'empereur Philippe, un préfet de cette légion est mentionné dans une dédicace trouvée à Bosra⁽²⁾. M. Chapot en avait conclu qu'elle avait peut-être là une résidence transjordanne⁽³⁾. La nouvelle inscription confirme son opinion.

Enfin, à Ouam-el-Qottoua, à l'extrême-sud du Djebel Druze, j'ai copié l'inscription suivante :

CO I
AVGTHI
P EQ M

C'est sans doute la *Coh. I Augusta Thaurorum equitata*, signalée déjà à Imlân.

Un très grand nombre d'autres inscriptions ont été relevées. La plupart ne sont que des épitaphes. Beaucoup relatent la construction d'un édifice privé d'autres, enfin, nous apportent quelques renseignements.

Waddington avait recueilli à El-Aftac, au sud-ouest de Souweida, une inscription relatant la construction d'un aqueduc menant l'eau à *Kaxax*⁽⁴⁾. Sur la foi d'une dédicace au *Δε μυστ[ρ] Kaxaxwv*, trouvée à Kerak⁽⁵⁾, à l'ouest de Souweida, il avait identifié *Kaxax* avec le nom ancien de cette ville. La question a été reprise et les commentateurs se sont mis d'accord sur l'identité de *Kaxax* avec *Kaxaxa* qui est l'ancien nom de la Qanawat actuelle. J'ai relevé moi-même quatre nouvelles inscriptions dont l'une à El-Aftac, qui sont identiques à celle de Waddington. Toutes portent *αξ Kaxax*. La persistance de cette leçon oblige, je crois, à différencier ce toponyme de celui de *Kaxaxa* qui, à ma connaissance,

⁽¹⁾ Au Musée de Souweida.

⁽²⁾ Cf. GLENNON-GARRARD, *Rec. d'arch. or.*, II, p. 304.

⁽³⁾ C. I. L., III, 99.

⁽⁴⁾ CHARTOT, *op. cit.*, p. 77.

⁽⁵⁾ C. I. L., III, 100, 110.

⁽⁶⁾ *Inscr. gr. et lat. de Syrie*, n° 2296, 2297.

⁽⁷⁾ WADD., n° 2412 d.



Vue d'ensemble.



Αετ ερπιο



Victoire

sa es doute de reconnaître ses bienfaits. Chaque remplit toutes ces conditions : elle est à une heure à cheval de Djenne — c'est la capitale de la Soudan — enfin l'art délicat, même un peu mièvre, qui apparaît dans ses monuments traitait la basse époque, comme on l'a reconnu depuis longtemps.

Un contingent de trois nouvelles dédicaces au dieu Lyeurgue est à ajouter à celles déjà connues. Le culte de cette divinité paraît avoir été confiné dans la partie orientale et méridionale du Djebel Druze. Celui du dieu Shai-al-Qann, très en vogue chez les Safaites, se retrouve précisément dans la même



FIG. 1. — Vue générale du Musée de Souweida.

région. Cette constatation renforce les preuves de M. Clermont-Ganneau en faveur de l'identité de ces deux divinités¹⁰. Un autel trouvé à Souweida éclaire d'un jour nouveau cette identification. On y lit une dédicace au dieu Lyeurgue de la part d'un certain Αἰθόλης. Or, ce nom est purement safaitique; sa transcription est *ʿiṯ-ʿal* *ʿiṯ-ʿal* étant le nom d'une divinité souvent mentionnée dans les graffiti du Safa¹¹.

Au cours de ma mission j'ai eu l'occasion de recueillir un grand nombre de monuments ligures. La plupart ont été rassemblés au Musée de Souweida, qui comptait déjà, à mon arrivée, plus de deux cents pièces.

L'Académie a été informée précédemment de la découverte par le capitaine Garbillet, gouverneur du Djebel Druze, du deuxième et dernier fragment d'un grand linéaire représentant le « Jugement de Paris »¹². Deux autres mo-

¹⁰ Cf. Dussaud, *Les Arabes en Syrie avant l'Islam*, p. 153-156.

¹¹ Cf. *Rec. d'arch. or.*, IV, p. 383-402.

¹² Cf. Dussaud, *op. cit.*, p. 150, 152.

¹³ Cf. *Bull. Acad. I. B. L.*, 1924, p. 325 ss.



1. Lintea de Souweida



2. Lintea de Qasrawet

MUSEE DE SOUWEIDA



Souweida. Tête de gazelle



A gle et son eculytes



Qenawat. Victoire



Souweida. Lion murdu par un serpent

numents du même genre se trouvent au Musée de Souweïda. L'un représente Athena-Margatis, armée de la lance et du bouclier et accompagnée du lion son animal attribut. Viennent ensuite Hadad, muni lui aussi d'une lance. Eros et Aphrodite. C'est sans doute une simple transposition de la triade capitoline. Par souci d'esthétique, le sculpteur a perché l'angle de Hadad sur le bouclier d'Athéna et le lion de cette dernière, auprès du dieu. L'ensemble est d'une facture assez lourde, qui ne permet guère de faire remonter ce document au delà du ^{er} siècle de notre ère (pl. LXIII, 1).

L'autre linteau représente, je crois, la naissance d'Eros. Le jeune dieu ailé, muni d'un rameau à chaque main, émerge d'une double acanthé. De part et d'autre, des enroulements de pampres encadrent des Amours vendangeurs. La pierre est délicatement ciselée, la corniche qui surmonte la scène a cependant une certaine lourdeur qui contraste avec la souplesse du décor végétal. Cette pièce doit être plus ancienne que la précédente. Elle a été recueillie à Qanawât, où se trouvent précisément les ruines d'un temple du ^{er} siècle de notre ère (pl. LXIII, 2).

De Souweïda, provient un bas-relief représentant un aigle aux ailes éployées tenant une palme dans ses serres. Il est accompagné de deux éphebes portant une torche levée (pl. LXV), représentation courante du dieu solaire accompagné d'Azizos et de Mommos, figurant l'un, l'étoile du matin, l'autre, celle du soir. Ce symbolisme est parfois exprimé d'une manière plus réaliste : Azizos, qui précède le soleil à son lever, tient une torche levée. Mommos, qui le suit à son coucher, une torche renversée, on les trouve aussi munis d'une simple palme ou tenant les extrémités d'une guirlande⁽¹⁾.

Au cours des fouilles effectuées à Messad, au sud de Souweïda, une variante assez curieuse du même sujet a été exhumée. Un aigle fierement campé, abrite sous ses ailes à demi éployées deux personnages tenant chacun une grappe de raisin (pl. LXV). Cet attribut n'est pas arbitraire. On le retrouve, dans la main de Mommos, sur un bas-relief d'El-Ferzol⁽²⁾.

La même fouille a donné également deux grands lions sculptés en rond, bossés dans une pierre volcanique rougeâtre (pl. LXV). Cet animal, qu'il faut distinguer du lion attribut d'Athéna, a été expliqué comme symbolisant la

⁽¹⁾ Cf. Dussaud, *Notes de Mythol. syrienne*, p. 11-14.

⁽²⁾ Cf. Dussaud, *ibid.*, p. 35.

chaleur ardente de l'été. Comme tel, il a été vigoureusement traduit par le sculpteur qui a travaillé aux frises du temple de Siâ ou le lion est représenté sortant d'une rosace en rugissant.

Je dois signaler encore la découverte, au même point, d'une statue sans tête ni pied représentant un personnage vêtu d'un simple pagne serré à la ceinture (pl. LXV). Ce costume a peut-être une valeur rituelle, la statue ayant été trouvée dans les ruines d'un temple. Elle est à rapprocher d'une statue provenant de Nejrân qui présente le même accoutrement, compliqué par la présence d'une peau de lion sur le bras gauche¹⁾. L'une et l'autre peuvent être comparées à celle d'un roi de Lihyan, trouvée par les R. P. Jaussen et Savignac dans le temple de Khereibeh, en Arabie²⁾.

J'ai recueilli quatre naos qui me semblent former une collection intéressante. L'un n'est qu'une simple dalle d'entrée à sa partie supérieure et sur laquelle se détache en relief l'image d'un belyk conique. Dans le deuxième, le belyk est remplacé par une stèle rectangulaire : c'est la *mesqida* des inscriptions. Le troisième représente deux coquillettes surmontées d'un fronton. À l'intérieur, des traces de martelage permettent de conclure à l'existence d'une représentation figurée de la divinité. Le dernier, enfin, présente une niche très profonde qui devait sans doute admettre une statuette de quelque valeur, car on a pris soin de la clore d'une porte, encore attestée par le logement des gonds et du verrou (fig. 2). Il ressort de là que, au début de notre ère, le Djebel Haurân conservait encore toutes les étapes de l'évolution religieuse.

Les crédits que m'avait alloués l'Académie et la main-d'œuvre mise à ma disposition par le gouverneur du Djebel Druze m'ont permis d'entreprendre des fouilles en plusieurs points.

En plus des documents dont j'ai parlé plus haut, les travaux effectués à Messad ont amené la découverte d'un édifice composé d'une cour dallée, bordée de gradins sur deux côtés, et d'un grand bassin, au fond duquel se trouvaient de nombreux tessons de poterie romaine. C'est sans doute un temple dédié à la déesse Allat, Athéna, comme semble l'indiquer une inscription très mutilée qu'on y a recueillie.

À Souweïda, des fouilles pratiquées dans le terrain qui a fourni le bas-relief

¹⁾ Cf. *Syria*, t. V, p. 314, fig. 2.

²⁾ *en Arabie*, t. II, p. 50-61 et pl. XXIX-XXXI.

³⁾ Cf. Jaussen et Savignac, *Mission arch.*



Dessus de porte en brique décoré de l'aigle au serpent
et de ses acolytes



Trois sculptures provenant des oulles de Messad



Musée de Soumaya. Provenance inconnue



Les quatre faces d'un autel provenant de Si'a

du « Jugement de Paris », ont mis au jour les fondations d'une vaste construction rectangulaire. De son économie intérieure, il ne subsiste rien, et les trous-villes insignifiantes faites au cours des fouilles ne permettent pas d'en préciser la destination.

À centre de la ville, on a dégagé une maison romaine avec portique et une petite église, toutes deux adossées au grand côté nord de la basilique relevée par M. de Vogüé. L'église est orientée à l'est. Le chœur est flanked de deux édicules, dont l'un sert de cage à un escalier. Selon la mode du pays, la nef



Fig. 2. — Trois modèles de naves.

était couverte de dalles de pierre soutenues par des arcs dont on a retrouvé quelques piliers. Un couloir longeant son grand côté nord débouchait dans la cour de la maison située derrière le chœur. Ces deux constructions sont contemporaines de la basilique. La maison avec portique n'est sans doute qu'une partie d'un édifice considérable, ayant peut-être servi de logement au personnel qui desservait le sanctuaire. La façade de l'église et l'extrémité ouest du couloir n'ont pas été dégagées, les travaux ayant dû être arrêtés, à cause des maisons habitées qui surplombaient l'excavation.

Quelques sous-solages pratiques à l'intérieur de la basilique ont fait apparaître deux pavements de mosaïque au décor géométrique.

À Qanawat, le capitaine Carbillet avait fait déblayer l'ensemble des cons-

tructions connu sous le nom de *Seraï* qui se compose de deux églises édifiées successivement au milieu d'un temple du 1^{er} siècle de notre ère. Les relevés établis par de Vogüé ont été confirmés dans leurs grandes lignes. Le chœur de l'église la plus récente a été trouvé orienté à l'est. Le plan général de l'édifice implique cependant une orientation au sud, comme l'a restitué le savant archéologue. Il y a donc un remaniement à une époque qui reste à préciser.




Fig. 1. — Le *Seraï* (Musée de Souweïda).

L'Odeon a été complètement dégagé. Il y a peu à changer au plan de Butler.

A mon grand regret, je n'ai pu entreprendre de fouilles au fameux temple de Séla. Ce site qui se trouve à 4 heures de Qanawat, est aujourd'hui désert et totalement inhabitable. Pour son exploitation, il faudrait disposer de nombreux ouvriers, établir le campement sur les lieux mêmes et organiser un service de ravitaillement. Je suis persuadé qu'une exploration méthodique de ces ruines aboutirait à d'importants résultats. C'est de là que proviennent la plupart des documents dispersés dans les villages d'alentour ou rassemblés au Musée de Souweïda.

A Chobba, les travaux de déblaiement commencés par le capitaine Carbillet ont été continués. On a achevé le dégagement du théâtre et de l'édifice connu sous le nom de grand temple, qui est situé à quelques mètres à l'ouest



Mosaïque de Chehba



Mosaïques figurant les noces de Pelee et de Thetis
Chehba - Philippe-Clair



Kafer. Sculpture égyptienne



Tête provenant de Si'a




Mosaïque de Chébbé



Divinité avec corne d'abondance



Idu temple de Sir



Divinité avec corne d'abondance



Autel avec dedication
d'un temple syrien
de la N. de l'Égypte



Autel en blanc



Couloir nabatéen

du tétrapyle. La circulation est rétablie sur une bonne partie des chaussées romaines et les portes auxquelles elles aboutissent sont complètement dégagées. On a fouillé les thermes, on s'espérait trouver des mosaïques. Les résultats scientifiques obtenus en ce point ont peu répondu à nos efforts. Je rappelle enfin la découverte dans une villa romaine de trois mosaïques dont plusieurs reproductions photographiques ont déjà été présentées à l'Académie. On pourra en juger d'après les planches (rapports LXVII et LXIII). Pour la description nous renvoyons à celle que nous avons déjà donnée (1).

Le lieutenant Verrier, officier du service des renseignements à Ghahba, a collaboré activement à tous ces travaux. Nous sommes allés ensemble jusqu'au Sufa, d'où nous avons rapporté un grand nombre d'inscriptions safaitiques nouvelles. Des relevés épigraphiques intéressants sont encore à faire dans ces régions, en particulier aux abords du Ghadir-el-Karm, le long du Ouadi-el-Mukati et sur le versant oriental du Djebel Seis.

En résumé, au cours de la mission au Djebel Druze et de la reconnaissance au Sufa, il a été relevé 447 inscriptions grecques, 283 graffiti safaitiques, 36 inscriptions nabatéennes et 41 éphémères. Plusieurs éphémères ont été déblayées et une centaine de monuments figurés, avec 7 mosaïques, ont été découverts. Les travaux, commencés le 13 février 1925, ont pris fin le 10 juillet de la même année.

MARCEL DENARD.

(1) *C. R. Acad.* 1925, p. 126 et suiv., et *Syria*, t. VI, p. 265.

L'ART SYRIEN DU DEUXIEME MILLENAIRE AVANT NOTRE ÈRE

L'AN

REMI DULSSAUD.

Les fouilles pratiquées sur la côte de Syrie depuis 1920 ont mis au jour une documentation abondante, nous faisant connaître la civilisation phénicienne du deuxième millénaire avant notre ère. Nous sommes moins avancées en ce qui concerne l'intérieur du pays. Les fouilles de Tell Nebi Mend ont été interrompues par la mort du regretté Maurice Pézard et celles de Mshrifé (N.-E. de Homs) que la Direction des Antiquités a confiées au comte du Mesnil du Buisson n'en sont qu'à leurs débuts.⁽¹⁾ Les dernières ont cependant déjà vérifié les pronostics du P. Ronzevalle : nous dirons même qu'elles les ont dépassés.

Le savant professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth estimait que Mshrifé ne représentait pas un camp retranché comme on le supposait, mais une installation remontant à l'époque de Ramsès III. Il y voyait l'œuvre des « peuples de la mer », préoccupés de mettre en sûreté leur famille et leurs biens, et disant qu'ils s'avançaient pour soutenir le choc des armées égyptiennes.⁽²⁾

Les découvertes de M. du Mesnil du Buisson nous paraissent repousser l'installation de Mshrifé beaucoup plus haut dans le deuxième millénaire : elles démontrent qu'il s'est développé à cette époque une civilisation syrienne qui ne doit pas être confondue avec les civilisations voisines. Ce résultat d'une grande importance conduit immédiatement à instituer, parallèlement aux divisions du Cananéen (ancien, moyen et récent) et avec les mêmes dates, la chronologie suivante : SYRIEN ANCIEN I (1000-2000 av. J.-C.), SYRIEN ANCIEN II (2000-1550), SYRIEN MOYEN (1550-1100) et SYRIEN RÉCENT (1100-322 av. J.-C.).

(1) Voir *Syria*, 1926, p. 189.

(2) RONZEVALLÉ, *Le Camp retranché d'El-*

Mshrifé, dans *Notes et Études d'archéol. orient.*, p. 109 et suiv.

Les trois premières périodes correspondent à l'âge du bronze, tandis que la dernière est de l'âge du fer, avant la conquête grecque.

L'installation de Mishrife — notamment la grande levée de terre qui délimite la place, remonte au Syron ancien II; elle a connu une période florissante pendant tout le deuxième millénaire — car la céramique découverte par M. du Mesnil n'est point celle des « peuples de la mer ».

Si l'on accepte le classement que nous proposons, et dont nous allons, à propos d'un intéressant morceau de sculpture, présenter une application, il en résulte qu'il faut renoncer aux appellations de « art syro-cappadocien » ou « syro-anatolien », même à celle de « syro-hittite ».

Le terme « syro-cappadocien » n'a jamais été qu'un terme d'attente, alors qu'on ne pouvait décider si l'objet ainsi classé était syrien ou cappadocien. La pénétrante étude que M. Henri de Lézouart a vient de consacrer à la céramique cappadoceenne, aboutit à la conclusion que cette industrie est indépendante de l'industrie céramique syrienne. La Syrie et la Cappadoce ont pu toutes les deux être soumises à une hiérarchie hittite — il n'en reste pas moins certain que la Syrie est restée sous l'influence mésopotamienne et « orientale » — tandis que la civilisation cappadoceenne est principalement tournée vers l'ouest¹.

Le terme plus souple de « syro-hittite » ne va pas non plus sans inconvénient. On éprouve quelquefois des difficultés à distinguer le syrien du hittite² — mais il faut reconnaître qu'on ne s'est pas fait grand effort dans ce sens. Bien au contraire, le vocable a paru comme le pour englober des monuments disparates, notamment des cylindres dont on ignore à la provenance. On a ainsi oublié les leçons et les observations de L. ou H. Izzy qui le premier a étudié avec soin ces petits monuments — ne craignant pas de perdre beaucoup de temps à enquêter sur chacun d'eux — pour une part à perfectionner et la finisse du travail de certains exemplaires — il en a trop abaisé la date — mais il avait reconnu, dans cet « art complexe et délicat », « l'œuvre des populations de la

(1) H. DE LÉZOUART, *Céramique cappadoceenne*, I, p. 48. L'industrie du bronze, notamment des figurines de bronze, n'offre pas une opposition aussi nette, cela tient en partie, à ce que, dans la zone frontalière, les cultes sont entrés en contact et aussi que, comme les cylindres, ces petits objets ont été

facilement transportés.

(2) Dans la justification du terme « syro-hittite », qu'il présente, G. LORVIGNON, *La Glyptique syro-hittite*, p. 8, fait valoir qu'« il est très difficile de faire le départ entre ce qui est syrien et ce qui est hittite ».



Bronze provenant de Mahré-Syrie
F. m. 4028 et 4029 etc

que certains cylindres syriens s'inspirent de l'école assyrienne plus élégante. En général cependant ces cylindres conservent un modèle plus simple qui porte sur ses deux faces un *foetou* (fig. 10). On peut enlever ce foetou sur une face du bronze du fût qui parait être Mishrifite et que nous reproduisons en deux vues (pl. LXX).

Le dieu, assis sur un siège sans dossier¹⁰, maintient de la main gauche le monticule *foetou* et de la main droite le *foetou* de la main droite et tient un sceptre qui a disparu. Le *foetou* est fait de bois coupé en deux et surmonté d'une corne, ornement divin classique en Mésopotamie. En Babylonie et en Assyrie les deux ongles du pied sont une paire, soit deux ongles pour le pied gauche et deux pour le pied droit. Les yeux sont réservés en creux pour recevoir quelque caducée qui les assombrirait. Le dieu est assis sur un trône en bois sculpté, sur lequel il y a quelques coups de burin, son intimité n'aurait été claire.

Le caractère assyrien s'affirme tout particulièrement sur la tête de pierre de Mishrif, que l'on voit dans les collections de la Bibliothèque nationale. Le visage sculpté sur ce *foetou* est celui d'un homme d'Assyrie. Le nez est large, les yeux sont grands, les lèvres sont épaisses, les dents sont serrées. Le visage est fait de la même manière que les sculptures en ronde bosse de Zandjirli, de manière à ce que l'on puisse reconnaître la suite de la publication officielle des fouilles de Zandjirli.

Nous ferons des recherches sur ce dernier point et nous sommes plus frappés par les différences qui se trouvent entre les sculptures de Zandjirli que par les analogies. Les fouilles de Karkemish ont mis au jour des sculptures en ronde bosse de la même école que certaines sculptures de Zandjirli : elles s'écartent également du type de Mishrifite.

La tête de pierre de Mishrif est celle d'un homme. La reconnaissance de P. Rouzeville est en véritable *patron* du bonnet de l'Assyrie. Le procédé par lequel on a fait les yeux de la tête, la forme des lèvres, des dents et des bords comme ceux

gère à la Mésopotamie, mais à cette époque (XXV siècle av. J.-C.), il est difficile de la classer comme hittite. Sa présence en Syrie remonte au moins à l'époque d'Hamougarhi.

¹⁰ COSTANAU, *op. cit.*, p. 30, suggère que ce bonnet est constitué par de la fourrure.

¹¹ ROUSSEAU, *Notes et Études*, p. 134, pl. V, 1 et 2.

¹² GLENNON-BARRON, *Recueil d'arch. or.*, II, p. 20.

¹³ ROUSSEAU, *op. cit.*, p. 116, avec des bandes reproductions, pl. II.

de l'israkou, se remarque déjà sur le turban qui orne certaines têtes de Gouléa. Les têtes de karkemish et de Zandjirli, dont on fait état, ne portent pas une telle coiffure. Les longues mèches, traitées comme celles de la barbe, ne figurent pas des poils d'animal, mais les cheveux du personnage, ainsi qu'en témoigne la tête que nous avons vue à Alep, chez M. Henri Marcopoli,




FIG. 1. — Tête de dieu Art bittala. Hauteur : 0 m. 52.

et que nous reproduisons (fig. 1). La différence entre les deux coiffures apparaît encore dans ce détail que, sur la tête de Mischrifé, on aperçoit le bord de la peau du *galpay*, tandis qu'à Zandjirli et à karkemish les têtes divines portent un bandeau sur le front ⁽¹⁾.

Un d'autres détails distinguent la tête de Mischrifé et lui donnent un caractère plus archaïque : les yeux réserves creux, la barbe courte, la bouche moins sommairement rendue, l'oreille moins stylisée. Manifestement, la tête de Mischrifé est antérieure — millions du xiv^e ou du xiii^e siècle, tandis que le bronze de Mischrifé est plus ancien encore. Contemporain des cylindres, il doit être reporté dans les premiers temps du Syrien moyen.

Le bronze nous conserve un des beaux spécimens de l'art syrien du deuxième

⁽¹⁾ Nous ne pensons pas qu'on puisse reconnaître dans ce dernier l'*araqyè* ou petite calotte de toile qui se met sous le *tarboueh* comme le propose le P. BONZEVILLE, *op. cit.*, p. 116. Cette calotte a pour objet d'alléger la coiffure en empêchant le contact de la tête

avec la lourde coiffe et de permettre à la transpiration de s'évaporer. On prend soin généralement de raser la place où pose la calotte. Si elle dépassait le *galpay*, l'effet serait fâcheux au point de vue esthétique et ne répondrait pas à ce qu'on en attend.



Tête en basale, provenant de Dinbboul, vers
et plusieurs en noir cre

xième millénaire, art composite certes, mais moins influencé par l'Égypte que l'art phénicien. Un autre bronze du Louvre peut en être rapproché (fig. 2), qui atteste aussi l'habileté des bronziers syriens et s'apparente d'ailleurs, notamment par le geste de bénédiction, aux bronzes phéniciens.

On aura remarqué, dans la publication de M. du Mesnil, le curieux fragment d'ivoire, probablement un sphinx assis, à tête barbue (p. 323, fig. 39). Cette pièce est fort intéressante, car elle nous paraît être le seul exemple où la barbe épanouie s'associe à la coiffure hathorienne¹⁰, d'ailleurs assez librement rendue. D'autre part, la barbe n'est pas traitée à l'assyrienne. L'art du « Syrien moyen » sait adapter et transformer les représentations étrangères qu'il met en œuvre.

On nous objectera que, pour justifier le terme général d'art syrien du deuxième millénaire, il est insuffisant de ne présenter que des objets découverts à Mishrife. Cette objection doit tomber devant la tête inédite que nous publions (pl. LXXI) et qui apporte dans la question un témoignage décisif.

Elle provient de Djabboul, au sud-est d'Alep, l'antique Gaboula, près du lac du même nom, bien connu pour l'exploitation de ses salines. D'un art plus rude que le bronze de Mishrife, ce qui s'explique notamment par la différence de matière — le basalte — et les dimensions, elle lui est étroitement apparentée et doit être reportée à la même époque.



FIG. 2. — Bronze (er. d. Louvre

¹⁰ Les sphinx de Kayuk portent la coiffure hathorienne, mais ne sont pas barbues. Le beau sphinx de Boghaz-Kuyu (actuellement au

musée de Constantinople, porte la barbe de type égyptien et la coiffure hathorienne.

Nous sommes donc, avec ce taureau et le style conventionnel et le mal de Zondj et le Karkarish, nous ne pouvons pas ne le reconnaître, les yeux glauques et la bouche exagérée trait de ses et s'ouvrent les lèvres de la lèvre. Syrien les traits reflètent un type local singulièrement vivant. Le sculpteur a figuré le dieu d'après un type parfait et parfait. Le visage habillé par le sculpteur, profondément ridé par les deux yeux et les joues, le cou et jusqu'au menton portent, en effet, de profonds sillons. Les arcades sourcilières proéminentes donnent à la physionomie un caractère farouche; le cou qui conserve la trace de l'épannelage est d'une remarquable puissance; l'ensemble, incontestablement original, produit une grande impression.



Fig. 3. — La tête de Djaboul.
N. 100. — 0 m. 16.

On reconnaît sur la tête de Djaboul la même coiffure en bonnet pointu, orné de quatre paires de cornes, que nous avons remarquée sur le bronze de Mshrifé. Toutefois, le rapprochement ne se limite pas à ce détail. La tête de Djaboul est en effet derrière le cou (fig. 3), un bourrelet attestant que la statue, dont elle a été détachée, portait le anneau ou leau que le bronze de Mshrifé. Nous sommes donc en droit d'y voir le produit de la même

époque, mettons le xiv^e ou le xv^e siècle pour fixer les idées et du même art syrien.

Djaboul et Mshrifé sont des dieux, et l'on se peut le dire. On peut conjecturer qu'une même population syrienne, en bédouine du désert, pour donner à la fois le bon et le mal, se heurte à l'idée d'un dieu. Ainsi il est vraisemblable que dans l'une et l'autre place, le culte est le même. On peut aussi penser à l'idée que l'ancien dieu de la région de Mshrifé. La région qu'ils occupaient est qualifiée de *Nongoudina* par un

texte assyrien. Nous nous trouvons donc au deuxième millénaire avant notre ère et des le Syrien ancien II, en présence d'une population de « pasteurs » fortement organisée, qui a atteint un degré de civilisation remarquable.

Nous expliquons volontiers leur développement artistique par les rapports qu'ils entretenaient avec les royaumes qui fleurirent, dès le III^e millénaire, sur les rives de l'Euphrate moyen et qui, eux-mêmes, furent sous la mouvance assyrienne. Les textes mésopotamiens et les découvertes de M. Thureau-Dangin et du R. P. Dhorme à Ashara (anc. Tirk) ont éclairé la question, notamment en montrant la parenté entre certaines formes céramiques (ainsi le goblet sans anses)⁽¹⁾ d'Ashara et de Byblos. On peut concevoir que le culte du dieu Dagon — qui n'a rien d'un dieu-poisson — est parti des bords de l'Euphrate⁽²⁾ pour atteindre le Sud de la Palestine.

Ces rapports sont d'autant plus naturels qu'il faut à notre avis reconnaître dans ce peuple amorrien que du II^e millénaire, dont les vestiges apparaissent à Djabboul et à Mishrifé, les fameux Amorriens que les textes akkadiens placent sur les bords du Moyen Euphrate comme dans le Syne septentrional et que l'Ancien Testament situe à l'est des Cananéens. Les tablettes d'El-Amarna englobent Byblos dans le pays d'Amurru et si ce n'est pas une désignation géographique très correcte, cela répond à un état peut-être réel, puisque vers 1800 avant notre ère les dynasties de Byblos portaient des noms compatibles avec ceux des amorriens qui ont fondé la première dynastie babylonienne. La confusion entre ces diverses populations explique le fait que l'on a eu relevé dans l'emploi du terme d'Amorrien par l'Ancien Testament et se présente l'on en ait attendu plus. Même après avoir disparu devant les Israélites, les Philistes et les Araméens, se manifeste le souvenir de ce peuple puissant. Par ses caractères, la tête de Djabboul ne contredit pas Amos lorsqu'il compare la vigueur de l'Amorrien à celle des chèvres.⁽³⁾

D'autre part, les rapports que, dès l'antique époque, les Amorriens ont

⁽¹⁾ *Journal de la Bible*, II, p. 24. Ces gobelets, les larges de la coupe Hacham, sont identiques entre Hama et Damas, après le sud de Zahr. Voir *Arch. Epigraph. Assyrienne*, 1934, *Syrie antique et médiévale*, p. 238.

⁽²⁾ Voir *Syria*, 1923, p. 495.

⁽³⁾ Culte de Dagon à Tirk, voir THURÉAU-DANGIN et DHORME, *Syria*, 1924, p. 205 et suiv. a été également sur l'Euphrate, voir DHORME, *Revue Bibl.*, 1926, p. 814.

⁽⁴⁾ Amos, II, 9.

calabreunis avec le Mesopotamisme expliquent la trouvaille à Mischrifé ou dans les environs immédiats d'une clepsidre qui se rattache à l'art sumérien de la seconde moitié de l'III^e millénaire avant notre ère. Au crâne ras, aux yeux creux, elle est établie dans un grand grès assez fin, donc certainement importé⁽¹⁾.

Les Amorréens-Syriens ont imaginé de défendre les villes au moyen de tours les levées de terre. M. du Mesnil a signalé trois de ces installations dans la région du *Nouquanda*. Ce sont là des travaux considérables.

La P. H. au Vade n'a pas manqué de rapprocher l'enceinte de Mischrifé de celle de Tell Yehoudiyé en Egypte, mais la date trop basse, à notre avis, qu'il attribue à Mischrifé, celui a pas permis de mettre l'une et l'autre installation en relation avec les Hyksos, c'est-à-dire avec les populations syriennes et amorréennes qui ont envahi la Basse Egypte et y ont donné jusqu'à l'avènement de la XVIII^e dynastie.

Il y aurait lieu de reprendre les recherches sur le site de Tell Yehoudiyé pour susciter des dispositions des portes. Ce que dit Flinders Petrie d'une enceinte sans portes, ce qu'on ne les a pas cherchées, il est peu vraisemblable que la rampe d'accès ne serve qu'à monter sur le rempart pour en faire le tour⁽²⁾.

L'enceinte de Karkemish est du même type, mais elle n'a pas l'importance de celle de Mischrifé. Elle paraît antérieure à l'organisation du royaume hittite de Karkemish.

De tout temps les Syriens ont tenu pour l'une grande habileté dans la construction. Les découvertes de M. du Mesnil à Mischrifé montrent que cette particularité est fort ancienne. Il est possible et même probable que les portes d'enceintes, telles qu'elles sont apparues à Zenjirli, soient à classer comme hittites. Elles trouvent une analogie à El-Yuk et on peut même en chercher le prototype dans les portes des remparts de la seconde ville de Thèbes. Mais en ces elles ne sont pas intérieures en Syrie, à l'influence hittite. En particulier, à Mischrifé, elles ont manifestement été adaptées après coup à la grande enceinte.

La suite des recherches permettra de préciser tous ces points. Pour l'instant

⁽¹⁾ Publiée par ROBERTAUX, op. cit., p. 259, qui l'attribue à l'art syrien de la fin du second millénaire. M. ALANCOAT, *Amer. Journal of Semitic Lang.*, 1925, p. 78, l'estime sumérienne.

⁽²⁾ Les considérations sont tout à fait égales

pendantes des théories de Clay dont on trouvera un résumé dans *Syria*, 1921, p. 228 et 1923, p. 174.

FLINDERS PETRIE, *Egypt and Israel*, p. 19.

nous ne voulons qu'attirer l'attention sur le remarquable développement de l'art syrien pendant le II^e millénaire. Les monuments que nous avons groupés sont encore peu nombreux, mais ils sont d'une telle qualité qu'ils se suffisent.

A ce mouvement artistique se rattache le bas-relief du British Museum, trouvé par Porter près de Damas et republié par le docteur Leclercq⁽¹⁾. Également, bien que l'influence égyptienne y soit plus marquée, le bas-relief qui provient du pays de Moab et que conserve le musée Duveen est une œuvre d'ou peut cette figure enroulée qui avoit pour objet l'acrotir les corps le taille rasés sur la nuque ou dans le dos, particularité de l'armement hittite⁽²⁾. Il est certain que le personnage est le perser le d'conque sur certains exarches d'is syro-hittites⁽³⁾.

Un autre specimen qui, même si le sculpteur s'est inspiré d'un modèle égyptien, n'en a pas moins une valeur artistique. L'art syrien est le lion de Shekhsa. L'aujourd'hui au Palais National, à Paris. M. Lods en a publié en 1904, avec beaucoup de finesse les particularités. Il le compare à la classe très au-dessus de ses congénères de Zendjreh, de Karkemish, de Marash et de Sakishé-Gouzu : « Le corps est une véritable œuvre d'art réaliste, et la tête, malgré son aspect un peu convulsif, est d'un bon goût syrien ». Comme ce lion est certainement plus ancien que ceux découverts dans les fouilles de la Syrie et du Nord, la question se pose de savoir s'il est le patron dans l'obédience hittite. Nous en doutons, car ce monument nous reporte à l'époque florissante du royaume amoréen de Basan, l'Ancien Testament

⁽¹⁾ Syria, 1924, p. 210-211, pl. LIII. « Ce bas-relief, qui pourrait dater du début du premier millénaire, est un témoignage de l'art syrien qui nous échappe en grande partie jusqu'ici. » Il faut probablement remonter cette date.

⁽²⁾ R. Dussaud, *Les Monuments palestiniens et judaïques* (Musée du Louvre), n° 4, où nous avons proposé d'attribuer ce monument au XII^e siècle avant notre ère. M. Albright incline pour la première moitié du deuxième millénaire, cf. Syria, 1926, p. 223. Notre datation s'appuie sur l'influence hittite dont témoigne le relief et qui n'a pu se faire sentir en cette

région avant la XIX^e dynastie égyptienne.

⁽³⁾ Notamment le curieux cylindre bilingue d'un orateur de Adad (inscription cunéiforme), probablement un roi syrien qui s'est consacré un carouche surmonté de l'équerrier; cf. Dussaud, *Catalogue des cylindres et pierres gravées du Louvre*, A. 905, pl. 95. D'après M. l'abbé Drioton, le carouche peut se lire Q R N si on admet une combinaison du carouche royal avec le nom d'Horus, sinon on peut comprendre : « celui qu'aime Min », correspondant au « cheri de Adad » de la légende cunéiforme.

⁽⁴⁾ Syria, 1924, p. 209.

nous a conservé le nom d'un de ses rois, Og, dont les principales résidences étaient Ashtarot, au voisinage de Sheikh Saïd, et Alria Dera.

Ainsi se groupent toute une série de monuments, sculptures en ronde bosse ou bronze — bas-reliefs, cylindres gravés — plaquette d'ivoire, céramique — celle que Mistrife a révélée — qui nous donnent sur l'art syrien du deuxième millénaire des indications très nettes, art vigoureux qui s'est formé à l'école babylonienne — y a puisé la plupart de ses motifs, mais a acquis des qualités propres qui lui ont valu une réelle personnalité. Il était entièrement constitué quand les Hittites sont descendus en Syrie et ont occupé la région septentrionale de ce pays. Dès le début du « Syrien reculé », il disparaît, c'est la place à l'art composite qu'on a retrouvée à Harkemash, Zeylreh et Sakish-Gezzi.

Sans essayer d'anticiper sur les découvertes qui sont prochaines — puisque M. Virolleaud, directeur du Service des Antiquités de Syrie, a décidé la reprise des fouilles de Mistrife au printemps 1927 — nous pouvons, les maintenant, en mesurer l'importance et les repercussions possibles. Si il est acquis que les Amorréens de Syrie ont, dès une haute époque, le moule d'un sens artistique particulier, il deviendra aisé de comprendre l'action que les tribus apparentées — celles qui ont constitué le royaume d'Agade, ont exercée sur l'art sumérien. Les qualités de ce dernier sont éminentes — mais les Sumérites contemporains de Sargon l'ancien et de Naramsin l'ont transformé, en l'affinant, en lui insufflant une vigueur nerveuse et en lui insufflant une vie nouvelle, c'est-à-dire précisément par les qualités qui sont si nettement marquées sur la tête de Djabboul.

RENÉ DUSSAUD.

P.S. — Au moment de paraître nous recevons D. G. Hogarth, *Kings of the Hittites* (Londres, 1927), en la tête de laquelle figure l'est reproduite avec cette indication « Fig. 30 Carchemish Hittite Seal-Zemdati's style » — c'est-à-dire que le savant archéologue place cette tête au 12^e siècle avant notre ère.

D'autre part M. Pierre Montet nous signale dans ses *Abhandlungen* de l'Académie de Berlin philol.-hist. Klasse n° 1 (Berlin, 1926) la publication par K. Sethe d'ostraca en cunéiforme remontant vers 2000 avant notre ère. Parmi les peuples étrangers que le savant égyptologue a laissés sans identification — tous relevés *Isamar* — qui nous paraît représenter *Amarna* — il y a là un témoignage remarquable de l'activité des Amorréens dès le début du deuxième millénaire.

(1) Deuté., 1, 4; Josué, xii, 4-5. Voir notre *Topographie histor. de la Syrie antique et médiévale*, p. 328 et suiv.

UNE INTAILLE PROVENANT D'ÉMÈSE

PAR

FRANZ GUMONT.

Mon attention a été attirée sur la curieuse intaille que reproduisent les figures 1 et 2 par M. Charles Virolleaud, qui, l'an dernier, eut la prévenance de m'en envoyer une empreinte de Beyrouth. Cette pierre avait été acquise à Homs peu auparavant par notre collaborateur M. Leonce Brosse, qui l'a généreusement offerte au musée du Louvre et a bien voulu m'autoriser à la publier.

C'est un cabochon ovale de calcédoine d'un blanc luteux, long de 25 mm et large de 15 mm, fortement bombé d'un côté — celui-ci se trouve le verso — et légèrement convexe de l'autre. Un éclat estaté à droite, entamant la première de nos deux inscriptions et une tache brumâtre seules le indiquent que la pierre s'est trouvée dans un meuble et a été superficiellement délavée. Mais les deux sujets qui la décorent sont intacts.

Du côté bombé, on voit un nimbe croissant lunaire, dans lequel est insérée une étoile à huit branches. Au-dessous est placée une croix. Dans le champ, on lit l'inscription

Μεγαλη | Τύχη | Παιον[ε] | και | Ἐπίκου.

La mention d'Ephèse dans cette acclamation fait songer immédiatement à un récit bien connu, les Actes des Apôtres¹. Les esclaves du temple d'Artemis menacés dans leurs intérêts par la prédication de saint Paul, lui crient avec fureur : « Grande est l'Artemis des Ephésiens » (*Μεγαλη ἡ Ἀρτεμις Ἐφεσίων*), et le même cri retentit ensuite durant deux heures à l'assemblée du peuple. Il n'est pas impossible que notre Tyche d'Ephèse ait été assimilée à Artemis, car on trouve souvent la divinité principale ou *κυριαρχή* des cités, et en particulier Artemis, identifiée avec leur Fortune². Mais les acclamations du type de celle que

(1) La cassure de la pierre permettrait de compléter aussi *Μεγαλη* 12, *Τύχη*, mais dans les exclamations de ce type l'article est souvent omis. Cf. p. 348, notes 1 et 2.

(2) *Act.*, XIX, 28-34.

² En Syrie à Héraca l'Artemis locale se confond avec la Tyche municipale. *Ἱερὰ* 14, *Τύχη Ἐφεσίων*; cf. *Hitt. Cat. coins Br. Mus., Arabie*.

nous trouvons ici, commencent par $\text{Μη}, \alpha\alpha$ ou $\text{Μη}, \alpha\alpha\alpha$ sans avis du nom d'un dieu ou d'un édifice, sans les istopes, et l'on peut être plusieurs années sur la puissance de Tyche est ainsi exaltée⁽⁶⁾. Deux d'entre elles précisent même par cette Tyche est le site d'une ville particulière, sur l'une c'est celle de Mytilène et sur l'autre d'Hyblée.

Mais l'autre et singulier prouve notre hypothèse, de nous montrer la Tyche le Romain, celle d'Éphèse ou, pour mieux dire, confondue avec elle, comme



Les deux faces du tétradrachme d'Emèse

pour indiquer que la capitale de l'empire et le chef-lieu de la province d'Asie étaient indissolublement unis dans la même destinée. Une monnaie d'Éphèse frappée sous Macrin, ex-

prime une idée analogue. On y voit une figure de Nikè, avec la légende : *Νικησις Νευρ Τεχης Εφεσίου*⁽⁷⁾. C'est ici la Victoire romaine qui est rapprochée de la Fortune de la cité.

Quelle relation établit entre cette inscription et les symboles si connus qui

⁽⁶⁾ *Palmyr. Inschr.*, p. 114. — A Palmyre, *Atargatis* se confond avec la *Τεχη Παλμυρην*; cf. nos *Faustes de Douce-Europos* (sous presse), p. 414. — Comparer une pierre gravée de Lesbos publiée *Anth. arch. hell.*, IV, 1880, p. 430 = IG, XII, 2, n° 270. Elle porte d'un côté, *Μεγάλη Τεχη* et de l'autre *Μεγάλη Νίκη*.

⁽⁷⁾ Cette inscription est publiée par M. L. D. Meyer, *Die Inschr. von Emese* (Dissert. de Halle), 1843, p. 288, et recueillies suivantes, *Mon. arch.*, IV, 7303 = *Mon. Palaeogr. critica*, IV, p. 283 § 807. — *Μεγάλη Τεχη τῆς Εφεσίου*. — *Arch. epigr. Mitt. aus Asia. Minor*, X, 1886, p. 124, n° 8. — *Zeitschr. f. d. Wiss. d. Alterth.*, 1887, p. 124. — *Μεγάλη ἡ Τεχη τῆς Εφεσίου*. D'autres sont énumérées par LEMBERT, 750 inscriptions de pierre gravées dans *Mém. Acad. Inscr.*, XXXVI, p. 80 n° 209. — *Μεγάλη Τεχη* apparaît aussi sur les c. Jupa et Hygie) n° 210. — *Μεγάλη Τεχη* et *Νίκη*.

⁽⁸⁾ LEMBERT, *ib.*, p. 79, n° 204 et pl. I. *Μεγάλη Τεχη τῆς Νίκης*; *Εφεσίου*; *Εφεσίου* de cornaline appartenant à M. Schlumberger. Sur la partie inférieure est représentée la Tyche d'Hyblée tenant de la main droite un objet indistinct. — Mon attention a été attirée sur cette médaille par M. Seymour de Ricci.

⁽⁹⁾ *Inscr. de Emese*, *Kleinasiatische Münzen*, I, 1901, p. 61, n° 70. — Bronze de Macrin ? : « *Stehende Nike mit nacktem Oberkörper rechtside, den linken Fuss auf Kugel, mit dem rechten auf einen runden Schild schreitend, der an einer Palme befestigt ist* ». En exergue la légende. — Comparer une monnaie de Néron portant un buste de Rome avec la légende *ROMA* (BIBL., *Hist. num.*, 6, p. 577). — La *Τεχη Εφεσίου* apparaît souvent dans le monnayage de la cité.

l'accompagnent¹. Nous sommes ici dans le domaine des hypothèses. Le croissant et l'étoile figurent sur un grand nombre de monnaies d'époque et de pays très divers, depuis l'Etrurie jusqu'à l'Irlande². En Asie Mineure, on les trouve à Magnésie du Méandre et à Magydus en Pamphylie, en Mesopotamie à Carrhae³ et ils sont fréquents dans le monnayage des Arsacides⁴. La signification qu'on a attribuée à ces symboles a probablement varié selon les temps et les contrées. Mais l'astrologie nous fournit peut-être un moyen de proposer une explication vraisemblable de leur présence sur notre intaille, si nous les mettons en rapport avec la légende qui les accompagne. Le croissant et l'étoile à huit branches sont les emblèmes de la Lune et de la planète Vénus⁵. Le premier représenterait donc Artémis comme déesse lunaire. L'Artemis d'Éphèse en particulier avait été assimilée à la Lune peut-être depuis l'époque perse, certainement depuis le IV^e siècle⁶ — donc à une date bien antérieure à celle de notre intaille. D'autre part la doctrine des « sorts » attribuait à la Lune le plus puissant d'entre eux, celui de la Fortune (*sortes de Tyche*)^{6a}.

Si la Lune représente aussi Éphèse, Vénus sera la déesse de Rome. Elle est, en effet, l'astre et la protectrice de l'impératrice des Jules, une tradition dont s'est naturellement emparée l'astrologie. Depuis la fondation par César du culte de la Vénus turritrix, une étroite liaison s'établit entre la déesse et l'Empereur. En 124, on le voit, Héliogabale près du Forum le temple double de Vénus et de Rome.

Le crabe qui est représenté sous le croissant est probablement le signe du cancer, ce signe étant le « domicile » zodiacal de la Lune⁷, c'est-à-dire le lieu où elle « se repose » ou son influence devenant particulièrement active. Or la

¹ Elles sont réunies par Axson, *Numismatic Graeco, Greek coins types*, Parl. V, 1890, p. 155, n° 126 à 131, pl. VI, XXXI, et il faut qu'on signale M. S. de l'empereur R.

² Magnésie du Méandre : *Num. Gr. Mus.*, p. 172, n° 36 = Axson, n° 36. — Magydus : *Num. Gr. Mus.*, p. 333. — Axson, n° 37. — Carrhae : *Num. Gr. Mus.*, p. 324. Cf. Axson, n° 38, 39, 47, 48.

³ *Wright, Num. Gr. Mus., Parthia*, index, p. 352, cf. Axson, n° 40 à 46.

⁴ Pièces gravées citées dans mes *Études*

syriennes, 1917, p. 81, p. 188, etc. Cf. *Revue des études anciennes*, XIII, 1911, p. 379.

⁵ Picard, *Éphèse et Clusae*, p. 368.

^{6a} Doctrine hermetique, cf. *Pal. d'Alexandrie*, K 2, *Quintilien*, *Cal. cod. astr.*, I, p. 160, et *Bochart-Lacaze*, *Astrologie grecque*, p. 268, 307.

⁷ *Bochart-Lacaze*, p. 548, 1 ; 552, 3, etc.

⁸ Cf. *Saglio-Portier, Dict. g. v. « Venus »*, p. 735.

⁹ *Bochart-Lacaze*, p. 392.

les prodiges opérés par le dieu » rendrait assez exactement, je crois, le sens de notre inscription.

Si l'on examine de près cette inscription, on sera amené à faire une constatation curieuse : c'est qu'elle ne peut être de la même main que la première. Tout d'abord celle-ci est gravée nettement en caractères carrés¹⁾ ; la seconde emploie le cunéaire, l'e et le c arrondis et elle est tracée en traits courts profonds et moins sûrs. On est ainsi amené à penser que si l'image et l'acclamation qui occupent une des cotés de la gemme doivent avoir pour leur origine l'éphésien, celles de l'autre face, de la pierre pourraient être dues à un artiste de Syrie ou de l'Asie Mineure, comme l'a été trouvé. La représentation qui y figure est celle du Soleil peut-être par un angle tout nouveau et aussi à ce pays et paraît être étranger à l'Asie Mineure.

Le possesseur d'une amulette apportée d'éphèse à Émèse se rendait compte de son efficacité en faisant graver sur la face recte l'image du Soleil, le gardien du pays, seulement par l'usage qu'il lui en faisait. Car ne le faut-il pas voir tout ainsi que les inscriptions apparaissent et l'usage qu'il en fait prend une importance. Car metant d'autres symboles devant servir de protecteurs et avec le protéger celui qui le portait, grâce aux symboles et aux formules qui le plaçaient sous la garde de « grandes » divinités.

FRANZ CUMST.

¹⁾ Sur la date reculée, à laquelle remonte cet alphabet carré, cf. mes *Faibles de Doura-Europos*, p. 352.

²⁾ M. Dussaud me fait observer qu'entre Éphèse et Aradus, qui était le port d'Émèse, les relations maritimes étaient fréquentes, comme l'indiquent les monnaies d'Aradus qui reproduisent les types d'Éphèse, l'abbelle

et le coré. On peut croire que ces drachmes ont été frappées en vertu d'un traité commercial ou d'une alliance monétaire entre Éphèse et Aradus, qui, dans les deux siècles qui précèdent notre ère, étaient les villes les plus commerçantes de l'Asie Mineure et de la côte de Syrie (BAMBLER, *Les Perses Achéménides* p. 611, HILL, *Coins Brit. Mus.*, *Phoenicia*, xxix.

LES MOSQUÉES DE CONSTANTINOPLE

PAR

ALBERT GABRIEL

S'il est vrai que l'étude archéologique des mosquées de Constantinople ait rencontré, sous l'ancien régime turc, d'assez sérieux obstacles, il n'en va plus de même aujourd'hui. Sur le vu du *hazret* que l'administration de l'evkâf m'avait très libéralement accordé, les imams et les gardiens des édifices montrèrent un égal empressement à faciliter ma tâche.

Je pouvais d'ailleurs, en toutes circonstances, compter sur l'appui de mon savant confrère Fâzıl Bey Keuprülzâde, doyen de la Faculté des Lettres de Stamboul dont je suis heureux de reconnaître ici l'extrême obligeance.

Felâhi Edhem Bey, Directeur de la Bibliothèque Universitaire, ne s'est pas contenté d'être pour moi le plus dévoué des assistants. Il m'a souvent guidé à travers Stamboul, qu'il connaît bien, et m'a renseigné sur maints détails. À Teyfik Bey, Inspecteur des Bibliothèques, aussi erudit que modeste, je dois la communication de copies decriptions et de textes turcs dont j'ai tiré grand profit. Je tiens à remercier à nouveau les cordialement ces aimables collaborateurs dont l'courtoisie se plaisait à devancer mes desirs.

À défaut de pièces d'archives et de documents originaux, un ouvrage turc rédigé au XVIII^e siècle et publié au XIX^e, le *Hudûdat-ı Dîvânı*, le *Jardin des Mosquées*, fournit sur les mosquées de Constantinople des indications précieuses. Il offre, en tout cas, une valeur documentaire suffisante pour être utilisée au cours de cette étude que ne prétend ni à la rigueur ni à la nouveauté et n'a d'autre objet que de dégager les traits caractéristiques d'une école d'art imparfaitement connue.

Le *حديقة الجوامع* fut rédigé au XVIII^e siècle par Hüseyin Efendi ben İsmail İsmail, d'Atvançerai; il contient d'autres additions

de Seid Ali Salih. Le manuscrit fut publié en deux volumes à Stamboul, en 1281 (1864).

Lorsque le *Hadikat-ul-Djevami* fut composé, un certain nombre des monuments qu'il énumère avaient déjà disparu, depuis lors, beaucoup d'autres ont été ruinés par des tremblements de terre ou détruits par des incendies ⁽¹⁾, mais malgré tous ces désastres, l'ancienne capitale possède aujourd'hui encore un ensemble très varié d'édifices religieux, construits du x^v au xix^e siècle et qui, en général, nous sont parvenus en bon état de conservation ⁽²⁾.

Les mosquées que je me propose d'étudier sont réparties entre Stamboul, Eyaub, la rive nord de la Corne d'Or et Skutari. Je ne me suis pas astreint à décrire tous les édifices demeurés debout, mais je crois n'avoir négligé aucun de ceux qui offrent quelque intérêt pour l'histoire de l'art.

Je donnerai tout d'abord une nomenclature alphabétique des monuments cités, en adoptant, pour chacun d'eux, la date au moins approximative de la construction ⁽³⁾; puis, je proposerai un classement, d'après leurs dispositions générales, des principales mosquées énumérées dont je noterai les particularités significatives. Utilisant alors les matériaux rassemblés, je rechercherai l'origine des types adoptés et marquerai les phases de leur évolution, en considérant successivement le plan des édifices, les modes de structure, les éléments du décor.

Les schémas de plans qui accompagnent cet article ont été établis soit d'après des relevés personnels, soit l'après les dessins de C. Gauthier ⁽⁴⁾ corrigés

(1) Les plus violents des tremblements de terre furent ceux de 1718, 1768-1804. Le second, notamment, endommagea toutes les mosquées, Chah Zade Dj., Soultan Selim Dj., et la Süleimaniye furent parmi les plus gravement atteintes. — Les incendies de 1917 et de 1919, pour ne citer que les plus récents, ont détruit de nombreux édifices dont il ne reste plus, très souvent, que quelques pans de murs et un minaret crénelé.

(2) Nombreuses ont été les restaurations accomplies durant le xix^e siècle, à la suite d'incendies ou de tremblements de terre. Il faut reconnaître que, dans la plupart des cas, les architectes de l'évêché ont montré beaucoup de science et de goût. Les conditions économiques actuelles permettraient difficilement d'entreprendre des restaurations coûteuses.

On peut souhaiter toutefois qu'on exécute tout ou moins les travaux de conservation indispensables dans des édifices du plus haut intérêt comme Piale Pacha Dj. et Azad Kapou Dj.

On ne possède, en général, que le millésime de l'année musulmane, sans indication du mois. La date de l'année chrétienne ne correspond donc à la date réelle qu'à une unité près, d'après la table de Wästerafeld.

(3) L'ouvrage le plus important qui ait été publié sur les mosquées de Constantinople est celui de C. Gauthier, *Die Baukunst Konstantinopels*, Berlin, 1912 2 vol. in-8. Il contient un ensemble abondant de matériaux, présentés d'ailleurs avec plus de luxe typographique que de méthode. Les erreurs qu'on y peut constater ne portent guère que sur des détails.

parfois sur des points de détail. Les autres croquis et photographies ont été exécutés sur place, de janvier à juin 1926 ⁽¹⁾.

I. — NOMENCLATURE ALPHABÉTIQUE

Note. — L'énumération ci contre comprend 4 divisions : 1° Stamboul ; 2° Eyoub ; 3° Rive gauche de la Corne d'Or ; 4° Skutari. Pour les trois derniers alignées, j'ai jugé inutile le donner des plans de situation, les mosquées citées étant faciles à repérer. Il n'en est pas de même pour toutes celles de Stamboul ; aussi ai-je dressé un schéma quadrillé (fig. 1) auquel renvoie la nomenclature. Le numéro d'ordre de chaque mosquée est indiqué sur le plan.

secondaires et sont tout à fait excusables, mais le texte est vraiment trop sommaire. On aimerait à y trouver au moins un commentaire explicite des planches. — *L'Architecture ottomane*, de MUSTAFI ERZEMLI et EDNA PAZMA (Constantinople, 1913, in-8°) contient quelques relevés ; le texte est sans valeur. Un article de FR. ARMAN, dans la *Deutsche Bauzeitung* de 1878, donne une vue d'ensemble, assez floue d'ailleurs, sur les mosquées de Stamboul.

Les ouvrages généraux relatifs à l'histoire de l'art ou à l'histoire de l'architecture consacrent à peine quelques lignes à l'art turc. H. SALVON, dans son *Manuel d'art musulman* (Paris, 1907), a tenté un essai de synthèse qui contient des observations judicieuses, mais qui pèche par l'insuffisance de la documentation.

Les pages relatives à l'architecture ottomane, dans le manuel d'E. DIEZ, *Die Kunst der islamischen Völker* (nouv. éd. Vienne, 1915, p. 126-140) ne sont qu'un résumé cursif, mais clair

précis et abondamment illustré, d'après les relevés et photographies de Gurlitt. — On trouvera dans le *Guide touristique* d'E. MANOULAKI (Constantinople, 1925) de brèves notices sur les principales mosquées.

Il m'a été signalé que M. KARI KÖR avait publié dans les cahiers n°^s 4-6, des *Mitteilungen des ungarischen Instituts eine Studie* sur les monuments de Stamboul. Mais cet Institut, fondé à Constantinople pendant la guerre, ne lui a pas survécu et malgré mes démarches à Budapest, je n'ai pu obtenir communication de l'ouvrage demandé. J'en donne l'indication sous réserves ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Je me contenterai de signaler que les monuments suivants, dont j'ai relevé le plan, sont, à ma connaissance, inédits : Djerrah Pacha Dj. ; Firous Agha Dj. ; Ibrahim Pacha Dj. ; Mehmed Agha Dj. ; Nischandji Mehmed Pacha Dj.

⁽²⁾ Le présent article était déjà mis en pages lorsque m'est parvenu un tirage à part de l'ouvrage de M. KÖR. Son titre exact est : *S. anhat (europäische) et V. der Osttürkei* (alors 460 de : *V. der Osttürkei*). *Mineral-Industrie- und K. lementen*. — Budapest-Constantinople, 1918. C'est un travail de vulgarisation. Il contient à côté de quelques photographies une série de croquis fort habilement présentés, mais qui, peut-être, donnent aux maisons de Stamboul un aspect peu séduisant que la réalité.



Fig. 1. Plan de l'édifice en bois de la station 1.

نمبر الترتيب	TRANSCRIPTION	TURC	DATE en l'islamisme	DATE en l'ère chrétienne	NOTES Fig. 1
1° MOSQUÉES DE STAMBOUL.					
1	Ahmed Pacha Djami'l.	أحمد باشا جامعي	902	1555	G-D, b
2	Ali Pacha Djami'l.	علي باشا جامعي	Mérouda X ^e	Mérouda XVI ^e	D, d
3	Ali 'Ali Pacha Djami'l.	عتيق علي باشا جامعي	902	1497	F, h
4	Chahzadé Djami'l.	شهبازاده جامعي	955	1548	E, f.
5	Daoud Pacha Djami'l.	داود باشا جامعي	890	1485	F, c
6	Djerrah Pacha Djami'l.	جراح باشا جامعي	4002	1504	F, d.
7	Esk. 'Ali Pacha Djami'l.	اسكي علي باشا جامعي	906	1500	F, d
8	Piroué Agha Djami'l.	فيروز آغا جامعي	890	1494	F, f
9	Elkeri Oghlan Ali Pacha Djami'l.	حكيم اوعلي علي باشا جامعي	1157	1734	F, c.
10	Osman Pacha Djami'l.	أبراهيم باشا جامعي	938	1534	F, d
11	Khaseki Khourram Djami'l.	خصكي خرم جامعي	946	1540	F, d
12	Lalé, Djami'l.	لاله جامعي	1177	1763	F, f
13	Mahmoud Pacha Djami'l.	محمود باشا جامعي	898	1493	E, b
14	Mehmed Agha Djami'l.	محمد آغا جامعي	903	1485	B, d
15	Mehmed Djami'l.	مهرداد جامعي	Mérouda X ^e	Mérouda XVI ^e	B, c
16	Mehmed Sultan Mosquée.	محمدرسلطان مسجد	Fin du X ^e	Fin du XVI ^e	D, f
17	Mourad Pacha Djami'l.	مراد باشا جامعي	870	1466	E-F, c.
18	Nehar, El-Mehmed Pacha Djami'l.	شهابي محمد باشا جامعي	902	1504	F, c.
19	Nour Osmaniyé Djami'l.	نور عثمانية جامعي	1469	1755	E-F, h
20	Rasid Pacha Djami'l.	رسم باشا جامعي	Mérouda X ^e	Mérouda XVI ^e	D, h
21	Souyoulou Mehmed Pacha Djami'l.	صوفوللي محمد باشا جامعي	979	1574	F-G, h

N°	TRANSCRIPTION	TITRE	DATE	DATE	REMARQUES
			DE L'ÉGLISE	DE L'ÉGLISE	
22	Soultan Ahmed Djami'l	سلطان احمد جامي	1096	1617	F, i.
23	Soultan Bayezid Djami'l	سلطان بايزيد جامي	986	1500	B-F, g.
24	Soultan Mohamed Djami'l.	سلطان محمد جامي	Fondée en 947 reconstruite en 1138	1104-1787	D, c.
25	Soultan Selim Djami'l.	سلطان سليم جامي	126	1520	B-C, c.
26	Soultan Soliman Djami'l.	سلطان سليمان جامي	957-964	1550-1557	D, g.
27	Tahkiédji Ibrahim Tchamouch Dj	تاكيمجي ابراهيم چاوش جامي	vers 1000	Fin du XVI ^e	C, a.
28	Yal'ak Djami'l	والدة جامي	1287	1870	F, a.
29	Yal' Yal'ak Djami'l	يكي والدة جامي	1023-1078	1014-1015	D, h.
30	Zindjirli Kanyon Djami'l	زنجيرلي قونيو جامي	Fin du IX ^e	Fin du XV ^e	H, i.

2° Mosquées d'Eyroun.

31	Djézerli Kasim Pacha Djami'l.	جزري قاسم پاشا جامي	921	1515	
32	Kyoub Soultan Djami'l.	ايوب سلطان جامي	Fondée en 1170 reconstruite en 1310	Fondée en 1170 reconstruite en 1310	
33	Kizil Mesdjid.	قزيريل مسجد	938	1531	
34	Silahi Mohamed Bey Mesdjidi	سلاحى محمد بك مسجدي	958	1661	
35	Zal Mahmoud Pacha Djami'l	زال محمود پاشا جامي	958	1571	

3° Mosquées de la rive nord de la Corne d'Or.

36	Azab Kapon Djami'l	عزب قايو جامي	986	1577	
37	Kilidj 'Ali Pacha Djami'l.	قيليج علي پاشا جامي	988	1580	
38	Pialé Pacha Djami'l.	بياله پاشا جامي	984	1573	

NUMÉRO d'ordre	TRANSCRIPTION	TURC	DATE DE L'ÉLÈVE	DATE DE L'ÈRE CHRÉTIENNE
1 ^{re} MOSQUES DE SKUTAH.				
30	'Alih Validé Djami'i.	عنتی والدہ جامعہ	994	1583
40	Iskôlê Djami'i ⁽¹⁾ .	اسکولہ جامعہ	934	1527
41	Tebîih Djami	حبیبای جامع	1056	1646
42	Yeni Validé Djami'i.	یونی والدہ جامعہ	1120	1708

¹ Désignation courante طوب قیو جامعہ

= Top kapou Djami'i.

⁽¹⁾ Autre désignation : مسیح پاشا جامعہ

= Messih Pasha Djami'i

² Désignation courante .

ادرنہ قیوسی جامعہ

= Edirne kapousou Djami'i

⁽¹⁾ La mosquée de l'échelle. — On l'appelle également بیوک جامعہ la grande mosquée

II — CLASSIFICATION ET DESCRIPTION DES MOSQUES

LA MOSQUEE TURQUE

A Constantinople, comme dans toute l'étendue du monde islamique, la mosquée, *djami* (جامع) est orientée vers La Mecque et le *michab* (محراب) indique aux fidèles la direction de la ville sainte. Dans le *djami* la salle de prière, *harem* (حرم) enfermé suivant la coutume, le *manber* (منبر) flanquant le *michab* au sud (c'est le lieu où l'imam prononce le sermon du vendredi, les autres jours, le prédicateur utilise une chaire) le divers ornements modestes, le *kouss* (كوسى). Le terme de *mahfel* (محفل) désigne toute tribune (quelle que soit sa destination) celle d'où le muezzin appelle certains prières s'appelle *muezzin mahfel* (مؤذن محفلى). Dans quelques mosquées, une tribune spéciale, *patish-chah mahfel* était réservée au Sultan. Diverses catégories de fidèles peuvent prendre place, le long des murs, sur des estrades *mahsurah* (مشمورة) surélevées d'une marche au-dessus du sol et bordées d'une balustrade de faible hauteur.

Le matériel nécessaire à la tenue de la mosquée est disposé en une ou plusieurs chambres *haram odasi* (قلم ودسى). Quant au mobilier, il est très sommaire et ne comprend guère que quelques pupitres pour le *karan* (رافل) (رحله), une horloge, des cadres (*terha* (لوحة) où sont calligraphiés des sentences, des versets, les noms des premiers califes, enfin sur le sol, des nattes, des tapis et des planches sur lesquelles on dépose les chaussures (*qaparchilak* (قوشق). De chaque côté du mihrab se dressent de vains rangs de grandes dimensions *canun* (قنوم). Un lustre central, *et-p-kandil* (طلوب قنديل) et des rangs de lampes *can-kandil* (سيرا قنديل) permettent d'éclairer les mosquées pendant les nuits du ramadan.

La salle de prière est précédée d'un portique, *cevak* (رواق) qu'on appelle plus

¹ Le *menjid* (منجد) est le lieu de prière où l'on ne peut se élever ni l'office. La sentence en ceux des deux fêtes du Baïram.

communément *sam dymna at yeri* صوت جماعت يری, la place pour les derniers *ce-nas* ¹. Le portique dont le sol doit être presqu'à toute saillure, est exclusivement réservé à la prière; il aboutit en général à six minarets et parfois des chaires à prêcher, acossibles de l'intérieur de la mosquée. Dans les grands édifices, le *revak* forme l'une des faces d'une vaste cour rectangulaire *kutlu* = حویلى ² et s'ouvrent, sur les trois autres faces, des portiques semblables, mais destinés à des usages profanes ³. Dans le cas où une école est annexée à la mosquée, ils donnent accès aux différentes salles *la medrese*. Chaque mosquée possède un ou plusieurs minarets. Les fontaines aux ablutions *charicim* شادروان sont situées au centre de la cour ou devant le *revak*, parfois des rangées de robinets sont en outre disposées le long des façades latérales.

Les mosquées peuvent d'ailleurs grouper autour d'elles de vastes compositions comprenant non seulement des écoles religieuses, mais encore des bibliothèques, des écoles primaires, des bains, des fontaines, des hôpitaux, des ateliers d'artisans, et d'autres édifices d'assistance publique. En général, les tombeaux des fondateurs et de leur famille se trouvent dans le voisinage immédiat de la mosquée ⁴.

ESSAI DE CLASSEMENT

Lorsqu'on examine l'ensemble des mosquées énumérées plus haut, on constate tout d'abord que leurs dispositions générales répondent à des types très variés. Depuis la salle carrée de Firouz Agha Dj. jusqu'aux savantes combinations de voûtes d'Alméd Dj. et de Yen Valide Dj. en passant par le chef-

¹ Extérieurement la place de la dernière *ce-nas* (جماعت = assemblée des fidèles pour la prière).

² De *çakaj*, dont la prononciation moderne est *çak*.

³ Sous les portiques de S. Bayezid Dj. s'installaient des écrivains publics, des marchands de parfums et de chapelets. Ces pratiques, qui se répétaient dans les grandes mosquées sont aujourd'hui à peu près abandonnées et les cours ont perdu leur pittoresque animation d'autrefois. Certaines d'entre elles, à Chah Zade

Dj., Soultan Süleiman Dj., Yen Valide Dj. sont même fermées au public.

⁴ Notamment, à Soultan Mehmed Dj. à Chah Zade Dj., à Soultan Selim Dj., à Khazeki Khourram Dj., à Yen Valide Dj. de Skutari.

⁵ Par exemple les tombeaux de Mehmed Hal de la sultane Gulbahar à Soultan Mehmed Dj.; ceux de Süleiman et de Hoxelane à la Süleimanyé, ceux du Selim I^{er}, d'Alméd I^{er}, de Mahmoud Pacha, etc., auprès des mosquées du même nom.

d'œuvre qu'est la Submariye on trouvera des manifestations multiples d'un génie novateur et non point, comme on l'affirme parfois, la répétition monotone d'une formule byzantine.

De l'étude comparative des plans on peut dégager un certain nombre de types (cf. fig. 2):

Type A — Salle de prière à rectangle allongée, couverte d'une ou plusieurs coupes et flanquée au nord et au sud de salles secondaires (*Maïmoud Pacha*).




FIG. 2.

Dj., *Maïmoud Pacha Dj.*, *Daoud Pacha Dj.*, *Ali 'Ali Pacha Dj.*, *Soultan Selim Dj.*

Type B — Salle carrée, couverte d'une coupole (*Feriz Agha Dj.*, *Djezer, Kasim Pacha Mesdjidi, Khazchi Khazirco Dj.*, *Mehmed Agha Dj.*, *Tchinnu Dj.*, *Nours Oghmanid Dj.*, *Laleli Dj.*, *Valide Dj.*).

Type C — Salle carrée couverte d'une coupole centrale épaulée suivant l'axe principal de deux demi-coupes (*Soultan Bayezid Dj.*, *Soultan Suleiman Dj.*, *Ahadj 'Ali Pacha Dj.*).

Type D — Salle carrée, couverte d'une coupole centrale épaulée sur les deux axes de quatre demi-coupes (*Chahzade Dj.*, *Soultan Ahmed Dj.*, *Yeni Valide Dj.*, *Soultan Mehmed Dj.*). — Variante : salle rectangulaire, couverte d'une coupole centrale épaulée de trois demi-coupes (*Askani Djami* à Skutari).

Type E — Salle rectangulaire, couverte de six coupes égales (*Zindjick Kapu Dj.*, *Pualé Pacha Dj.*).

Type F — Salle rectangulaire, coupole centrale et basses voûtes.

Groupe *a* : Coupole centrale sur plan carré et pendentifs (*Bali Pacha Dj.*, *Mihrimah Dj.*, *Zul Mahmoud Pacha Dj.*).

Groupe *b* : Coupole centrale sur plan rectangulaire de *Bethem Pacha Dj.*, *Rustem Pacha Dj.*, *Eske Ali Pacha Dj.*, *Yeni Valide Dj.* de Skutari, *Azab Kapu Dj.*, *Eyoub Soultan Dj.*, *Nichandji Mehmed Pacha Dj.*).

Groupe *c* : Coupole centrale sur base hexagone de *Abdül Pacha Dj.*, *Soukoutlu Mehmed Pacha Dj.*, *Atik Valide Dj.* de Skutari, *Derriah Pacha Dj.*, *Hekim Nighlou Ali Pacha Dj.*).

DESCRIPTION DES ÉDIFICES

Type A.

MAHMUD PACHA DJAMI (fig. 3.).

Bâtie en 808 (1404) par Mahmoud Pacha, grand vizir de Mehmed II, cette mosquée offre d'énormes analogies avec la mosquée de Mourad IV à Brusse⁽¹⁾, de même qu'à Brusse les locaux du minaret sont réunis dans un même corps de bâtiment avec la salle de prière et s'ouvrent sur des couloirs latéraux longeant la salle principale.

Celle-ci est voûtée de deux coupes *a* et *b* (fig. 3). Les pendentifs basses d'alentour peuvent être d'une section en arc brisé — mais le vestibule nous est parvenu dans son état primitif. Il comprend une travée axiale plafonnée, *c*, flanquée à part et l'autre de deux travées *f*, *e* et *f*, *g*, voûtées de coupes. En *e* et *g*, le passage du carré au cercle est obtenu par une combinaison de triangles

(1) *Hadikat-ul-djeonmi*, I, p. 191.

¹ Cf. L. WILHELM, *Brussa*, Berlin, 1909, p. 12 sq.

(2) Elle fut en partie détruite lors de l'incendie de 1824 qui ravagea le quartier environnant.

juxtaposés et la calotte sphérique repose sur un polygone régulier de seize côtes. Les pendentifs lisses supportent des calottes creusées de 24 cannelures. Les couloirs latéraux sont voûtés de berceaux surbaissés et les salles du mezzésse de coupôles sur pendentifs.




Fig. 1. Mosquée Süleymaniye.

Renaissance italienne est, en tout cas, hors de cause ⁽²⁾. Tel qu'il nous est parvenu, l'édifice semble l'œuvre d'un conservateur des dispositions essentielles de la construction du xv^e siècle ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Cf. Int. fig. 1^a, un dispositif analogue appelé « Mourad Pacha II ».

⁽²⁾ Cf. Gurlitt considère ce portique comme une « énigme ». Il serait tenté d'y voir une œuvre du xv^e siècle, mais il n'en est rien. Les architectes de cette époque comme Matteo del Pastil ou comme B. Hellano, qui accompagnait Gentile Bellini en 1479. C'est faire beaucoup d'honneur à un médiocre travail et cette hypothèse paraît être la conséquence d'un examen trop

rapide du monument (Cf. Gurlitt, *Die Baukunst Konstantinopels*, p. 62 b).

⁽³⁾ Hammer indique que la nef de la mosquée comprenait primitivement trois coupôles mais n'en fournit aucune preuve. Par contre, le dess. d'W. Dübch représente le monument avec deux coupôles égales (Cf. Gurlitt, *Zur Topographie Konstantinopels im XVI. Jahrhundert*, de *Orientalischen Archiv*, II, p. 60, fig. 19 Berlin, 1911 42).

MOURAD PACHA DJAMI¹⁾ (fig. 4 et pl. LXXVI, 1).

Le général Mourad Pacha, renégat grec de la famille des Paleologue, fonda




FIG. 4. — Mourad Pacha Djami¹⁾

cette mosquée en 870-1460²⁾. Elle se compose d'une nef, couverte de deux coupôles, précédée d'un porche de cinq travées et flanquée de quatre salles carrées, deux au nord et deux au sud.

Dans la première coupole de la nef, à l'ouest, le constructeur a eu recours, pour passer du carré au cercle, à une combinaison de triangles (fig. 5), analogue à celle qu'on observe à Mahinoud Pacha Dj. Dans la hauteur du tambour ainsi constitué s'ouvrent des fenêtres en carène. La coupole orientale de la nef, aux pendentifs décorés d'alvéoles de grande échelle, est un peu moins élevée que la précédente. L'une et l'autre



FIG. 5

¹⁾ *Hadikat-ul-djeyami*, I, p. 304. Inscription

s'appuient à l'extérieur sur des tambours dodécaédriques. Les quatre salles secondaires sont couvertes de coupes sur pendentifs lisses.

Le portique comprend cinq coupes sur pendentifs retombant sur six colonnes antiques, dont deux de granit rose et quatre de breche verte. Les diamètres de fûts varient de 0 m. 55 à 0 m. 60. Les bases sont d'un modèle uniforme, mais les chapiteaux appartiennent à trois types différents, symétriquement disposés par rapport à la travée axiale. Le portail, très simple, est décoré d'un baldaquin de marbre dont la forme rappelle le travail du bois⁽¹⁾. Les façades latérales et postérieure sont appareillées en assises alternées de pierre et de brique (Cf. *inf.* fig. 32).

DAUD PACHA DİAM'I (fig. 6)⁽²⁾.

Fondée en 890-1485 par Daud Pacha, grand vizir de Bayezid II, dans le quartier d'*Aret Bazarı*, elle fut gravement endommagée par des tremblements de terre. L'intérieur a été restauré, mais le portique, entièrement détruit, a été remplacé par un arcature légère. Il comprenait primitivement cinq travées de coupes restituées sur notre figure 6 reposant sur les colonnes antiques de granit de 0 m. 50 de diamètre, à chapiteaux losanges. On trouve, sur la place qui précède l'édifice, de nombreux débris de cette ordonnance.

La salle de prière carrée, est flanquée à l'est d'une sorte d'abside à cinq pans, contenant le mihrab. Elle communique avec quatre salles carrées, deux au nord et deux au sud, couvertes de coupes sur pendentifs. La coupole de

(1) Le même profil apparaît dans de nombreux *mihrab*. Il est fréquent dans les édifices d'Anatolie, notamment à Brousse. Cf. WILSON, *Brousse*, p. 23 et 25.

(2) Il existait quatre mosquées de même nom. La première à Vanga, la seconde à Skuları, la troisième, qui nous occupe ici, à *Aret Bazarı*. Une quatrième mosquée de Daud Pacha est située extra-muros, à 3 kilomètres environ de la porte de Topkapou. GUALLET, qui d'ailleurs ne l'a pas visitée, en donne, de seconde main, un croquis et un plan. Il croit y retrouver la

plus ancienne mosquée fondée par les Turcs vers 1318, par autorisation spéciale de l'empereur de Byzance. Cette mosquée, à deux étages et à coupole aveugle, est certainement de date plus récente. Je n'ai trouvé sur la mosquée du xiv^e siècle aucune indication topographique (Cf. GUALLET, *op. cit.* p. 61 et pl. XCII, 15 a).

(3) *Hadikat-ul-djeyami*, I, 104. — inscription. GUALLET, *Die Baukunst Konstantinopels*, p. 61 avait d'abord daté cette mosquée du xvii^e siècle. Il corrige plus loin cette erreur (p. 65 b).

la grande salle, repose sur une base octogonale par l'intermédiaire de quatre trompes à 4°, au décor alvéolaire, les arcs de tête sont en carène.




FIG. 6. — Daoud Pacha Djami¹.

Le caractère de parfaite homogénéité de l'édifice est une preuve que la restauration a conservé, jusque dans les détails, les dispositions primitives.

'Atiq 'Ali Pacha Djami' (fig. 7; pl. LXXIV, 1).

Sa fondation est l'œuvre d'Ali Pacha grand vizir de Bayezid II, et date de 902 (1497)². Le plan de l'édifice n'a point été modifié, mais certaines parties du gros œuvre lui-même remontent vraisemblablement à la restauration du XIX^e siècle, c'est ainsi que les deux colonnes de marbre blanc de la travée médiane du portique sont modernes³; les autres ont des fûts antiques de granite et de marbre gris.

La salle de prière, en forme de T, est couverte d'une coupole centrale, flanquée de 4 coupôles plus petites, 2 au nord et 2 au sud, et épaulée à l'est d'une demi-coupole. La coupole centrale, sur pententifs lisses, est percée,

¹ *Hadikat-ul-djeyami* I, p. 149.

² Elles ont été dressées en sous-œuvre.

On a laissé en place les ancras de fer, scellés

dans la maçonnerie qui ont été utilisés lors de cette restauration.

à la base de la calotte, d'une rangée de fenêtres en plein cintre. Les coupes latérales et la demi-coupe de l'est ont des pendentifs à alvéoles de grand échelle. Il est possible que le tambour ait été construit lors




FIG. 7. — Alâk Ali Pacha Djami.

de la restauration du XIX^e siècle, mais ce qui est certain, c'est que les piliers de section carrée entre la nef et les bas côtés datent de cette époque ainsi qu'en témoignent les profils des bases et des chapiteaux. Primitivement la salle de prière devait être séparée par un mur des annexes du

nord et du sud, suivant le dispositif observé dans les mosquées précédentes.

SULTAN SELIM DJAMI (fig. 8, pl. LXVII 4, et pl. LXXVIII, 1)

C'est une réplique, aux dimensions près, de la mosquée de Bayezid d'Andrinople, elle fut fondée par Suleiman I^{er}, en mémoire du sultan Selim I^{er}, en 926 (1520). La salle de prière est un carré de 24 m. 50 de côté. — au lieu de 21 m. 50 à la Bayezide — sur lequel s'élève une coupole à pendentifs lisses, de proportions trapues (32 m. 50 de hauteur sous la clef).

Au nord et au sud, deux annexes renferment chacune quatre salles carrées

Hadikat-ul-djeram, I, 14. Les travaux auraient donc commencé dès l'avènement de Suleiman I^{er}. Ils furent terminés trois ans plus tard.

Gurlitt attribue à Sinan la construction de cette mosquée (op. cit. p. 66 a). J'ignore où il a pu se cette indication, mais dans l'état actuel de nos connaissances, nous devons nous référer au *Tekkeret-ul-banân y-godja* ou *mar Sinan* rédigé par le contemporain de l'archi-

ecte le poète *Mustafa Sa'i*. Or le livre publié à Stamboul en 1891, contient p. 28 et suiv.) une liste complète des œuvres de Sinan dans laquelle ne figure point la mosquée du sultan Selim. On y trouve bien p. 31 n° 64 une mosquée homonyme mais il s'agit de celle d'Andrinople ainsi que le texte le spécifie.

Je citerai ce texte turc d'après l'édition de 1907 sous le sigle *Tekkeret-ul-banân*.



1 - Great Mosque of Aleppo



2 - Great Mosque of Aleppo



3 - Great Mosque of Aleppo



4 - Great Mosque of Aleppo

souvrant sur un couloir central, cruciforme, couvert de cinq coupoles. Ces annexes répondent à des medresses suivant la tradition anatolienne. La mosquée est précédée d'une cour carrée, d'une belle ordonnance polychrome.

À l'extérieur, l'ensemble, qui se dresse sur une terrasse dominant la Corne d'Or, produit un effet d'harmonieuse simplicité, encore que l'opposition




FIG. 3. — Sütlü Selim Djami.

d'échelle entre la coupole centrale et les annexes soit un peu brutale. À l'intérieur, on notera des maladresses dans la distribution des baies qui font communiquer la salle de prière avec les medresses : il en résulte des inégalités choquantes entre les largeurs des trumeaux. Un tel défaut avait été en partie évité à Andrinople ⁽¹⁾. Au reste, il est fort difficile, dans l'état actuel de la salle, de

⁽¹⁾ Cf. GÜNTAY *Die Bauten Adrianopels*, in *Orientalisches Archiv*, I, 1910-1911, p. 51.

juger de sa valeur artistique : elle est une de celles que les barbouilleurs du XIX^e siècle ont le plus copieusement maltraitée.

Type B

Finouz Agna Djamî (fig. 9 et pl. LXXIII, 1) — C'est l'exemple le plus simple et le plus ancien de ce type. Une salle carrée couverte d'une coupole aveugle et éclairée par deux étages de fenêtres est précédée d'un porche à 3 travées de coupes.




Fig. 9. — Finouz Agna Djamî.

Finouz Agha, hazi-nedarbachi (trésorier), fonda cette mosquée en 896 (1491) ⁽¹⁾. Elle a été récemment reconstruite, mais les architectes de l'evkal ont conservé les dispositions anciennes du plan et reproduit certains détails typiques du décor, entre autres les alvéoles des pendentifs. La tribune, simple estrade reposant sur des poteaux de bois, n'est qu'un accessoire indépendant du gros œuvre.

DJEMRI KASSIM PACHA MESNEM à Eyyoub (1921 = 1345) ⁽²⁾, est conçue suivant le

même plan. Toutefois la porte ne correspond pas à l'axe du monument : elle s'ouvre dans la travée méridionale du porche.

KHASEN KHORRAM DZAMÏ — Construite par Sinan en 946 (1539) pour la sultane dont elle porte le nom ⁽³⁾, elle comprend aujourd'hui deux salles carrées contigües, mais celle du nord est une adjonction du XVIII^e siècle. Primitivement la mosquée se limitait à la salle méridionale et au porche de 3 travées qui la précède.

La coupole repose sur 4 trompes hémisphériques dont les arcs de tête sont en carene et dont les demi-coupes, en forme de coquille, retombent sur des

⁽¹⁾ *Hadiyat-ul-djerami*, I, p. 155.

⁽²⁾ *Hadiyat-ul-djerami*, I, p. 280.

⁽³⁾ *Hadiyat-ul-djerami*, I, p. 101. Cf. *Tekkerat-ul-banian*, p. 26, n° 3.



1 — Firoz Agha Dami's



2. — Mehribab Dami's



3. — Soultan Mehmed Dami's



4. — Soultan Ahmed Dami's

encorbellements d'alvéoles. Les murs sont percés de fenêtres suivant le dispositif courant; en outre, dans la coupole centrale, s'ouvrent 8 fenêtres en carène, au-dessous desquelles règne une corniche décorée de motifs géométriques et couronnée de dents de scie. Toute l'ornementation est en plâtre.

ICHSUÛ DİAMİ. — Fondation de la sultane Keusem Mahpeker, épouse d'Alméd I^{er}, la mosquée fut achevée en 1040 (1640)⁽¹⁾. Elle est attribuée à l'architecte Kodja Kassim. Une coupole aveugle sur pendentifs lisses couvre la salle de prière et retombe à l'extérieur sur un tambour dodécagonal. L'éclairage est assuré par des fenêtres percées à deux niveaux dans le mur. L'intérêt principal du monument réside dans sa décoration de faïence.

MEHMET AGHA DİAMİ (fig. 10) rentre dans la même catégorie que les précédentes. Le monument se limite, en effet, à une salle carrée, précédée d'un porche. La présence d'une abside contenant le mihrab ne constitue qu'une différence secondaire, mais ce qu'il convient de noter, c'est la substitution aux pendentifs de trompes à 45 degrés qui répartissent les poussées sur des contre-forts intérieurs, constitués par des colonnes engagées.




Fig. 10. — Mehmed Agha Djami⁽²⁾

Ainsi que l'attestent des inscriptions, la mosquée fut construite en 993 (1585) par l'architecte Daoud Agha pour l'Agha de Dar us-Sa'adet (chef des eunuques)⁽³⁾.

NOURİ DEMANİYE Dİ , LALÉLİ Dİ , VALİDİ Dİ — Je me borne à signaler ces édi-

⁽¹⁾ *Hadikat-ul-djevami*, II, p. 184.

⁽²⁾ *Hadikat-ul-djevami*, I, p. 198. — Inscription.

l'ees qui datent, les deux premiers du xviii^e siècle et le troisième du xix^e. Ils ne sont qu'une amplification, à grande échelle, du type précédent. On remarquera toutefois qu'à Nouri Oghmanlye Dj., la salle est flanquée d'une abside demi-circulaire à l'est et, au nord-est et au sud-est, de deux ailes symétriques. La cour offre, en outre, une disposition polygonale singulière. Laléhi Dj. possède une abside rectangulaire à l'est et 3 travées de coupes précédant, à l'ouest, la coupole centrale qui repose sur des trompes à 45 degrés, en sorte que la salle couvre un espace rectangulaire.

Malgré ces différences, on peut rattacher ces mosquées au type B. Elles ne présentent d'ailleurs qu'un bien faible intérêt archéologique. Le décor trahit l'importation de formes occidentales abâtardies; dans le détail, se multiplient les contresens d'agencement et de mauvais goût. Valide Djami et A. Serai n'est qu'une meuble basse où se heurtent les styles disparates. Elle mérite à peine une mention.

Type C.

SULTAN BATÉZIR DJAMI (fig. 14; pl. LXXII, 3; pl. LXXV, 3; pl. LXXVII, 3).

Commencée en 906 (1501), œuvre de Kemal ed-Din¹, elle est la première des mosquées de Stamboul où s'affirme nettement une inspiration byzantine. De même qu'à Sainte-Sophie, la coupole centrale et les deux demi-coupes constituent une nef, bordée au nord et au sud par des bas-cotes; mais ici, ces bas-cotes ne possèdent pas de trumeaux et comprennent chacune quatre travées de coupes égales qui s'ouvrent largement sur la nef par des arcades brisées.

Comme points d'appui, quatre piliers carrés, massifs et nus, s'élèvent aux angles du carré central, suivant l'axe transverse, deux fûts de marbre antique de proportion trapue couronnés de lourds chapiteaux à alvéoles reçoivent la retombée des arcs brisés bandes entre la coupole et les bas-cotes.

La coupole centrale à pendentifs lisses, compte 20 fenêtres en plein cintre qui s'ouvrent dans la calotte circulaire au-dessus d'une corniche décorée de

¹ *Hudûkat-ul-djavanî*, I, p. 14 et suiv. - Inscription. — C'est à tort qu'on a attribué

la construction de cette mosquée à l'architecte Khate ed-Din.

deux rangs d'alvéoles. Les demi-coupoles, sur pendentifs lisses et sur plan rectangulaire⁽¹⁾, sont percées également d'une rangée de fenêtres en plein cintre.

Les deux annexes, au nord et au sud, peuvent recevoir des fidèles durant la prière, mais constituent avant tout des salles de *medressé*, suivant la tradition




FIG. II — Süleyman Beyazid Dargah.

nettement affirmée dans les mosquées du type A. Chacune de ces annexes est voûtée d'une coupole sur alvéoles épaulée par des berceaux transversaux et par quatre coupoles plus petites sur lambour losange (cf fig. 35).

⁽¹⁾ On observera que le plan de naissance des demi-coupoles regne avec celui des arades des bas côtés; il est donc situé au-dessous du plan de naissance de la coupole centrale. Ainsi l'axe de tête des coupoles de butée est

en contre-bas du sommet de la grande coupole. Il en résulte des difficultés de raccord qui se reproduisent dans les compositions ultérieures de même type.

La cour est d'une composition harmonieuse. Sur chaque face, s'ouvrent cinq arcades brisées, suivant les axes sont pratiquées trois portes extérieures, correspondant à des travées un peu plus larges que les autres et à des voûtes sur pendentifs alvéolés alors que les travées courantes sont couvertes de coupes sur tambours losangés. Devant l'entrée de la salle de prière, la corniche de marbre blanc finement travaillée, qui règne à la même hauteur sur les quatre faces de la cour, se relève en un décrochement rectangulaire couronné de festons (cf. pl. LXXVII, 1). Au droit de cette travée, le porche de marbre, avec ses alvéoles, ses stalactites et ses niches latérales est un des exemples les plus riches et les plus complets de ce motif traditionnel, étroitement apparenté à l'art seldjoukide et dont on retrouve à Constantinople des répliques nombreuses.

Les fûts des colonnes, de brèche verte, de marbre rouge et de granite, proviennent de divers monuments antiques et offrent des différences assez sensibles le diamètre, ce sont des monolithes aux tons puissants qui, avec les revêtements de marbre, les claveaux alternativement rouges et blancs ou noirs et blancs des arcades, composent un ensemble polychrome d'une rare distinction.

SULTAN SULEMAN BIAMET fig. 12, pl. LXIII, 2, pl. LXXX, 1, pl. LXXXII, 2

L'ampleur de l'édifice et la perfection du travail justifient la durée de la construction : commencée en 957 (1550), elle ne fut achevée qu'en 964 (1557)¹. Sinan reprit l'idée directrice qui avait guidé l'implantation de la mosquée de Bayezid et comme celle-ci, la Suleimaniye dérive de Sainte-Sophie, mais il suffira de comparer les plans de ces édifices pour distinguer de suite l'originalité de l'œuvre de Sinan.

La coupole centrale, à pendentifs lisses, mesure 26 m. 50 de diamètre et 33 m. sous la clef : sa calotte est percée de 32 fenêtres. Les demi-coupoles se raccordent au rectangle de base par un système d'arcs et de trompes hémisphériques à 45 degrés, décorés d'alvéoles. Treize fenêtres dans chacune des demi-coupoles d'axe, sept fenêtres dans les trompes, des baies multiples s'ou-

¹ *Hadikat ul-djeami*, I, p. 16 et suiv. — Inscription : (I) *Te-keref-ut-bunan*, p. 28 n° 1.

vrant dans les murs et les tympans repandent dans la vaste salle une abondante lumière.

Les bas côtés sont voûtés de coupoles, les unes sur trompes, les autres sur pendentifs alvéolés. Dans la longueur du carré central, ils s'ouvrent sur la nef par une arcade brisée flanquée de deux autres plus petites. Ces arcades retombent sur des fûts monolithes de marbre antique surmontés de chapiteaux à stalactites, à cette ordonnance correspondent, le long des murs du nord et du sud, des colonnes de marbre blanc.

Les poussées des voûtes sont neutralisées, à l'est, par des contreforts extérieurs en talus, à l'ouest, les organes de butée se composent à l'intérieur de la




FIG. 12. — Süleymanîye Camii

mosquée avec les tribunes. Au nord et au sud, on retrouve le développement d'une ingénieuse disposition dont Chah Zade Djami offre déjà l'ébauche.

Comme à Chah Zade Dj , les contreforts à cheval sur le mur extérieur, se trouvent, au dehors, incorporés aux porches et aux galeries et dans la salle, limitent les tribunes latérales.

Les portes de la salle ne correspondent point à l'axe transverse comme à Chah Zade Dj , mais sont reportées au droit des coupoles d'angle du nord-ouest et du sud-ouest. L'entrée principale, dans l'axe, fait communiquer le vaisseau avec une vaste cour rectangulaire à laquelle on accède, de l'esplanade qui entoure la mosquée, par 3 portes monumentales : celle de l'ouest, dans l'axe, s'ouvre dans une sorte de pylône flanqué de deux étages d'appartements. Au nord et au sud des portes latérales correspondent à la dernière travée orientale les portiques correspondants : c'est la disposition adoptée déjà à Chah Zade Dj , et qui sera désormais de règle dans toutes les grandes mosquées.

La cour comprend 7 travées à l'est et à l'ouest, 5 travées au nord et au sud. La face contigue à la salle de prière est d'une ordonnance plus élevée que les trois autres. Sur la colonne d'angle retombent, à des hauteurs différentes, les arcades adjacentes du portique majeur et du portique mineur. Le centre de la cour est occupé par une fontaine de marbre, d'une échelle trop réduite : aux angles, se dressent les quatre minarets.


Telles sont les dispositions générales de ce vaste édifice, trop souvent reproduit et décrit pour qu'il soit nécessaire d'y insister. J'aurai d'ailleurs l'occasion de donner plus loin quelques détails sur la technique et d'analyser le caractère monumental de la composition.

IMM 'ALI PACHA DRAHI (fig. 13 pl. LXXIV, 3)

Sinan la construisit en 988 Hg (1580 J.-C.), pour l'amiral Kildj 'Ali Pacha ⁽¹⁾. Elle s'élevait alors au bord de la mer : aujourd'hui, elle est distante de près de 200 mètres du quai de Top Hané.


Le plan est bien équilibré, mais l'imitation de Sainte-Sophie y est beaucoup plus directe que dans les mosquées précédentes. La nef est flanquée de bas côtés, surmontés d'un étage de tribunes : elle se termine par une abside

⁽¹⁾ *Hadikat-ul-Afennai*, II, p. 33. — Deux inscriptions. Cf. *Tekkeret-ul-bunian*, p. 29, n° 33.



1 Askaniya Pasha Mosque

2 Ahmed Pasha Mosque



3 Askaniya Pasha Mosque



4 Askaniya Pasha Mosque

renfermant le mihrab. A ne considérer que les grandes lignes on se croirait plutôt dans une église que dans une mosquée et de nombreux détails accentuent cette impression: les arcades superposées des bas côtés et des tribunes, les piliers circulaires montant de fond, les voûtes des bas côtés rappelant nos voûtes d'ogives, le pseudo-narthex, l'abside sont autant d'éléments qui évoquent le souvenir de sanctuaires byzantins, romans ou gothiques.

Le porche d'entrée est d'un type singulier: la baie, en arc surbaissé, appareillée de claveaux polychromes, est surmontée d'un tympan triangulaire plat où se lit une longue inscription.

Le portique qui précède la mosquée comprend un *revak* à 5 travées de coupoles, sur colonnes à chapiteaux alvéolés, et un portique extérieur, plafonné, sur colonnes à chapiteaux losangés. Au nord et au sud, le portique extérieur se retourne d'équerre et vient s'appuyer aux soubassements des minarets. La très forte saillie d'un avant-toit continu protège les arcades brisées, closes d'une grille, qui s'ouvrent sur une cour exigue, ombragée de platanes. Dans l'arcade axiale, une porte surbaissée, encadrée de marbre, donne accès au portique.

L'ensemble tout entier, voûtes et plafond, remonte-t-il à la fondation de l'édifice? On observera que l'ordonnance intérieure et l'ordonnance extérieure sont absolument indépendantes l'une de l'autre: aucune correspondance entre les axes des travées. D'autre part, au sud-est, il apparaît nettement qu'on a incor-




FIG. 12. Kılıç Ali Paşa Djami.

poré après coup au corps du minaret le chapiteau losange qui reçoit la retombée de l'arc; ailleurs, la modure cylindrique qui fait office de fût ne possède pas d'astragale. Ces constatations semblent bien prouver que le portique extérieur fut construit à une époque plus récente que le *rewak* appartenant à la mosquée ⁽¹⁾.

Type D

S'il existe, entre les mosquées de ce type, des différences d'échelle, des variations notables dans l'arrangement des détails et dans l'élévation, les dispositions générales du plan et la répartition des voûtes restent semblables. Dans tous les cas, la coupole centrale, sur pendentifs lisses, retombe sur quatre piliers massifs; au-dessus des pendentifs, la calotte hémisphérique est percée de fenêtres égales. Suivant les deux axes de l'édifice, la coupole est épaulée par 4 demi-coupoles de même diamètre reposant sur des colonnes sphériques. Les espaces carrés qui l'entourent en dehors de ce vaisseau cruciforme, aux angles de la salle, sont couverts de coupoles. Outre les fenêtres de la calotte, des baies s'ouvrent également dans les demi-coupoles et, à différents niveaux, dans les murs extérieurs.

Dans chaque édifice on retrouvera une répartition des contreforts analogue à celle qui a été observée à Soultan Suléman Dj.; comme à la Suleimaniyé, sur trois des faces de la salle, ces contreforts se relient à des galeries extérieures et à des tribunes intérieures.

Les cours, où s'élèvent les fontaines aux ablutions, sont carrées ou rectangulaires, mais les mêmes ordonnances s'y répètent et toutes possèdent, également distribuées, les trois portes traditionnelles.

URAB ZADE DAVUT (fig. 14, pl. LXXII, 1, pl. LXXVII, 1 et 4)

Achevée en 945 (1548), c'est la première en date des œuvres importantes de Sinan. La salle de prière mesure 38 m. de côté, dans l'œuvre, le diamètre de

⁽¹⁾ Ce dispositif de double portique ou plutôt d'un portique principal à large avant-toit, doublant le *rewak*, se retrouve dans de nombreuses mosquées. Dans tous les cas, il an-

semble, comme à Kılıç Ali Paşa Dj., être postérieur au reste de l'édifice.

⁽²⁾ *Hadikat-ul-djevanil*, I, p. 15. — Cf. *Terket-i-han* et *al-ban* p. 28 et 2.

la coupole 19 m., et la hauteur, sous la clef, 47 m. Comme particularités, on peut signaler les piliers du carré central, dont la section est un octogone irrégulier, et surtout les galeries latérales extérieures. Elles ne comprennent qu'un




Fig. 14 — Çelebi Mehmet Camii

étage et flanquant les portails nord et sud de la mosquée qui s'ouvrent suivant l'axe transverse de la coupole (cf. pl. LXXII, 4 et LXXVII, 1).

La cour, carrée (pl. LXXVII, 4), ne compte sur chacune de ses faces que trois travées : à chaque travée correspondent dans le mur extérieur deux baies rectangulaires, s'ouvrant vers l'esplanade.

SOULHAN AHMED DJAMI' (fig. 13: pl. LXXIII, 4).

Fondée par le sultan Ahmed I^{er}, elle fut achevée en 1026-1046 sous la di-




Fig. 13. — Soultan Ahmed Djami'.

rection de l'architecte Mehmed Agha⁽¹⁾. La salle mesure 47 m. dans œuvre, non compris la largeur des tribunes; la coupole atteint 23 m. 50 de diamètre, la hauteur à la clé est de 43 m.

Les piliers d'angle du carré central sont constitués par d'énormes cylindres de 5 m. de diamètre. Les baies, multipliées à l'excès, repandent dans le vaisseau une lumière trop crue, maintenant qu'elles ont été dépouillées de leurs vitraux anciens. Les galeries latérales des façades nord et sud se repètent également sur les murs extérieurs de la cour.

La mosquée est

⁽¹⁾ *Hadikat-al djerami*, I, p. 18.

YÉNI VALIDÉ DJAMI'ï (fig. 16 : pl. LXXVI, 4).

Commencée en 1023 (1614), elle ne fut achevée qu'en 1074 (1665)¹. Les architectes Daoud Agha, Dalgoutdj Mouneï et Moustafa Agha en dirigèrent successivement les travaux.

Dimensions de la coupole : 17 m. 50 de diamètre et 36 mètres de hauteur sous la clef. Largeur de la salle, dans l'œuvre, 51 m.

Les points d'appui de la coupole sont de section cruciforme et cantonnés de colonnettes. A l'ouest, les organes de butée sont décomposés en une série de piliers polygonaux et circulaires, réunis par des arcs aux murs extérieurs. La tribune qui règne sur cette face est comprise dans la largeur de ces arcs. Les tribunes du nord et du sud sont traitées comme des adjonctions légères et portées sur des arcades polychromes retombant sur de fines colonnettes de marbre.

Les piliers d'angle du carré central sont revêtus, jusqu'aux deux tiers de leur hauteur, de carreaux de faïence. La même décoration se répète le long des murs




Fig. 16. — Yéni Validé Djami'ï

¹ Malgré la longue interruption des travaux au cours du xvi^e siècle, l'œuvre est parfaite-

ment homogène : le plan initial n'a subi aucune modification notable.

A l'extérieur, les porches nord et sud, précédés de larges emmarchements, se composent habituellement avec les deux étages des galeries adjacentes. La cour, carrée, comprend sur chaque face cinq travees d'arcs brisés retombant sur des colonnes de marbre.

SULTAN MEHMET DJAMI. fig. 17 pl. LXXIII, 3 (pl. LXXIII, 2).

Le sultan Mehmed II fonda en 807 (1403), sur l'emplacement de l'église




FIG. 17. — Sultan Mehmed Djami.

des Saints Apôtres, une mosquée qui fut achevée huit ans plus tard, en 815.

(1471), ainsi qu'en témoigne l'inscription de la porte d'entrée. Selon certaines traditions, elle aurait été l'œuvre d'un grec du nom de Christodoulos : d'autres attribuent la construction à un turc, Sinan ed-Din Yousouf.

Déjà endommagée en 1599 par les tremblements de terre, elle fut en partie détruite lors du violent séisme de 1766. Les travaux de restauration commencèrent en 1767, mais la mosquée ne fut rendue au culte qu'en 1771. Ces dates seules donnent à penser qu'il ne s'agit point d'une simple restauration, mais d'une reconstruction totale ; et l'examen de l'édifice semble bien confirmer en tous points cette hypothèse. Pas plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, aucun détail, aucun profil ne peut être attribué à la construction du xvi^e siècle. Dans le gros œuvre lui-même, des combinaisons hasardeuses, des arrangements incohérents et illogiques se valent avec certitude du xvii^e siècle, et l'on ne saurait fournir aucune preuve que la restauration de 1767 ait conservé quoi que ce soit, ne serait-ce que les dispositions d'ensemble, de l'œuvre du xvi^e siècle.

Il est plus probable qu'on abandonna le plan primitif et qu'on appliqua la formule utilisée déjà à Chah Zade Dj., à Soultan Ahmed Dj., et à Yen Valide Dj.

Variante : İSKËLË DİAM'I de Skutari (fig. 18).

Cette fondation de la princesse Mihrimah remonte à 954 (1547). Pour obtenir une salle de prière barlongue, on utilisa un plan du type D en supprimant la demi-coupole de butée de la face ouest.

L'intérieur de la mosquée est d'un aspect simple et harmonieux. Chacun des deux puits d'appui isolés est constitué par un faisceau de quatre colonnes, engagées dans un pilier carré et couronnées de chapiteaux alvéolés. La coupole centrale, sur penchifs lisses, est épaulée par trois demi-coupoles, dont les trompes, à 45 degrés, reposent sur des encochelements d'alcôves et de stalactites. Le long de la paroi ouest, se trouve une tribune comprise dans la largeur du soubassement des minarets.

À l'extérieur, un revak voûté de cinq coupôles, s'entoure d'une galerie

Hatihat-ul-djeyran, I, p. 8. La mosquée est désignée sous le nom de :

جامع قاضی سلطان محمد = *Djami' Fatih*

le victorieux. Soultan Mehmed. Communément on appelle *Fatih* la mosquée et même et le quartier dont elle occupe le centre.

¹ *Hatihat-ul-djeyran, II, p. 180.*

plafonnée, d'où se détache, dans l'axe de l'entrée, un pavillon de même hauteur abritant la fontaine aux ablutions. Le monument, d'une belle tenue, est mis




FIG. 18. — Ishak Djami' (Skutari).

en valeur par la heureuse situation qu'il occupe sur une terrasse élevée, dominant le quai et l'échelle de Skutari.

Type E.

ZINDJELI KOUYOU DJAMI'I⁽¹⁾ (fig. 19).

L'édifice date de la fin du xv^e ou du début du xvi^e siècle. Six coupoles égales sur penditifs s'appuient sur les murs extérieurs et sur deux lourds piliers de section carrée flanqués de palastres. Aucune ouverture n'est ménagée dans les coupoles qui s'accusent à l'extérieur suivant des tambours octogonaux. L'éclairage est assuré par des fenêtres percées dans les murs, à deux niveaux.

⁽¹⁾ Zindjeli Kouyou Djami'i : la mosquée au puits à la chaîne. Le puits existe encore aux

environs de la mosquée Hadikat-ou-djevam, I, p. 119.



1. — Pasha Pacha Djamii.



2. — Pasha Pacha Djamii.



3. — Sultan Bayezid Djamii.



4. — Sultan Suleiman Djamii.

La construction est des plus simples : les murs sont appareillés en assises alternées de pierre et de brique, sans moulure ni décoration. Des arcs de décharge brisés surmontent les linteaux des baies intérieures. À l'intérieur, murs et voûtes sont recouverts d'un affreux badigeon.

Le porche actuel, plafonné, est moderne ; mais la présence de deux muhrabs de part et d'autre de l'entrée et les pilastres sur lesquels subsistent quelques assises de retombée de voûtes permettent de restituer un porche de trois travées. Il était composé sans doute de trois coupoles retombant sur 4 colonnes, suivant la disposition courante. Le minaret date d'une restauration récente.




FIG. 19. — Zülüflü Konyalı Djami¹.

PIALÉ PACHA DJAMI : fig. 20, pl. LXXV, 1 et 2 ; pl. LXXVIII, 3

Elle est située au delà du faubourg de Kassim Pacha, dans un cadre pittoresque de platanes et de cyprès qui rappelle certains sites anatoliens. Son fondateur, le Kapoudan *grand-amiral* Piale Pacha, qui mourut en 985, était originaire de Croatie. Il fut Beylerbey d'Algerie, épousa une fille du sultan et devint vizir. La mosquée remonte à 984 (1573) : en même temps, furent construits un medresse, un tekke, un turbé et une école primaire ¹.


Six coupoles aveugles couvrent la salle qui est éclairée par de nombreuses fenêtres et des œils-de-bœuf. Les coupoles retombent sur deux colonnes actuellement recouvertes d'une épaisse couche de peinture, mais qui doivent être des monolithes antiques. Le chapiteau, très simple, ne comporte qu'une échine et un tailloir.

Dans l'axe, est disposée une tribune portée sur 6 colonnettes, réunies par 3 herceaux à pénétrations. Au droit de cette tribune, s'élève l'unique minaret ; de part et d'autre, sont disposées les deux entrées, symétriques et précédées d'un

¹ *Hadikat-ul-djevami*, II p. 25

porche a 3 arcades brisées. Au nord et au sud, sont adossées des tribunes portées sur des voûtes d'arêtes.

Une large frise de faïence, a inscriptions blanches sur fond bleu, règne autour de la salle. Le mdrab est lui-même décoré de belles faïences dont les



lions, entre le vert et le bleu, comprennent également le célèbre rouge-louate, caractéristique de cette époque (pl. LXXVIII, 3).

La mosquée, à demi-abandonnée, est en assez mauvais état à l'intérieur. A l'extérieur elle a beaucoup plus souffert et les portiques de l'ouest sont complètement détruits. Il semble bien qu'au rowak pri-

mitif (fig. 20), on ait ajouté après coup le portique plafonné *b*, porté sur des colonnes a chapiteaux losanges. Les portiques nord et sud *c* et *d*, voûtes d'arêtes, appartiennent à la construction primitive. Au-dessus de ces portiques se développent des galeries couvertes d'appentis, ceux-ci reposent sur de fines colonnettes, les rapprochées, dont les chapiteaux rappellent les formes corinthiennes.

Dans l'ensemble et dans le détail, cette mosquée abonde en dispositions singulières. Il est à souhaiter qu'elle soit sans tarder l'objet de mesures de préservation radicales.

Type F

Comme dans le type précédent la salle, barbaque, est plus large que profonde. Des piliers d'appui intérieurs, diversement combinés, s'élèvent entre la

couple centrale et les bas-cotes qui regnent au nord et au sud, le long des faces latérales, et parfois à l'ouest, du côté de l'entrée.

La coupole possède généralement une calotte du type courant, percée d'une rangée de fenêtres. Quant aux bas-cotes, ils donnent lieu à des arrangements variables, soit qu'ils ne comprennent qu'un seul étage, soit qu'on y ait aménagé des tribunes. Dans tous les cas, leur hauteur totale est inférieure à celle de la coupole centrale qui domine toute la composition.

Pour éviter de multiplier les divisions, j'ai rangé les édifices de ce type en trois groupes, suivant la manière dont la coupole est disposée dans le rectangle; mais dans chaque groupe il existe d'un monument à l'autre d'importantes variations.

Groupe A : Coupole centrale sur pendentifs.

BAB PACHA DAVUT — Située dans la zone incendiée en 1917, cette mosquée est en ruine aujourd'hui. Elle figure dans la liste des œuvres de Sünnî¹⁰ et paraît avoir été construite vers le milieu du xiv^e siècle, à la même époque que la mosquée d'İbrahim Pacha à Sütlükapı¹¹. Les plans, les deux entrées sont semblables et les dimensions à peu près égales. La seule différence de structure réside dans la coupole qui est construite sur pendentifs à Bab Pacha Dî et est supportée à İbrahim Pacha Dî par quatre trompes d'angle.

Dans les deux cas, au nord et au sud, les massifs de butée de la coupole sont compris à l'intérieur de la salle et réunis par les berceaux. Trois alvéoles rectangulaires sont ainsi constituées et allongent la salle suivant l'axe transverse. Deux alvéoles analogues flanquent la porte d'entrée dans l'épaisseur du soubassement des minarets.

MİHRİMAH DAVUT (fig. 21, pl. LXXIII, 2) — Elle fut fondée par Mihrimah fille de Süleymân et épouse de Râstem Pacha. On ignore à quelle date précise Sünnî en commença la construction¹². Ce fut sans doute après le mariage de la princesse, célébré en 1439. Cette mosquée, endommagée à diverses reprises

¹⁰ *Tekeret-ul-hüsnâ*, p. 28, n° 11.

¹¹ Une inscription, placée au-dessus de la porte donne immédiatement la fondation: 813 (1410).

Cf. *Halkat-ı dîvânî*, t. p. 64. L'inscription fournie par le *Tekeret-ul-hüsnâ* est exacte.

cette inscription prouverait l'un édifice antérieur.

¹² *İstanbul-ı cümle*, t. p. 26 sous la désignation de *İbrahim k. paşası dîvânî*.

¹³ *Tekeret-ul-hüsnâ*, p. 28, n° 3.

par des tremblements de terre, notamment en 1894, fut l'objet, au début du *xx^e* siècle, d'une importante restauration.




Fig. 21. — Mithras Djamî.

La coupole centrale, à pendentifs lisses, mesure 17 m. de hauteur sous la




Fig. 22. — Zal Mahmud Paşa Djamî.

clef, on l'aperçoit de très loin, dominant les maisons voisines, le mur d'enceinte et les tours de la porte d'Andrinople. Au nord et au sud de la coupole règnent deux bas côtés, composés chacun de trois travées de coupes et séparés du carré central par trois arcades brisées retombant sur des fûts de granite gris.

ZAL MAHMOUD PA-
CHA DJAMÎ, à Eyoub (fig. 22) Elle fut bâtie par Sinan en 958

1551) ¹ Sur les faces nord, sud et ouest, le carré de la coupole est limité par les bas côtés comprenant chacun 5 travées d'arcades brisées retombant sur des colonnettes et supportant des tribunes, couvertes d'un plafond à vous sures. La coupole, qui domine tout l'ensemble, ne possède pas d'ouvertures. L'éclairage est assuré par les nombreuses fenêtres percées dans les murs.

GROUPE b : Coupoles sur trompes à 45 degrés

İBRAHİM PAŞA DİVANI (fig. 23). — Voisin de la porte de Silivri, cet édifice fut élevé par Sinan en 1558 (1561) pour le grand vizir de Suleiman, Ibrahim Pacha, dit Kadına ². J'ai noté ce qui le distingue de Bati Pacha Dj. : les trompes d'angle hémisphériques décorées de coquilles et retombant sur des encorbellements alvéolés d'un élégant dessin.




FIG. 23. — Ibrahim Pacha Divanı.

RÜSTEM PAŞA DİVANI (fig. 24). — Fondée par le grand vizir Rustem Pacha, elle fut bâtie par Sinan vers la même époque que Mihri-mah Dj. et reproduit les grandes lignes de son plan avec des dimensions plus modestes ³. La salle de prière, située à six mètres au-dessus des rues voisines, repose sur un groupe important de magasins voûtés. On accède au niveau de la mosquée par deux escaliers aboutissant

¹ *Hüsnü-ü-djevami*, I, p. 253. — *Teşkeret-ut-tunian*, p. 29, n° 24. — Il importe de relever l'erreur de Gurlikt qui en donne un plan sous la désignation erronée de *Silahlı Mehmed Paşa Dj.* (op. cit., pl. CXXVI, 20 a). Il existe à Eyoub un *mendird* de *Silahlı Mehmed Bey* qui

n'a rien de commun avec *Zat Mahmud Paşa Dj.*

² *Hüsnü-ü-djevami*, I, p. 29. — *Teşkeret-ut-tunian*, p. 28, n° 10.

³ *Hüsnü-ü-djevami*, I, p. 115. — *Teşkeret-ut-tunian*, p. 28, n° 8.

aux extrémités d'une cour oblongue sur laquelle s'ouvre un portique double.

Les points d'appui, entre la coupole et les bas côtés, sont constitués par des piliers octogonaux sur lesquels retombent les formerets de la coupole, disposés en octogone, quatre trompes hemisphériques épaulent la coupole et complètent la couverture du carré central. Des colonnettes de marbre recourent, en parties égales, les travées latérales : elles reçoivent des arcs brisés qui sup-




Fig. 24. — Rustem Pacha Djamié.

portent les tribunes, couvertes chacune d'une voûte en arc de cloître flanquée de deux voûtes d'arêtes. Les bas côtés sont plafonnés. L'entrée est flanquée de part et d'autre de tribunes sur colonnettes et arcades, en saillie dans la salle.

On sait le grand intérêt qu'offrent, dans cette mosquée, les revêtements de fayence, répartis tant à l'intérieur de la salle que sous le *rewak*. Celui-ci, comprenant cinq travées de coupôles, est doublé d'un portique plafonné probablement postérieur.

ESKI ALI PACHA DJAMIÉ (pl. LXXIV, 3). — Elle fut construite en 994 Hg. (1586 J.-C.) par le grand vizir Messih Mehmed Pacha¹¹ : les bas côtés sont

¹¹ *Hadikat-al-djennat*, I, p. 192.

largement ouverts vers l'extérieur et communiquent par de simples portes avec le carré de la coupole. Ils forment ainsi des porches de trois travées dont les arcades sont fermées de dalles de coupes suivant des motifs géométriques. Une abside, ou légère saillie à l'est, contient le mihrab.

YENI VALIDE DAMI (Skutari) ¹⁾. — Le plan de cette mosquée, construite par Ahmed III en 1120 (1708), rappelle celui de Rustem Pacha Dj., mais l'édifice est très inférieur, par les proportions et par la technique, à la célèbre mosquée de Stamboul. Il est précédé d'une cour carrée

AZAD KAPOU DAMI (fig. 25), qui s'élève à la tête du Vieux Pont, sur la rive nord de la Corne d'Or, figure dans la liste des œuvres de Sinan ²⁾ et remonte à 985 (1577) ³⁾. On y retrouve le principe appliqué à Zal Mahmoud Pacha Dj. : une coupole entourée sur trois faces de bas côtés. Mais la coupole est supportée par des trompes à 45 degrés ; en outre, suivant les deux axes, quatre demi-coupoles viennent épauler la coupole centrale ; la demi-coupole de l'est couvre une abside rectangulaire contenant le mihrab. C'est, en somme, un système mixte ou se combinent le dispositif de Rustem Pacha Dj. et celui de Chah Zade Dj.

La salle de prière, actuellement abandonnée, s'élève au premier étage, au-dessus d'un groupe de magasins voûtés. Le minaret forme au nord-ouest un massif indépendant. Une arcade, franchissant la rue, le reunit à la mosquée.




FIG. 25. — "Azad Kapou Dami".

¹⁾ *Hadiyat-ut-djeami*, II, p. 187.

²⁾ *Tekeret-ul-bunian*, p. 29 n° 32, sous la dé-

signation محمد باشا جامعی عر بلر قیوسی
Hadiyat-ut-djeami, II, p. 37.

On retrouvera un plan absolument identique dans la *GRANDE MOSQUÉE D'ENEN* ou *ENEN SOÛTAN DJAMI*. Selon la tradition ⁽¹⁾ la fondation de la mosquée remonterait à Mehmed II, mais il est bien certain que l'édifice actuel date du XVIII^e siècle, il abonde en détails de mauvais goût

NICHANDJI MEHMET PACHA DJAMI (fig. 26, pl. LXXVI, 3) — Elle fut fondée par le sixième vizir au divan, Nichandji Mehmed Pacha, en 992-1584. ² Elle




Fig. 26 — Nichandji Mehmed Pacha Djami³

peut apparaître, d'après le plan du rez-de-chaussée, comme constituant un type particulier. On observera, en effet, que les bas côtés sont divisés en compartiments par des murs intermédiaires, mais ceux-ci ne s'élèvent point au-dessus du sol des tribunes qui forment une galerie continue autour du carré central. On est donc en présence d'une simple variante du type précédent.

L'édifice, de proportions élégantes, est une composition très homogène, ingénieusement agencée; on notera la curieuse disposition des chaires à prêcher, dans les

Groupe c : Coupole sur hexagone

Les points d'appui de la coupole à six pendentifs sont disposés aux sommets du *halak al-djevami* II, p. 243 et suiv.

² *Qudus al-djevami* I, p. 241



1. — Mosend Pacha Djamii.



2. — Ahmed Pacha Djamii.



3. — Nischandji Mehmed Pacha Djamii.



4. — Yeni Valide Djamii.



1 — Chah Zadeh Damiya



2 — Soultan Suleyman Damiya



3 — Soultan Rashed Damiya



4 — Chah Zade Damiya

d'un hexagone régulier, deux de ces sommets étant situés sur l'axe transverse de la salle. Pour couvrir les espaces triangulaires qui complètent le rectangle, on a utilisé quatre trompes hémisphériques : elles ont comme arcs de tête les formerets de la coupole et retombent, le long des murs, sur des encorbellements alvéolés et sur de petites trompes à 45°, décorées de stalactites.

AHMED PACHA DJAMI (fig. 27 pl. LXXIV, 2, et LXXVI, 2). — Cette mosquée est une de celles où s'affirme le plus clairement l'ingénieuse habileté de




Fig. 27 — Ahmed Pacha Djami¹⁾

Sinan. Elle fut construite en 962 (1555) pour Ahmed Pacha, dit Kara Ahmed¹⁾, grand vizir de Suleiman I^{er} de 972 à 979. Restaurée avec goût, il y a quelques années, elle offre aujourd'hui le meilleur exemple de l'emploi de l'hexagone inscrit dans un rectangle. Elle est largement éclairée par les 18 fenêtres de la coupole centrale, par celles qui s'ouvrent dans les quatre demi-coupes de butée et aussi par deux larges baies en arc surbaissé percées, de part et d'autre de l'entrée, dans toute la hauteur du revak.

¹⁾ *Hadikat-ul-djèami*, I, p. 141. — *Ta'zkeret-ul-horran*, p. 28, n° 7

Six fûts antiques, placés aux sommets de l'hexagone et surmontés de chapiteaux alvéolés, reçoivent la retombée des formerets. Au nord et au sud, se développent deux travées de tribunes comprenant chacune trois arcades basses en carène, supportées par des colonnettes de marbre blanc à chapiteau losangé. Les voussours de marbre des arcs, chantournés, sont alternativement blancs et verts. Au premier étage, chaque travée est banchée d'un seul arc brisé et contre-voûtée d'une voûte en arc de cloître. Des tribunes plus basses que les précédentes flanquent la porte d'entrée; elles sont constituées par un solivage, reposant sur des colonnettes de marbre et masqué par des panneaux de bois peints d'une extrême richesse. Sur un fond bleu se détachent des fleurs rouges et des arabesques dorées sur plâtre. C'est un des plus beaux exemples que possède Stamboul de la décoration peinte du xiv^e siècle.

L'effet polychrome est complété par des revêtements de faïence discrètement repartis. Les peintures modernes témoignent d'un louable effort pour conserver à l'édifice tout son caractère, mais on eût gagné, je crois, à se montrer plus avare encore d'ornements et de couleur.


À l'extérieur, les façades latérales et postérieures offrent une répartition régulière de contreforts et de fenêtres rectangulaires, surmontées d'arcs de décharge en carène. À l'ouest, le medresse annexé à la mosquée forme devant le revak une vaste cour rectangulaire entourée de portiques voûtés.

ŞUKUKULLU MEHMET PAŞA DİYARI fig. 28. — Elle fut construite par Şükan, en 979 (1572), pour le grand vizir Mehmed Paşa. Elle ne possède pas de bas-cotes comme Ahmed Paşa Dî, la coupole et les demi-coupoles de butée couvrent toute la salle. Les tribunes latérales sur arçades brisées polychromes et colonnettes de marbre, sont indépendantes du gros œuvre, de part et d'autre de l'entrée, elles se relient aux massifs du portail, du minaret et des escaliers d'accès aux tribunes.

Les pendentifs de la grande coupole sont revêtus de faïence, de même que la paroi orientale contenant le mihrab. Sous le portique, à 7 travées de con-

İhtikâr-ı Cedevânî, I, p. 123. — Cf. *Terket-ül-buhârâ*, p. 28, n° 9. La mosquée est appelée: محمد پاشا جامی قادوغه لیمانی.

Şukukullu Mehmed Paşa Dî est précisément située à *Kahterba Limanı*.



1. — Soultan Selim Djami.



2. — Soultan Mehmed Djami.



3. — Piale Pacha Djami.



4. — Takkesdj Ibrahim Tchouch Djami.

poles, un decor semblable surmonte les fenêtrés rectangulaires — il ne semble pas avoir appartenu à la construction primitive,




Fig. 28. — Şuâk-ı Şâhîdîye M. Camii Paşa Pîşinî

La mosquée possède des dépendances immédiates, entre autres un important medresse.

ATIK YATIRI DİVANI, à Skutari. — Élevée vers la même époque que la mosquée précédente (991 = 1573), c'est une fondation de la sultane Nour Banou, épouse de Sélim II et mère de Mourad III (1).

On attribue la construction primitive à Daniel Agou. Elle fut certainement modifiée dans la suite. Les bas côtés nord et sud, voûtés chacun de 2 coupoles, paraissent avoir été ajoutés après coup, sans doute à l'époque où l'on doubla le revak d'un portique extérieur plafonné. Dans son état primitif, la mosquée devait reproduire, à quelques détails près, le plan d'Ahmed Pacha Djanî.

DİBERRAH PACHA DİVANI (fig. 29). — Cette mosquée, qui a servi pendant la guerre à abriter des réfugiés, est actuellement désaffectée. Le gros œuvre exigerait quelques mesures de protections urgentes. Le portique, entièrement

¹ *Hadikat-ul-djevami*, II, p. 183.

ruiné, avait été l'objet, vers 1912, d'une tentative de restauration à peine amorcée.

L'édifice fut fondé en 1692 et 1694 par le chirurgien Mehmed Pacha qui devint grand vizir. Il offre une application du principe de l'hexagone inscrit, avec un dispositif nouveau des trompes d'angle. Elles ont encore comme arc




Fig. 29. — Djerrab Pacha Djerrab.

de tête le formeret de la coupole, mais l'axe de leur section plane, au lieu d'être perpendiculaire au côté de l'hexagone, est parallèle au long pan de la salle. Il en résulte que la trompe n'est plus simplement un quart de sphère, mais se compose d'un quart de sphère raccorde avec un demi-cylindre. Le procédé employé

¹ *Hatikat-ul-djérami*, I, p. 74.

est tel que pour un hexagone donné on peut augmenter sans limites la largeur de la salle. (Cf. inf. fig. 31.)

Les formerets retombent sur six piliers cylindriques de 1 m. 40 de diamètre, à facettes moulurées. La coupole est percée de 18 fenêtres plein cintre. Six fenêtres semblables s'ouvrent dans les demi-coupoles latérales, supportées par des pendentifs alvéolés.

Les tribunes reposent sur une ordonnance polychrome de colonnes de marbre et d'arcs en carène, aux voussours alternativement blancs et rouges. Le mihrab est situé dans une abside rectangulaire.

De nombreuses fenêtres, se superposant à trois niveaux, éclairent la salle. A l'extérieur, elles forment des groupements ordonnés qui alternent avec de puissants contreforts.

**HEKIM OGHLOU 'ALI PA-
CHA** (fig. 30). — Le grand
vizir Ali Pacha, le fils du
médecin (*Hekim Oghlou*),
fonda cette mosquée en
1147 (1734)⁽¹⁾. On peut la
considérer comme une
réplique de la précédente,
tout au moins pour le
tracé du plan, car ses de-
tails sont d'un style moins
ferme. Soigneusement
entretenu, décorée de
laucnes d'une valeur se-
condaire, mais d'un effet
agréable, elle produit, à l'intérieur, l'impression d'une œuvre claire, homo-
gène et bien équilibrée. C'est la dernière en date des mosquées où se soient




FIG. 30 — Hekim Oghlou 'Ali Pacha Djami.

⁽¹⁾ *Hadikat-ul-djennat*, I, p. 81.

conservées, exemptes de toute influence néfaste de l'Occident, les saines traditions de l'architecture turque.

III — EVOLUTION DES TYPES MONUMENTAUX

A. — LE PLAN ET LE SYSTÈME DE VOUTES

Avant la prise de Constantinople, les Turcs avaient déjà construit, en Anatolie et en Thrace, de nombreux édifices. Ce qui nous est parvenu des mosquées d'Isnik, de Brousse et d'Andrinople antérieures à 1453, atteste que les comparants étaient en possession de formules particulières où l'on retrouve à la fois les traditions seldjoukides et la persistance de procédés byzantins. Tous ces monuments sont empreints d'une certaine gaucherie et les constructeurs paraissent avoir manqué d'imagination et de hardiesse. Quelques salles carrées ou rectangulaires, généralement couvertes de coupoles, se groupent en des compositions très simples. Des murs épais suffisent à assurer la stabilité des voutes et il est exceptionnel qu'une combinaison ingénieuse marque le desir de trouver une solution plus élégante du problème délicat de la repartition des poussées.

Il semble bien que, durant la seconde moitié du xv^e siècle, les Turcs se soient bornés à reproduire, dans la nouvelle capitale, ces mêmes types monumentaux à peine modifiés. Toutes les mosquées de cette période que j'ai rangées plus haut dans le groupe A appellent une comparaison immédiate avec des édifices de Brousse, d'Isnik ou d'Andrinople. C'est ainsi que Mahmoud Pacha Djami reproduit certaines des dispositions de la mosquée de Mourad I^{er} à Brousse ⁽¹⁾; de même, on peut constater de nombreuses analogies entre Mourad Pacha Djami i, Alik Ali Pacha Djami i et Dion Pacha Djami i d'une part et les mosquées suivantes d'autre part : la Mosquée Verte, la mosquée d'Ulurum Bayezid, la mosquée de Mourad II et la mosquée de Hamza Bey à Brousse ⁽²⁾, Nilufer Khatoun Imare et la mosquée anonyme voisine de la *Konaklar*, à Isnik ⁽³⁾, la mosquée de Kadim Ali et celle de Mourad II à Andrinople ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Wilson, *Brousse*, p. 42 sq.

⁽²⁾ Wilson, *op. cit.* p. 20-23, 56.

⁽³⁾ K. H. U. Die islamischen Bauten von Isnik da *Orientalisches Archiv*, III (Berlin,

1912-13), p. 62-63, 55.

⁽⁴⁾ Grunert, *Die Bauten Andrinopols da orient. Archiv*, I 1910-11 p. 50 et 55.

Dans tous ces édifices d'Anatolie et de Thrace, les calottes sphériques des coupôles sont généralement établies sur des trompes à 45 degrés ou sur un système d'encorbellements forme de triangles juxtaposés — un système analogue a été appliqué à Mahmoud Pacha Dj. et à Mourad Pacha Dj. La trompe decorée d'alvéoles se retrouve à Daoud Pacha Dj. Quant à la coupole sur pendentifs, employée d'ailleurs par les Turcs avant l'18^e, elle fut à Constantinople, d'un usage courant, mais aux pendentifs lisses de la construction byzantine, on substitua fréquemment les pendentifs decorés d'alvéoles, suivant la formule de l'art islamique.

Parmi les mosquées du groupe B, Firouz Agha Djami est la seule qui remonte au xv^e siècle. Coupole aveugle, pendentifs alvéoles, bases en carene, ordonnances du porche et du portail sont autant d'éléments importés, étrangers à l'architecture byzantine. Quant au plan — une salle carrée précédée d'un portique — il est trop simple pour être rattaché à telle école plutôt qu'à telle autre. Depuis des siècles, on savait dans tout l'Orient, couvrir d'une coupole un plan carré et les Turcs ne firent qu'appliquer, en les modifiant à peine, des procédés traditionnels.

Ainsi, l'examen des mosquées bâties durant la seconde moitié du xv^e siècle conduit aux conclusions suivantes : les Turcs ne semblent point s'être inspirés, dès leur arrivée à Constantinople, des monuments de la capitale et ni Sainte-Sophie ni les productions plus récentes de l'art byzantin — n'exercèrent tout d'abord aucune influence notable sur leurs conceptions architecturales.

C'est seulement au xvi^e siècle que l'école turque, délaissant les formules précédentes, entrera dans la voie des innovations. La mosquée de Bayezid, bâtie en 1501-1502 — est le premier en date des monuments de Stamboul qui dérive d'un prototype byzantin — mais si les analogies avec Sainte-Sophie sont évidentes et profondes, l'œuvre du xvi^e siècle n'est point une simple réplique, c'est une adaptation intelligente de la Grande Église à la destination de la Mosquée.

La nef de Sainte-Sophie, dans toute la longueur de la coupole centrale et des demi-coupôles axiales, est nettement séparée des bas côtés par les quatre piliers d'angle de la coupole et par les nombreux points d'appui intermédiaires

¹ Cf. EBERSOLT et THIBAUD, *Les Églises de Constantinople* Paris, 1913.

Cette répartition des pleins et des vides ne fut point dictée par les seules exigences de la stabilité : par sa destination, l'immense vaisseau, axé vers le sanctuaire, est la partie essentielle, dominante, de la composition. C'est là que se dérouleront les processions, lors des fêtes religieuses ou des cérémonies du couronnement : c'est là que se groupera la foule brillante des dignitaires de la cour impériale. Bas-cotes et tribunes ne seront que les accessoires, des dépendances de la nef. On sait avec quelle ampleur et quelle franchise Sainte-Sophie répond à ce programme ⁶¹.

Les monuments religieux de l'Islam imposent au constructeur des obligations d'un autre ordre. La mosquée n'est qu'une salle de réunion où s'assemblent les fidèles pour la prière en commun : ni cérémonies, ni étiquette, ni règles de présence. Il importe seulement que, de tous les points de la salle, les assistants puissent entendre la voix de l'imam pour exécuter, en temps voulu, les gestes rituels. Tout en s'inspirant de Sainte-Sophie, l'architecte de Bay-zid Dj. s'efforcera donc d'atténuer cette séparation entre la nef et les bas-cotes accusée par la multiplication des points d'appui : en dehors des 4 piliers d'angle du carré central, il ne conservera, sur les faces du nord et du sud, qu'une colonne intermédiaire nécessaire pour soutenir les tympanes correspondants, dominant les bas-cotes. Aux extrémités est et ouest de la nef, il abandonnera la trace demi-circulaire de Sainte-Sophie et substituera aux voûtes en cul-de-four deux demi-coupoles sur pendentifs et sur plan rectangulaire. Chacun des bas côtés sera voûté de quatre coupoles égales et l'emploi exclusif, dans le plan, de traces rectilignes n'exigera que des solutions franches, au lieu des combinaisons bâtarde auxquelles donne lieu, à Sainte-Sophie, la liaison des hémicycles avec les collatéraux.

Les efforts d'adaptation et de simplification ont abouti à une œuvre qui, malgré quelques maladresses, demeure logique et honnête et qui peut être considérée comme le schéma. L'esquisse un peu fruste d'un thème nouveau.

Sultan s'en inspirera, cinquante ans plus tard, en traçant pour la Suleimaniye, le vaste plan que nous avons analysé plus haut (cf. fig. 42). Il suffit de le comparer à celui de Bayezid Dj. (fig. 41) pour mesurer toute l'étendue du progrès réalisé. L'ossature rigide s'est assouplie, la répartition monotone des

⁶¹ Cf. ENRICO, *La Sainte-Sophie de Constantinople* (Paris, 1910). Sur les processions et les

participations des empereurs au service liturgique, cf. p. 8 et suiv., p. 14 et suiv.

pleins et des vides, a fait place à un groupement harmonieux et curieux des divers éléments, sans que disparaissent les lignes nécessaires, clairement exprimées. Les exigences de la statique obligent le constructeur à doter, aux points d'appui de la coupole, une surface étendue : mais cette surface il la décuple, il multiplie les pilastres, les niches et les reliefs pour équilibrer le poids pibier à l'échelle des parties voisines. Il n'est pas un détail qui n'affecte à la fois les qualités d'ingénieur et le subtilité de l'architecte, contre déviation, tout décrochement d'un axe est la conséquence d'un raisonnement précis. Par exemple, la neutralisation de la poussée des voûtes exige l'emploi de contreforts : ces éléments indispensables conservent leur forme parallélogrammique sur la façade orientale qui donne sur le jardin des Erbes et se place dans l'ensemble qu'un rôle secondaire ; par contre, les façades latérales, au nord et au sud, s'accommoderaient difficilement de formes aussi strictement utilitaires. Sur un repartit les massifs de butée de part et d'autre du mur de façade : dans l'épaisseur des saillies ainsi constituées, il distribue à l'intérieur de la salle, des tribunes et, à l'extérieur, deux étages de galeries. C'est là un dispositif dont on observe dans Chah Zade Dj une première ébauche et qui désormais trouvera son application dans la plupart des grandes mosquées.

Mais quelle que soit l'habileté avec laquelle l'artiste ait résolu le problème qu'il s'était posé : les divisions fondamentales du prototype à nef et bas-cotes, subsistent dans la mosquée. Fut-il possible d'inventer une solution nouvelle en gardant la même formule ? Sinan lui-même semble y avoir renoncé : à Andrinople, dans Soultan Selim Dj, il adopte un plan tout à fait différent. Bien plus, lorsqu'il revient plus tard, exceptionnellement, au thème de Sainte-Sophie, avec Kılıç Ali Pacha Dj, il se borne à une imitation directe de l'œuvre byzantine. La mosquée possède une nef, des bas-cotes et des tribunes et garde dans son ensemble le caractère d'une église. Elle paraît devoir ses dispositions singulières à un caprice de fondateur ou à une fantaisie de l'architecte.

On sait que Sainte-Sophie offre, dans la répartition des voûtes, une manœuvre fondamentale. La coupole sur plan carré exerce sur chacune des faces des poussées égales qui devraient être neutralisées de manière identique sur les quatre faces : au lieu d'être contrebutées par un système mixte de culs-de-four et de formerets

C'est là, d'ailleurs, la conséquence immédiate de la distribution interne et

de la prédominance de la nef sur les collatéraux dans Saint-Sophie se ressent nettement, ce plan comme en élévation, l'axe longitudinal. Si on pressentait d'ici le rôle et de sa carrière combien il s'est efforcé d'adapter ce plan à la destination de la mosquée? Toujours est-il que pour la première en date des grandes mosquées qui ont banni le Standard, il présente un plan *à croix* *à l'antique*. Dans Chah Zade Dj. et les églises qui en dérivent, plus de bas-côtés : des cul-de-four, tout au plus, d'un diamètre égal au diamètre de la coupole, la centralisent sur chacune de ses faces.

Ce dispositif rationnel, dont on pourrait faire remonter les origines lointaines jusqu'au *temple grec*, a été l'objet de multiples applications dans l'architecture byzantine. L'école fait reconnaître qu'il n'existe aucun monument antérieur à Chah Zade Dj. ou apparusent, nettement exprimées, les caractéristiques de cette mosquée, et, en l'absence de tout renseignement précis sur la primitive Mahradive, il faut considérer Chah Zade Dj. comme le prototype des grandes mosquées à plan cruciforme.

On sait quelle fut la fortune de ce plan, qu'on retrouve nettement à Yeri Agha Dj. à Sultan Ahmed Dj. et à Sultan Mehmed Dj. Si on offre sur le type de Saint-Sophie l'avantage d'élargir la salle d'au-sous-jouant, jusqu'aux murs extérieurs, il présente cependant un grave inconvénient. La stabilité de la coupole exige quatre piliers d'appui massifs qui ~~se~~ *surmontent* la salle et l'immont sa surface. Dj. à Chah Zade Dj., Simeon s'efforça d'alléger ces piliers et en réduisant les angles à Sultan Ahmed Dj. Mehmed Agha leur donna une section circulaire, mais la surface d'appui continuait à considérable. Ce ne fut que quand s'y joignirent les insuffisants. À la solution de Andronique, Simeon, adoptant une solution nouvelle, répartit les poussées de la coupole sur huit piliers établis le long des murs. Rien ne subsiste des monuments précédents, des divisions multiples du plan de l'église. Et c'est l'édifice lui-même s'inscrivant par avance au jugement de la postérité, en l'honneur de Chah Zade Dj. est une œuvre d'apprenti, la Sultanah-Mehradive le compagnon, la Sultanah-mehradive œuvre de maître. »

Si la grande mosquée d'Ardenaple est la plus vaste de celles du Sinaï, au

1011, p. 111-112. *Plan de la mosquée d'Ardenaple*.
Architecte byzantine, de. Rev. Archéol.
 1910, p. 82-111.

1011, p. 111-112. *Plan de la mosquée d'Ardenaple*.
 fig. 13 et suiv.

abouti à une composition parfaite, ce n'est pas la seule. En les édifiant de modestes dimensions, il avait à Constantinople comme abordé le problème de front et l'avait résolu.

On remarquera que les musulmans, lorsqu'ils s'assemblent pour la prière, se rangent contre le coude, en longues files parallèles au mur de fond ou s'avancent devant les tréfont d'entre-palais, à longer le mur possible de ce mur en sorte que la salle rectangulaire — plus large que profonde — est celle qui convient le mieux à la prière, en commun. Les plus anciennes mosquées à coupole ont disposé leur *halk* — zone pour le *jamâ* principal que l'édifice peut utiliser — de couverts de voûtes égales reposant sur un périmètre de piliers ou de colonnes. A Constantinople, les mosquées de Zindjirli, Kouyuk et de Pile Pachy dérivent d'une application de ce principe. Mais, lorsqu'il s'agit de mesurer au centre de la composition un espace libre de tout point d'appui et de le couvrir d'une coupole montante de fond qui paraît dans l'effet monumental d'un rôle prépondérant, les difficultés surgissent. On peut concevoir l'esquisse de Skutari, comme le résultat d'une tentative dans ce sens. L'architecte a obtenu à ce parti un des points d'appui qui satisfait aux exigences de la destination, mais la coupole centrale, également cadrant sur ses quatre faces, est due de mauvaises conditions d'équilibre. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le plan (fig. 18) pour comprendre ce déséquilibre fondamental. Un tel système statique.

Les mosquées du type F, en s'affranchissant les mêmes tentatives, offrent des solutions diverses du problème. A Minirou Dj et à Rastem Pachy Dj, le carré central est l'unique couvreur et au sud de bas-côtés, à Zaf Medjmed Dj, d'axe de il est l'arc sur trois faces. Une sorte de caducée à Minirou Pachy Dj et à Soukoulou Medjmed Pachy Dj. A Atik Adile Dj et à Skutari, la coupole repose sur 6 points d'appui, distribués aux sommets d'un hexagone régulier.

C'est là le dispositif le plus rigoureux et le plus satisfaisant : la salle, même limitée à l'hexagone de base de la coupole, serait de plus large que profonde. Le effet serait d'ailleurs celui d'un diamètre du cercle circonscrit à l'hexagone et sa profondeur égale au diamètre du cercle inscrit (fig. 31). En calculant

* Soit le rayon r , $r = l/2$. La largeur de la coupe sera égale à l . Un cercle inscrit au carré de côté l peut être inscrit dans le pentagone

trouvé à sa construction. L'ordonnée h du cercle inscrit au carré est au moins $1/2$ du rayon r et peut être au moins l'apothème du carré. Atmed

Dans le cours du *xv^e* siècle et des siècles suivants, à côté des types dont je viens d'étudier l'évolution, on observe la persistance du type B dont Firouz Agha Djami est l'exemple le plus ancien. Une telle composition est acceptable pour un édifice de dimensions réduites, mais sa valeur artistique ne saurait résulter que de la perfection des détails : tout l'intérêt de Klaseki Khourrem Djami réside dans l'heureuse répartition de la décoration sculptée et Telihi Djami'i, privée de ses revêtements de faïence, serait une construction banale. Cependant, l'architecte ottoman étendit cette conception à des salles de grandes dimensions. Dejà Sultan Selim Djami et son prototype, la mosquée de Bayezid à Andrinople, participent de cette formule, puisque les annexes du nord et du sud ne modifient en rien l'aspect de la salle de prière, carrée et couverte d'une coupole. Mais c'est surtout au *xviii^e* et au *xix^e* siècles, avec Nouri Osmaniye Djami, Lalot, Djami, Valide Djami, que s'élèveront de vastes édifices conçus suivant un principe analogue plus ou moins fermement exprimé.

Dans tous les cas, ces compositions manquent d'échelle, quelque soin qu'on ait pris de les charger d'une ornementation plus abondante qu'expressive, et nul artifice ne saurait masquer le défaut capital du plan : les poussées de la coupole, localisées à six angles du carré ou en des points isolés, sont neutralisées par un mur d'épaisseur constante.

Si l'architecture turque n'avait jamais exploité que de aussi pauvres formules, elle n'offrirait pour l'historien de l'art qu'un intérêt des plus restreints, mais les exemples cités plus haut n'ont avec l'art turc que des liens assez lâches : ce sont des assemblages hybrides, où des motifs traditionnels de l'art islamique s'allient à des concepts occidentaux d'une extrême banalité.

B. — LES FORMES STRUCTURALES

LES MURS. — MATÉRIAUX ET APPAREIL. — On rencontre au *xv^e* siècle des murs appareillés en pierre et brique; à Mourad Pacha Djami, sur les façades latérales, des assises de calcaire de 0 m. 20 à 0 m. 22 de hauteur alternent avec des rangs de briques séparés par des joints épais (briques de 28 cm. x 4 cm. : joints de 3 cm. (V. inf. fig. 32). Un appareil semblable fut employé dans de petites mosquées d'Éyoub, Djezeri Kassim Pacha Mesdjidi, Silahi Mehmed Bey Mesd-

plâtre Kizil Mesdjid — le mesdjid rouge — le Zaytch-Kocho Dj. Des cette époque, ce procédé mixte est excepté, mais, il ne sera utilisé que très rarement dans la suite, on ne le voit que dans les encadrements du Zayt-Mahmoud Dj. d'Eyoub, à Ibrahim — et Dj., dans les dépendances de Soukoulou Mehmed Pachà Dj., à Mehmed Agha Dj.¹⁰⁾

L'emploi de la pierre appareillée est de règle. Le calcaire provient en majeure partie des carrières de Mokraïco. La hauteur des assises est variable et les joints sont espacés de 1 p. 10 à 1 p. 20 de l'appareillage très soigneusement uniforme; à la Suq. — on relève les cotes suivantes dans des assises superposées (cotes en millimètres): 175, 330, 345, 330, 250, 345; et ailleurs: 325, 330, etc. Les pierres sont soigneusement parementées et les joints soigneusement traités, les joints sont à cheval sur les assises, les joints sont

Parfois les baux possèdent des encadrements de marbre de provenance antique¹¹⁾; dans les cours, les dallages, les claveaux des arcades et les revêtements des murs sont également de marbre.

Les poutres boisées. — Les piliers massifs sont constitués de blocs de grand appareil. Les colonnes, d'un emploi fréquent, proviennent, pour la plupart, des monuments byzantins, les colonnes des fontaines sont la plupart en porphyre de contrées lointaines.

Les fûts monolithes appartiennent à de nombreuses variétés de marbres et de granits. Les colonnes présentent des fûts pleins et les colonnes des difficultés. Il était rare, en effet, qu'on disposât d'un nombre suffisant de fûts égaux en diamètre et en longueur. Pour obtenir une ordonnance continue, des éléments disparates, on devait recourir à des artifices divers: généralement on modifiait le profil des bases ou on intercalait entre la base et le fût un tambour

¹⁰⁾ A Kizil Mesdjid — le mesdjid rouge — le minaret est entièrement en briques. L'édifice avait été fondé et bâti par Suléiman Tchelebi-koréandji — fabriquant de Jacques et de Hachibut-ul-djerrani, I, 2.

¹¹⁾ Il ne s'agit ici que des parements extérieurs. Pour ceux qui devaient être revêtus d'un enduit, il est venu de l'étranger.

d'ailleurs à une répartition régulière. C'est qui apparaît à Pacha Pachà Dj. là où l'enduit

est lisse.

¹²⁾ A Soultan Selim Dj., les encadrements des fenêtres rectangulaires sont d'un beau marbre de provenance égyptienne. La base est en calcaire.

Au Zayt-Mahmoud Dj. les colonnes de la cour proviennent de l'Hippodrome, celles de l'intérieur furent en partie fournies par les colonnes des temples de la ville d'Alexandrie.

intermédiaire, piliers ou supports, ou à travers des arcs des types descriptifs pour racher le tallion¹ le talion² dans les arcs frettés de bronze, disposées à la base et au sommet, suivant la technique byzantine, sont destinées à éviter les fissures longitudinales³.

Les voûtes sont à l'arc brisé⁴ plus ou moins employées de règle dans les constructions coupées, et le double arc brisé dans les arcs frettés et des dômes. Il affecte les proportions plus ou moins aiguës. Son tracé usuel paraît avoir été le tracé en tiers-point.

Si d'un des arcs frettés des voûtes qui se complètent, il n'est jamais un organe essentiel de structure. Il est réservé aux bates de petites dimensions, notamment aux fenêtres des minarets.

Les salles des mosquées sont éclairées d'un grand nombre de fenêtres s'ouvrant à divers niveaux. Les fenêtres inférieures sont presque toujours rectangulaires et un arc de décharge brisé est mougé au-dessus du linteau monolithique (fig. 32). Les fenêtres supérieures sont généralement en arcène. L'arc en arcène apparaît également dans l'ordonnance de certaines tribunes. L'arc en arcène et l'arc de décharge brisé sont les éléments de la salle de Mehmet Pacha Dj., est exceptionnel.

Nous l'empruntons à la structure dans les salles d'entrée des salles de prière, et dans les portails en arc brisé dans le portail d'entrée des salles de prière.

¹ Cf. Goussier, *l'Art de bâtir chez les Byzantins*, p. 15.

² L'arc brisé de la structure est employé pour un arc de tête en plein cintre. Mais il est employé si peu qu'il n'est pas employé. Les constructeurs islamiques ont substitué l'arc brisé à



l'arc en arcène. — Notons d'ailleurs que parfois l'arc brisé est très peu accentué. A Myrtilade le linteau est en arc brisé, et les arcs brisés sont très voisins du plein cintre.

À l'arc brisé, dans les salles d'axe de Rustem Pacha Dj.

Les fenêtres, multiples, sont d'ordinaire de petites dimensions — signalons cependant les grandes verrières qui occupent toute la hauteur des portiques de part et d'autre du portail à Rustem Pacha Dj. *chane rectangulaire* et à Mihal Pacha Dj. *arr sarhausse*. On rencontre aussi des oculi-de-beuf circulaires, notamment dans les tympans des formerets, et dans la paroi du mihrab ⁽¹⁾.




FIG. 33

« L'échelle 2° remplissent le même rôle que les pendentifs lisses, mais sont d'une construction plus facile, puisqu'ils permettent de substituer à des clavaires rayonnantes des assises horizontales, posées en encorbellement. L'adoption générale de ce pendentif lisse et annulaire, dès le xvi^e siècle, les mettra les

compagne, mais où s'applique un principe analogue (cf. PAVILLON, *Architecture et décoration turques au XV^e siècle*, Paris, 1874). Dans la même ville, les mosquées d'Iskender Bayezid de Mourad II, de Hamza Bey, le turbé d'Iskender Bayezid, celui du prince Djem offrent des arrangements de triangles plus ou moins complexes (cf. WILSON, *Broussa*, p. 24, 34, 53, 72, 76). — On pourrait faire à Andrinople des constatations semblables (cf. GILBERT, *Die Bauten Adrianopels*, *Ab. Orient. Archäol.*, 1, pl. II et p. 54, fig. 8).

⁽¹⁾ On les retrouve également en Anatolie et en Thrace. Cf. les monuments de Broussa, Iznik et Andrinople dans les ouvrages précédemment cités.

⁽¹⁾ Cf. par exemple pl. LXXIII, 2 et pl. LXXV, 2. — L'ocul-de-beuf prend place dans les surfaces triangulaires où on ne pouvait percer une baie du type courant. Il apporte en outre un élément de variété dans la répartition monotone des fenêtres égales.

⁽²⁾ La figure 33 est la projection d'une coupole de Bayezid Dj., couvrant les salles de couronné; à Soultan Selim Dj., le carré central, dans les vestibules des medressés, est voûté de la même manière. J'ai signalé précédemment un modèle plus simple encore (cf. sup. fig. 5), dont on trouve l'application à Mahmoud Pacha Dj. et à Mourad Pacha Dj. — De la figure 33, on rapprochera les tambours de la Mosquée Verte à Broussa, d'un dessin plus riche et plus

anbaïques. L'emploi des trompes persista : elles sont en cul-de-four avec un arc de tête en plein cintre⁽¹⁾, brisé ou en carène⁽²⁾.

Le *xv^e* siècle semble n'avoir connu que des coupôles aveugles et percées, les rares ouvertures⁽³⁾. Au *xvi^e* siècle, on adopta, sauf quelques exceptions, le mode d'éclairage de Sainte-Sophie, mais en donnant à la calotte une section en plan rectangulaire ou légèrement surhaussée. Les fenêtres percées dans cette calotte sont généralement en plein cintre. Leur nombre varie de 12 à 24⁽⁴⁾. Comme à Sainte-Sophie, le tambour s'élève sur une base qui a l'extérieur l'organe important de l'édifice : il comporte un soubassement de contre-forts et parfois d'arcs-boutants⁽⁵⁾.

La voûte hémisphérique ou sur pentes latifs, sur trompes ou sur alvéoles *de voûtes*, est le plus commun dans les parties annexes : bas-côtes et portiques de la mosquée. Cependant on y rencontre parfois les voûtes en arc de cercle ou des voûtes à arcs⁽⁶⁾ et même certains dispositifs particuliers qui ne sont pas sans analogies avec la voûte d'ogives⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ C'est le cas, dans les grandes mosquées, pour les trompes qui se substituent aux pendentifs dans les coupôles de butée.

⁽²⁾ Daoud Pacha Dj., Khaseki Khourrem Dj.

⁽³⁾ Les monuments du *xv^e* siècle qui possèdent des coupôles percées de fenêtres formant tambour à l'extérieur ont subi des restaurations importantes. C'est le cas, entre autres, d'Atik 'Ali Pacha Dj. Il est fort probable que la disposition actuelle de la voûte date de la restauration et que, primitivement, la coupôles était aveugle. — Par contre, au *xvi^e* siècle l'emploi du tambour est presque général : on peut citer comme des exceptions Piali Pacha Dj., conçu d'ailleurs sur un plan singulier, et Zal Mahmoud Pacha d'Eyoub.

⁽⁴⁾ On compte généralement 16 ouvertures dans les grandes mosquées, de même qu'à Kizil Dj. 'Ali Pacha Dj., Rustem Pacha Dj. Le tambour d'Ibrahim Pacha Dj. ne possède que 16 fenêtres ; celui de Mehmet Agha Dj. 12 seulement.

⁽⁵⁾ Ces arcs-boutants sont disposés généralement aux angles du carré, parfois symétrique-

ment groupés par rapport à la ligne d'axe.

⁽⁶⁾ La voûte en arc de cloître sur plan barlong est employée notamment dans la travée d'axe du revak, quand celle-ci est plus large que les travées courantes du portique.

⁽⁷⁾ Elles sont rares. Piali Pacha Dj. en offre les plus nombreux exemples. On trouve à Eski 'Ali Pacha Dj. et dans les magasins du sous-sol d'Azab Kapu Dj. des voûtes d'arêtes exécutées suivant un type particulier. Les arêtes sont des pierres d'appareil et les quartiers sont construits en briques, par tranches concentriques. Il semble qu'on ait voulu réduire au minimum l'emploi de cintres de bois.

⁽⁸⁾ La maçonnerie étant recouverte d'un épais enduit, on ne peut se rendre compte du rôle que joue la moulure de section circulaire qui se développe sur l'arête et qui donne à la voûte son aspect d'ogive. Avant de conclure à quelque importation d'un élément caractéristique de l'Occident, il faudrait vérifier qu'il s'agit d'arcs portant les quartiers et non palais d'un simple décor.

les, sans un angle vif : d'où une impression de mollesse et une fâcheuse



Fig. 83.

opposition d'échelle entre la maquette et l'élément qu'elle décore ¹.

Les ornements. — Il y a lieu de s'entendre sur le terme : il ne s'agit point ici de types canoniques analogues aux ordres grecs, où s'imposent des proportions déterminées. Dans l'art islamique on ne peut que distinguer divers groupes, d'après la forme du chapiteau. Ni les divisions, ni les termes qui furent proposés autrefois pour l'architecture ottomane ne paraissent acceptables ² ni même commodes. En définitive, à Constantinople, les Turcs ont utilisé concurremment le chapiteau à alvéoles et stalactites qu'on retrouve dans tout le monde musulman et un chapiteau particulier, beaucoup plus simple, qu'on pourrait appeler *basma* et qui par une combinaison



Fig. 84.

¹ Cf. par exemple les consécres de Sultân Bey et d'Osman I^{er} à la porte d'Europe. À la Sublime Porte la cour intérieure au niveau des passages, est décaagée de millions de mètres et d'échelle est très sensible, il est d'autant plus grave en il

apparaît et se répète indéfiniment sur une des lignes principales de l'édifice.

² Cf. E. H. Pacha et Montanier, *L'Architecture ottomane* (Constantinople 1873) p. 40.

³ Les ordres ottomans sont classés en ordres géométriques, en ordres végétaux et en ordres

son de triangles et de losanges juxtaposés, permet de passer du cercle de la coupe au cercle de l'abaque (fig. 36). Il est d'ailleurs d'une masse un peu lourde, et le tout est encore accablé par l'incrustation d'un décor strictement géométrique. Je n'en connais point d'exemple antérieur au XVI^e siècle.



Fig. 37.

Je donne ci-contre (fig. 37) le croquis d'un chapiteau étrange et d'ailleurs disgracieux dont j'ai trouvé un seul exemple, dans le porche de Djezeri Kâssim Pacha Mesdîdi à Evonb.

Le portail. — Avec ses niches latérales, ses colonnettes d'angle, son décor d'alvéoles et de stalactites, sa porte en arc surbaissé aux chaux polychromes, il répond à un type spécial, parmi les compositions analogues répandues à travers tout l'Orient islamique. Tel qu'il apparaît dans les grandes mosquées de Constantinople, il était déjà constitué, avec tous ses éléments essentiels, dans les monuments de Brousse, notamment à Yechil Djami¹⁾.

Exceptionnellement, la porte se réduit à un faible déformement kildj (Al Pacha Dj.) ; ailleurs, comme à Mourad Pacha Dj., on retrouve le type archaïque dont la forme rappelle la découpe et l'assemblage de pièces de bois (2).

D. — LE DÉCOR

Le décor peint. — Les murs et les voûtes de nombreuses mosquées ont été reconvertis durant le XIX^e siècle d'un effroyable décor polychrome : ce sont des fantaisies extravagantes, d'un dessin grossier, où se heurtent les tons les plus vifs et les plus foncés, sur des parois et des voûtes aux plus fausses architectures, tout cela zébré de rouge vif, de bleu, de vert, produit, dès le seul, une impression très pénible. C'est là sans doute l'origine de tant de jugements sévères et un peu hâtifs sur les mosquées de Constantinople.

Il est impossible de se rendre compte du caractère de la décoration origi-

¹⁾ Le premier est un pilier carré surmonté d'un tailloir ; le second est caractérisé par un « chapiteau losangé, le troisième par un

chapiteau à alvéoles et stalactites.

²⁾ Ce type est fréquent à Brousse (cf. WILHELM, *Brousse*, fig. 27 à 29).

nale dont il ne subsiste nulle part aucune trace. On ne saurait affirmer que les restaurateurs actuels reproduisent très exactement les dispositions primitives du décor. Ils ont tout au moins le mérite de faire disparaître d'affreux barbouillages et d'y substituer une ornementation géométrique assez sobre. On peut souhaiter qu'ils se montrent plus réservés encore. Les ne peuvent songer, en effet, à atteindre à la perfection des décorateurs du *xv^e* siècle — à défaut de peintures murales, nous possédons à Ahmed Païha Dj et à Khodj Ali Païha Dj des plafonds de stuc unes qui sont de véritables chefs-d'œuvre du genre, aussi bien par l'élégance du décor floral que par l'harmonie des couleurs.

LA MOSAÏQUE SCULPTÉE. — Il se réduit à des compositions de formes géométriques. Les Turcs, somme toute, semblent avoir répudié tout ornement qui, même stylisé, eût rappelle l'imitation de la nature vivante.

L'alcôve prismatique et plus rarement la studeite sont les éléments essentiels de ce décor appliqué aux chapiteaux, aux pendentifs des coupoles, aux voûtures et en général à tous les encorbellements. Parfois, dans les trompes et dans les calottes sont creusées des niches de grande échelle. Toute cette ornementation, traditionnelle et monochrome, est répartie parcimonieusement — on peut supposer que la peinture venait compléter cette frondeur du décor des salles de prière.

LES REVÊTEMENTS. — L'opposition de couleur entre les fûts, les colonnes, les revêtements de marbre, les claveaux des arcades, peut produire d'ailleurs un effet de polychromie — il trouve son expression la plus complète dans l'emploi du revêtement céramique dont on sait les applications célèbres en Anatolie — notamment à Koniah et à Brousse. Je n'entrerai pas dans le détail des procédés et des styles dont on peut suivre l'évolution à travers les mosquées de Constantinople. Des études récentes ont, sinon épuisé, du moins largement esquissé la question — et les décorations murales de Restan Païha Dj, de Soukoulou Mehmed Païha Dj, de Yen Valide Dj — ont été, entre autres, fréquemment reproduites. Je renvoie donc le lecteur au pl. LXXXIII, 3-13 de ces fragments que je crois inédits — le minaret de Païha Païha Dj et un minaret encore en place à Fâtiheddi Fethma-h Dj qui date de la fin du *xv^e* siècle.

VITRAUX, TRAVAIL EN BOIS ET EN MÉTAL. — On trouve à Constantinople quel-

Dr G. G. MICHON et ARMENAG BÉK SAKISIAN.
— La Céramique d'Asie Mineure et de Constantinople

de la fin du *xv^e* au *xviii^e* siècle, ds. *Rev. Art ancien et moderne*, 1933.

ques exemples du mode de vitrail employé à travers tout le monde islamique : des fragments de verre coloré, aux tons vifs, réunis par des arabesques de plâtre. La surface des parties opaques est au moins égale à celle des parties transparentes, et ce système, acceptable en France et dans les pays de lumière orlante, ne convient guère aux éclairages souvent grisâtres de Constantinople. Les Turcs lui ont substitué un dispositif différent, où l'armature de plâtre est réduite à ces éléments si légers qu'on croirait se trouver parfois en présence d'un bâti de fer. Les ornements, à base de combinaisons géométriques, se fissent des panneaux de verre légèrement colorés. On y peut constater toutefois, comme dans la décoration, un abus des courbes molles et sans accent, de même que dans la plupart des profils, le dessin de l'encadrement du vitrail est souvent hors d'échelle avec les éléments voisins.

Les fenêtres possèdent généralement un double vitrail : celui qui est placé au vu de la paroi interne, la mur est du type précédemment décrit. À l'extérieur les baies sont munies de verres blancs, découpés suivant des figures géométriques régulières (cf. sup. fig. 32) et réunis par des filets de plâtre.

Dans les portes et les voûtes on trouve les assemblages de panneaux de petite échelle suivant les combinaisons polygonales universelles employées dans le monde musulman ; comme partout ailleurs, on y utilise parfois l'opposition de couleurs, l'essence diverse, même dans certains cas à la nacre et à l'ivoire.

Dans les lustres de fer forgé et surtout dans les grilles de bronze s'affirment les qualités professionnelles des ouvriers du métal, mais là aussi, le dessin manque souvent de vigueur et d'échelle.

E. — L'EFFET MONUMENTAL.

Les plus somptueux des édifices byzantins offraient, vus du dehors, un aspect assez pauvre et les façades de Sainte-Sophie ne laissaient guère deviner les splendeurs de l'immense vaisseau. La qualité des matériaux employés peut justifier, il est vrai, la simplification du décor extérieur ; cependant le constructeur avait la faculté de répartir les massifs et les vides suivant d'harmonieuses compositions et de tirer de la juxtaposition des volutes des effets de silhouette. Il semble n'avoir point connu de telles préoccupations et Sainte-

Sophie, même libre des adjunctions parasites qui l'engorgent aujourd'hui, apparaissant encore comme un monument de lourdes proportions — comme une agglomération de masses puissantes aux longues faces rectilignes d'où émergeraient à peine, çà et là, les profils trapus des coupoles.

Les architectes musulmans, dans les mosquées de type byzantin élevées au *xv^e* siècle à Constantinople, se bornèrent à reprendre des formes traditionnelles et n'attachèrent tout d'abord que peu d'importance à l'aspect extérieur. La coupole enserree dans un tambour polygonal percé de rares ouvertures, les murs nus, couronnés de maigres corniches et percés de haies disparates donnent à ces édifices un caractère utilitaire, sans grande séduction. Toutefois, dès le début, le choix des matériaux et leur mise en œuvre témoignent déjà d'un réel souci de perfection technique et le revêtement, avec ses fûts de marbres antiques, cercles de bronze, le riche portail et sa haute niche alvéolée, le minaret et sa galerie à stalactites viennent rompre heureusement la monotonie de l'ensemble.

Au *xvi^e* siècle, les constructeurs des mosquées ne se bornent pas à s'inspirer du plan de certains édifices byzantins — ils empruntent également des éléments essentiels de leur structure. La coupole centrale et son tambour, les coupoles de butée, les tympans demi-circulaires percés de multiples fenêtres. Mais chacun de ces éléments est l'objet d'une transformation, ses proportions sont modifiées et il est appelé à jouer un rôle important dans l'effet monumental.

Comparons la coupole de Sainte Sophie avec celles des mosquées. Dans le projet primitif de l'église, la calotte était très surbaissée — surélevée lors de la restauration dirigée par Isidore le Jeune après la catastrophe de 1558, c'est encore un segment de sphère, d'un angle au centre égal à 160 degrés. À la Süleymaniye et dans la plupart des mosquées la calotte est hémisphérique; parfois, comme à Yenî Vâkıf Dj., elle est nettement surhaussée. Il ne faut pas voir là le simple desir de réaliser de meilleures conditions statiques, mais la volonté de développer l'édifice en hauteur. Les coupoles secondaires elles-mêmes — celles des bas-côtés, par exemple — sont plus élevées que ne l'exigerait les nécessités de la construction. L'artiste, se rendant compte de la diminution de hauteur résultant du jeu de la perspective, a exagéré le développement vertical des tambours, ainsi qu'il apparaît nettement sur un relevé géométral. Le résultat final répond entièrement, dans les grandes mosquées, à un effort dans ce sens : la coupole centrale donne toute la composition; les

de ces coupais de butée. Ces coupes basses s'étagent à divers niveaux et à divers plans mais leur groupement constitue une silhouette équilibrée dont *ce jet par motif* ~~est~~ la caractéristique essentielle. Et pour éviter l'impression de mollesse qui résulte de la multiplication des surfaces sphériques, les pignons se dressent abrupts. Les contre-forts se dressent vigoureusement les uns sur les autres, les tourlous polygonales couronnent les piles du carré central ou s'étagent au sommet des murs de butée.

Mais toutes ces formes insistent le plus et d'une opposition d'ombre et de lumière et de relief et d'aplomb le contour extérieur de la silhouette, et celle-ci, lorsqu'elle se coupe sur le ciel en une ligne de valeur quasi-uniforme, écartant d'un seul enroulement et d'un seul terme sa ligne groupement complexe. Les courbes des corniches se dissolvent, s'effacent et à leurs, les minarets.

Ils effectuent la transition implacable dans la muraille turque, une forme singulière dont on peut retrouver l'origine dans les tours cylindriques et les minarets de la Perse ¹ et que dans les colonies volées ou homologues de Byzance. Le minaret turc, quand, en général, au premier tant ou cylindrique repose sur un soubassement carré ou polygonal et couronné par une plate-forme ou couronnement sur plusieurs rangs d'arcades et de stalactites. Au-dessus de cette plate-forme s'élève un second tambour, en retraite, ou surmonté d'une butte ou conque. Celle-ci se termine par un ponton ² *atom* ³ ou figure le cresson symbolique. Le minaret turc ne perd aucune partie de son *chape* ⁴ قوس . Dans certains minarets à grande hauteur, on compte trois tambours et deux galeries. On retrouve fréquemment, attaché à des édifices très modestes, un minaret simplifié, bâti sur plan polygonal, et montant à plomb, du soubassement au sommet. Il est percé à la partie supérieure d'une série d'arcades et se voit parus d'une coupole. *Souk Mehmed Bey Mevlevi* d'Ivrek ⁵ et *Hama Saman Mevlevi* (fig. 38) ⁶ offrent des exemples de ce type.

Considérés isolément, les minarets des grandes mosquées sont des compositions habilement équilibrées, mais il n'y a pas de formule monotone. Pour

¹ Cf. le minaret de Koyun Serai Mesdjid, de KONYA, *Die Baukunst Konstantinopels*, t. 1^{er}, fig. 149.

² Le *nuşid*, situé dans le quartier incasché en 1907, a été complètement détruit. Il n'en

subsiste que le minaret. Ce minaret se voit de son plan de l'édifice (*op. cit.*, fig. 147) ; il se compose de deux salles rectangulaires couvertes de toitures de laide

jager de leur valeur monumentale, il faut se rendre compte du rôle important qu'ils jouent dans l'effet général. Ils apportent à la silhouette l'élément vertical qui leur manquait, ils corrigent à un trait hardi la mollesse et l'indécision des courbes des coupolas. Parfois, leurs fûts se répètent aux angles de la salle de prière et de la cour. Ils apparaissent alors comme des mâts gigantesques communiquant à tout l'ensemble une grâce aérienne et légère. Et cet effet s'accroît encore, lorsqu'aux nuits du ramazan les lumières scintillent aux balcons des chérefes ; d'un minaret à l'autre des câbles sont tendus et les lampes qu'on y suspend s'assemblent en des inscriptions multicolores qui semblent tracées dans le ciel.

La recherche esthétique ne se limite point, d'ailleurs, à un effet de silhouette. On a vu précédemment avec quelle ingéniosité Sinan, à Chah Zadé Dj. et à la Süleimaniyé, avait réparti les massifs des contreforts pour les incorporer aux galeries et aux porches latéraux.

Ces portiques, sans destination précise dans le plan, modifient de la manière la plus heureuse le caractère des façades. Les murs nus et froids, avec la répétition monotone de leurs fenêtres, sont noyés dans une ombre puissante sur laquelle se détachent des colonnettes de marbre et d'élégantes arcades ; la saillie audacieuse des avant-toits couronne les ordonnances d'une horizontalité énergiquement accusée, et tout cet ensemble colore et nuance, d'une échelle volontairement réduite, met en valeur la hardiesse robuste des superstructures de l'édifice. Là aussi, la répartition des baies dans les tympans, l'arrangement des bandeaux et des corniches, l'accentuation par maints détails du jeu d'ombre et de lumière, témoignent d'un sens artistique délicat et subtil dont on retrouverait difficilement l'équivalent dans les édifices byzantins.



Fig. 88

La mosquée groupe parfois autour d'elle divers bâtiments, écoles ou établissements d'assistance publique, qui sont ses dépendances immédiates. A Cléh Zakh Dj., à la Suleimaniye, à Soultan Mehmed Dj., à Soultan Ahmed Dj., les constructions occupent des surfaces étendues. ailleurs, dans les grandes mosquées — skulari — khaseki Khourrem Dj. — le Stamboul, elles se répartissent sur des terrains irréguliers, plus ou moins exigus.

La Suleimaniye est l'exemple le plus typique de ces compositions d'ensemble. Un vaste espace libre se développe autour de la mosquée et des turbas qui y sont annexes. Cette esplanade, plantée de palmiers et de cyprès, est limitée par un mur continu percé d'ouvertures régulièrement espacées. On y accède par des portails de différentes hauteurs. Contourant le périmètre, au large d'chaussée des sont les différentes dépendances — écoles de théologie et de médecine, écoles primaires, le bureau, mosquées destinées pour les mourants. Ainsi, l'esplanade avec ses ombrages et ses gazons encadre la mosquée d'une atmosphère de calme et de recueillement; au delà, c'est l'animation et la vie d'une petite ville universitaire et religieuse.

Cette composition logique et simple — ample et aérée, est rigoureusement basée sur un réseau d'axes et des rectangulaires orthogonaux. L'architecte a su créer, autour de la mosquée, un cadre en harmonie avec elle. Ne limitant point son rôle à l'édifice central, à l'agencement du plan et les façades, il a réuni, en un groupement cohésif, des constructions différentes d'échelle et d'importance et a tiré de cette opposition même un effet monumental.

On voit d'après ce qui précède que l'école turque de Constantinople ne saurait être considérée comme un simple prolongement de l'école byzantine. Durant le *xv^e* siècle, l'influence de Byzance n'est point perceptible; lorsqu'elle s'affirme au *xvi^e* siècle, on constate tout d'abord une adaptation des types de l'époque de Justinien à des programmes et à des besoins nouveaux, puis les formules établies évoluent à leur tour et le constructeur en arrive à des solutions rationnelles et ingénieuses — comme la salle rectangulaire plus large que profonde — qui n'ont plus avec les prototypes byzantins qu'un très lointain rapport. Au reste, dans la recherche de l'effet monumental apparaissent des préoccupations inconnues à Byzance — en même temps, des formes et des détails importés d'Anatolie, comme l'arc brisé, le décor à stalactites, le portail aux

niches alvéolées, se rattachent directement aux traditions de l'art islamique, enfin, d'autres éléments, comme le chrypéon *tasque*, la fontaine et la galerie aux larges avant-toits — comme le minaret, sous l'aspect particulier qu'il revêt à Stamboul, sont des créations de l'art turc.

Ainsi, d'un amalgame d'éléments d'origines diverses, il est résulté des compositions homogènes qui constituent un groupe à part dans l'histoire de l'art musulman. Dans le détail, on peut noter des insuffisances : froideur et pauvreté du décor sculpté — s'expliquant d'ailleurs par les raisons religieuses — défaut d'échelle de certains profils, insuffisance de couleur et d'accent dans la décoration. Les œuvres valent surtout par l'ensemble, par la franchise et la logique du plan, par le caractère monumental, si nettement accusé que la silhouette des mosquées s'inscrit dans la mémoire comme un des traits essentiels de la physionomie de Stamboul.

Je n'ai fait que des rares allusions aux architectes eux-mêmes, au sujet desquels on répète des légendes et des traditions suspectes.

En tout cas, une figure — celle de Sinan, homme de beaucoup toutes les autres et, quelle que soit la race d'où était issu l'artiste, une constitution s'impose — l'esprit qui se manifeste dans son œuvre n'est point sans analogie avec celui de la Renaissance occidentale. Je ne crois pas que Sinan ait tiré de son court séjour en Occident¹ un enseignement direct, mais il semble bien que son inspiration ait été guidée par des principes comparables à ceux de la Renaissance. Négligeant les productions du moyen âge byzantin et la vaine étude de Sainte-Sophie, un édifice tout imprégné de cet air de jeunesse et de hardiesse et il a adapté à un programme nouveau la formule exprimée dans la grande église. Avant lui, le maître d'œuvre construisant la mosquée de Bayezid, était d'ailleurs entré dans la même voie comme nos maîtres de la Renaissance, les architectes turcs savaient, dès le XVI^e siècle, s'inspirer du passé pour créer des œuvres modernes.

ALBERT GABRIEL.

¹ Il n'a besoin de révision s'impose. Elle a été amorcée dernièrement par Ahmed Leric dans son livre *Minaretler ve minareler* Stamboul, 1924. On y trouvera des études sur la vie de Mimar Sinan (p. 2-33), de Mimar Daoud

p. 39-61 et de Kocim Mimar Kazim p. 207-228.

² Sinan accompagna Louis Pacha et Barlaam à l'expédition de l'île de Rhodes, le Corfou et visita des villes italiennes. A. LERIC *op. cit.*, p. 22.

NOUVELLES ARCHEOLOGIQUES

Les Missions archéologiques de 1926 en Syrie. — Nos lecteurs ont déjà eu un aperçu des travaux archéologiques accomplis par l'article de M. le docteur Lottin sur le *Congrès d'archéologie de Syrie-Palestine*. Nous leur apportons ici quelques renseignements complémentaires.

La première campagne de fouilles a été menée à Hyblus par M. Maurice Dunand (1), qui avait été nommé directeur de cette campagne par M. Pierre Montet. Au préalable, la République libanaise avait exproprié le terrain qui devait permettre de dégager le sanctuaire aux plaques colossales que M. Montet avait découvertes l'été précédent sur la nécropole. Un aperçu des découvertes devant être prochainement publié par M. Dunand dans *Syria*, nous n'y insisterons pas. M. Maurice Pillet, bien connu par ses travaux à Suse et à Karnak, a minutieusement relevé le plan du sanctuaire aux colosses.

La mission de M. Pillet comportait également une étude des réparations les plus urgentes à effectuer à la cathédrale de Tortose. Il a été amené à présenter sur ce monument, devant l'Académie des Inscriptions (séance du 3 décembre 1926), des conclusions qui n'ont pas toutes été admises par M. Camille E. Laet. Notamment, M. Pillet expliquait l'ouverture faite dans un des piliers de la basilique comme étant celle d'une descente permettant l'évacuation de la garnison qui, en cas d'attaque de la ville,

devait tenir cette église fortifiée, à la manière d'un donjon.

Aux environs de Tortose, à Amrit, M. Maurice Dunand a découvert un très considérable de fragments de statues en calcaire qui paraissent se répartir du VI^e au IV^e siècle avant notre ère et sont, pour la plupart, sous l'influence directe de l'art chypriote.

Si l'on ajoute les heureuses trouvailles de M. Gugea dans les tombes creusées sur les contreforts de Liban, à l'est de Salon — dont une plaque de fûte en bronze exécutée par un artiste archaïque, — on voit quelle riche documentation fournit chaque année la région phénicienne. Aussi ne peut-on qu'approuver M. Viallesud d'avoir décidé une sixième campagne à Hyblus pour le printemps 1927.

On a vu par la publication, dans *Syria*, des premiers résultats obtenus par le comte du Mesnil du Huisson sur le site de Mischrifé, que l'intérieur de la Syrie se met décidément au diapason de la côte en ce qui concerne les trouvailles de haute époque. M. Viallesud a également décidé pour le printemps prochain, la reprise des fouilles de Mischrifé dont on peut beaucoup attendre.

L'automne 1926 a été marqué en Syrie par deux importantes missions. La première a été confiée au P. Poidebard et à M. Maurice Dunand qui porte ainsi une remarquable activité sur des champs fort divers. Après l'exploration géographique de l'aval du Khabour par le P. Poidebard, il s'agissait d'aborder l'exploration archéologique. Dans l'antiquité cette région comptait de nombreuses installations agricoles

(1) Nous félicitons le jeune et actif archéologue de sa récente nomination comme inspecteur du Service des antiquités de Syrie.

SYRIA

REVUE D'ART ORIENTAL ET D'ARCHÉOLOGIE

SYRIA

REVUE D'ART ORIENTAL ET D'ARCHÉOLOGIE

publiée sous le patronage
du Haut-Commissaire de la République française en Syrie

TOME VII

Avec de nombreuses figures et 78 planches hors texte.



PARIS
LIBRAIRIE PAUL GEUTHNER
13, RUE JACOB (VI)

1926

La direction de la Revue Syria est assurée par MM. EDMOND POTRIER, membre de l'Institut, conservateur honoraire des Musées Nationaux, GASTON MICHON, directeur honoraire des Musées Nationaux, et RENÉ DUBAUD, membre de l'Institut, conservateur adjoint au Musée du Louvre.

dont quelques-unes se sont élevées au rang de cité royale. A Araban, Layard, dès 1830, avait retrouvé des vestiges d'un palais analogue à celui de Ninive avec des saureaux attés. Plus récemment le baron von Oppenheim a poursuivi des fouilles très fructueuses à Ras el-Ain. Après une prospection méthodique nos archéologues ont entamé des recherches sur lesquelles nous n'avons pas encore de renseignements détaillés.

La seconde mission a été confiée aux RR. PP. Carrière et Barrois, du couvent de Saint-Étienne à Jérusalem, assistés de M. André Parrot que l'Académie des Inscriptions a désigné cette année, comme membre de l'École archéologique française de Jérusalem. La mission avait pour objectif d'entreprendre des fouilles dans le village de Nérab, au sud d'Alep, sur l'emplacement qui a fourni les deux belles stèles arameennes que conserve le Louvre et dont la magistrale publication est due à Clermont-Ganneau.

Les tranchées lancées à travers le tell de Nérab ont fourni un mobilier funéraire abondant, des bijoux, des figurines en terre cuite et en bronze, des jarres en grand nombre, des vases divers, des armes et, découverte précieuse, 25 tablettes gravées de caractères cunéiformes. Ce chiffre dépasse ce que toute la Palestine a fourni jusqu'à ce jour et, même si ces textes sont de simples contrats, on peut en espérer beaucoup pour l'histoire locale.

Il n'est pas surprenant que les découvertes, qui se multiplient d'année en année, suscitant de nombreuses publications. La *Bibliothèque archéologique et historique* du Service des Antiquités, qui supplée heureusement *Syria* pour les publications d'ensemble, compte déjà vingt et un ouvrages, les uns parus, les autres à paraître sous peu ou en préparation.

Edouard Naville (1844-1926). — L'éminent égyptologue genevois a trop touché à nos études pour que nous ne rendions pas un dernier hommage à sa belle carrière. Après avoir étudié à Londres, Bonn, Paris et Berlin, il enseigna longtemps l'égyptologie à Genève. Il se vit aussi confier en Égypte de grandes fouilles, notamment celles de Deir el-Bahari, en 1894, où il prit la suite des recherches de Mariette. Les questions bibliques l'ont toujours vivement intéressé. Il en discutait avec une véritable passion, ce qui n'allait pas sans danger⁽¹⁾. Retenons seulement qu'il a pensé retrouver le site de Pitkom en 1883, qu'il a exploré, en 1886, la terre de Goshan et fouillé, en 1888, le temple d'Onias. Nos lecteurs se souviennent de la sûreté de son jugement sur le balsamaire en obsidienne, découvert dans la première tombe royale de Byblos⁽²⁾, qu'il attribua immédiatement à la XII^e dynastie égyptienne. Presque en même temps, M. Clermont-Ganneau recevait une lettre de M. Violleaud lui annonçant qu'il venait de trouver « dans les cendres du sarcophage de Byblos une minuscule inscription hiéroglyphique en or, qui porte très distinctement le prénom du pharaon Amenemhat III, de la XII^e dynastie ». Ce cartouche s'adaptait exactement dans la couvercle du vase d'obsidienne sertie d'or⁽³⁾.

En dehors de ses qualités de savant, Edouard Naville jouissait d'une haute situation morale internationale. L'Académie des Inscriptions l'avait nommé son correspondant dès 1893 et elle l'avait élu associé étranger en 1908. R. D.

(1) Voir notamment la *Découverte de la Loi sous le roi Josias*, Paris 1910.

(2) Lettre à M. Clermont-Ganneau publiée dans *Comptes rendus Acad. des Inscriptions*, 1922, p. 148-149; voir NAVILLE, le *vase à parfum de Byblos*, dans *Syria* 1922, p. 291 et CLERMONT-GANNEAU, *Note additionnelle*, *ibid.*, p. 297.

(3) VIOLLEAUD, *Comptes rendus Acad.*, 1922, p. 147-148 et *Syria*, 1922, p. 244.

TABLE DES MATIERES DU TOME SEPTIEME

I. — ARTICLES

	Pages.
BASSETIÈRE (Capitaine d'Al), La Necropole de Cherikh Zenad (en collaboration avec BROISÉ et POTTIER).	193
LÉONCE BROISÉ, Les Peintures de Martaa, près de Tripoli.	30
— VOIR DE LA BASSETIÈRE	
RENÉ CANNAT, M. S. 1115. Papyrus de Bessouth.	67
LE COMITÉ DE D. , Le Congrès international d'archéologie de Syrie-Palestine, Avril 1926.	257
FRANÇOIS MONT, Une statue provenant d'Emèse.	317
CHARLES DIEHL, Un nouveau trésor d'argenterie syrienne.	105
MACHOUE DUSAYE, Soldats et objets grecs et romains à Bechaoua-Cherikh, près Saida.	1
— Note sur quelques objets provenant de Saida.	123
— Rapport sur une mission archéologique au Djebel Druze.	326
RUSÉ DESSAUD, Samarie au temps d'Achab (2 ^e article).	9
— La sculpture peinte de Beldis. La tige d'ivoire de Tadmor.	217
— L'Art syrien du deuxième millénaire avant notre ère.	336
ALBERT GABRIEL, Recherches archéologiques à Palmyre.	71
— Les Mosquées de Constantinople.	353
HERALD IVANOFF, La nouvelle thèse à Palmyre.	128
A. NOTIS CAUS, La Fata Morgana de l'abbaye de Charlemagne sur la Terre sainte.	211
RATMON NORDEIN, A propos de la céramique de Samarra.	234
MENSI (BRUNNEN-Comte de), Les ruines d'el-Mishrifé, au nord-est de Homs.	280
GABRIEL MILLER, La scène pastorale de Doura et l'Annonce aux bergers.	142
FERNAND POTTIER, La Necropole de Cherikh Zenad (en collaboration avec de LA BASSETIÈRE et BROISÉ).	193
THÉODORE REZAKAH, Les inscriptions métriques de Damas.	209
GASTON WIST, Notes d'épigraphie syro-musulmane III, Inscription de la citadelle de Damas.	46, 152

II — COMPTES RENDUS.

	Pages.
Annual of the American Schools of Oriental Research	102
JEAN BARBET, Catalogue de la collection de Lixnes, Mémoires <i>(R. D.)</i>	179
RENÉ BASSET, Mille et un contes arabis et Legendes arabes, <i>(L. Gauthier)</i>	181
R. CAGNIAT, Nouvelles inscriptions de Syrie	103
A. CAUSSE, Les plus vieux chants de la Bible <i>(R. D.)</i>	278
G. CONTENU (D ^r), La Civilisation phénicienne <i>(R. D.)</i>	271
Ed. CUP, Cautionnement mutuel et Solidarité	282
G. M. DALTON, East Christian Art <i>(R. D.)</i>	98
HENRI GAUTHIER, Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques <i>(R. D.)</i>	277
HUGO GREDERMAN, Byblos <i>(R. D.)</i>	183
CLEMENT HUART, La Personne juridique des villes antiques <i>(Ed. Lacombe)</i>	31
PETER KAHN, Ephraim, Die vorgeschichtliche Kultur Palästinas und Phoenizias <i>(R. D.)</i>	93
ALEXANDER H. W. KENNEDY, The Poona, its history and monuments <i>(R. D.)</i>	180
HENRI LAMBERT, Le Chiffre Walid et le prétendu partage de la mosquée des Omeyyades à Damas <i>(R. D.)</i>	103
D. D. LOCKESMILL, Azariah of Judah	183
R. A. S. MACALISTER, A Century of excavations in Palestine	178
GÉORGES MARÇAIS, Manuels d'art musulman, L'Architecture, I et II <i>(Gaston Migeon)</i>	279
GASTON MIGEON, Les Arts musulmans <i>(R. D.)</i>	281
LOUIS MUSEMMEY DE VILLARD, Les couvents grecs de Syrie (Djezzel-Miad et Djezzel-Ahmar) I <i>(Albert Gabriel)</i>	98
F. F. RICHARD, The dome of the rock in Jerusalem <i>(Gaston Migeon)</i>	99
GABRIEL ROUSSEAU, Le Mausolée des princes Sévères à Mérida, I, II <i>(Gaston Migeon)</i>	280
G. SCHUMACHER, voir STELERNAGEL.	
LAU. STELERNAGEL, Der Vischler nach den Aufzeichnungen von Dr. G. Schumacher <i>(R. D.)</i>	170
O. TAPPAH, Le Trésor byzantin et romain du monastère de Pontan	282
P. THOMSEN, Palästina-Syrien. Literatur des Jahres 1924.	282
K. WELZINGER et L. WATZINGER, Damaskus, die islamische Stadt <i>(J. Sauer)</i>	179

III. — NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES.

Le palais Azou à Damas, p. 103. — La bibliothèque de Max Van Berchem (G. WICKI, p. 183). — A propos de saint Marone (R. P. MOLTENDE, p. 185). — Arrête n° 190

nommant M. Virolleaud, directeur du Service des Antiquités (HENRY DE JOUVENEL). — Arrêté n° 207 portant règlement sur les antiquités en Syrie et au Liban (HENRY DE JOUVENEL). — Note sur une inscription grecque conservée à Damas (W. VOLLODRAFF), p. 283. — Les fouilles américaines de Beisan en 1923, p. 284. — Bandeau de front punique, p. 285. — Les Missions archéologiques de 1926 en Syrie, p. 420 (MAURICE DUNAND à Byblos; MAURICE PILLET à Byblos et à Tortose; MAURICE DUNAND à Amrit; EMILE GUIGUES dans le Liban; comte DU MESNIL DU BUISSON à Mishrifé; R. P. POIDEBAUD et MAURICE DUNAND sur le Khabour; R. P. CARRIÈRE et BARROIS à Nérab, assistés de M. ANDRÉ PARROT).

	Pages
Nécrologie : GEORGES BÉNÉDITE, par R. D.	285
PAUL CASANOVA, —	286
MISS GERTRUDE BELL, —	287
BERNARD HAUSSOULLIER, par EDMOND POTTIER,	287
EDOUARD NAVILLE, par R. D.	421
TABLE DES MATIÈRES	422




(203) E

1

Le Gérant : PAUL GRUTHNER.

5107-21. — Tours, Imprimerie ARBAULT et C^{ie}.



Central Archaeological Library,

NEW DELHI.

34196

Call No. 705/ Syr.

Author—

Title— Syria, Tome-7.

"A book that is shut is but a block"

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book
clean and moving.

U. S. 148, N. DELHI.